

工程名称： 盛强厂区消防改造工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	



# 编制说明

## 一、工程概况：

工程名称：盛强厂区消防改造工程。

工程地点：广东省韶关市。

工程内容：本项目对 C 栋、D 栋、A,B 栋、综合楼、A 栋宿舍楼及 B 栋宿舍楼进行消防改造。

## 二、编制依据：

1. 本项目工程设计文件及有关说明。
2. 由业主提供的《盛强厂区消防改造工程》设计图纸。
3. 执行的规范及定额按《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）；《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T50856-2024）；《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T50857-2024）；《园林绿化工程量清单计价规范》（GB/T50858-2024）；《广东省建设工程计价依据》（2018 年）；《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；《广东省安装工程综合定额》（2018 年），《广东省市政工程综合定额》（2018 年）；《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）；《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819 号；现行工程施工技术规范及工程施工验收规范。

## 三、材料价格及取费标准：

1. 建筑工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 4.18%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.8%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 4.94%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 11.59%计算。

2. 装饰工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.86%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.6%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.38%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 7.93%计算。

3. 安装工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 7.8694%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 7.154%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 9.3002%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 21.8197%计算。

4. 市政工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.63%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 3.3%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 4.29%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 6.93%计算。

5. 园林绿化工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.2%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工

机具费之和的 2%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 2.6%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 6.1%计算。

6. 工程利润以人工费+机具费为基础 $\times 20\%$ 计算，预算包干费：建筑部分为人工费与施工机具费之和的 7.00%、市政部分为人工费与施工机具费之和的 6.00%、安装部分为人工费与施工机具费之和的 10.00%。

7. 工程暂列金额：按 50000 元计取。

8. 税金按 9%计取。

#### 四、其他说明：

1. 场外弃土、拆除废料外运运距按 8km 计算。

2. 手孔井暂按 15000 元/项列入工程暂估价。

五、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》  
(GB/T50500-2024)、设计图纸及有关说明

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：盛强厂区消防改造工程

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算:

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
		AB栋厂房-安装工程					
		整个项目					
		挡烟垂壁					
106	010810001001	窗帘	1. 固定挡烟垂壁 2. 无机纤维织物	m2	320.12		
		抗震支架					
98	031301004001	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	76		
99	031301004002	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	42		
100	031301004003	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	24		
101	031301004004	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	25		
102	031301004005	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-T	套	42		
103	031301004006	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	031301004007	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-T	套	41		
105	031301004008	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-TL	套	31		
112	031401001001	脚手架		项	1		
		喷淋					
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立式喷头 2. 规格:DN25 3. 无吊顶	个	2690		
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	3458.888		
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	2223.96		
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	740.016		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	939.815		
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	225.835		
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	286.657		
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	101.787		
9	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN125 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	20		
10	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	761.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	15.3		
12	031301004009	支架	1. 名称:管道支架 2. 支架形式:型钢	kg	751.35		
13	031201003001	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍, 调和漆一遍	kg	751.35		
14	031002001001	金属阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
15	030901008001	末端试水装置	1. 末端试水装置(含压力表) 2. 规格:DN25	套	2		
16	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150	组	4		
17	030901008002	末端试水装置	1. 末端试水装置(含压力表) 2. DN25	套	2		
18	030901007001	减压孔板	1. 减压孔板71MM 2. DN150	个	4		
19	030901004002	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150	组	4		
20	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150	台	4		
21	030901006001	水流指示器	1. 水流指示器 2. 规格、型号:DN150	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031002001002	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	12		
23	031002001003	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2		
107	031401001002	脚手架		项	1		
		应急照明控制系统					
24	030412004001	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS (P) -B1-2×1.5	m	174.823		
25	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	20.576		
109	031401001003	脚手架		项	1		
		电气火灾/消防电源监控					
26	030412004002	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	258.503		
27	030412004003	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	93.239		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412004004	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	682.268		
29	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	24.48		
30	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:TW-RCF-D2剩余电流式电气火灾监控探测器	台	4		
31	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:TW-FP3N-2V三相电压信号传感器	台	1		
110	031401001004	脚手架		项	1		
		防火门监控					
32	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	273.4		
33	030412004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	445.879		
34	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	55.4		
35	030906003001	监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块	个	24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030906002001	防火门监控器	1. 名称: 监控分机TW-FDM-R1	个	1		
37	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称: 磁力锁	台	48		
108	031401001005	脚手架		项	1		
		消防报警					
38	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型感烟火灾探测器	个	447		
39	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 总线短路隔离器	台	5		
40	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示器	台	6		
41	030504014001	干线传输设备	1. 名称: 放大器	个	5		
42	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	70		
43	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防专用电话总机	个	1		
44	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称: UPS消防电源	套	1		
45	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 消防控制主机 2. 含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、消防应急广播控制装置、图形显示装置	台	1		
46	030904009001	区域报警控制器	1. 名称: 消防设备电源监控主机TW-FPM-M1	台	1		
47	030904009002	区域报警控制器	1. 名称: 防火门监控器监控主机TW-FDM-M1	台	1		
48	030904009003	区域报警控制器	1. 名称: 电气火灾监控主机TW-RCF-M1	台	1		
49	030904004001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	70		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	94		
51	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线端子箱	台	5		
52	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	m	82.774		
53	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	276.082		
54	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	496		
55	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	6913.649		
56	030412004006	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-4	m	25.293		
57	030412004007	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	2172.796		
58	030412004008	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	603.569		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030412004009	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZCN-BV-B1-4	m	303.907		
60	030412004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	5818.502		
61	030412004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVVP-B1-2×1.5	m	1508.443		
62	031401001006	脚手架		项	1		
		电气					
63	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(单向) 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	182		
64	030413002002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	46		
65	030413002003	装饰灯	1. 名称:出口标志灯 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030413002004	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	22		
67	030413005001	工厂灯	1. 名称: 应急照明灯（壁灯） 2. 型号: A型、9W（ $\leq 9001m$ ）	套	239		
68	030413005002	工厂灯	1. 名称: 应急疏散照明灯（吸顶灯） 2. 型号: A型、5W（ $\leq 5001m$ ）	套	56		
69	030413002005	装饰灯	1. 名称: 双面标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	12		
70	030413002006	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯（向左、向右） 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	12		
71	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（含箱内构件） 2. 编号: 1ALE1/2 3. 安装方式: 悬挂式	台	2		
72	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（含箱内构件） 2. 编号: 2ALE1/2、3ALE1/2、4ALE1/2 3. 安装方式: 悬挂式	台	6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 (含箱内构件) 2. 编号:ZALE 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
74	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	4322.074		
75	030412004012	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-4	m	8159.647		
76	030412004013	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-4	m	908.25		
77	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	700.7		
111	031401001007	脚手架		项	1		
		消防给水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030901010001	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格: 箱内设有DN65mm消火栓一个, 麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi 19$ 水枪1个, 射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ; 消火栓栓口动压不小于0.35MPa, 充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ; 消火栓栓口动压不小于0.25MPa, 充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ; 消防报警按钮1个, 消防软转盘, 转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4 (2具)	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030901010002	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi 19$ 水枪1个,射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。	套	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030901010003	室内消火栓	1. 消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,φ19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,消防软管转盘,转盘胶管内径φ19,DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4(2具)	套	24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030901010004	室内消火栓	1. 消火栓 2. 消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi$ 19水枪1个,射流量 $\geq$ 5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq$ 13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq$ 10m;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径 $\phi$ 19, DN6mm小水枪一支。	套	6		
82	030901010005	室内消火栓	1. 拆除消火栓	套	63		
83	030901010006	室内消火栓	1. 带消防卷盘的室内消火栓	套	46		
84	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:原有管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍	m <sup>2</sup>	167.519		
85	030901010007	室内消火栓	1. 兼作试验用消火栓（带压力表）	套	2		
86	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	493.853		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	451.867		
88	031301004010	支架	1. 名称：管道支架 2. 支架形式：型钢	kg	470.53		
89	031201003002	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍	kg	470.53		
90	031002001004	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：焊接法兰	个	36		
91	031002001005	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：焊接法兰	个	6		
92	031301003001	套管	1. 名称：钢套管 管径DN100	个	48		
93	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 管径DN65	个	2		
94	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	36		
95	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表	台	2		
96	031002001006	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
97	031401001008	脚手架		项	1		
		A栋宿舍-安装工程					
		整个项目					
		抗震支架					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	031301004011	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	6		
182	031301004012	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	4		
183	031301004013	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	3		
184	031301004014	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	3		
185	031301004015	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-T	套	14		
186	031301004016	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	10		
187	031301004017	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100*2-T	套	1		
188	031301004018	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
189	031301004019	抗震支架	1. 名称: 抗震支吊架 2. 规格: KZS-DN150-TL	套	1		
194	031401001009	脚手架		项	1		
		喷淋					
113	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 直立式喷头 2. 规格: DN25 3. 无吊顶	个	139		
114	030901001010	水喷淋钢管	1. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	233.865		
115	030901001011	水喷淋钢管	1. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	137.612		
116	030901001012	水喷淋钢管	1. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	27.348		
117	030901001013	水喷淋钢管	1. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	22.8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030901001014	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	7.25		
119	030901001015	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	46.85		
120	030901001016	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	15.498		
121	030901001017	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN125 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	5.25		
122	030901001018	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	17.75		
123	031001008002	塑料管	1. 材质：PVC-U 排水管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：粘接	m	4.5		
124	031301004020	支架	1. 名称：管道支架 2. 支架形式：型钢	kg	102.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	031201003003	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍，调和漆一遍	kg	102.97		
126	030901004003	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150	组	1		
127	030901008003	末端试水装置	1. 末端试水装置（含压力表） 2. DN25	套	1		
128	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150	台	1		
129	030901007003	减压孔板	1. 减压孔板71MM 2. DN150	个	1		
130	030901006002	水流指示器	1. 水流指示器 2. 规格、型号:DN150	个	1		
131	031002001007	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	3		
132	031002001008	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
190	031401001010	脚手架		项	1		
		应急照明控制系统					
133	030412004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS (P) -B1-2×1.5	m	6.737		
134	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	5.637		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
191	031401001011	脚手架		项	1		
		电气火灾/消防电源监控					
135	030412004015	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	70.144		
136	030412004016	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	210.433		
137	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	65.744		
138	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: TW-RCF-D2剩余电流式电气火灾监控探测器	台	3		
139	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: TW-FP3N-2V三相电压信号传感器	台	1		
192	031401001012	脚手架		项	1		
		消防报警					
140	030904001002	点型探测器	1. 名称: 点型感烟火灾探测器	个	51		
141	030504014002	干线传输设备	1. 名称: 放大器	个	1		
142	030904001003	点型探测器	1. 名称: 可燃气体探测器	个	2		
143	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 总线短路隔离器	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
144	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示器	台	1		
145	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	7		
146	030904004002	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	7		
147	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾应急广播扬声器	个	7		
148	030904009004	区域报警控制器	1. 名称: 可燃气体报警控制器	台	1		
149	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 消防接线端子箱	台	1		
150	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿线槽 2. 结构类型: 砖结构 3. 沟槽修补	m	61.65		
151	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	945.413		
152	030412004017	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	368.489		
153	030412004018	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	618.885		
154	030412004019	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVVP-B1-2×1.5	m	176.984		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	031401001013	脚手架		项	1		
		电气					
156	030413002007	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(单向) 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	1		
157	030413002008	装饰灯	1. 名称:出口标志灯 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	4		
158	030413005003	工厂灯	1. 名称:应急照明灯(壁灯) A型、5W(≤500LM)	套	2		
159	030413005004	工厂灯	1. 名称:应急疏散照明灯(吸顶灯) 2. 型号:A型、5W(≤500lm)	套	14		
160	030413002009	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	4		
161	030413002010	装饰灯	1. 名称:多信息复合标识灯 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	3		
162	030413002011	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 规格:中型、A型、1W 3. 安装方式:墙壁式	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 (含箱内构件) 2. 编号:ALE 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
164	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	177.249		
165	030412004020	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	358.899		
166	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	17		
193	031401001014	脚手架		项	1		
		消防给水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	030901010008	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格：箱内设有DN65mm消火栓一个，麻质衬胶水龙带一条，DN65，φ19水枪1个，射流量≥5L/s；消火栓栓口动压不小于0.35MPa，充实水柱≥13m；消火栓栓口动压不小于0.25MPa，充实水柱≥10m；消防报警按钮1个，消防软转盘，转盘胶管内径φ19，DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4(2具)	套	7		
168	030901010009	室内消火栓	1. 拆除消火栓	套	7		
169	030901010010	室内消火栓	1. 带消防卷盘的室内消火栓	套	4		
170	030901002003	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	100.19		
171	030901002004	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	160.213		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	031301004021	支架	1. 名称:管道支架 2. 支架形式:型钢	kg	85.02		
173	031201003004	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍	kg	85.02		
174	031002001009	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	18		
175	031002001010	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	1		
176	031002001011	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	1		
177	031002001012	金属阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	1		
178	031002001013	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接法兰	个	8		
179	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	7		
180	031401001015	脚手架		项	1		
		水泵房-安装工程					
		整个项目					
		抗震支架					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	031301004022	抗震支架	1. 名称: 抗震支吊架 2. 规格: KZS-DN100*2+DN150*2-T	套	1		
298	031401001016	脚手架		项	1		
		电气火灾/消防电源监控					
195	030412004021	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	19.789		
196	030412004022	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	59.368		
197	030412001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	17.589		
198	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: TW-FP3N-2V三相电压信号传感器	台	2		
296	031401001017	脚手架		项	1		
		消防报警					
199	030904001004	点型探测器	1. 名称: 感温探测器	个	5		
200	030904001005	点型探测器	1. 名称: 可燃气体探测器	个	1		
201	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 总线短路隔离器	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	030904010003	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示器	台	1		
203	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:手动火灾报警装置	个	2		
204	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话	个	2		
205	030904004003	声光报警器	1. 名称:火灾声光警报器	个	2		
206	030904006003	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	2		
207	030904009005	区域报警控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器	台	1		
208	030904008011	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线端子箱	台	1		
209	030904008012	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱	台	4		
210	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	47.95		
211	030412001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	225.867		
212	030412004023	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	137.121		
213	030412004024	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	124.607		
214	030412004025	配线	1. 名称:NH-RS485总线	m	2.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	030412004026	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVVP-B1-2×1.5	m	14.554		
216	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZCN-KVV-B1-4×1.5	m	141.181		
217	031401001018	脚手架		项	1		
		电气					
218	030413002012	装饰灯	1. 名称: 出口标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	2		
219	030413005005	工厂灯	1. 名称: 应急照明灯(壁灯) A型、5W(≦500LM)	套	2		
220	030413005006	工厂灯	1. 名称: 应急照明灯(壁灯) A型、5W(≦500LM) 室外灯具防护等级不低于IP67	套	1		
221	030413003001	荧光灯	1. 名称: 应急单管荧光灯 32W(≦3200LM) 灯具防护等级均不低于IP65	套	2		
222	030413003002	荧光灯	1. 名称: 应急单管荧光灯 32W(≦3200LM)	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	030413014001	插座	1. 名称:防溅水插座（含接线盒） 2. 安装方式:暗装	套	3		
224	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关（含接线盒） 2. 安装方式:暗装	套	2		
225	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱（含箱内构件） 2. 编号:ALE 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
226	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱（含箱内构件） 2. 编号:APESB 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
227	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱（含箱内构件） 2. 编号:APEPL 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
228	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱（含箱内构件） 2. 编号:APEXF 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
229	030412001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	68.691		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030412001013	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 50 4. 配置形式: 明敷	m	107.552		
231	030412001014	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 100 4. 配置形式: 明敷	m	12.101		
232	030412004027	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	108.278		
233	030412004028	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZBN-BV-B1-2.5	m	116.935		
234	030412004029	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZBN-BV-B1-2.5	m	13.268		
235	031301001007	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿线槽 2. 结构类型: 砖结构 3. 沟槽修补	m	15.55		
236	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZBN-YJV-3*95+1*50	m	35.563		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-5*90	m	10		
238	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZCN-BV-B1-4×2.5	m	47.643		
239	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZBN-YJV-B1-3*35+1*16	m	44.894		
240	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: (截面mm2以下) 35	个	2		
241	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: (截面mm2以下) 120	个	5		
242	030412002003	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 300*100	m	11.468		
243	030412002004	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 300*200	m	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
244	030113005001	柴油发电机组	1. 名称:150KW 三相交流同步发 电机、防护等级 IP22、额定频 率50、额定电 流不小于270A 、绝缘等级H级 、供电电压400 /200V、结构形 式钢架、市电停 电自动启动供电 ，含市电和发电 机的转换箱	台	1		
297	031401001019	脚手架		项	1		
		消防水					
245	030901010011	室内消火栓	1. 系统测试用 消火栓	套	2		
246	030109001001	泵	1. 名称:室内消 防泵 2. 规格:XBD6/2 0-SLH Q=20L/ S H=60m N=22 kW 2940r/min	台	2		
247	030109001002	泵	1. 名称:自动喷 淋水泵 2. 规格:XBD7/3 0-SLH Q=30L/ S H=70m N=45 kW 2970r/min	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030109001003	泵	1. 名称:屋顶增压稳压设备(室内外消火栓系统) 配用水泵一用一备 立式隔膜式气压罐 2. 规格:xw(L)-I -1.5-20-ADL ADL4-3 Q=1.5 L/s H=20m N=0.55KW SQL800X0.6 总容积900L 调节水容积150L	台	1		
249	030109001004	泵	1. 名称:屋顶增压稳压设备(自动喷淋系统) 配用水泵一用一备 立式隔膜式气压罐 2. 规格:xw(L)-I I-1.0-30-ADL ADL3-8 Q=1.0L/s H=30m N=0.75KW SQL800X0.6 总容积900L 调节水容积150L	台	1		
250	031005016001	水箱	1. 类型:成品消防水箱 有效容积18立方米	台	1		
251	030901002005	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	57.466		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	030901002006	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	10.5		
253	030901001019	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	13.943		
254	030901001020	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	51.43		
255	030901001021	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN200 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	2.4		
256	031001004001	焊接钢管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：焊接 4. 介质：吸水管	m	6.395		
257	031001004002	焊接钢管	1. 材质：钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 5. 介质：给水	m	21.878		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	031001004003	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 5. 介质: 给水	m	17.688		
259	031001004004	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 焊接 4. 介质: 排水	m	17.556		
260	031001004005	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 焊接 4. 介质: 溢流管、放空管	m	0.899		
261	031001002001	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN15 3. 介质: 液位计	m	0.443		
262	031301004023	支架	1. 名称: 管道支架 2. 支架形式: 型钢	kg	57.71		
263	031201003005	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍	kg	57.71		
264	031002001014	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	3		
265	031002001015	金属阀门	1. 类型: 水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	031002001016	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4		
267	031002016001	水锤消除器	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2		
268	031002001017	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	13		
269	031002001018	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	5		
270	031002001019	金属阀门	1. 类型: 旋流防止器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1		
271	030601004001	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 规格: DN100	台	2		
272	031002001020	金属阀门	1. 类型: 流量测试装置 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2		
273	031002001021	金属阀门	1. 类型: 流量调节阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
274	031002001022	金属阀门	1. 类型:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	2		
275	031002016002	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	2		
276	031002001023	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	5		
277	031002001024	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	1		
278	031002001025	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	5		
279	031002001026	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	10		
280	031002001027	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:焊接法兰	个	2		
281	031002001028	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:焊接法兰	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100	根	6		
283	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150	根	8		
284	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200	根	2		
285	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表	台	10		
286	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接法兰 4. 附件配置:含闸阀1个、Y型过滤器1个、薄膜式液压控制阀1个	组	1		
287	031003010001	倒流防止器	1. 倒流防止器 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀1个、电磁阀1个、水表1个	套	1		
288	080802009001	液位计	1. 名称:液位计	个	2		
289	030104007001	电动葫芦	1. 名称:HS2.0 手动起重设备（起重重量2吨）	台	2		
290	031301003003	套管	1. 名称:刚性防水套管 管径DN15	个	1		
291	031301003004	套管	1. 名称:刚性防水套管 管径DN150	个	2		
292	031301003005	套管	1. 名称:刚性防水套管 管径DN100	个	4		
293	031301003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 管径DN300	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	031401001020	脚手架		项	1		
		C栋厂房-安装工程					
		整个项目					
		挡烟垂壁					
299	010810001002	窗帘	1. 固定挡烟垂壁 2. 无机纤维织物	m2	121.515		
		抗震支架					
300	031301004024	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	31		
301	031301004025	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	24		
302	031301004026	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	12		
303	031301004027	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	13		
304	031301004028	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-T	套	24		
305	031301004029	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	031301004030	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-T	套	8		
307	031301004031	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-TL	套	4		
391	031401001021	脚手架		项	1		
		喷淋					
308	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立式喷头 2. 规格:DN25 3. 无吊顶	个	1119		
309	030901001022	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	1669.088		
310	030901001023	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	979.348		
311	030901001024	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	167.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	030901001025	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	291.137		
313	030901001026	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	75.1		
314	030901001027	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	223.761		
315	030901001028	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	147.124		
316	030901001029	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN125 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	38.88		
317	030901001030	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	133.83		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式: 粘接	m	15.3		
319	031301004032	支架	1. 名称:管道支架 2. 支架形式: 型钢	kg	279.81		
320	031201003006	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍, 调和漆一遍	kg	279.81		
321	031002001029	金属阀门	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
322	030901004004	报警装置	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 型号、规格: DN150	组	2		
323	030901008004	末端试水装置	1. 末端试水装置（含压力表） 2. DN25	套	2		
324	030901007003	减压孔板	1. 减压孔板71MM 2. DN150	个	4		
325	030601002005	压力仪表	1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN150	台	2		
326	031002001030	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2		
327	030901006003	水流指示器	1. 水流指示器 2. 规格、型号: DN150	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
328	031002001031	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	8		
392	031401001022	脚手架		项	1		
		应急照明控制系统					
329	030412004030	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS (P) -B1-2×1.5	m	29.382		
330	030412001015	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	24.982		
394	031401001023	脚手架		项	1		
		电气火灾/消防电源监控					
331	030412004031	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	34.637		
332	030412004032	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	103.912		
333	030412001016	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	29.137		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	030904008013	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:TW-RCF-D2剩余电流式电气火灾监控探测器	台	4		
335	030904008014	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:TW-FP3N-2V三相电压信号传感器	台	1		
395	031401001024	脚手架		项	1		
		防火门监控					
336	030412001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	138.989		
337	030412004033	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	141.389		
338	031301001008	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	30.6		
339	030906003002	监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块	个	11		
340	030906002002	防火门监控器	1. 名称:监控分机TW-FDM-R1	个	1		
341	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称:磁力锁	台	22		
393	031401001025	脚手架		项	1		
		消防报警					
342	030904001006	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器	个	239		
343	030504014003	干线传输设备	1. 名称:放大器	个	4		
344	030904008015	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:总线短路隔离器	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	030904010004	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示器	台	4		
346	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	28		
347	030904004004	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	28		
348	030904006004	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾应急广播扬声器	个	40		
349	030904008016	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 消防接线端子箱	台	4		
350	031301001009	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿线槽 2. 结构类型: 砖结构 3. 沟槽修补	m	279.9		
351	030412001018	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	3584.842		
352	030412004034	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-4	m	48.578		
353	030412004035	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	1198.838		
354	030412004036	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	2618.608		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	030412004037	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVVP-B1-2×1.5	m	511.626		
356	031401001026	脚手架		项	1		
		电气					
357	030413002013	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	29		
358	030413002014	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	10		
359	030413005007	工厂灯	1. 名称: 应急照明灯（壁灯） 2. 型号: A型、9W（≤9001m）	套	67		
360	030413005008	工厂灯	1. 名称: 应急疏散照明灯（吸顶灯） 2. 型号: A型、5W（≤5001m）	套	21		
361	030413002015	装饰灯	1. 名称: 双面标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	9		
362	030413002016	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯（单向） 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	030413002017	装饰灯	1. 名称: 应急安全出口标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	4		
364	030413002018	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯（向左、向右） 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	1		
365	030402011009	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（含箱内构件） 2. 编号: ALE1 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
366	030402011010	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（含箱内构件） 2. 编号: ALE2~4 3. 安装方式: 悬挂式	台	3		
367	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（含箱内构件） 2. 编号: ZALE 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
368	030412001019	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	1430.134		
369	030412004038	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	2801.674		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
370	030412004039	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV 2.5	m	147.291		
371	031301001010	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	216.25		
396	031401001027	脚手架		项	1		
		消防给水					
372	030901010012	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\varnothing$ 19水枪1个,射流量 $\geq$ 5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq$ 13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq$ 10m;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径 $\varnothing$ 19, DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4 (2具)	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	030901010013	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi 19$ 水枪1个,射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	030901010014	室内消火栓	1. 消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, Ø19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径Ø19, DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4(2具)	套	11		
375	030901010015	室内消火栓	1. 拆除消火栓	套	32		
376	030901010016	室内消火栓	1. 带消防卷盘的室内消火栓	套	23		
377	030901010017	室内消火栓	1. 兼作试验用消火栓（带压力表）	套	1		
378	030901002007	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	220.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
379	030901002008	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	203.217		
380	031301004033	支架	1. 名称：管道支架 2. 支架形式：型钢	kg	211.83		
381	031201003007	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍	kg	211.83		
382	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：原有管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍	m2	84.1049		
383	031002001032	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：焊接法兰	个	20		
384	031002001033	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：焊接法兰	个	3		
385	031301003007	套管	1. 名称：钢套管 管径DN100	个	24		
386	031301003008	套管	1. 名称：刚性防水套管 管径DN65	个	1		
387	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	14		
388	030601002006	压力仪表	1. 名称：压力表	台	1		
389	031002001034	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1		
390	031401001028	脚手架		项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		D栋厂房-安装工程					
		整个项目					
		挡烟垂壁					
397	010810001003	窗帘	1. 固定挡烟垂壁 2. 无机纤维织物	m2	127.11		
		抗震支架					
482	031301004034	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-T	套	30		
483	031301004035	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN65-TL	套	14		
484	031301004036	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-T	套	5		
485	031301004037	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN80-TL	套	11		
486	031301004038	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-T	套	19		
487	031301004039	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100-TL	套	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	031301004040	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100*2-T	套	1		
489	031301004041	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN100*2-TL	套	1		
490	031301004042	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-T	套	8		
491	031301004043	抗震支架	1. 名称:抗震支吊架 2. 规格:KZS-DN150-TL	套	7		
497	031401001029	脚手架		项	1		
		喷淋					
398	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立式喷头 2. 规格:DN25 3. 无吊顶	个	1129		
399	030901001031	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	1406.411		
400	030901001032	水喷淋钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	918.285		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
401	030901001033	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 2. 连接形式：螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	296.631		
402	030901001034	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	557.37		
403	030901001035	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	91.426		
404	030901001036	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	115.298		
405	030901001037	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	74.485		
406	030901001038	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN125 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	30.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
407	030901001039	水喷淋钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽式卡箍连接 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	175.24		
408	031001008004	塑料管	1. 材质：PVC-U 排水管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：粘接	m	15.3		
409	031301004044	支架	1. 名称：管道支架 2. 支架形式：型钢	kg	269.7		
410	031201003008	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍，调和漆一遍	kg	269.7		
411	031002001035	金属阀门	1. 类型：末端试水阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
412	030901004005	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150	组	2		
413	030901008005	末端试水装置	1. 末端试水装置（含压力表） 2. DN25	套	2		
414	030901007004	减压孔板	1. 减压孔板71MM 2. DN150	个	4		
415	030601002007	压力仪表	1. 名称：压力开关 2. 规格：DN150	台	2		
416	031002001036	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
417	030901006004	水流指示器	1. 水流指示器 2. 规格、型号: DN150	个	4		
418	031002001037	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	8		
492	031401001030	脚手架		项	1		
		应急照明控制系统					
419	030412004040	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS (P) -B1-2×1.5	m	23.249		
420	030412001020	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	19.949		
494	031401001031	脚手架		项	1		
		电气火灾/消防电源监控					
421	030412004041	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	23.33		
422	030412004042	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	69.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
423	030412001021	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	20.03		
424	030904008017	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: TW-RCF-D2剩余电流式电气火灾监控探测器	台	4		
425	030904008018	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: TW-FP3N-2V三相电压信号传感器	台	1		
495	031401001032	脚手架		项	1		
		防火门监控					
426	030412001022	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	54.217		
427	030412004043	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	55.617		
428	031301001011	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿线槽 2. 结构类型: 砖结构 3. 沟槽修补	m	20.85		
429	030906003003	监控模块	1. 名称: 常闭防火门监控模块	个	11		
430	030906002003	防火门监控器	1. 名称: 监控分机TW-FDM-R1	个	1		
431	030506008003	出入口执行机构设备	1. 名称: 磁力锁	台	22		
493	031401001033	脚手架		项	1		
		消防报警					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	030904001007	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器	个	239		
433	030504014004	干线传输设备	1. 名称:放大器	个	4		
434	030904008019	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:总线短路隔离器	台	4		
435	030904010005	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示器	台	4		
436	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	29		
437	030904004005	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	29		
438	030904006005	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	40		
439	030904008020	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线端子箱	台	4		
440	031301001012	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿线槽 2. 结构类型:砖结构 3. 沟槽修补	m	176.95		
441	030412001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗敷	m	2719.522		
442	030412004044	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-4	m	39.66		
443	030412004045	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	1077.262		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
444	030412004046	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	1832.643		
445	030412004047	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 规格: ZCN-RVVP-B1-2×1.5	m	448.018		
446	031401001034	脚手架		项	1		
		电气					
447	030413002019	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	20		
448	030413002020	装饰灯	1. 名称: 应急安全出口标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	4		
449	030413002021	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	9		
450	030413005009	工厂灯	1. 名称: 应急疏散照明灯 (吸顶灯) 2. 型号: A型、5W (≦500lm)	套	20		
451	030413005010	工厂灯	1. 名称: 应急疏散照明灯 (壁挂灯) 2. 型号: A型、9W (≦900LM)	套	93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	030413002022	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(单向) 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	109		
453	030413002023	装饰灯	1. 名称: 双面方向标志灯(单向) 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	2		
454	030413002024	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 规格: 中型、A型、1W 3. 安装方式: 墙壁式	套	11		
455	030402011012	成套配电箱	1. 名称: 配电箱(含箱内构件) 2. 编号: ALE1 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
456	030402011013	成套配电箱	1. 名称: 配电箱(含箱内构件) 2. 编号: ALE2~4 3. 安装方式: 悬挂式	台	3		
457	030402011014	成套配电箱	1. 名称: 配电箱(含箱内构件) 2. 编号: ZALE 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	030412001024	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC 20 4. 配置形式: 暗敷	m	1252.472		
459	030412004048	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV-B1-2.5	m	2377.113		
460	030412004049	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZCN-BV2.5	m	234.647		
461	031301001013	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿线槽 2. 结构类型: 砖结构 3. 沟槽修补	m	222.2		
496	031401001035	脚手架		项	1		
		消防给水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
462	030901010018	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格: 箱内设有DN65mm消火栓一个, 麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi 19$ 水枪1个, 射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ; 消火栓栓口动压不小于0.35MPa, 充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ; 消火栓栓口动压不小于0.25MPa, 充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ; 消防报警按钮1个, 消防软转盘, 转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4 (2具)	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
463	030901010019	室内消火栓	1. 减压稳压消火栓 2. 消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi 19$ 水枪1个,射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
464	030901010020	室内消火栓	1. 消火栓 2. 单栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi 19$ 水枪1个,射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ;消防报警按钮1个,消防软管转盘,转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。 4. 消防箱内配置手提式MF/ABC4 (2具)	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
465	030901010021	室内消火栓	1. 消火栓 2. 消防柜 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, $\phi$ 19水枪1个,射流量 $\geq 5\text{L/s}$ ;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱 $\geq 13\text{m}$ ;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱 $\geq 10\text{m}$ ;消防报警按钮1个,消防软转盘,转盘胶管内径 $\phi 19$ , DN6mm小水枪一支。	套	4		
466	030901010022	室内消火栓	1. 拆除消火栓	套	31		
467	030901010023	室内消火栓	1. 带消防卷盘的室内消火栓	套	30		
468	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:原有管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍	m <sup>2</sup>	84.1363		
469	030901010024	室内消火栓	1. 兼作试验用消火栓（带压力表）	套	1		
470	030901002009	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	183.566		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
471	030901002010	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽连接件 3. 含管件 4. 防锈漆两遍	m	217.267		
472	031301004045	支架	1. 名称：管道支架 2. 支架形式：型钢	kg	233.09		
473	031201003009	金属结构刷油	1. 管道支架防锈漆两遍	kg	233.09		
474	031002001038	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：焊接法兰	个	20		
475	031002001039	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：焊接法兰	个	7		
476	031301003009	套管	1. 名称：钢套管 管径DN100	个	24		
477	031301003010	套管	1. 名称：刚性防水套管 管径DN65	个	1		
478	030909001004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	15		
479	030601002008	压力仪表	1. 名称：压力表	台	1		
480	031002001040	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1		
481	031401001036	脚手架		项	1		
		室外安装					
		整个项目					
		消防报警					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
498	030412004050	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-4	m	1014.32		
499	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZCN-KVV-B1-4×1.5	m	553.449		
500	030412004051	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZCN-BV-B1-2.5	m	4432.692		
501	030412004052	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS-B1-2×1.5	m	2491.756		
502	030412004053	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVVP-B1-2×1.5	m	506.858		
503	030412004054	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZCN-RVS (P) -B1-2×1.5	m	985.94		
		市政工程					
		整个项目					
		消防报警					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
504	040803002001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN150 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 电力保护管 配套管枕间隔2米一组	m	1437.654		
505	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN150 6根 4. 敷设方式: C20混凝土包管（含模版） 5. 电力保护管 配套管枕间隔2米一组	m	256.266		
		挖沟槽土方					
506	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m3	1392.59		
507	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	1039.37		
508	040103002002	一般回填方	1. 填方来源: 垫层 砂	m3	91.22		
509	040103002003	一般回填方	1. 填方来源: 回填砂	m3	18.76		
510	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20混凝土垫层	m3	53.55		
511	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土弃置8km	m3	353.21		
		消防给水					
512	031001007001	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电熔连接	m	641.717		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	031001007002	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接	m	615.602		
514	031002001041	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	7		
515	030901012001	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器 2. 型号、规格: DN100	套	4		
516	030901012002	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器 2. 型号、规格: DN150	套	3		
517	040504001001	砌筑井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 2. 详见图集05S502《阀门井》21页	座	7		
		建筑工程					
		单独装饰					
		整个项目					
		拆除部分					
		C栋					
529	010802001001	门窗拆除	1. 门窗拆除	m2	6.6		
530	010103002001	余方弃置	1. 拆除废料外运 2. 运距8km	m3	0.66		
		D栋					
526	010802001002	门窗拆除	1. 门窗拆除	m2	13.2		
527	010401002005	砖墙拆除	1. 砖砌墙体开门窗洞	m2	1.33		
528	010103002005	余方弃置	1. 拆除废料外运 2. 运距8km	m3	1.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		AB栋					
521	010802001003	门窗拆除	1. 门窗拆除	m2	55.37		
522	010401002006	砖墙拆除	1. 砖砌墙体拆除	m3	94.02		
523	010103002006	余方弃置	1. 拆除废料外运 2. 运距8km	m3	99.56		
		A栋					
519	010401002008	砖墙拆除	1. 砖砌墙体开门窗洞	m2	0.66		
543	010103002007	余方弃置	1. 拆除废料外运 2. 运距8km	m3	0.66		
		B栋宿舍楼					
544	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土地面 2. 200mm厚	m3	3.5		
545	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 混凝土地面锯缝	m	58.322		
546	010103002008	余方弃置	1. 拆除废料外运 2. 运距8km	m3	3.5		
		新建部分					
		C栋					
531	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 1500*2200mm 2. 防火等级: 乙级	m2	6.6		
		D栋					
524	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 1500*2200mm 2. 防火等级: 乙级	m2	13.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
525	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 800*2100mm; 1500*2200mm 2. 门类型: 钢质门 3. 开启方式: 平开	m2	6.66		
		AB栋					
520	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 1500*2200mm 2. 防火等级: 乙级	m2	33		
		A栋					
518	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1500*2200mm 2. 门类型: 钢质门 3. 开启方式: 平开	m2	3.3		
		B栋宿舍楼					
532	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸: 200*200mm 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: 200厚C30混凝土 (P6抗渗) 3. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度: 200厚C30混凝土 (P6抗渗)	m3	5.93		
533	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 电缆沟、水沟模板	m2	17.5		
534	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 73 页 共 73 页

[illegible]

# 措施项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGD SG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
1.3		市政工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	15000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合    计		65000			-



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：盛强厂区消防改造工程

标段：盛强厂区消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。