

# 2026年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍

## 改造工程

### 最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县残疾人联合会

原最高投标限价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：119,600.73 元

大写：壹拾壹万玖仟陆佰元柒角叁分。

审核最高投标限价金额（小写）：119,083.28 元

大写：壹拾壹万玖仟零捌拾叁元贰角捌分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-517.45 元

审核单位：永道工程咨询有限公司

审核人及证号：

宁赵容

复核人及证号：

杨文才

审定人及证号：

祝建红

审核时间：

2026年5月29日



# 编制说明

## 一、工程概况

1. 工程名称: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造工程。
2. 工程概况: 本项目位于广东省韶关市翁源县, 内容包括 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造工程等。

## 二、编制范围及要求

1. 编制范围: 建设单位提供的“2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造工程”所有内容。

## 三、编制依据

1. 图纸及技术资料: 《2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造工程》技术文件;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)、《广东省建设工程计价通则》(2018 年);
3. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018 年)、《广东省安装工程综合定额》(2018 年)、《广东省绿色建筑计价指引(2023 年)》;
4. 材料价格取定: 按照翁市政〔2026〕05 号文, 2026 年第 4 月份翁源县工程造价信息价计算, 信息价没有的材料价格参考市场价, 参考的信息价和市场价已扣除相关税费;
5. 取费标准: 本工程采用一般计税方法计税。建筑装饰工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 2.86% 计取, 环境保护措施按分部分项

人工费和机具费的 2.60%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 3.38%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 7.93%计取；安装工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 7.8694%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 7.154%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 9.3002%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 21.8197%计取；增值税销项税额按 9%计取。

#### 四、其他说明

1. 根据建设单位要求预算价编制时暂列金额按分部分项合计的 10%考虑，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整；结算时根据实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

2. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

3. 本工程最终结果以结算审核金额为准，若该工程抽中复审，则最终结果以复审金额为准。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					94719.64
		单独装饰					64801.34
		整个项目					64801.34
		胜利村					3757.87
		胜利村-林数妹					3757.87
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:750mm*1570mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开	樘	1	665.13	665.13
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、楼梯, 20厚水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	22	73.95	1626.9
35	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安(楼梯) h=0.9m, 不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63	m	7.2	166.4	1198.08
36	011505002001	洗厕配件	1. 配件名称: 卫生间座便器扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格: 长600mm	个	2	133.88	267.76
		富陂村					16495.16
		富陂村-毛就香					4066.23
31	011501004002	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号: 长2800mm*宽600mm*高700mm	m	2.8	1085.79	3040.21
32	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安(楼梯) h=0.9m, 不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63	m	6.1	168.2	1026.02
		富陂村-邓考东					2388.74
本页小计							7824.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	011501004003	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长2200mm*宽600mm*高700mm	m	2.2	1085.79	2388.74	
		富陂村-林兰花					1229.38	
37	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2 以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	樘	1	84.47	84.47	
38	070101037001	人工单项拆除 其他砌体	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.13	182.88	23.77	
39	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格: 300mm*300mm防滑砖	m2	0.72	73.49	52.91	
40	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 690mm*1780mm 2. 门类型: 简易不锈钢门 3. 开启方式: 平开	樘	1	693.77	693.77	
41	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、铺设1:2.5水泥砂浆防滑坡道 2、平均厚度: 50mm	m2	2.2	48.5	106.7	
本页小计							3350.36	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	011505002013	洗厕配件	1. 配件名称: 卫生间座便器扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格: 长600mm	个	1	133.88	133.88
43	011505002003	洗厕配件	1. 配件名称: 135度多功能扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质	个	1	133.88	133.88
		富陂村-林连娣					3841.36
26	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、楼梯, 20厚水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	24.69	73.95	1825.83
27	011501004004	成品柜、架、台	1. 名称: 成品大理石洗手台 (不带柜门) 2. 规格、型号: 长1260mm*宽600mm*高700mm	m	1.26	473.52	596.64
28	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安 (楼梯) h=0.9m, 不锈钢扶手 $\phi 60$ 直型 2、不锈钢弯头 $\phi 63$	m	6.9	166.83	1151.13
29	011505002004	洗厕配件	1. 配件名称: 卫生间座便器扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格: 长600mm	个	2	133.88	267.76
		富陂村-吕志明					2797.87
24	011101001008	水泥砂浆楼地面	1、楼梯, 20厚水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	23.6295	70.02	1654.54
本页小计							5763.66

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安(楼梯)h=0.9m，不锈钢扶手φ60 直型 2、不锈钢弯头φ63	m	6.85	166.91	1143.33	
		富陂村-曾朝初					2171.58	
23	011501004005	成品柜、架、台	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2000mm*宽600mm*高700mm	m	2	1085.79	2171.58	
		泉岭村					2697.78	
		泉岭村-钟伟明					976.07	
44	070101037002	人工单项拆除 其他砌体	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装卸 汽车运 3km内	m3	0.42	182.88	76.81	
45	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:630mm*1840mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开	樘	1	662.49	662.49	
46	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm防滑砖	m2	1.4	73.49	102.89	
47	011505002005	洗厕配件	1. 配件名称:135度多功能扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质,内为不锈钢材质	个	1	133.88	133.88	
		泉岭村-梁兰香					1721.71	
本页小计								4290.98

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 拆除原有混凝土坡道 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.59	465.9	274.88	
49	011102003003	拆除块料楼地面	1、拆除原有块料地面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	11.39	26.05	296.71	
50	011101001010	水泥砂浆楼地面	1、铺设1:2.5水泥砂浆防滑坡道 2、平均厚度: 135mm	m2	1.6	142.42	227.87	
51	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格: 600mm*600mm防滑砖	m2	11.39	80.97	922.25	
		黄塘村					3248.38	
		黄塘村-林紫薇					3248.38	
52	011610002002	金属门窗拆除	1、拆原有金属门人工费	樘	1	79.18	79.18	
53	011610002003	金属门窗拆除	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	樘	1	84.83	84.83	
54	070101037003	人工单项拆除 其他砌体	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.1	182.88	18.29	
55	010502030002	地坪	1. 面层厚度: 50mm 2. 混凝土强度等级: 铺室外地坪C25	m2	24.45	35.87	877.02	
本页小计							2781.03	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	010802001005	金属(塑钢)门	1、双扇不锈钢管平开门安装人工费	樘	1	183.7	183.7
57	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:680mm*1930mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开	樘	1	662.49	662.49
58	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm防滑砖	m <sup>2</sup>	0.68	73.49	49.97
59	011505002006	洗厕配件	1. 配件名称:135度多功能扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质,内为不锈钢材质	个	1	133.88	133.88
60	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称规格:预制水沟盖板300mm*500mm*50mm	m	2.1	60.09	126.19
61	031003003001	洗脸盆	1、成品浴室柜含镜柜,长度60cm	组	1	1032.83	1032.83
		马东村					4676.31
		马东村-华清锻					4676.31
19	011610002004	金属门窗拆除	1、门窗拆除(整樘)金属 4m <sup>2</sup> 以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	樘	1	85.64	85.64
本页小计							2274.7

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:750mm*2000mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开	樘	1	662.49	662.49
21	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安(楼梯)h=0.9m, 不锈钢扶手φ60 直型 2、不锈钢弯头φ63	m	7.3	166.26	1213.7
22	011501004006	成品柜、架、台	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2500mm*宽600mm*高700mm	m	2.5	1085.79	2714.48
		星光村					10737.77
		星光村-廖丽华					4565.58
16	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除原有砖砌, 废料外运3KM	m3	0.08	181.15	14.49
17	011501004007	成品柜、架、台	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2100mm*宽600mm*高700mm	m	2.1	1085.79	2280.16
18	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安(楼梯)h=0.9m, 不锈钢扶手φ60 直型 2、不锈钢弯头φ63	m	13.6	166.98	2270.93
		星光村-余桂英					4000.61
62	010502030001	地坪	1、铺室外地坪C25, 厚度: 150mm	m2	26.23	73.87	1937.61
本页小计							11093.86

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
63	011501004009	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长1510mm*宽600mm*高700mm	m	1.9	1085.79	2063	
		星光村-黄汉双					2171.58	
15	011501004010	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长2000mm*宽600mm*高700mm	m	2	1085.79	2171.58	
		定南村					15041.5	
		定南村-黄丽妹					5245.96	
14	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 900mm*1800mm 2. 门类型: 简易不锈钢门 3. 开启方式: 平开	樘	1	662.49	662.49	
64	011101001011	水泥砂浆楼地面	1、楼梯, 20厚水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	13.59	73.95	1004.98	
65	011501004011	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长2250mm*宽600mm*高700mm	m	2.25	1085.79	2443.03	
66	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安(楼梯) h=0.9m, 不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63	m	6.8	166.98	1135.46	
		定南村-杨成娣					4015.15	
11	010502030003	地坪	1、铺室外地坪C25, 厚度: 150mm	m <sup>2</sup>	18	73.87	1329.66	
本页小计							10810.2	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	011501004012	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长2350mm*宽600mm*高700mm	m	2.35	1085.79	2551.61	
13	011505002007	洗厕配件	1. 配件名称: 135度多功能扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质	个	1	133.88	133.88	
		定南村-黄兰英					4361.5	
8	011101001013	水泥砂浆楼地面	1、楼梯, 20厚水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	13	73.95	961.35	
9	011501004013	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长3000mm*宽600mm*高650mm	m	3	1085.79	3257.37	
10	011505002009	洗厕配件	1、卫生间u型落地带腿扶手防滑60cm	个	1	142.78	142.78	
		定南村-王景堡					1418.89	
6	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆直型扶手, 制安(楼梯) h=0.9m, 不锈钢扶手φ60 直型 2、不锈钢弯头φ63	m	6.9	166.83	1151.13	
7	011505002010	洗厕配件	1. 配件名称: 卫生间座便器扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格: 长600mm	个	2	133.88	267.76	
		群益村					4614.13	
		群益村-欧阳新社					4614.13	
本页小计								8465.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
2	011610002005	金属门窗拆除	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2 以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	樘	1	186.89	186.89	
3	011601001003	砖砌体拆除	1、拆除原有砖砌, 废料外运3 KM	m3	0.05	181.15	9.06	
4	070101037005	人工单项拆除 其他砌体	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.21	182.88	38.4	
5	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:750mm*2000mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开	樘	1	662.49	662.49	
67	011101001015	水泥砂浆楼地面	1、水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm	m2	3.51	31.02	108.88	
68	011501004014	成品柜、架、台	1. 名称:L型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长3200mm*宽600mm*高700mm	m	3.2	1085.79	3474.53	
69	011505002011	洗厕配件	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm	个	1	133.88	133.88	
		明星村					3532.44	
		明星村-杨玉珍					3532.44	
1	011601001004	砖砌体拆除	1、拆除原有砖砌, 废料外运3 KM	m3	0.18	181.15	32.61	
本页小计							4646.74	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
70	011505002012	洗厕配件	1. 配件名称: 卫生间座便器扶手 2. 配件品种: 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格: 长600mm	个	1	133.88	133.88
71	011501004015	成品柜、架、台	1. 名称: 直型成品大理石橱柜 (带柜门) 2. 规格、型号: 长3100mm*宽600mm*高700mm	m	3.1	1085.79	3365.95
		安装工程					29918.3
		整个项目					29918.3
		胜利村					847.7
		胜利村-林数妹					847.7
139	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
140	030413014001	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35
		富陂村					8719.88
		富陂村-毛就香					1679.6
132	070201271001	拆除原有线槽	1、拆除原有线槽	m	30	4.9	147
133	070201281001	拆除原有电线	1、拆除原有电线	m单线	60	0.45	27
134	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 10×20mm	m	30	20.72	621.6
本页小计							5143.13

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	030412004001	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	60	3.82	229.2
136	030413001001	普通灯具	1. 名称: 节能灯 2. 规格: 15W, 含座灯头 3. 类型: 吸顶	套	1	18.17	18.17
137	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 大按键单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	1	19.85	19.85
138	031006006002	燃气灶具	1、单头平灶，二气通用	台	1	245.2	245.2
141	031003003001	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58
		富陂村-邓考东					919.53
142	070202028001	拆除原有给水管	1、拆除原有给水管	m	2.7	8.85	23.9
143	031001008004	塑料管	1. 材质: 给水管 2. 规格: PVC-U DN25 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗	m	2.7	21.91	59.16
144	031006006003	燃气灶具	1、双头平灶，二气通用	台	1	378.75	378.75
145	031003003002	不锈钢双式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	457.72	457.72
本页小计							1803.53

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		富陂村-林兰花					1534.75
72	070202105007	拆除原有蹲便器	1. 拆除原有蹲便器	套	1	36.46	36.46
129	031005013002	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
130	030413014002	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35
131	031003006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 座便器 (单双功能冲水) 3. 附件名称、数量: 连体坐便器进水阀配件、角阀等	组	1	650.59	650.59
		富陂村-林连娣					1546.09
124	070202028002	拆除原有给水管	1、拆除原有给水管	m	4.9	8.85	43.37
125	070202135001	拆除原有燃气热水器	1、拆除原有燃气热水器	台	1	69.21	69.21
126	031001008002	塑料管	1. 材质: 给水管 2. 规格: PVC-U DN25 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗	m	5.9	21.71	128.09
127	031005013003	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
本页小计							2601.77

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
128	030413014003	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
146	031003003003	不锈钢双式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	457.72	457.72	
		富陂村-吕志明					1364.09	
118	070201271002	拆除原有线槽	1、拆除原有线槽	m	10.5	4.9	51.45	
119	070201281002	拆除原有电线	1、拆除原有电线	m单线	42	0.45	18.9	
120	030412002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 10×20mm	m	10.5	20.72	217.56	
121	030412004002	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-4mm <sup>2</sup>	m	42	5.44	228.48	
122	031005013014	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35	
123	030413014013	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		富陂村-曾朝初					1675.82	
147	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇 2. 型号: 300×300mm (12寸)	台	1	200.58	200.58	
本页小计								2043.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
148	031001008003	塑料管	1. 材质: 室外给水管 2. 规格: PVC-U DN20 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗	m	0.8	13.45	10.76	
149	031006006004	燃气灶具	1、单头平灶, 二气通用	台	1	245.2	245.2	
150	031003003004	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58	
151	031005013004	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35	
152	030413014004	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		泉岭村					4992.08	
		泉岭村-钟伟明					4144.38	
113	070201281003	拆除原有电线	1、拆除原有电线	m单线	114	0.45	51.3	
114	070202105003	拆除原有蹲便器	1. 拆除原有蹲便器	套	1	36.46	36.46	
115	030412004003	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-4mm <sup>2</sup>	m	208	5.44	1131.52	
本页小计							2694.52	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
116	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC-U 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配	m	77	18.53	1426.81
117	031003006006	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 座便器 (单双功能冲水) 3. 附件名称、数量: 连体坐便器进水阀配件、角阀等	组	1	650.59	650.59
153	031005013005	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
154	030413014005	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35
		泉岭村-梁兰香					847.7
111	031005013006	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
112	030413014006	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35
		黄塘村					1720.34
		黄塘村-林紫薇					1720.34
155	070202033001	拆除原有排水管	1、拆除原有排水管DN50	m	4	5.46	21.84
156	070202027001	拆除原有排水管	1、拆除原有给水管DN20	m	2.6	7.17	18.64
157	070202105004	拆除原有蹲便器	1. 拆除原有蹲便器	套	1	36.46	36.46
本页小计							3849.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	031001008005	塑料管	1. 材质: 室外排水管 2. 规格: PVC-U DN75 3. 连接形式: 粘接	m	4	21.79	87.16
159	031301002001	开孔打洞	1、排水管开墙洞	个	1	6.57	6.57
160	031001008006	塑料管	1. 材质: 给水管 2. 规格: PVC-U DN20 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗	m	2.6	19.76	51.38
161	031003006007	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 座便器 (单双功能冲水) 3. 附件名称、数量: 连体坐便器进水阀配件、角阀等	组	1	650.59	650.59
162	031005013007	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
163	030413014007	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35
		马东村					1476.35
		马东村-华清锻					1476.35
105	070201281004	拆除原有电线	1、拆除原有电线	m单线	10	0.45	4.5
106	030412002003	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 10×20mm	m	10	20.72	207.2
本页小计							1855.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
107	030412004004	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	10	3.82	38.2	
108	031006006005	燃气灶具	1、双头平灶，二气通用	台	1	378.75	378.75	
109	031005013008	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35	
110	030413014008	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		星光村					5771.27	
		星光村-廖丽华					1965.84	
104	070201271003	拆除原有线槽	1、拆除原有线槽	m	6.5	4.9	31.85	
164	070201281005	拆除原有电线	1、拆除原有电线	m单线	6.5	0.45	2.93	
165	070202135002	拆除原有燃气热水器	1、拆除原有燃气热水器	台	1	69.21	69.21	
166	030412002004	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 10×20 mm	m	6.5	20.72	134.68	
167	030412004005	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	6.5	3.82	24.83	
168	030413001002	普通灯具	1. 名称: 节能灯 2. 规格: 15W, 含座灯头 3. 类型: 吸顶	套	1	18.17	18.17	
169	031006006015	燃气灶具	1、双头平灶，二气通用	台	1	378.75	378.75	
本页小计								1925.07

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
170	031003003006	不锈钢双式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	457.72	457.72	
171	031005013009	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35	
172	030413014009	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		星光村-余桂英					1464.48	
100	031006006007	燃气灶具	1、单头平灶, 二气通用	台	1	245.2	245.2	
101	031003003007	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58	
102	031005013010	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35	
103	030413014010	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		星光村-黄汉双					2340.95	
89	070201271004	拆除原有线槽	1、拆除原有线槽	m	25.3	4.9	123.97	
90	070201281006	拆除原有电线	1、拆除原有电线	m单线	30.3	0.45	13.64	
本页小计								2907.51

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
91	030412002005	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:10×20 mm	m	25.3	20.72	524.22
92	030412004006	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:线槽 3. 规格:BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	30.3	3.82	115.75
93	031001008007	塑料管	1. 材质:室外给水管 2. 规格:PVC-U DN20 3. 连接形式:粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗	m	7	12.42	86.94
94	030507006001	智能家电系统设备	1、电磁炉	套	1	160.18	160.18
95	030413014014	插座	1. 名称:二三级插座 2. 规格:250V 10 A 3. 安装方式:明装	套	2	24.79	49.58
96	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单级空气开关15-32A 2. 规格:250V 10 A 3. 安装方式:暗装	套	1	47.39	47.39
97	031003003014	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量:存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58
98	031005013011	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁挂	台	1	826.35	826.35
本页小计							2181.99

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
99	030413014011	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		定南村					3393.09	
		定南村-黄丽妹					750.33	
73	031006006013	燃气灶具	1、双头平灶，二气通用	台	1	378.75	378.75	
74	031003003012	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58	
		定南村-杨成娣					975.52	
84	070202108001	拆除原有水龙头	1、拆除原有水龙头	个	1	2.02	2.02	
85	070202105005	拆除原有蹲便器	1. 拆除原有蹲便器	套	1	36.46	36.46	
86	031003014001	给、排水附件	1. 材质: 不锈钢单冷大弯水龙头，附带80cm长软管 2. 型号: DN15	个	1	41.25	41.25	
87	031006006010	燃气灶具	1、单头平灶，二气通用	台	1	245.2	245.2	
88	031003006008	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 座便器（单双功能冲水） 3. 附件名称、数量: 连体坐便器进水阀配件、角阀等	组	1	650.59	650.59	
		定南村-黄兰英					750.33	
82	031006006011	燃气灶具	1、双头平灶，二气通用	台	1	378.75	378.75	
本页小计								2125.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
83	031003003010	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58	
		定南村-王景堡					916.91	
79	070202135003	拆除原有燃气热水器	1、拆除原有燃气热水器	台	1	69.21	69.21	
80	031005013012	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35	
81	030413014012	插座	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装	套	1	21.35	21.35	
		群益村					1485.25	
		群益村-欧阳新社					1485.25	
173	070202104001	拆除原有洗手盆	1、拆除原有洗手盆	组	1	36.15	36.15	
174	070202105006	拆除原有蹲便器	1. 拆除原有蹲便器	套	1	36.46	36.46	
175	031001008008	塑料管	1. 材质: 室内给水管 2. 规格: PVC-U DN20 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗	m	3	19.71	59.13	
176	031003006005	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 座便器 (单双功能冲水) 3. 附件名称、数量: 连体坐便器进水阀配件、角阀等	组	1	650.59	650.59	
本页小计							2070.82	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
177	031006006012	燃气灶具	1、单头平灶，二气通用	台	1	245.2	245.2
178	031003003011	不锈钢双式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	457.72	457.72
		明星村					1512.34
		明星村-杨玉珍					1512.34
75	070202135004	拆除原有燃气热水器	1、拆除原有燃气热水器	台	1	69.21	69.21
76	031005013013	热水器、开水炉	1. 名称: 热水器 2. 规格: 60L, 含配件 3. 安装方式: 壁挂	台	1	826.35	826.35
77	031006006014	燃气灶具	1、单头平灶，二气通用	台	1	245.2	245.2
78	031003003013	不锈钢单式洗菜盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等	组	1	371.58	371.58
本页小计							2215.26
合计							94719.64

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 1 页 共 184 页

项目编码	011601001004	项目名称	砖砌体拆除				计量单位	m3
项目特征	1、拆除原有砖砌，废料外运3KM							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	97.44	
1.1	人工费	元	91.046111			1	91.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.72	
3.1	自卸汽车	台班	0.048889			718.95	35.16	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.16	
5	管理费	-	-	-	-	-	19.01	
6	利润	-	-	-	-	-	27.02	
综合单价							181.15	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 2 页 共 184 页

项目编码	011610002005	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘		
项目特征	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	82.86
1.1	人工费	元	77.4331			1	77.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	56.54
3.1	自卸汽车	台班	0.0735			718.95	52.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.4
5	管理费	-	-	-	-	-	19.61
6	利润	-	-	-	-	-	27.88
综合单价							186.89

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 3 页 共 184 页

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1、拆除原有砖砌，废料外运3KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	97.4
1.1	人工费	元	91.046			1	91.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.6
3.1	自卸汽车	台班	0.05			718.95	35.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135
5	管理费	-	-	-	-	-	19.01
6	利润	-	-	-	-	-	27.02
综合单价							181.15

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 4 页 共 184 页

项目编码	070101037005	项目名称	人工单项拆除 其他砌体			计量单位	m3
项目特征	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	88.43
1.1	人工费	元	14.82619			1	14.83
1.2	综合工日	工日	0.73619			92.14	67.83
2	材料费	-	-	-	-	-	9
2.1	其他材料费	元	9			1	9.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.71
3.1	自卸汽车	台班	0.049048			718.95	35.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.14
5	管理费	-	-	-	-	-	22.53
6	利润	-	-	-	-	-	25.22
综合单价							182.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 5 页 共 184 页

项目编码	010802001009	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:750mm*2000mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.85
1.1	人工费	元	26.8494			1	26.85
2	材料费	-	-	-	-	-	624.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0346			6.19	0.21
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0018			350	0.63
2.3	水	m3	0.0011			3.69	0.00
2.4	中砂	m3	0.0034			180	0.61
2.5	标准全封钢门	m2	1.1775			527.82	621.51
2.6	铁件	kg	0.3498			4.87	1.70
2.7	碎石	m3	0.0019			96.55	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	交流弧焊机	台班	0.0112			98	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	652.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	5.59
综合单价							662.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 6 页 共 184 页

项目编码	011503001008	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m		
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.78
1.1	人工费	元	47.453638			1	47.45
2	材料费	-	-	-	-	-	95
2.1	钨棒	kg	0.05758			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.138594			26.11	3.62
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.388884			12.08	4.70
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577101			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.292754			9.2	2.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028261			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.58
5	管理费	-	-	-	-	-	7.54
6	利润	-	-	-	-	-	10.71
综合单价							166.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 7 页 共 184 页

项目编码	011505002010	项目名称	洗厕配件				计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质,内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.04	
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	128.48	
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20	
2.2	卫生间座便器扶手(600mm); 尺寸:外管为ABS防滑材质,内 为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.25	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57	
6	利润	-	-	-	-	-	0.81	
综合单价							133.88	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 8 页 共 184 页

项目编码	011101001013	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、楼梯，20厚水泥砂浆1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.06
1.1	人工费	元	40.2446			1	40.24
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81
2.1	其他材料费	元	0.2196			1	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.002308			350	0.81
2.3	水	m3	0.052808			3.69	0.19
2.4	干混地面砂浆	t	0.041854			300.88	12.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.002177			257.53	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.47
5	管理费	-	-	-	-	-	7.74
6	利润	-	-	-	-	-	8.73
综合单价							73.95

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 9 页 共 184 页

项目编码	011501004013	项目名称	成品柜、架、台			计量单位	m
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长3000mm*宽600mm*高650mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 10 页 共 184 页

项目编码	011505002009	项目名称	洗厕配件			计量单位	个
项目特征	1、卫生间u型落地带腿扶手防滑60cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	137.37
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	卫生间u型落地带腿扶手防滑60cm	套	1.01			135.81	137.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							142.78

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 11 页 共 184 页

项目编码	010502030003	项目名称	地坪	计量单位	m2		
项目特征	1、铺室外地坪C25，厚度：150mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.25
1.1	人工费	元	12.3795			1	12.38
2	材料费	-	-	-	-	-	53.95
2.1	材料费调整	元	0.0002			1	0.00
2.2	水	m3	0.0256			3.69	0.09
2.3	普通预拌混凝土	m3	0.1224			440	53.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	混凝土振捣器	台班	0.0125			10.96	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.35
5	管理费	-	-	-	-	-	3.85
6	利润	-	-	-	-	-	2.68
综合单价							73.87

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 12 页 共 184 页

项目编码	011501004012	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜（带柜门） 2. 规格、型号:长2350mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035021			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜（带柜门）600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 13 页 共 184 页

项目编码	011505002007	项目名称	洗厕配件				计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:135度多功能扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03	
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47	
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20	
2.2	135度多功能扶手, 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57	
6	利润	-	-	-	-	-	0.81	
综合单价							133.88	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 14 页 共 184 页

项目编码	010802001008	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘
项目特征	1. 门洞口尺寸:900mm*1800mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.85
1.1	人工费	元	26.8494			1	26.85
2	材料费	-	-	-	-	-	624.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0346			6.19	0.21
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0018			350	0.63
2.3	水	m3	0.0011			3.69	0.00
2.4	中砂	m3	0.0034			180	0.61
2.5	标准全封钢门	m2	1.1775			527.82	621.51
2.6	铁件	kg	0.3498			4.87	1.70
2.7	碎石	m3	0.0019			96.55	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	交流弧焊机	台班	0.0112			98	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	652.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	5.59
综合单价							662.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 15 页 共 184 页

项目编码	011501004010	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2000mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 16 页 共 184 页

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1、拆除原有砖砌，废料外运3KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	97.38
1.1	人工费	元	91.04625			1	91.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.75
3.1	自卸汽车	台班	0.04875			718.95	35.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.13
5	管理费	-	-	-	-	-	19.01
6	利润	-	-	-	-	-	27.02
综合单价							181.15

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 17 页 共 184 页

项目编码	011501004007	项目名称	成品柜、架、台			计量单位	m
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2100mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门) 600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 18 页 共 184 页

项目编码	011503001006	项目名称	带扶手的栏杆、栏板		计量单位	m	
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.85
1.1	人工费	元	47.52514			1	47.53
2	材料费	-	-	-	-	-	95.05
2.1	钨棒	kg	0.057588			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.138765			26.11	3.62
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.389353			12.08	4.70
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577103			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.297059			9.2	2.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028265			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.7
5	管理费	-	-	-	-	-	7.55
6	利润	-	-	-	-	-	10.73
综合单价							166.98

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 19 页 共 184 页

项目编码	011610002004	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	
项目特征	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.49
1.1	人工费	元	56.5284			1	56.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.39
3.1	自卸汽车	台班	0.0044			718.95	3.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.88
5	管理费	-	-	-	-	-	8.99
6	利润	-	-	-	-	-	12.78
综合单价							85.64

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 20 页 共 184 页

项目编码	010802001007	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:750mm*2000mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.85
1.1	人工费	元	26.8494			1	26.85
2	材料费	-	-	-	-	-	624.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0346			6.19	0.21
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0018			350	0.63
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.0011			3.69	0.00
2.4	中砂	m <sup>3</sup>	0.0034			180	0.61
2.5	标准全封钢门	m <sup>2</sup>	1.1775			527.82	621.51
2.6	铁件	kg	0.3498			4.87	1.70
2.7	碎石	m <sup>3</sup>	0.0019			96.55	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	交流弧焊机	台班	0.0112			98	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	652.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	5.59
综合单价							662.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 21 页 共 184 页

项目编码	011503001005	项目名称	带扶手的栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.49
1.1	人工费	元	47.187233			1	47.19
2	材料费	-	-	-	-	-	94.82
2.1	钨棒	kg	0.057548			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.137959			26.11	3.60
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.387137			12.08	4.68
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577096			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.276712			9.2	2.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028247			92.58	2.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.11
5	管理费	-	-	-	-	-	7.5
6	利润	-	-	-	-	-	10.66
综合单价							166.26

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 22 页 共 184 页

项目编码	011501004006	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2500mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门) 600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 23 页 共 184 页

项目编码	011501004005	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2000mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 24 页 共 184 页

项目编码	011101001008	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、楼梯，20厚水泥砂浆1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.24
1.1	人工费	元	40.244601			1	40.24
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81
2.1	其他材料费	元	0.219598			1	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.002311			350	0.81
2.3	水	m3	0.052811			3.69	0.19
2.4	干混地面砂浆	t	0.04185			300.88	12.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.002175			257.53	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.61
5	管理费	-	-	-	-	-	7.23
6	利润	-	-	-	-	-	8.16
综合单价							70.02

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 25 页 共 184 页

项目编码	011503001004	项目名称	带扶手的栏杆、栏板		计量单位	m	
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.81
1.1	人工费	元	47.489124			1	47.49
2	材料费	-	-	-	-	-	95.03
2.1	钨棒	kg	0.057591			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.138686			26.11	3.62
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.389124			12.08	4.70
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577095			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633007			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.294891			9.2	2.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028277			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.64
5	管理费	-	-	-	-	-	7.54
6	利润	-	-	-	-	-	10.72
综合单价							166.91

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 26 页 共 184 页

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m <sup>2</sup>		
项目特征	1、楼梯，20厚水泥砂浆1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.06
1.1	人工费	元	40.244601			1	40.24
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81
2.1	其他材料费	元	0.219599			1	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.002309			350	0.81
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.052811			3.69	0.19
2.4	干混地面砂浆	t	0.041851			300.88	12.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.002175			257.53	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.47
5	管理费	-	-	-	-	-	7.74
6	利润	-	-	-	-	-	8.73
综合单价							73.95

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 27 页 共 184 页

项目编码	011501004004	项目名称	成品柜、架、台			计量单位	m
项目特征	1. 名称:成品大理石洗手台（不带柜门） 2. 规格、型号:长1260mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478016			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	433.93
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石洗手台（不带柜门） 600mm宽	m	1			429.33	429.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							473.52

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 28 页 共 184 页

项目编码	011503001003	项目名称	带扶手的栏杆、栏板		计量单位	m	
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.78
1.1	人工费	元	47.453638			1	47.45
2	材料费	-	-	-	-	-	95
2.1	钨棒	kg	0.05758			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.138594			26.11	3.62
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.388884			12.08	4.70
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577101			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.292754			9.2	2.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028261			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.58
5	管理费	-	-	-	-	-	7.54
6	利润	-	-	-	-	-	10.71
综合单价							166.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 29 页 共 184 页

项目编码	011505002004	项目名称	洗厕配件	计量单位	个		
项目特征	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.04
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.48
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	卫生间座便器扶手(600mm); 尺寸:外管为ABS防滑材质,内 为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 30 页 共 184 页

项目编码	011501004003	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2200mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 31 页 共 184 页

项目编码	011501004002	项目名称	成品柜、架、台			计量单位	m
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2800mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 32 页 共 184 页

项目编码	011503001002	项目名称	带扶手的栏杆、栏板		计量单位	m	
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	51.46
1.1	人工费	元	48.091246			1	48.09
2	材料费	-	-	-	-	-	95.45
2.1	钨棒	kg	0.057656			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.140115			26.11	3.66
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.393066			12.08	4.75
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577098			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.331148			9.2	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028295			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.71
5	管理费	-	-	-	-	-	7.63
6	利润	-	-	-	-	-	10.85
综合单价							168.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 33 页 共 184 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘
项目特征	1. 门洞口尺寸:750mm*1570mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.73	
1.1	人工费	元	26.8494			1	26.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	624.86	
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0346			6.19	0.21	
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0018			350	0.63	
2.3	水	m3	0.0011			3.69	0.00	
2.4	中砂	m3	0.0034			180	0.61	
2.5	标准全封钢门	m2	1.1775			527.82	621.51	
2.6	铁件	kg	0.3498			4.87	1.70	
2.7	碎石	m3	0.0019			96.55	0.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0112			98	1.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	654.76	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38	
6	利润	-	-	-	-	-	5.98	
综合单价							665.13	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 34 页 共 184 页

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、楼梯，20厚水泥砂浆1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.06
1.1	人工费	元	40.2446			1	40.24
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81
2.1	其他材料费	元	0.2196			1	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.002309			350	0.81
2.3	水	m3	0.052809			3.69	0.19
2.4	干混地面砂浆	t	0.04185			300.88	12.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.002177			257.53	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.47
5	管理费	-	-	-	-	-	7.74
6	利润	-	-	-	-	-	8.73
综合单价							73.95

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 35 页 共 184 页

项目编码	011503001001	项目名称	带扶手的栏杆、栏板		计量单位	m	
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.56
1.1	人工费	元	47.251069			1	47.25
2	材料费	-	-	-	-	-	94.86
2.1	钨棒	kg	0.057556			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.138111			26.11	3.61
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.387556			12.08	4.68
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577097			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.280556			9.2	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.02825			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.22
5	管理费	-	-	-	-	-	7.51
6	利润	-	-	-	-	-	10.67
综合单价							166.4

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 36 页 共 184 页

项目编码	011505002001	项目名称	洗厕配件	计量单位	个		
项目特征	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.04
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.48
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	卫生间座便器扶手(600mm); 尺寸:外管为ABS防滑材质,内 为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 37 页 共 184 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.23
1.1	人工费	元	56.2868			1	56.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.78
3.1	自卸汽车	台班	0.0036			718.95	2.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.01
5	管理费	-	-	-	-	-	8.87
6	利润	-	-	-	-	-	12.6
综合单价							84.47

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 38 页 共 184 页

项目编码	070101037001	项目名称	人工单项拆除 其他砌体			计量单位	m3
项目特征	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	88.38
1.1	人工费	元	14.826154			1	14.83
1.2	综合工日	工日	0.736154			92.14	67.83
2	材料费	-	-	-	-	-	9
2.1	其他材料费	元	9			1	9.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.69
3.1	自卸汽车	台班	0.049231			718.95	35.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.07
5	管理费	-	-	-	-	-	22.53
6	利润	-	-	-	-	-	25.22
综合单价							182.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 39 页 共 184 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	
项目特征	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm防滑砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.83
1.1	人工费	元	28.812778			1	28.81
2	材料费	-	-	-	-	-	31.03
2.1	其他材料费	元	0.080278			1	0.08
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.01			350	3.50
2.3	水	m3	0.033056			3.69	0.12
2.4	中砂	m3	0.023333			180	4.19
2.5	白色硅酸盐水泥	t	0.000139			685	0.07
2.6	白棉纱	kg	0.015			11.47	0.17
2.7	瓷质防滑砖	m2	1.025			21.48	22.02
2.8	防水粉	kg	0.470278			1.82	0.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.86
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47
6	利润	-	-	-	-	-	6.17
综合单价							73.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 40 页 共 184 页

项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:690mm*1780mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.97
1.1	人工费	元	28.0054			1	28.01
2	材料费	-	-	-	-	-	651.77
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0361			6.19	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0019			350	0.67
2.3	水	m3	0.0011			3.69	0.00
2.4	中砂	m3	0.0035			180	0.63
2.5	标准全封钢门	m2	1.2282			527.82	648.27
2.6	铁件	kg	0.3649			4.87	1.78
2.7	碎石	m3	0.002			96.55	0.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.22
3.1	交流弧焊机	台班	0.0117			98	1.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	682.96
5	管理费	-	-	-	-	-	4.57
6	利润	-	-	-	-	-	6.24
综合单价							693.77

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 41 页 共 184 页

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面				计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1、铺设1:2.5水泥砂浆防滑坡道 2、平均厚度：50mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.33	
1.1	人工费	元	23.675091			1	23.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.85	
2.1	其他材料费	元	0.448909			1	0.45	
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.001682			350	0.60	
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.043636			3.69	0.16	
2.4	干混地面砂浆	t	0.038682			300.88	11.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.002			257.53	0.52	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.73	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.59	
6	利润	-	-	-	-	-	5.18	
综合单价							48.5	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 42 页 共 184 页

项目编码	011505002013	项目名称	洗厕配件	计量单位	个		
项目特征	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	卫生间座便器扶手 (600mm); 尺寸:外管为ABS防滑材质, 内 为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 43 页 共 184 页

项目编码	011505002003	项目名称	洗厕配件			计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:135度多功能扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	135度多功能扶手, 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 44 页 共 184 页

项目编码	070101037002	项目名称	人工单项拆除 其他砌体			计量单位	m3
项目特征	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	88.43
1.1	人工费	元	14.825952			1	14.83
1.2	综合工日	工日	0.735952			92.14	67.82
2	材料费	-	-	-	-	-	9
2.1	其他材料费	元	9			1	9.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.69
3.1	自卸汽车	台班	0.049048			718.95	35.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.12
5	管理费	-	-	-	-	-	22.53
6	利润	-	-	-	-	-	25.22
综合单价							182.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 45 页 共 184 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:630mm*1840mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.85
1.1	人工费	元	26.8494			1	26.85
2	材料费	-	-	-	-	-	624.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0346			6.19	0.21
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0018			350	0.63
2.3	水	m3	0.0011			3.69	0.00
2.4	中砂	m3	0.0034			180	0.61
2.5	标准全封钢门	m2	1.1775			527.82	621.51
2.6	铁件	kg	0.3498			4.87	1.70
2.7	碎石	m3	0.0019			96.55	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	交流弧焊机	台班	0.0112			98	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	652.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	5.59
综合单价							662.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 46 页 共 184 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm防滑砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.83
1.1	人工费	元	28.812786			1	28.81
2	材料费	-	-	-	-	-	31.02
2.1	其他材料费	元	0.080286			1	0.08
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.01			350	3.50
2.3	水	m3	0.033			3.69	0.12
2.4	中砂	m3	0.023357			180	4.21
2.5	白色硅酸盐水泥	t	7.1E-5			685	0.07
2.6	白棉纱	kg	0.015			11.47	0.17
2.7	瓷质防滑砖	m2	1.025			21.48	22.02
2.8	防水粉	kg	0.470286			1.82	0.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.85
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47
6	利润	-	-	-	-	-	6.17
综合单价							73.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 47 页 共 184 页

项目编码	011505002005	项目名称	洗厕配件			计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:135度多功能扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	135度多功能扶手, 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 48 页 共 184 页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	1. 结构形式: 拆除原有混凝土坡道 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	221.95
1.1	人工费	元	207.434407			1	207.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	125.54
3.1	自卸汽车	台班	0.048983			718.95	35.23
3.2	电动空气压缩机	台班	0.242034			339.32	82.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	347.49
5	管理费	-	-	-	-	-	48.89
6	利润	-	-	-	-	-	69.5
综合单价							465.9

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 49 页 共 184 页

项目编码	011102003003	项目名称	拆除块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、拆除原有块料地面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.55
1.1	人工费调整	元	2			1	2.00
1.2	人工费	元	14.397498			1	14.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.88
3.1	自卸汽车	台班	0.00245			718.95	1.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	3.89
综合单价							26.05

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 50 页 共 184 页

项目编码	011101001010	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、铺设1:2.5水泥砂浆防滑坡道 2、平均厚度：135mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	51.96
1.1	人工费	元	48.563125			1	48.56
2	材料费	-	-	-	-	-	66.62
2.1	其他材料费	元	1.139125			1	1.14
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.001688			350	0.60
2.3	水	m3	0.082688			3.69	0.31
2.4	干混地面砂浆	t	0.214625			300.88	64.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.08
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.011188			257.53	2.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.66
5	管理费	-	-	-	-	-	9.76
6	利润	-	-	-	-	-	11.01
综合单价							142.42

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 51 页 共 184 页

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	
项目特征	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:600mm*600mm防滑砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.29
1.1	人工费	元	29.247199			1	29.25
2	材料费	-	-	-	-	-	37.27
2.1	其他材料费	元	0.080299			1	0.08
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.000597			350	0.21
2.3	水	m3	0.033696			3.69	0.12
2.4	白色硅酸盐水泥	t	9.7E-5			685	0.07
2.5	白棉纱	kg	0.015004			11.47	0.17
2.6	干混地面砂浆	t	0.030299			300.88	9.12
2.7	瓷质防滑砖	m2	1.025004			26.83	27.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00158			257.53	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.99
5	管理费	-	-	-	-	-	5.63
6	利润	-	-	-	-	-	6.35
综合单价							80.97

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 52 页 共 184 页

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1、拆原有金属门人工费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	59.06
1.1	人工费	元	55.1941			1	55.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.06
5	管理费	-	-	-	-	-	8.31
6	利润	-	-	-	-	-	11.81
综合单价							79.18

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 53 页 共 184 页

项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	
项目特征	1、门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.31
1.1	人工费	元	56.3609			1	56.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.97
3.1	自卸汽车	台班	0.0039			718.95	2.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.28
5	管理费	-	-	-	-	-	8.9
6	利润	-	-	-	-	-	12.66
综合单价							84.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 54 页 共 184 页

项目编码	070101037003	项目名称	人工单项拆除 其他砌体	计量单位	m3		
项目特征	1、人工拆除原有砖砌蹲厕 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	88.5
1.1	人工费	元	14.826			1	14.83
1.2	综合工日	工日	0.736			92.14	67.82
2	材料费	-	-	-	-	-	9
2.1	其他材料费	元	9			1	9.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	37.7
3.1	自卸汽车	台班	0.049			718.95	35.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.2
5	管理费	-	-	-	-	-	22.53
6	利润	-	-	-	-	-	25.22
综合单价							182.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 55 页 共 184 页

项目编码	010502030002	项目名称	地坪			计量单位	m2
项目特征	1. 面层厚度:50mm 2. 混凝土强度等级:铺室外地坪C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.86
1.1	人工费	元	8.280499			1	8.28
2	材料费	-	-	-	-	-	22.47
2.1	水	m3	0.008601			3.69	0.03
2.2	普通预拌混凝土	m3	0.051002			440	22.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	混凝土振捣器	台班	0.012499			10.96	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.48
5	管理费	-	-	-	-	-	2.59
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							35.87

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 56 页 共 184 页

项目编码	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘
项目特征	1、双扇不锈钢管平开门安装人工费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	136.42
1.1	人工费	元	127.4917			1	127.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	136.42
5	管理费	-	-	-	-	-	20
6	利润	-	-	-	-	-	27.28
综合单价							183.7

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 57 页 共 184 页

项目编码	010802001006	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:680mm*1930mm 2. 门类型:简易不锈钢门 3. 开启方式:平开						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.85
1.1	人工费	元	26.8494			1	26.85
2	材料费	-	-	-	-	-	624.86
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0346			6.19	0.21
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0018			350	0.63
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.0011			3.69	0.00
2.4	中砂	m <sup>3</sup>	0.0034			180	0.61
2.5	标准全封钢门	m <sup>2</sup>	1.1775			527.82	621.51
2.6	铁件	kg	0.3498			4.87	1.70
2.7	碎石	m <sup>3</sup>	0.0019			96.55	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	交流弧焊机	台班	0.0112			98	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	652.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.1
6	利润	-	-	-	-	-	5.59
综合单价							662.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 58 页 共 184 页

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm防滑砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.82
1.1	人工费	元	28.812794			1	28.81
2	材料费	-	-	-	-	-	31.03
2.1	其他材料费	元	0.080294			1	0.08
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.01			350	3.50
2.3	水	m3	0.033088			3.69	0.12
2.4	中砂	m3	0.023382			180	4.21
2.5	白色硅酸盐水泥	t	0.000147			685	0.07
2.6	白棉纱	kg	0.015			11.47	0.17
2.7	瓷质防滑砖	m2	1.025			21.48	22.02
2.8	防水粉	kg	0.470294			1.82	0.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.85
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47
6	利润	-	-	-	-	-	6.17
综合单价							73.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 59 页 共 184 页

项目编码	011505002006	项目名称	洗厕配件			计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:135度多功能扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	135度多功能扶手, 外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 60 页 共 184 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 名称规格: 预制水沟盖板300mm*500mm*50mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.75
1.1	人工费	元	3.501857			1	3.50
2	材料费	-	-	-	-	-	54.94
2.1	其他材料费	元	0.116			1	0.12
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.000619			350	0.21
2.3	水	m3	0.000429			3.69	0.00
2.4	中砂	m3	0.002619			180	0.47
2.5	预制混凝土盖板	m3	0.015143			3573.33	53.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.66
6	利润	-	-	-	-	-	0.75
综合单价							60.09

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 61 页 共 184 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组		
项目特征	1、成品浴室柜含镜柜，长度60cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.5
1.1	人工费	元	62.15			1	62.15
2	材料费	-	-	-	-	-	943.28
2.1	其他材料费	元	0.07			1	0.07
2.2	密封胶	L	0.35			12.02	4.21
2.3	成品洗漱台柜	组	1			939	939.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1009.78
5	管理费	-	-	-	-	-	9.75
6	利润	-	-	-	-	-	13.3
综合单价							1032.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 62 页 共 184 页

项目编码	010502030001	项目名称	地坪			计量单位	m2
项目特征	1、铺室外地坪C25，厚度：150mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.25
1.1	人工费	元	12.379501			1	12.38
2	材料费	-	-	-	-	-	53.95
2.1	材料费调整	元	0.000198			1	0.00
2.2	水	m3	0.0256			3.69	0.09
2.3	普通预拌混凝土	m3	0.122402			440	53.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	混凝土振捣器	台班	0.012501			10.96	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.35
5	管理费	-	-	-	-	-	3.85
6	利润	-	-	-	-	-	2.68
综合单价							73.87

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 63 页 共 184 页

项目编码	011501004009	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长1510mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 64 页 共 184 页

项目编码	011101001011	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m <sup>2</sup>		
项目特征	1、楼梯，20厚水泥砂浆1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.06
1.1	人工费	元	40.244599			1	40.24
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81
2.1	其他材料费	元	0.219603			1	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.002311			350	0.81
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.052811			3.69	0.19
2.4	干混地面砂浆	t	0.041847			300.88	12.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.002178			257.53	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.47
5	管理费	-	-	-	-	-	7.74
6	利润	-	-	-	-	-	8.73
综合单价							73.95

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 65 页 共 184 页

项目编码	011501004011	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长2250mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035022			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 66 页 共 184 页

项目编码	011503001007	项目名称	带扶手的栏杆、栏板		计量单位	m	
项目特征	1、不锈钢栏杆直型扶手，制安（楼梯）h=0.9m，不锈钢扶手 φ60 直型 2、不锈钢弯头 φ63						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.85
1.1	人工费	元	47.525132			1	47.53
2	材料费	-	-	-	-	-	95.05
2.1	钨棒	kg	0.057588			23.77	1.37
2.2	不锈钢焊丝	kg	0.138765			26.11	3.62
2.3	不锈钢扶手	m	1.06			23.4	24.80
2.4	氩气	m <sup>3</sup>	0.389353			12.08	4.70
2.5	不锈钢法兰座(装饰用)	个	0.577103			8.41	4.85
2.6	环氧树脂	kg	0.15			30.04	4.51
2.7	不锈钢管	m	4.633			10.46	48.46
2.8	不锈钢弯头	个	0.297059			9.2	2.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	氩弧焊机	台班	0.028265			92.58	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.7
5	管理费	-	-	-	-	-	7.55
6	利润	-	-	-	-	-	10.73
综合单价							166.98

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 67 页 共 184 页

项目编码	011101001015	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.82
1.1	人工费	元	13.847094			1	13.85
2	材料费	-	-	-	-	-	10.02
2.1	其他材料费	元	0.160712			1	0.16
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.001681			350	0.60
2.3	水	m3	0.04037			3.69	0.15
2.4	干混地面砂浆	t	0.030313			300.88	9.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.001567			257.53	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.27
5	管理费	-	-	-	-	-	2.7
6	利润	-	-	-	-	-	3.05
综合单价							31.02

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 68 页 共 184 页

项目编码	011501004014	项目名称	成品柜、架、台			计量单位	m
项目特征	1. 名称:L型成品大理石橱柜（带柜门） 2. 规格、型号:长3200mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜（带柜门）600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 69 页 共 184 页

项目编码	011505002011	项目名称	洗厕配件	计量单位	个		
项目特征	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	卫生间座便器扶手(600mm); 尺寸:外管为ABS防滑材质, 内 为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 70 页 共 184 页

项目编码	011505002012	项目名称	洗厕配件	计量单位	个		
项目特征	1. 配件名称:卫生间座便器扶手 2. 配件品种:外管为ABS防滑材质, 内为不锈钢材质 3. 规格:长600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.03
1.1	人工费	元	3.7698			1	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	128.47
2.1	木螺钉	十套	0.816			0.25	0.20
2.2	卫生间座便器扶手(600mm); 尺寸:外管为ABS防滑材质,内 为不锈钢材质	套	1.01			127	128.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.23
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							133.88

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 71 页 共 184 页

项目编码	011501004015	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:直型成品大理石橱柜(带柜门) 2. 规格、型号:长3100mm*宽600mm*高700mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4
1.1	人工费	元	27.478			1	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1046.2
2.1	其他材料费	元	4.18			1	4.18
2.2	密封胶	L	0.035			12.02	0.42
2.3	成品大理石橱柜(带柜门)600mm宽	m	1			1041.6	1041.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34
5	管理费	-	-	-	-	-	4.31
6	利润	-	-	-	-	-	5.88
综合单价							1085.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 72 页 共 184 页

项目编码	070202105007	项目名称	拆除原有蹲便器			计量单位	套
项目特征	1. 拆除原有蹲便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	综合工日	工日	0.284			92.14	26.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0.68
2.1	其他材料费	元	0.68			1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.85
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38
6	利润	-	-	-	-	-	5.23
综合单价							36.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 73 页 共 184 页

项目编码	031006006013	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、双头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	332.05
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	双头平灶，二气通用	台	1			331.55	331.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							378.75

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 74 页 共 184 页

项目编码	031003003012	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 75 页 共 184 页

项目编码	070202135004	项目名称	拆除原有燃气热水器	计量单位	台		
项目特征	1、拆除原有燃气热水器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.64
1.1	综合工日	工日	0.47			92.14	43.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0.47
2.1	其他材料费	元	0.47			1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-	-	-	-	11.57
6	利润	-	-	-	-	-	9.53
综合单价							69.21

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 76 页 共 184 页

项目编码	031005013013	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 77 页 共 184 页

项目编码	031006006014	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、单头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	198.5
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	单头平灶，二气通用	台	1			198	198.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							245.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 78 页 共 184 页

项目编码	031003003013	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 79 页 共 184 页

项目编码	070202135003	项目名称	拆除原有燃气热水器	计量单位	台		
项目特征	1、拆除原有燃气热水器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.64
1.1	综合工日	工日	0.47			92.14	43.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0.47
2.1	其他材料费	元	0.47			1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-	-	-	-	11.57
6	利润	-	-	-	-	-	9.53
综合单价							69.21

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 80 页 共 184 页

项目编码	031005013012	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 81 页 共 184 页

项目编码	030413014012	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 82 页 共 184 页

项目编码	031006006011	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、双头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	332.05
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	双头平灶，二气通用	台	1			331.55	331.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							378.75

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 83 页 共 184 页

项目编码	031003003010	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 84 页 共 184 页

项目编码	070202108001	项目名称	拆除原有水龙头	计量单位	个		
项目特征	1、拆除原有水龙头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.4
1.1	综合工日	工日	0.0138			92.14	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.001			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.4
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.28
综合单价							2.02

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 85 页 共 184 页

项目编码	070202105005	项目名称	拆除原有蹲便器			计量单位	套
项目特征	1. 拆除原有蹲便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	综合工日	工日	0.284			92.14	26.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0.68
2.1	其他材料费	元	0.68			1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.85
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38
6	利润	-	-	-	-	-	5.23
综合单价							36.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 86 页 共 184 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件		计量单位	个	
项目特征	1. 材质: 不锈钢单冷大弯水龙头, 附带80cm长软管 2. 型号: DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.15
1.1	人工费	元	2.867			1	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	36.59
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.4			2.1	0.84
2.3	不锈钢单冷大弯水龙头, 附带80cm长软管	个	1.01			35.35	35.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.04
5	管理费	-	-	-	-	-	0.87
6	利润	-	-	-	-	-	0.63
综合单价							41.25

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 87 页 共 184 页

项目编码	031006006010	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、单头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	198.5
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	单头平灶，二气通用	台	1			198	198.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							245.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 88 页 共 184 页

项目编码	031003006008	项目名称	大便器	计量单位	组		
项目特征	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:座便器（单双功能冲水） 3. 附件名称、数量:连体坐便器进水阀配件、角阀等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.15
1.1	人工费	元	64.684			1	64.68
2	材料费	-	-	-	-	-	545.49
2.1	其他材料费	元	0.737			1	0.74
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	1.6			2.1	3.36
2.3	膨胀螺栓	十套	0.206			56.57	11.65
2.4	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.5	钢锯条	条	0.2			0.43	0.09
2.6	防水密封胶	支	0.5			8.1	4.05
2.7	水	m3	0.012			3.69	0.04
2.8	大便器排水接头	个	1.01			5.2	5.25
2.9	座便器（单双功能冲水）	个	1.01			511.95	517.07
2.10	角阀DN15（含软管）	个	1.01			3.1	3.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.44
5	管理费	-	-	-	-	-	19.72
6	利润	-	-	-	-	-	14.23
综合单价							650.59

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 89 页 共 184 页

项目编码	070201271004	项目名称	拆除原有线槽			计量单位	m
项目特征	1、拆除原有线槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	综合工日	工日	0.0333			92.14	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	其他材料费	元	0.009			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.39
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							4.9

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 90 页 共 184 页

项目编码	070201281006	项目名称	拆除原有电线	计量单位	m单线		
项目特征	1、拆除原有电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	综合工日	工日	0.00304			92.14	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.0013			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							0.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 91 页 共 184 页

项目编码	030412002005	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:10×20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	3.9
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	PVC难燃线槽（10×20mm）	m	1.05			3.5	3.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.53
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25
6	利润	-	-	-	-	-	2.26
综合单价							20.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 92 页 共 184 页

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铜芯聚录乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.01
1.1	人工费	元	0.920502			1	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2.31
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.2	扁形塑料绑带	m	0.053551			0.72	0.04
2.3	棉纱	kg	0.002502			11.47	0.03
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	铜芯聚录乙烯绝缘导线 (BV-2.5mm2)	m	1.05			2.1	2.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.12
5	管理费	-	-	-	-	-	0.29
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							3.82

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 93 页 共 184 页

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质: 室外给水管 2. 规格: PVC-U DN20 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66
1.1	人工费	元	6.0549			1	6.05
2	材料费	-	-	-	-	-	2.56
2.1	其他材料费	元	0.055			1	0.06
2.2	橡胶板	kg	0.0008			25.7	0.02
2.3	钢锯条	条	0.0078			0.43	0.00
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.004086			3.69	0.02
2.5	室外塑料给水管接头零件(粘接)	个	0.428571			0.5	0.21
2.6	钢板	kg	0.0034			3.16	0.01
2.7	六角螺栓	kg	0.0004			5.58	0.00
2.8	铁砂布	张	0.0027			1.06	0.00
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.10	丙酮	kg	0.0026			9.74	0.03
2.11	氧气	m <sup>3</sup>	0.0003			5.16	0.00
2.12	乙炔气	kg	0.0001			13.3	0.00
2.13	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0067			14.02	0.09
2.14	焊接钢管	kg	0.0015			6.71	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.0007			5	0.00
2.16	螺纹阀门	个	0.0004			26	0.01
2.17	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.18	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.19	漂白粉	kg	0.000229			5.31	0.00
2.20	PVC-U给水管DN20	m	1.02			2.04	2.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.0001			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.93
5	管理费	-	-	-	-	-	1.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.34

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 94 页 共 184 页

综合单价	12.42
------	-------

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 95 页 共 184 页

项目编码	030507006001	项目名称	智能家电系统设备			计量单位	套
项目特征	1、电磁炉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	电磁炉	个	1			160.18	160.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							160.18

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 96 页 共 184 页

项目编码	030413014014	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	11.79
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	单联单控二三级插座	个	1.02			10.63	10.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							24.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 97 页 共 184 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:单级空气开关15-32A 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.02
1.1	人工费	元	18.2			1	18.20
2	材料费	-	-	-	-	-	17.62
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	半圆头镀锌螺栓	十套	0.204			0.58	0.12
2.3	单级空气开关15-32A	个	1			17	17.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.64
5	管理费	-	-	-	-	-	5.75
6	利润	-	-	-	-	-	4
综合单价							47.39

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 98 页 共 184 页

项目编码	031003003014	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 99 页 共 184 页

项目编码	031005013011	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 100 页 共 184 页

项目编码	030413014011	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 101 页 共 184 页

项目编码	031006006007	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、单头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	198.5
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	单头平灶，二气通用	台	1			198	198.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							245.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 102 页 共 184 页

项目编码	031003003007	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 103 页 共 184 页

项目编码	031005013010	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 104 页 共 184 页

项目编码	030413014010	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 105 页 共 184 页

项目编码	070201271003	项目名称	拆除原有线槽			计量单位	m
项目特征	1、拆除原有线槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	综合工日	工日	0.033308			92.14	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	其他材料费	元	0.009			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.39
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							4.9

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 106 页 共 184 页

项目编码	070201281004	项目名称	拆除原有电线	计量单位	m单线		
项目特征	1、拆除原有电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	综合工日	工日	0.00304			92.14	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.0013			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							0.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 107 页 共 184 页

项目编码	030412002003	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:10×20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	3.91
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	PVC难燃线槽 (10×20mm)	m	1.05			3.5	3.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.54
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25
6	利润	-	-	-	-	-	2.26
综合单价							20.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 108 页 共 184 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铜芯聚录乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.01
1.1	人工费	元	0.9205			1	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2.32
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.2	扁形塑料绑带	m	0.05355			0.72	0.04
2.3	棉纱	kg	0.0025			11.47	0.03
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	铜芯聚录乙烯绝缘导线 (BV-2.5mm2)	m	1.05			2.1	2.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.12
5	管理费	-	-	-	-	-	0.29
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							3.82

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 109 页 共 184 页

项目编码	031006006005	项目名称	燃气灶具			计量单位	台
项目特征	1、双头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	332.05
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	双头平灶，二气通用	台	1			331.55	331.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							378.75

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 110 页 共 184 页

项目编码	031005013008	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 111 页 共 184 页

项目编码	030413014008	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 112 页 共 184 页

项目编码	031005013006	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 113 页 共 184 页

项目编码	030413014006	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 114 页 共 184 页

项目编码	070201281003	项目名称	拆除原有电线	计量单位	m单线		
项目特征	1、拆除原有电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	综合工日	工日	0.00304			92.14	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.0013			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							0.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 115 页 共 184 页

项目编码	070202105003	项目名称	拆除原有蹲便器			计量单位	套
项目特征	1. 拆除原有蹲便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	综合工日	工日	0.284			92.14	26.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0.68
2.1	其他材料费	元	0.68			1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.85
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38
6	利润	-	-	-	-	-	5.23
综合单价							36.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 116 页 共 184 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铜芯聚录乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.24
1.1	人工费	元	1.1233			1	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	3.6
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.2	扁形塑料绑带	m	0.05355			0.72	0.04
2.3	棉纱	kg	0.0025			11.47	0.03
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	铜芯聚录乙烯绝缘导线 (BV-4.0mm2)	m	1.05			3.32	3.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
综合单价							5.44

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 117 页 共 184 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.35
1.1	人工费	元	9.4106			1	9.41
2	材料费	-	-	-	-	-	3.13
2.1	其他材料费	元	0.0318			1	0.03
2.2	钢锯条	条	0.01			0.43	0.00
2.3	塑料胀管	十套	0.325			0.6	0.20
2.4	冲击钻头	个	0.0225			2.85	0.06
2.5	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0011			14.02	0.02
2.6	镀锌低碳钢丝	kg	0.004			5.38	0.02
2.7	木螺钉	十套	0.3328			0.68	0.23
2.8	难燃塑料管接头	个	0.21			0.48	0.10
2.9	难燃塑料管卡子	个	1.68			0.27	0.45
2.10	难燃塑料管三通	个	0.0315			0.65	0.02
2.11	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021			0.94	0.02
2.12	难燃塑料管弯头	个	0.021			0.47	0.01
2.13	线管DN20	m	1.1			1.79	1.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.51
5	管理费	-	-	-	-	-	2.98
6	利润	-	-	-	-	-	2.07
综合单价							18.53

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 118 页 共 184 页

项目编码	031003006006	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:座便器（单双功能冲水） 3. 附件名称、数量:连体坐便器进水阀配件、角阀等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.15
1.1	人工费	元	64.684			1	64.68
2	材料费	-	-	-	-	-	545.49
2.1	其他材料费	元	0.737			1	0.74
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	1.6			2.1	3.36
2.3	膨胀螺栓	十套	0.206			56.57	11.65
2.4	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.5	钢锯条	条	0.2			0.43	0.09
2.6	防水密封胶	支	0.5			8.1	4.05
2.7	水	m3	0.012			3.69	0.04
2.8	大便器排水接头	个	1.01			5.2	5.25
2.9	座便器（单双功能冲水）	个	1.01			511.95	517.07
2.10	角阀DN15（含软管）	个	1.01			3.1	3.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.44
5	管理费	-	-	-	-	-	19.72
6	利润	-	-	-	-	-	14.23
综合单价							650.59

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 119 页 共 184 页

项目编码	070201271002	项目名称	拆除原有线槽	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有线槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	综合工日	工日	0.033305			92.14	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	其他材料费	元	0.009			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.39
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							4.9

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 120 页 共 184 页

项目编码	070201281002	项目名称	拆除原有电线	计量单位	m单线		
项目特征	1、拆除原有电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	综合工日	工日	0.00304			92.14	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.0013			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							0.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 121 页 共 184 页

项目编码	030412002002	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:10×20mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31	
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.9	
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18	
2.3	PVC难燃线槽 (10×20mm)	m	1.05			3.5	3.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.53	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25	
6	利润	-	-	-	-	-	2.26	
综合单价							20.72	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 122 页 共 184 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铜芯聚录乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.24
1.1	人工费	元	1.1233			1	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	3.6
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.2	扁形塑料绑带	m	0.05355			0.72	0.04
2.3	棉纱	kg	0.0025			11.47	0.03
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	铜芯聚录乙烯绝缘导线 (BV-4.0mm2)	m	1.05			3.32	3.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.35
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
综合单价							5.44

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 123 页 共 184 页

项目编码	031005013014	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 124 页 共 184 页

项目编码	030413014013	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 125 页 共 184 页

项目编码	070202028002	项目名称	拆除原有给水管	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有给水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.08
1.1	综合工日	工日	0.06			92.14	5.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08
2.1	其他材料费	元	0.079			1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.16
5	管理费	-	-	-	-	-	1.48
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							8.85

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 126 页 共 184 页

项目编码	070202135001	项目名称	拆除原有燃气热水器	计量单位	台		
项目特征	1、拆除原有燃气热水器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.64
1.1	综合工日	工日	0.47			92.14	43.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0.47
2.1	其他材料费	元	0.47			1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-	-	-	-	11.57
6	利润	-	-	-	-	-	9.53
综合单价							69.21

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 127 页 共 184 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:给水管 2. 规格:PVC-U DN25 3. 连接形式:粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.24
1.1	人工费	元	11.126102			1	11.13
2	材料费	-	-	-	-	-	3.61
2.1	其他材料费	元	0.055			1	0.06
2.2	橡胶板	kg	0.000797			25.7	0.02
2.3	钢锯条	条	0.014407			0.43	0.01
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.004271			3.69	0.02
2.5	钢板	kg	0.003203			3.16	0.01
2.6	六角螺栓	kg	0.000407			5.58	0.00
2.7	铁砂布	张	0.006593			1.06	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.000203			6.19	0.00
2.9	丙酮	kg	0.006898			9.74	0.07
2.10	氧气	m <sup>3</sup>	0.000305			5.16	0.00
2.11	乙炔气	kg	0.000102			13.3	0.00
2.12	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.004593			14.02	0.06
2.13	焊接钢管	kg	0.001407			6.71	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.000593			5	0.00
2.15	螺纹阀门	个	0.000407			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.000203			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.000203			5.56	0.00
2.18	漂白粉	kg	0.000356			5.31	0.00
2.19	PVC-U给水管DN25	m	1.016			3.11	3.16
2.20	室内塑料给水管接头零件(粘接)	个	0.338983			0.5	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.000102			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.000102			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.000102			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.53
5	管理费	-	-	-	-	-	3.4

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 128 页 共 184 页

6	利润	-	-	-	-	-	2.45
综合单价							21.71

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 129 页 共 184 页

项目编码	031005013003	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台		
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 130 页 共 184 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 131 页 共 184 页

项目编码	031005013002	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 132 页 共 184 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 133 页 共 184 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组		
项目特征	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:座便器（单双功能冲水） 3. 附件名称、数量:连体坐便器进水阀配件、角阀等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.15
1.1	人工费	元	64.684			1	64.68
2	材料费	-	-	-	-	-	545.49
2.1	其他材料费	元	0.737			1	0.74
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	1.6			2.1	3.36
2.3	膨胀螺栓	十套	0.206			56.57	11.65
2.4	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.5	钢锯条	条	0.2			0.43	0.09
2.6	防水密封胶	支	0.5			8.1	4.05
2.7	水	m3	0.012			3.69	0.04
2.8	大便器排水接头	个	1.01			5.2	5.25
2.9	座便器（单双功能冲水）	个	1.01			511.95	517.07
2.10	角阀DN15（含软管）	个	1.01			3.1	3.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.44
5	管理费	-	-	-	-	-	19.72
6	利润	-	-	-	-	-	14.23
综合单价							650.59

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 134 页 共 184 页

项目编码	070201271001	项目名称	拆除原有线槽	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有线槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	综合工日	工日	0.0333			92.14	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01
2.1	其他材料费	元	0.009			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.39
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							4.9

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 135 页 共 184 页

项目编码	070201281001	项目名称	拆除原有电线	计量单位	m单线		
项目特征	1、拆除原有电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	综合工日	工日	0.00304			92.14	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.0013			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							0.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 136 页 共 184 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:10×20mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	3.91
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	PVC难燃线槽（10×20mm）	m	1.05			3.5	3.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.54
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25
6	利润	-	-	-	-	-	2.26
综合单价							20.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 137 页 共 184 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚录乙烯绝缘导线 2. 配线形式:线槽 3. 规格:BV-2.5mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.01	
1.1	人工费	元	0.9205			1	0.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.32	
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01	
2.2	扁形塑料绑带	m	0.05355			0.72	0.04	
2.3	棉纱	kg	0.0025			11.47	0.03	
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04	
2.5	铜芯聚录乙烯绝缘导线 (BV-2.5mm2)	m	1.05			2.1	2.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.12	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.29	
6	利润	-	-	-	-	-	0.2	
综合单价							3.82	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 138 页 共 184 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:节能灯 2. 规格:15W, 含座灯头 3. 类型:吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	人工费	元	7.238			1	7.24
2	材料费	-	-	-	-	-	6.33
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.312			0.18	0.06
2.3	塑料胀管	十套	0.11			0.6	0.07
2.4	冲击钻头	个	0.0071			2.85	0.02
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.3054			2.1	0.64
2.6	塑料圆台	块	1.05			0.58	0.61
2.7	座灯头	套	1.01			3.28	3.31
2.8	节能灯15W	套	0.1			15.73	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.4
5	管理费	-	-	-	-	-	2.29
6	利润	-	-	-	-	-	1.59
综合单价							18.17

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 139 页 共 184 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1. 名称:大按键单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.56
1.1	人工费	元	7.785			1	7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	7.11
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	半圆头镀锌螺栓	十套	0.208			0.43	0.09
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.4	大按键单联单控开关	个	1.02			6.21	6.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.34
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.71
综合单价							19.85

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 140 页 共 184 页

项目编码	031006006002	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、单头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	198.5
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	单头平灶，二气通用	台	1			198	198.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							245.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 141 页 共 184 页

项目编码	031005013001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台		
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
2.10	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 142 页 共 184 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 143 页 共 184 页

项目编码	031003003001	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 144 页 共 184 页

项目编码	070202028001	项目名称	拆除原有给水管	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有给水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.08
1.1	综合工日	工日	0.06			92.14	5.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08
2.1	其他材料费	元	0.079			1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.16
5	管理费	-	-	-	-	-	1.48
6	利润	-	-	-	-	-	1.22
综合单价							8.85

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 145 页 共 184 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 材质: 给水管 2. 规格: PVC-U DN25 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.24
1.1	人工费	元	11.126111			1	11.13
2	材料费	-	-	-	-	-	3.82
2.1	其他材料费	元	0.055			1	0.06
2.2	橡胶板	kg	0.000815			25.7	0.02
2.3	钢锯条	条	0.014407			0.43	0.01
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.004259			3.69	0.02
2.5	钢板	kg	0.003185			3.16	0.01
2.6	六角螺栓	kg	0.000407			5.58	0.00
2.7	铁砂布	张	0.006593			1.06	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.000185			6.19	0.00
2.9	丙酮	kg	0.006889			9.74	0.07
2.10	氧气	m <sup>3</sup>	0.000296			5.16	0.00
2.11	乙炔气	kg	0.000111			13.3	0.00
2.12	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.004593			14.02	0.06
2.13	焊接钢管	kg	0.001407			6.71	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.000593			5	0.00
2.15	螺纹阀门	个	0.000407			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.000185			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.000185			5.56	0.00
2.18	漂白粉	kg	0.000333			5.31	0.00
2.19	PVC-U给水管DN25	m	1.016			3.11	3.16
2.20	室内塑料给水管接头零件(粘接)	个	0.740741			0.5	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.000111			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.000111			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.000111			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.54
5	管理费	-	-	-	-	-	3.4

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 146 页 共 184 页

6	利润	-	-	-	-	-	2.45
综合单价							21.91

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 147 页 共 184 页

项目编码	031006006003	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、双头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	332.05
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	双头平灶，二气通用	台	1			331.55	331.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							378.75

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 148 页 共 184 页

项目编码	031003003002	项目名称	不锈钢双式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	400.5
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m <sup>3</sup>	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢双式洗菜盆	个	1.01			347.29	350.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							457.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 149 页 共 184 页

项目编码	031003003003	项目名称	不锈钢双式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	400.5
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢双式洗菜盆	个	1.01			347.29	350.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							457.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 150 页 共 184 页

项目编码	030405015001	项目名称	风扇			计量单位	台
项目特征	1. 名称:排风扇 2. 型号:300×300mm (12寸)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	64.46
1.1	人工费	元	58.6			1	58.60
2	材料费	-	-	-	-	-	104.71
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	木螺钉	十套	0.042			0.18	0.01
2.3	塑料胀管	十套	0.44			0.6	0.26
2.4	冲击钻头	个	0.028			2.85	0.08
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.41			2.1	0.86
2.6	排气扇300×300mm (12寸)	台	1			103	103.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.17
5	管理费	-	-	-	-	-	18.52
6	利润	-	-	-	-	-	12.89
综合单价							200.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 151 页 共 184 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 材质: 室外给水管 2. 规格: PVC-U DN20 3. 连接形式: 粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.65
1.1	人工费	元	6.054875			1	6.05
2	材料费	-	-	-	-	-	3.59
2.1	其他材料费	元	0.055			1	0.06
2.2	橡胶板	kg	0.00075			25.7	0.02
2.3	钢锯条	条	0.00775			0.43	0.00
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.004			3.69	0.01
2.5	室外塑料给水管接头零件(粘接)	个	2.5			0.5	1.25
2.6	钢板	kg	0.003375			3.16	0.01
2.7	六角螺栓	kg	0.000375			5.58	0.00
2.8	铁砂布	张	0.00275			1.06	0.00
2.9	低碳钢焊条	kg	0.00025			6.19	0.00
2.10	丙酮	kg	0.002625			9.74	0.03
2.11	氧气	m <sup>3</sup>	0.00025			5.16	0.00
2.12	乙炔气	kg	0.000125			13.3	0.00
2.13	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.00675			14.02	0.10
2.14	焊接钢管	kg	0.0015			6.71	0.01
2.15	橡胶软管	m	0.00075			5	0.00
2.16	螺纹阀门	个	0.000375			26	0.01
2.17	弹簧压力表	块	0.00025			20	0.01
2.18	压力表弯管	个	0.00025			5.56	0.00
2.19	漂白粉	kg	0.00025			5.31	0.00
2.20	PVC-U给水管DN20	m	1.02			2.04	2.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.000125			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.000125			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.000125			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.92
5	管理费	-	-	-	-	-	1.85
6	利润	-	-	-	-	-	1.34

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 152 页 共 184 页

综合单价	13.45
------	-------

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 153 页 共 184 页

项目编码	031006006004	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、单头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	198.5
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	单头平灶，二气通用	台	1			198	198.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							245.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 154 页 共 184 页

项目编码	031003003004	项目名称	不锈钢单式洗菜盆	计量单位	组		
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢单式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	314.36
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢单式洗菜盆	个	1.01			262	264.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							371.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 155 页 共 184 页

项目编码	031005013004	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 156 页 共 184 页

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 157 页 共 184 页

项目编码	031005013005	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 158 页 共 184 页

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 159 页 共 184 页

项目编码	070202033001	项目名称	拆除原有排水管	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有排水管DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.71
1.1	综合工日	工日	0.0366			92.14	3.37
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	其他材料费	元	0.109			1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0.9
6	利润	-	-	-	-	-	0.74
综合单价							5.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 160 页 共 184 页

项目编码	070202027001	项目名称	拆除原有排水管	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有给水管DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.93
1.1	综合工日	工日	0.048692			92.14	4.49
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.044			1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.97
5	管理费	-	-	-	-	-	1.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.99
综合单价							7.17

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 161 页 共 184 页

项目编码	070202105004	项目名称	拆除原有蹲便器			计量单位	套
项目特征	1. 拆除原有蹲便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	综合工日	工日	0.284			92.14	26.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0.68
2.1	其他材料费	元	0.68			1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.85
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38
6	利润	-	-	-	-	-	5.23
综合单价							36.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 162 页 共 184 页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质: 室外排水管 2. 规格: PVC-U DN75 3. 连接形式: 粘接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.85
1.1	人工费	元	7.135			1	7.14
2	材料费	-	-	-	-	-	10.19
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	钢锯条	条	0.0216			0.43	0.01
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.0054			3.69	0.02
2.4	铁砂布	张	0.0135			1.06	0.01
2.5	丙酮	kg	0.0089			9.74	0.09
2.6	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0057			14.02	0.08
2.7	塑料排水管DN75	m	0.993			8.24	8.18
2.8	塑料排水管直接DN75	个	0.5			3.5	1.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.11
5	管理费	-	-	-	-	-	2.18
6	利润	-	-	-	-	-	1.57
综合单价							21.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 163 页 共 184 页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞	计量单位	个		
项目特征	1、排水管开墙洞						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.74
1.1	人工费	元	3.3996			1	3.40
2	材料费	-	-	-	-	-	0.39
2.1	其他材料费	元	0.39			1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.87
3.1	混凝土开孔机	台班	0.03			26.33	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5
5	管理费	-	-	-	-	-	0.65
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							6.57

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 164 页 共 184 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:给水管 2. 规格:PVC-U DN20 3. 连接形式:粘接 4. 含管道、管件安装, 消毒及水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.52
1.1	人工费	元	10.474885			1	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	2.72
2.1	其他材料费	元	0.055			1	0.06
2.2	橡胶板	kg	0.000692			25.7	0.02
2.3	钢锯条	条	0.012			0.43	0.01
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.002577			3.69	0.01
2.5	钢板	kg	0.003			3.16	0.01
2.6	六角螺栓	kg	0.000385			5.58	0.00
2.7	铁砂布	张	0.005308			1.06	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.000192			6.19	0.00
2.9	丙酮	kg	0.0065			9.74	0.06
2.10	氧气	m <sup>3</sup>	0.000308			5.16	0.00
2.11	乙炔气	kg	0.000115			13.3	0.00
2.12	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.004308			14.02	0.06
2.13	焊接钢管	kg	0.001308			6.71	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.000615			5	0.00
2.15	螺纹阀门	个	0.000385			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.000192			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.000192			5.56	0.00
2.18	漂白粉	kg	0.000231			5.31	0.00
2.19	室内塑料给水管接头零件(粘接)	个	0.769231			0.5	0.38
2.20	PVC-U给水管DN20	m	1.016			2.04	2.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.000115			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.000115			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.000115			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.8
5	管理费	-	-	-	-	-	3.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 165 页 共 184 页

6	利润	-	-	-	-	-	2.31
综合单价							19.76

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 166 页 共 184 页

项目编码	031003006007	项目名称	大便器	计量单位	组		
项目特征	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:座便器（单双功能冲水） 3. 附件名称、数量:连体坐便器进水阀配件、角阀等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.15
1.1	人工费	元	64.684			1	64.68
2	材料费	-	-	-	-	-	545.49
2.1	其他材料费	元	0.737			1	0.74
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	1.6			2.1	3.36
2.3	膨胀螺栓	十套	0.206			56.57	11.65
2.4	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.5	钢锯条	条	0.2			0.43	0.09
2.6	防水密封胶	支	0.5			8.1	4.05
2.7	水	m3	0.012			3.69	0.04
2.8	大便器排水接头	个	1.01			5.2	5.25
2.9	座便器（单双功能冲水）	个	1.01			511.95	517.07
2.10	角阀DN15（含软管）	个	1.01			3.1	3.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.44
5	管理费	-	-	-	-	-	19.72
6	利润	-	-	-	-	-	14.23
综合单价							650.59

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 167 页 共 184 页

项目编码	031005013007	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 168 页 共 184 页

项目编码	030413014007	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 169 页 共 184 页

项目编码	070201281005	项目名称	拆除原有电线	计量单位	m单线		
项目特征	1、拆除原有电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	综合工日	工日	0.003046			92.14	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	其他材料费	元	0.001308			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							0.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 170 页 共 184 页

项目编码	070202135002	项目名称	拆除原有燃气热水器	计量单位	台		
项目特征	1、拆除原有燃气热水器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.64
1.1	综合工日	工日	0.47			92.14	43.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0.47
2.1	其他材料费	元	0.47			1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-	-	-	-	11.57
6	利润	-	-	-	-	-	9.53
综合单价							69.21

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 171 页 共 184 页

项目编码	030412002004	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:10×20mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31	
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.9	
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18	
2.3	PVC难燃线槽 (10×20mm)	m	1.05			3.5	3.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.53	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25	
6	利润	-	-	-	-	-	2.26	
综合单价							20.72	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 172 页 共 184 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铜芯聚录乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 线槽 3. 规格: BV-2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.01
1.1	人工费	元	0.920508			1	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2.31
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.2	扁形塑料绑带	m	0.053554			0.72	0.04
2.3	棉纱	kg	0.002508			11.47	0.03
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	铜芯聚录乙烯绝缘导线 (BV-2.5mm2)	m	1.05			2.1	2.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.12
5	管理费	-	-	-	-	-	0.29
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							3.82

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 173 页 共 184 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:节能灯 2. 规格:15W, 含座灯头 3. 类型:吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	人工费	元	7.238			1	7.24
2	材料费	-	-	-	-	-	6.33
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.312			0.18	0.06
2.3	塑料胀管	十套	0.11			0.6	0.07
2.4	冲击钻头	个	0.0071			2.85	0.02
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.3054			2.1	0.64
2.6	塑料圆台	块	1.05			0.58	0.61
2.7	座灯头	套	1.01			3.28	3.31
2.8	节能灯15W	套	0.1			15.73	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.4
5	管理费	-	-	-	-	-	2.29
6	利润	-	-	-	-	-	1.59
综合单价							18.17

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 174 页 共 184 页

项目编码	031006006015	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、双头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	332.05
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	双头平灶，二气通用	台	1			331.55	331.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							378.75

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 175 页 共 184 页

项目编码	031003003006	项目名称	不锈钢双式洗菜盆		计量单位	组	
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	400.5
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢双式洗菜盆	个	1.01			347.29	350.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							457.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 176 页 共 184 页

项目编码	031005013009	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:热水器 2. 规格:60L, 含配件 3. 安装方式:壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36
1.1	人工费	元	110.33			1	110.33
2	材料费	-	-	-	-	-	647.08
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.942			2.1	1.98
2.3	钢锯条	条	0.4			0.43	0.17
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.075			3.69	0.28
2.5	六角螺栓	十套	0.412			3.9	1.61
2.6	复合普通硅酸盐水泥	kg	1			0.35	0.35
2.7	中砂	m <sup>3</sup>	0.002			180	0.36
2.8	厚漆	kg	0.1			10.26	1.03
2.9	热水器60L, 含配件	台	1			638.63	638.63
2.10	镀锌管箍	个	2.02			1.08	2.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.81
5	管理费	-	-	-	-	-	33.64
6	利润	-	-	-	-	-	24.27
综合单价							826.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段: 2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 177 页 共 184 页

项目编码	030413014009	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 二三级插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.35
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.6	二三级插座	个	1.02			7.26	7.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							21.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 178 页 共 184 页

项目编码	070202104001	项目名称	拆除原有洗手盆	计量单位	组		
项目特征	1、拆除原有洗手盆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.73
1.1	综合工日	工日	0.244			92.14	22.48
2	材料费	-	-	-	-	-	0.46
2.1	其他材料费	元	0.46			1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.19
5	管理费	-	-	-	-	-	6.01
6	利润	-	-	-	-	-	4.95
综合单价							36.15

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 179 页 共 184 页

项目编码	070202105006	项目名称	拆除原有蹲便器			计量单位	套
项目特征	1. 拆除原有蹲便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	综合工日	工日	0.284			92.14	26.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0.68
2.1	其他材料费	元	0.68			1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.85
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38
6	利润	-	-	-	-	-	5.23
综合单价							36.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 180 页 共 184 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:室内给水管 2. 规格:PVC-U DN20 3. 连接形式:粘接 4. 含管道、管件安装,消毒及水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.52
1.1	人工费	元	10.4749			1	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	2.67
2.1	其他材料费	元	0.055			1	0.06
2.2	橡胶板	kg	0.0007			25.7	0.02
2.3	钢锯条	条	0.012			0.43	0.01
2.4	水	m <sup>3</sup>	0.002567			3.69	0.01
2.5	钢板	kg	0.003			3.16	0.01
2.6	六角螺栓	kg	0.0004			5.58	0.00
2.7	铁砂布	张	0.0053			1.06	0.01
2.8	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.9	丙酮	kg	0.0065			9.74	0.06
2.10	氧气	m <sup>3</sup>	0.0003			5.16	0.00
2.11	乙炔气	kg	0.0001			13.3	0.00
2.12	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0043			14.02	0.06
2.13	焊接钢管	kg	0.0013			6.71	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0006			5	0.00
2.15	螺纹阀门	个	0.0004			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.18	漂白粉	kg	0.000233			5.31	0.00
2.19	室内塑料给水管接头零件(粘接)	个	0.666667			0.5	0.33
2.20	PVC-U给水管DN20	m	1.016			2.04	2.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.0001			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.79
5	管理费	-	-	-	-	-	3.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 181 页 共 184 页

综合单价	19.71
------	-------

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 182 页 共 184 页

项目编码	031003006005	项目名称	大便器	计量单位	组		
项目特征	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:座便器（单双功能冲水） 3. 附件名称、数量:连体坐便器进水阀配件、角阀等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.15
1.1	人工费	元	64.684			1	64.68
2	材料费	-	-	-	-	-	545.49
2.1	其他材料费	元	0.737			1	0.74
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	1.6			2.1	3.36
2.3	膨胀螺栓	十套	0.206			56.57	11.65
2.4	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.5	钢锯条	条	0.2			0.43	0.09
2.6	防水密封胶	支	0.5			8.1	4.05
2.7	水	m3	0.012			3.69	0.04
2.8	大便器排水接头	个	1.01			5.2	5.25
2.9	座便器（单双功能冲水）	个	1.01			511.95	517.07
2.10	角阀DN15（含软管）	个	1.01			3.1	3.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.44
5	管理费	-	-	-	-	-	19.72
6	利润	-	-	-	-	-	14.23
综合单价							650.59

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 183 页 共 184 页

项目编码	031006006012	项目名称	燃气灶具	计量单位	台		
项目特征	1、单头平灶，二气通用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61
1.1	人工费	元	28.74			1	28.74
2	材料费	-	-	-	-	-	198.5
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	单头平灶，二气通用	台	1			198	198.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-	-	-	-	8.77
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							245.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026 年翁源县困难  
重度残疾人家庭无障碍改造

标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 184 页 共 184 页

项目编码	031003003011	项目名称	不锈钢双式洗菜盆			计量单位	组
项目特征	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 不锈钢双式洗菜盆 3. 附件名称、数量: 存水弯、水龙头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.74
1.1	人工费	元	35.216			1	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	400.5
2.1	其他材料费	元	0.779			1	0.78
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5			2.1	1.05
2.3	膨胀螺栓	十套	0.412			56.57	23.31
2.4	冲击钻头	个	0.044			4.27	0.19
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	水	m3	0.04			3.69	0.15
2.8	水龙头	个	1.01			22.78	23.01
2.9	不锈钢双式洗菜盆	个	1.01			347.29	350.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.47
5	管理费	-	-	-	-	-	10.74
6	利润	-	-	-	-	-	7.75
综合单价							457.72

# 措施项目清单计价表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造  
 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		5059.12	
1.1	011601007001	文明施工		811.7	
1.2	011601008001	环境保护		737.92	
1.3	011601006001	临时设施		959.28	
1.4	011601009001	安全生产		2250.63	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	031401001001	脚手架		299.59	
本页小计				5059.12	
合计				5059.12	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾 标段：2026 年翁源县困难重度残疾人  
 人家庭无障碍改造 家庭无障碍改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1		措施项目			5059.12						
1.1	011601 007001	文明施工	811.7		811.7						
1.2	011601 008001	环境保护	737.92		737.92						
1.3	011601 006001	临时设施	959.28		959.28						
1.4	011601 009001	安全生产	2250.63		2250.63						
1.5	011601 011001	夜间施工增加									
1.6	WMGDZJ 001001	文明工地增加 费									
1.7	DNASSG 001001	洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照明 )进行施工增加 费									
1.8	DNASCC 001001	洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照明 )进行施工增加 费(模板拆除 )									
1.9	ASGDSG 001001	地下(暗)室 、设备及大口 径管道内等特 殊施工部位进 行施工增加费									
1.10	GJSJSG 001001	管井内、竖井 内、断面小于 或等于2m <sup>2</sup> 隧道 或洞内、封闭 吊顶天棚内施 工增加费									
1.11	031401 001001	脚手架			299.59	249.66				49.93	
合计					5059.12	249.66				49.93	

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



# 暂列金额明细表

标段：2026 年翁  
源县困难重度残疾  
人家庭无障碍改造

工程名称：2026 年翁源县困难重度残疾人家庭无障碍改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			9471.96			
2.1	暂列金额	94719.64	10	9471.96			暂列金额：发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。招标控制价和施工图预算具体由发包人根据工程特点确定，发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算。结算按实际发生数额计算。
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	9471.96			-
合 计		-	-	9471.96			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；



# 人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	0.63	92.14	58.32
2	00010010	人工费	元	10080.49	1	10080.49
3	RGFTZ	人工费调整	元	22.78	1	22.78
4	01610020	钨棒	kg	3.55	23.77	84.39
5	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	11.42	0.25	2.86
6	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.24	6.19	1.51
7	03136071	不锈钢焊丝	kg	8.55	26.11	223.23
8	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	35.58	8.41	299.21
9	03213001	铁件综合	kg	2.46	4.87	12
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.28	350	99.72
11	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.00	685	0.96
12	04030015	中砂	m3	0.09	180	17.06
13	04050025	碎石10	m3	0.01	96.55	1.29
14	07050010	瓷质防滑砖300×300	m2	2.87	21.48	61.65
15	07050030@1	瓷质防滑砖600×600	m2	11.67	26.83	313.23
16	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	65.35	23.4	1529.17
17	13350020	防水粉	kg	1.32	1.82	2.4
18	13350230	密封胶	L	1.42	12.02	17.11
19	14210050	环氧树脂综合	kg	9.25	30.04	277.79
20	14390060	氩气	m3	23.99	12.08	289.79
21	17050050	不锈钢管D32	m	285.62	10.46	2987.63
22	18050010@1	不锈钢弯头 φ63	个	18.18	9.2	167.26
23	34090010	白棉纱	kg	0.21	11.47	2.44
24	34110010	水	m3	7.32	3.69	26.99
25	54190001	成品洗漱台柜1.5m×0.5m×0.9m	组	1.00	939	939
26	99450760	其他材料费	元	154.27	1	154.27
27	9946131	其他材料费	元	7.74	1	7.74
28	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1	0.01
29	MC1-51	标准全封钢门	m2	8.29	527.82	4377.32
30	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.66	440	2930.75
31	80090475	干混地面砂浆M20	t	4.94	300.88	1485.05



# 人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	7.49	92.14	690.45
2	00010010	人工费	元	4976.32	1	4976.32
3	RGFTZ	人工费调整	元	249.66	1	249.66
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.31	5.38	1.66
5	01290043	钢板8~15	kg	0.07	3.16	0.22
6	02010013	橡胶板1~3	kg	0.02	25.7	0.44
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	27.09	2.1	56.88
8	02130140	扁形塑料绑带	m	19.11	0.72	13.76
9	02270001	棉纱	kg	0.89	11.47	10.23
10	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	6.91	0.18	1.24
11	03010240	木螺钉M4×65	十套	25.63	0.68	17.43
12	03010430	六角螺栓综合	kg	0.01	5.58	0.05
13	03010840	六角螺栓M10×80~130	十套	5.77	3.9	22.5
14	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	5.56	56.57	314.64
15	03011425	半圆头镀锌螺栓M5×40	十套	0.20	0.58	0.12
16	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.21	0.43	0.09
17	03013431	塑料胀管D6~8	十套	28.99	0.6	17.39
18	03134021	铁砂布0~2#	张	0.16	1.06	0.17
19	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.00	6.19	0.03
20	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.99	2.85	5.66
21	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.60	4.27	2.58
22	03139281	钢锯条	条	8.81	0.43	3.79
23	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	14.00	0.35	4.9
24	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.03	180	5.04
25	13030240	厚漆	kg	1.40	10.26	14.36
26	13350035	防水密封胶	支	4.15	8.1	33.62
27	14330030	丙酮	kg	0.15	9.74	1.48
28	14350490	漂白粉综合	kg	0.01	5.31	0.03
29	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.01	5.16	0.03
30	14390100	乙炔气	kg	0.00	13.3	0.03
31	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.22	14.02	3.13
32	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.03	6.71	0.21

# 人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	17270175	橡胶软管DN20	m	0.01	5	0.07
34	18250980	镀锌管箍25	个	28.28	1.08	30.54
35	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.01	26	0.23
36	21150140	大便器排水接头	个	5.05	5.2	26.26
37	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.00	20	0.09
38	24590010	压力表弯管DN15	个	0.00	5.56	0.02
39	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	5.90	2.1	12.39
40	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	57.61	0.25	14.4
41	29060280	难燃塑料管接头20	个	16.17	0.48	7.76
42	29060330	难燃塑料管卡子20	个	129.36	0.27	34.93
43	29060365	难燃塑料管三通20	个	2.43	0.65	1.58
44	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	1.62	0.94	1.52
45	29060435	难燃塑料管弯头20	个	1.62	0.47	0.76
46	34090230	塑料圆台	块	2.10	0.58	1.22
47	34110010	水	m <sup>3</sup>	1.65	3.69	6.11
48	34130001	标志牌塑料扁形	个	21.41	0.68	14.56
49	99450760	其他材料费	元	36.85	1	36.85
50	9946131	其他材料费	元	7.88	1	7.88
51	03071061@1	不锈钢单冷大弯水龙头，附带80cm长软管	个	1.01	35.35	35.7
52	03071071	水龙头DN15	个	11.11	22.78	253.09
53	03076181@2	角阀DN15（含软管）	个	5.05	3.1	15.66
54	17250050@1	PVC-U给水管DN25	m	8.74	3.11	27.17
55	17250050@2	PVC-U给水管DN20	m	7.96	2.04	16.23
56	17250050@4	PVC-U给水管DN20	m	5.69	2.04	11.61
57	17250370@1	塑料排水管DN75	m	3.97	8.24	32.73
58	18090350	室内塑料给水管接头零件（粘接）	个	8.00	0.5	4
59	18090480	室外塑料给水管接头零件（粘接）	个	5.00	0.5	2.5
60	18091000@1	塑料排水管直接DN75	个	2.00	3.5	7
61	21130001@11	不锈钢单式洗菜盆	个	6.06	262	1587.72

