

新丰县丰城街道长陂村2026年基础设施  
补短板项目—沙径农田灌溉陂头及排子  
河堤挡墙建设


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_ 127684.2 \_\_\_\_\_

(大写) \_\_\_\_\_ 壹拾贰万柒仟陆佰捌拾肆元贰角整 \_\_\_\_\_

招 标 人: \_\_\_\_\_  
  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
  
5101078002208

编 制 人: \_\_\_\_\_  
  
苏雄生  
B14245100027256  
盛益工程项目管理有限公司  
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
  
金卫东  
B11015100018162  
盛益工程项目管理有限公司  
有效期至: 2026年12月31日  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_

复 核 时 间: \_\_\_\_\_



# 工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 新丰县丰城街道长陂村2026年基础设施补短板项目—沙径农田灌溉陂头及排子河堤挡墙建设

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	122133.24
2	措施项目清单计价合计	5550.96
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	127684.2
	总投资:壹拾贰万柒仟陆佰捌拾肆元贰角	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 新丰县丰城街道长陂村2026年基础设施补短板项目—沙径农田灌溉陂头及排子河堤挡墙建设

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				122133.24		
		长陂村沙径农田灌溉陂头及排子河堤挡墙建设项目				122133.24		
		1. 护墙				27815.99		
1.	500101002001	土方即挖即运(运距3km)	m <sup>3</sup>	31.54	18.37	579.39		
2.	500109001007	C25砼护墙	m <sup>3</sup>	31.54	485.52	15313.3		
3.	500109009002	沥青木板分缝	m'	5.26	162.31	853.75		
4.	500114001003	Φ75mmPVC排水管	m	4.2	15.5	65.1		
5.	500103014002	透水土工布反滤层	m'	2.19	8.7	19.05		
6.	500103005001	黏土反滤层	m <sup>3</sup>	0.13	200.52	26.07		
7.	500106010001	护坡面浇筑C20砼	m'	72.	50.59	3642.48		
8.	500110001006	护墙模板	m'	111.94	60.1	6727.59		
9.	500110001007	钢管脚手架	m'	42.	14.03	589.26		
		2. 陂头				94317.25		
1.	500101002002	土方开挖	m <sup>3</sup>	232.15	2.61	605.91		
2.	500103001002	回填土方	m <sup>3</sup>	91.78	8.77	804.91		
3.	500103001004	回填石粉	m <sup>3</sup>	2.72	110.47	300.48		
4.	500101002004	余土外运(3km)	m <sup>3</sup>	140.59	18.37	2582.64		
5.	500103001003	砂垫层	m <sup>3</sup>	10.54	171.6	1808.66		
6.	500109001008	C20素砼水陂溢流面	m <sup>3</sup>	9.24	467.12	4316.19		
7.	500109001013	C20素砼水陂基础	m <sup>3</sup>	12.1	485.76	5877.7		
8.	500109001009	C20砼铺底	m <sup>3</sup>	2.15	467.16	1004.39		
9.	500109001010	C20砼消力池	m <sup>3</sup>	7.26	459.45	3335.61		
10.	500109001011	C20素砼挡墙	m <sup>3</sup>	85.43	477.31	40776.59		
11.	500109001012	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	8.6	466.08	4008.29		
12.	500114001004	Φ50mmPVC排水管	m	16.84	9.16	154.25		
13.	500103014003	土工布反滤层(300g/m <sup>2</sup> )	m'	66.29	8.7	576.72		
14.	500103005002	碎石砂反滤层	m <sup>3</sup>	2.48	200.52	497.29		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 新丰县丰城街道长陂村2026年基础设施补短板项目一沙径农田灌溉陂头及排子河堤挡墙建设

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
15.	500110001015	普通模板	m <sup>2</sup>	247.1	60.1	14850.71		
16.	500110001014	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	77.68	14.03	1089.85		
17.	500102002001	原有旧水陂机械拆除砼	m <sup>3</sup>	85.	134.99	11474.15		
18.	500114001005	DN200波纹管	m	7.	36.13	252.91		
		合 计	元			122133.24		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



# 措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 新丰县丰城街道长陂村2026年基础设施补短板项目一沙径  
农田灌溉陂头及排子河堤挡墙建设

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	3664.
2	其他临时工程费	1886.96
0	合 计	5550.96

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

