翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

最 高 投 标 限 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县官渡镇人民政府

原最高投标限价编制单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：697,147.02 元

大写：陆拾玖万柒仟壹佰肆拾柒元零贰分。

审核最高投标限价金额（小写）：659,389.36 元

大写：陆拾伍万玖仟叁佰捌拾玖元叁角陆分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-37757.66 元

审 核 单 位 ： 河南建威工程管理咨询有限公司 （单位盖章）

审核人及证号：_____（签字盖执业专用章）

复核人及证号：_____（签字盖执业专用章）

审定人及证号：_____（签字盖执业专用章）

审 核 时 间 ： 2026 年 9 月 28 日

编制说明

一、工程概况：

本项目位于广东省韶关市翁源县官渡镇。本工程主要建设内容包括进场道路硬化及水厂升级改造，具体包括：

1）进场道路硬化，宽 3.0m，长 130m；

2）新建厂区围墙 122m 及 3m 宽不锈钢大门；

3）厂区地面硬化 578m^2；

4）新建消力井 3 座及新建排水渠 7.2m；

5）新建管养房 1 座，建筑面积 52m^2；

6)现状沉淀池加盖钢棚，长 15.6m×宽 7.8m；

7)新建加药设施雨棚三座。

本工程预算总投资为 69.71 万元，其中工程部分投资 69.21 万元，通信电缆迁改工程 0.5 万元。

主要工程量：土方明挖 802.49m^3，土石方填筑 390.53m^3，混凝土 59.4m^3，模板 128.4m^2，钢筋 2.6t。

主要材料量：水泥 12.64t，砂 14.53m^3，碎石 92.24m^3，柴油 0.51t，汽油 0.08t，电 1038.22kw.h。

二、编制依据：

1、本工程预算主要依据广东省水利厅 2017 年 05 月颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制，建筑工程定额主要采用 2017 年《广东省水利水电建筑工程预算定额》，个别缺项定额参照广东省住房及城乡建设厅 2018 年颁发的《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》；安装工程定额主要采用 2017 年《广东省水利水电设备安装工程预算定额》，个别缺项定额参照广东省住房及城乡建设厅 2018 年颁发的《广东省安装工程综合定额（2018）》。

2、工程量计算：按本阶段工作深度要求进行计算。

三、基础价格编制：

1、人工预算单价：

根据广东省水利厅 2017 年 05 月颁布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行计算，翁源县属四类工资区，技工工资为 90.9 元/工日，普工工资为 65.1 元/工日。

2、材料预算价格：

主要材料预算价格采用翁源县 2026 年 7 月份建设工程材料信息除税价格及有关工程计价规定。

次要材料价格主要来源于广东省水利厅造价站公布的“2026 年广东省地方水利水电次要材料预算价格表”。

柴油和汽油采用广东省物价部门公布的编制期最新不含增值税进项税额成品油零售价格计算，不再计算运杂费用。

四、有关费率取值

1、根据《广东省水利厅关于印发水利工程建设安全生产费用管理办法的通知》（粤水规范字〔2025〕7 号），安全生产措施费费率为 2.5%；另外根据《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管函〔2018〕58 号），编制、审查工程部分设计概（估）算 时，施工扬尘污染防治费以设计概（估）算第一至四部分建安工作量（不包括安全生产措施费、其他施工临时工程）为基数的 0.5%增加列入施工临时工程的安全生产措施费中，故安全生产措施费为 2.5%+0.5%=3%；

2、其它临时工程费率为 1.3%；企业利润率统一取 7%；

3、本工程税金税率按建筑业适用的增值税税率 9%计算。相关计价依据广东省水利厅关于印发《广东省水利水电工程营业税改征增值税后计价依据调整实施意见》的通知（粤水建管[2016]40 号）及广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》增值税销项税税率的通知(粤水建设[2019]9 号）进行计算。

工程预算总表

工程名称：　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程项目或费用名称	元	备注
一	工程部分	659389.36	
1	主体工程	406984.95	
2	管养房	252404.41	
	合计	**659389.36**	

工程部分总预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	建安工程费(元)	设备购置费(元)	独立费用(元)	合计(元)	占静态投资比例(%)
一	第一部分 建筑工程	337781.8			337781.8	83.00%
1	一 六里水厂	313153.21			313153.21	76.94%
2	二 新跃水厂	8209.53			8209.53	2.02%
3	三 镇仔水厂	8209.53			8209.53	2.02%
4	四 飞神水厂	8209.53			8209.53	2.02%
二	第二部分 机电设备及安装工程	9835.18	39284.87		49120.05	12.07%
1	一 水厂设备	9835.18	39284.87		49120.05	12.07%
三	第四部分 施工临时工程	15083.1			15083.1	3.71%
1	十 安全生产措施费	10428.51			10428.51	2.56%
2	十一 其他临时工程费	4654.59			4654.59	1.14%
五	第五部分 独立费用			5000.	5000.	1.23%
1	工程设计费					
2	工程造价咨询费					
3	工程监理费					
4	预算审核费					
5	专业暂估价			5000.	5000.	1.23%
	一至五部分投资合计	362700.08	39284.87	5000.	406984.95	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				406984.95	100.00%

建筑工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				337781.8	
	一 六里水厂				313153.21	
	一)围墙				111792.45	
1.	机械土方开挖（弃3km）	m3	147.405	18.29	2696.04	[Y01179]
2.	机械土方开挖（用于回填）	m3	441.615	3.	1324.85	[Y01156]
3.	土方回填（利用开挖料）	m3	374.25	17.	6362.25	[Y03142]
4.	2080mm高砖砌围墙（180mm厚）	m3	42.53	479.35	20386.76	[Y03106]
5.	1880mm高砖砌围墙（180mm厚）	m3	5.08	479.35	2435.1	[Y03106]
6.	C25砼压顶	m3	3.78	712.45	2693.06	[Y04119];[Y04265]
7.	C25砼挡土墙基础	m3	24.	617.82	14827.68	[Y04114];[Y04265]
8.	C25砼条形基础	m3	17.85	626.11	11176.06	[Y04115];[Y04265]
9.	C15砼垫层厚100	m3	7.65	574.32	4393.55	[Y04111];[Y04265]
10.	钢筋	t	1.59	5599.33	8902.93	[Y04234]
11.	钢模板	㎡	104.9	59.85	6278.27	[Y05001]
12.	双排脚手架高2.5m	㎡	703.5	17.36	12212.76	[Y10065]
13.	Φ75UPVC排水管	m	9.	15.47	139.23	[Y10026]
14.	300g/m2土工布包管	㎡	0.9	8.75	7.88	[Y10010]
15.	中砂反滤厚200	m3	0.08	260.23	20.82	[Y03005]
16.	碎石反滤厚200	m3	0.08	201.73	16.14	[Y03005]
17.	Φ110UPVC排水管	m	21.	26.72	561.12	[Y10027]
18.	304不锈钢成品地漏	个	7.	82.5	577.5	C10-4-98
19.	C25砼柱	m3	1.06	680.27	721.09	[Y04102];[Y04265]
20.	C25砼基础	m3	0.86	617.82	531.33	[Y04114];[Y04265]

建筑工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
21.	C15砼垫层	m3	0.39	574.32	223.98	[Y04111];[Y04265]
22.	铁艺门	㎡	6.6	636.62	4201.69	A1-9-183
23.	外墙涂料（做法详见图纸）	㎡	7.04	179.19	1261.5	A1-13-9;A1-10-91;A1-13-23;A1-15-152;A1-15-170;A1-15-158
24.	钢筋	t	0.19	5599.33	1063.87	[Y04234]
25.	不锈钢盖板0.75*0.75*0.075	t	0.33	26596.95	8776.99	A1-7-106
	二)道路工程				57471.18	
1.	清表200mm（弃3km）	m3	78.	16.77	1308.06	[Y01179]
2.	C25砼路面厚200	㎡	390.	98.68	38485.2	[Y10053];[Y04265]
3.	6%水泥石粉稳定层厚200	m3	78.	216.94	16921.32	[Y03154]
4.	素土夯实	㎡	390.	1.94	756.6	A1-1-3
	三)厂区内地面硬化				75096.94	
1.	清表200mm（弃3km）	m3	115.6	16.77	1938.61	[Y01179]
2.	C25砼路面厚150	㎡	578.	98.68	57037.04	[Y10053];[Y04265]
3.	150厚级配碎石垫层	m3	86.7	173.01	14999.97	[Y03009]
4.	素土夯实	㎡	578.	1.94	1121.32	A1-1-3
	四)消力井（3座）				7391.65	
1.	C25砼	m3	1.44	658.43	948.14	[Y04073];[Y04265]
2.	钢模板	㎡	23.5	59.85	1406.48	[Y05001]
3.	钢筋	t	0.67	5599.33	3751.55	[Y04234]
4.	砖砌消力井	m3	1.9	448.01	851.22	[Y03108]
5.	C20素砼底板200厚	m3	0.58	599.86	347.92	[Y04021];[Y04265]
6.	1:2水泥砂浆批荡厚20	㎡	3.72	23.21	86.34	[Y03111]
	五)排水涵管				1264.28	

建筑工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	DN400钢筋砼排水涵管	m	7.2	99.59	717.05	D5-2-60
2.	回填砂	m3	1.15	198.67	228.47	[Y03148]
3.	机械土方开挖（利用方）	m3	8.35	24.84	207.41	[Y01029]
4.	回填土（利用开挖料）	m3	6.55	17.	111.35	[Y03142]
	六)新增不锈钢栏杆				29732.41	
1.	C25钢筋砼基础	m3	1.79	617.82	1105.9	[Y04114];[Y04265]
2.	不锈钢栏杆高1.15m	m	48.	569.48	27335.04	A1-16-108
3.	钢筋	t	0.15	5599.33	839.9	[Y04234]
4.	机械土方开挖（利用方）	m3	11.52	24.84	286.16	[Y01029]
5.	回填土（利用开挖料）	m3	9.73	17.	165.41	[Y03142]
	七)水池钢棚				30404.3	
1.	钢柱镀锌方钢管120×120×4.0（Q235）	t	0.344	6180.14	2125.97	A1-7-2
2.	钢柱镀锌方钢管60×40×2.0（Q235）	t	0.081	5120.8	414.78	A1-7-2
3.	斜杆镀锌方钢管60×40×2.0（Q235）	t	0.086	5420.34	466.15	A1-7-14
4.	钢梁镀锌方钢管80×40×2.0（Q235）	t	0.224	5098.44	1142.05	A1-7-6
5.	钢檩条[80×43×5.0（Q235）	t	1.894	9103.05	17241.18	A1-7-65
6.	屋面0.5mm彩钢板波纹瓦	㎡	131.99	64.23	8477.72	A1-10-43
7.	机械钻孔：160×160×400	个	8.	15.75	126.	A1-16-188
8.	C20细石混凝土灌孔	m3	0.031	1019.56	31.61	A1-5-76
9.	150×150×10镀锌钢板	t	0.014	9414.52	131.8	A1-5-150
10.	M16高强螺栓	个	32.	7.72	247.04	A1-7-85
	二 新跃水厂				8209.53	
	一)设备房				8209.53	

建筑工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	钢柱镀锌方钢管100×100×4.0（Q235）	t	0.114	6183.44	704.91	A1-7-2
2.	钢梁镀锌方钢管100×100×4.0（Q235）	t	0.195	6158.02	1200.81	A1-7-6
3.	钢梁镀锌方钢管80×80×4.0（Q235）	t	0.387	6151.42	2380.6	A1-7-6
4.	柱脚Φ16锚筋（L=380mm）	根	16.	24.79	396.64	A1-5-156;[Y04234]
5.	柱脚预埋铁件10mm厚钢板 （250×250×10mm）	t	0.02	9153.	183.06	A1-5-150
6.	屋面彩钢夹芯板50mm： ⑴轻钢龙骨； ⑵玻璃棉毡隔离层； ⑶龙骨上钉胶合板基层； ⑷饰面板:彩钢夹芯墙面板50mm。	㎡	15.99	209.1	3343.51	A1-13-214;A1-13-216;A1-13-220;A1-10-44
	三 镇仔水厂				8209.53	
	一)设备房				8209.53	
1.	钢柱镀锌方钢管100×100×4.0（Q235）	t	0.114	6183.44	704.91	A1-7-2
2.	钢梁镀锌方钢管100×100×4.0（Q235）	t	0.195	6158.02	1200.81	A1-7-6
3.	钢梁镀锌方钢管80×80×4.0（Q235）	t	0.387	6151.42	2380.6	A1-7-6
4.	柱脚Φ16锚筋（L=380mm）	根	16.	24.79	396.64	A1-5-156;[Y04234]
5.	柱脚预埋铁件10mm厚钢板 （250×250×10mm）	t	0.02	9153.	183.06	A1-5-150
6.	屋面彩钢夹芯板50mm： ⑴轻钢龙骨； ⑵玻璃棉毡隔离层； ⑶龙骨上钉胶合板基层； ⑷饰面板:彩钢夹芯墙面板50mm。	㎡	15.99	209.1	3343.51	A1-13-214;A1-13-216;A1-13-220;A1-10-44
	四 飞神水厂				8209.53	
	一)设备房				8209.53	
1.	钢柱镀锌方钢管100×100×4.0（Q235）	t	0.114	6183.44	704.91	A1-7-2

建筑工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	钢梁镀锌方钢管100×100×4.0（Q235）	t	0.195	6158.02	1200.81	A1-7-6
3.	钢梁镀锌方钢管80×80×4.0（Q235）	t	0.387	6151.42	2380.6	A1-7-6
4.	柱脚Φ16锚筋（L=380mm）	根	16.	24.79	396.64	A1-5-156;[Y04234]
5.	柱脚预埋铁件10mm厚钢板 （250×250×10mm）	t	0.02	9153.	183.06	A1-5-150
6.	屋面彩钢夹芯板50mm： ⑴轻钢龙骨； ⑵玻璃棉毡隔离层； ⑶龙骨上钉胶合板基层； ⑷饰面板:彩钢夹芯墙面板50mm。	㎡	15.99	209.1	3343.51	A1-13-214;A1-13-216;A1-13-220;A1-10-44
	合 计	元			337781.8	

设备及安装工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程					39284.87	9835.18	
	一 水厂设备					39284.87	9835.18	
	一)水厂设备					39284.87	9835.18	
1.	自来水厂多参数检测仪：检测参数：涵盖 COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度等常规指标，可拓展重金属、余氯等。	台	1.	15000.	2951.6	15000.	2951.6	C6-5-19
2.	二氧化氯投加器AB-2型	台	1.	15000.	1974.48	15000.	1974.48	C1-9-218
3.	PE贮液箱1吨	个	2.		800.		1600.	
4.	计量泵6L/H	台	2.	3748.	1316.93	7496.	2633.86	C1-6-98
5.	增压泵（铸铁）	台	1.	1788.87	675.24	1788.87	675.24	C1-6-1
	合 计					39284.87	9835.18	

临时工程预算表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				15083.1	
	十 安全生产措施费	元	347616.98	0.03	10428.51	
	十一 其他临时工程费	元	358045.49	0.013	4654.59	
	合 计	元			15083.1	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其　中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋 (综合)	t	3056.82				
2	水泥 42.5R	t	430.				
3	水泥 42.5R	kg	0.43				
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	370.				
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.37				
6	回填砂	m3	135.				
7	砂	m3	175.				
8	细砂	m3	175.				
9	中砂	m3	175.				
10	碎石 20	m3	121.				
11	碎石	m3	121.				
12	汽油 综合	kg	9.14				
13	混凝土C25 (商品)	m3	430.				
14	混凝土C15 (商品)	m3	380.				
15	混凝土C20 (商品)	m3	415.				

主要材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其　中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	汽油 (机械用)	kg	9.14				
17	柴油 (机械用)0#	kg	7.69				
18	柴油 (机械用)	kg	7.69				

其他材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工(机械用)	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	1.
5	型钢	kg	3.12
6	镀锌低碳钢丝	kg	4.9
7	铁丝	kg	4.7
8	钢丝绳 φ14.1～15	kg	3.66
9	钢丝绳	kg	6.6
10	钢板	kg	3.39
11	不锈钢盖板 0.75*0.75*0.075	kg	19.53
12	钨棒	kg	23.77
13	吊装夹具	套	180.
14	石棉橡胶板 3～6	kg	11.61
15	棉纱	kg	11.47
16	白布	kg	2.75
17	细白布 宽0.9m	m	4.94
18	土工布	㎡	4.6
19	铝拉铆钉 综合	十个	0.87
20	铁钉	kg	4.4
21	自攻螺钉 M3×10	十套	0.25
22	六角螺栓 综合	kg	5.58
23	六角螺栓 M6×25	十套	0.61
24	六角螺栓 M8～10	十套	3.25
25	高强度螺栓 M16	套	2.06
26	六角螺栓 屋面板专用	十套	1.01
27	膨胀螺栓 M6×80	十套	2.65
28	圆钉 50～75	kg	5.83

其他材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	射钉	十个	0.08
30	304不锈钢成品地漏	个	34.12
31	水砂纸	张	1.1
32	低碳钢焊条 综合	kg	5.7
33	低合金钢耐热焊条 综合	kg	12.75
34	电焊条	kg	5.4
35	不锈钢焊丝	kg	26.11
36	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	10.99
37	热镀锌电焊网 φ1×12.7×12.7	m2	6.35
38	不锈钢法兰座(装饰用） φ59	个	8.15
39	铁件	kg	4.6
40	镀锌钢板 150×150×10mm	kg	4.07
41	镀锌钢板 250×250×10mm	kg	4.07
42	斜垫铁 Q195～Q235 1#	kg	3.62
43	预埋铁件	kg	5.
44	平垫铁 Q195～Q235 1#	kg	6.82
45	平垫铁 Q195～Q235 2#	kg	6.82
46	石粉	m3	70.
47	标准砖 240×115×53	千块	330.
48	彩钢脊瓦	m	41.04
49	彩钢板波纹瓦 厚0.5mm	m2	24.86
50	松杂板枋材	m3	1703.45
51	木板	m3	1630.62
52	垫木	m3	1549.95
53	板枋材	m3	1703.45
54	胶合板 2440×1220×3	m2	11.23
55	彩钢夹芯板 厚50mm	m2	57.
56	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	6.16

其他材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	7.33
58	环氧富锌底漆	kg	22.22
59	厚漆	kg	10.26
60	抗碱底涂料	kg	15.21
61	腻子粉 成品(防水型)	kg	3.98
62	乳胶漆 面漆	kg	23.25
63	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	9.18
64	酚醛红丹防锈漆	kg	14.16
65	密封膏	kg	6.19
66	油浸石棉盘根 编织 φ6～10(250℃)	kg	18.06
67	煤油	kg	4.29
68	溶剂油	kg	3.94
69	机油 综合	kg	6.96
70	黄甘油	kg	6.46
71	环氧树脂 综合	kg	24.89
72	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25
73	聚合物乳液	kg	7.62
74	稀释剂	kg	16.7
75	二氧化碳	m3	4.72
76	氩气	m3	12.08
77	氧气	m3	5.7
78	乙炔气	kg	13.3
79	玻璃胶 335克/支	支	13.73
80	强力植筋胶	L	85.
81	乳液	kg	5.83
82	玻璃棉毡 δ20	m2	14.3
83	不锈钢管 D32×3	m	29.61
84	不锈钢管 D25×3	m	22.45

其他材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
85	不锈钢管 DD65×3.5	m	73.12
86	不锈钢管 DD100×4	m	130.4
87	UPVC排水管 Φ75	m	8.24
88	UPVC排水管 Φ110	m	16.31
89	钢筋混凝土管 DN400	m	75.
90	塑料管堵 综合	个	5.35
91	仪表接头	套	12.82
92	镀锌方钢管（Q235）80×80×4mm	t	4336.83
93	镀锌方钢管（Q235）80×40×2mm	t	3364.96
94	镀锌方钢管（Q235）100×100×4mm	t	4336.83
95	镀锌方钢管（Q235）120×120×4mm	t	4336.83
96	镀锌方钢管（Q235）60×40×2mm	t	3364.96
97	钢檩条 C型Z型檩条 [80×43×5.0（Q235）	t	6909.38
98	水	m3	0.7
99	风	m3	0.16
100	位号牌	个	2.08
101	标准钢模板	kg	5.18
102	脚手架钢管底座	个	5.6
103	脚手架钢管 ф51×3.5	m	17.8
104	卡扣件	kg	5.7
105	脚手架扣件	kg	4.6
106	镀锌方钢管（Q235）60×40×2mm	t	3364.96
107	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	329.2
108	预拌水泥砂浆 1:3	m3	329.2
109	细石混凝土C20	m3	435.
110	维护费	元	1.
111	电 (机械用)	kw.h	0.58
112	水 (机械用)	m3	0.7

其他材料预算价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
113	水 (机械用)	m3	0.7
114	其他材料费	元	1.
115	校验费	元	1.
116	铁艺门	m2	525.

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.58元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	挖掘机 液压 斗容1m3	964.44	402.69	561.75	181.8				379.95	
2	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
3	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
4	压路机 内燃 重量8～10t	388.64	92.09	296.55	181.8				114.75	
5	压路机 内燃 重量12～15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
6	蛙式夯实机 功率2.8kW	195.94	6.89	189.05	181.8			7.25		
7	混凝土搅拌机 出料0.25m3	125.88	22.51	103.37	90.9			12.47		
8	混凝土搅拌机 出料0.4m3	155.03	39.19	115.84	90.9			24.94		
9	振动器 插入式 功率1.1KW	10.33	8.94	1.39				1.39		
10	振动器 平板式 功率2.2KW	10.38	7.42	2.96				2.96		
11	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	144.81	3.73	141.08		129.6	11.48			
12	载重汽车 载重量5t	378.84	122.7	256.14	90.9					165.24
13	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
14	胶轮车	4.75	4.75							

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.58元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	塔式起重机 起重量10t	631.35	343.12	288.23	181.8			106.43		
16	汽车起重机 起重量5t	455.96	141.05	314.91	181.8					133.11
17	电焊机 交流 25～30kVA	37.81	4.17	33.64				33.64		
18	对焊机 电阻型 150kVA	303.12	26.39	276.73	90.9			185.83		
19	钢筋弯曲机 直径6～40mm	122.27	13.97	108.3	90.9			17.4		
20	钢筋切断机 功率20kW	160.12	19.34	140.78	90.9			49.88		
21	钢筋调直机 功率4～14kW	140.86	29.08	111.78	90.9			20.88		

设备价格汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	备注
1	自来水厂多参数检测仪	台	15000.	
2	二氧化氯投加器 AB-2型	台	15000.	
3	计量泵6L/H	台	3748.	
4	增压泵（铸铁）	台	1788.87	

主要工程量汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	802.49		390.53	59.4	128.4	2.6		
	一 六里水厂	802.49		390.53	59.4	128.4	2.6		
	合 计	802.49		390.53	59.4	128.4	2.6		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	其他人工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼(m3)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
	第一部分 建筑工程	232.279	230.147		12.549	2.681	209.286		91.985	14.403	991.69	0.508	0.079
	一 六里水厂	230.521	230.053		12.549	2.652	209.286		91.985	14.403	816.613	0.481	0.079
	二 新跃水厂	0.586	0.031			0.01					58.359	0.009	
	三 镇仔水厂	0.586	0.031			0.01					58.359	0.009	
	四 飞神水厂	0.586	0.031			0.01					58.359	0.009	
	第二部分 机电设备及安装工程	0.1			0.143				0.256	0.233	35.713	0.003	0.001
	一 水厂设备	0.1			0.143				0.256	0.233	35.713	0.003	0.001
	第四部分 施工临时工程												
	合 计	232.379	230.147		12.692	2.681	209.286		92.241	14.636	1027.403	0.511	0.08

工程项目清单汇总表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段：　　第1页,共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	209759.00
1.1	管养房	209759.00
1.1.1	管养房-土建	160794.11
1.1.2	管养房-安装	48964.89
2	措施项目费	21804.68
2.1	其中：安全生产措施项目	8322.31
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20840.73
合 计		252404.41

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
	01	管养房					209759.00
	1-1	管养房-土建					160794.11
		土石方工程					3991.22
1	010102001001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	70.310	42.36	2978.33
2	010102007003	回填方	1.回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	52.700	19.22	1012.89
		砌筑工程					21313.22
3	010401001003	天然砌体基础 MU15蒸压灰砂砖，M10水泥砂浆实砌	1.砖基础	m3	16.080	492.83	7924.71
4	010402001007	240厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖	m3	18.550	550.14	10205.10
5	010402001008	240厚内墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	1.混水砖内墙 墙体厚度 1砖	m3	4.600	533.41	2453.69
6	010402001009	180厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm	m3	1.420	513.89	729.72
		混凝土及钢筋混凝土工程					31137.61
7	010501002003	基础垫层C15	1.混凝土垫层	m3	3.120	472.37	1473.79
8	010502006003	矩形柱C25	1.矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.920	678.01	1301.78
9	010502011003	矩形梁C25	1.单梁、连续梁、异形梁	m3	4.910	574.46	2820.60
本页小计							30900.61

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下)				
10	010502013003	有梁板C25	1.平板、有梁板、无梁板 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下)	m3	8.370	574.69	4810.16
11	010503008002	预制钢筋混凝土窗台压顶梁 C25	1.小型构件预制 其他小型构件 2.小型预制构件安装 其他小型构件及通风道、烟道、垃圾道	m3	0.190	1023.85	194.53
12	010506002005	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 (Ⅲ级以上) Φ10以内	t	1.764	4494.41	7928.14
13	010506002006	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 (Ⅲ级以上) Φ25以内	t	0.692	4029.61	2788.49
14	040901010005	钢筋机械连接	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	8.000	12.77	102.16
15	010505001003	基础垫层模板	1.基础垫层模板	m2	8.500	33.55	285.18
16	010505004009	矩形柱 模板：1.8m以内，支模高度3.3m	1.柱模板 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m 1.8内	m2	30.330	59.68	1810.09
17	010505006007	矩形梁 模板：25以内，支模高度3.6m内	1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	43.890	69.09	3032.36
18	010505007003	有梁板 板厚120mm，支模高度3.3m	1.板模板 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	69.730	65.83	4590.33
		金属结构工程					6376.51
19	010506008001	锚筋Φ12	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.015	3966.80	59.50
20	010506025001	200×200×8镀锌钢板	1.预埋铁件	t	0.055	8663.55	476.50
本页小计							26077.44

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修
工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010603003001	钢柱-镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）	1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量≤3t 2.镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）	t	0.086	4698.13	404.04
22	010604001001	钢梁-镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量≤0.5t 2.镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	0.184	4633.22	852.51
23	010603003002	钢檩条-镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	1.钢檩条 2.镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	0.905	5065.15	4583.96
		门窗工程					12590.94
24	010802001008	单扇不锈钢门	1.彩钢板门安装 2.彩钢门	m2	1.470	520.40	764.99
25	010802003003	单扇无亮子不锈钢防盗门	1.钢质防盗门安装 2.钢质防盗门	m2	4.200	929.08	3902.14
26	010802003004	双扇无亮子不锈钢防盗门	1.钢质防盗门安装 2.钢质防盗门	m2	3.150	929.08	2926.60
27	010807001005	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	1.单层平开钢窗、中悬窗、固定窗 2.铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	11.670	428.21	4997.21
		屋面及防水工程					42317.81
28	010902002002	E-1：水泥砂浆屋面	1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.8厚聚合物水泥防水砂浆层，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 3.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	84.528	449.80	38020.69
本页小计							56452.14

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5.钢筋混凝土板				
29	010901001002	青灰色树脂瓦屋面	1.多彩油毡瓦屋面	m2	85.600	50.20	4297.12
		楼地面装饰工程					11650.31
30	011102003011	坡3：水泥砂浆坡道	1.30厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,抹深锯齿形礓磋 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土 4.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计)	m2	2.550	169.76	432.89
31	011102003008	LD-6：600×600防滑地砖	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝. 2.5厚DTA砂浆结合层. 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.6~8厚聚合物水泥防水砂浆，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料(上翻1.2m) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角. 6.界面剂1道. 7.250厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 8.1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料两遍(上翻	m2	3.200	441.74	1413.57
本页小计							6143.58

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			1200高) 9.20厚1:3(M15)水泥砂浆找平层 10.80厚C20混凝土垫层 11.150厚碎石夯入土				
32	011102003009	LD-2：800×800防滑耐磨地砖	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝. 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道. 4.80厚C20混凝土垫层 5.压实填土，压实系数不小于90%	m2	42.290	196.42	8306.60
33	011105003003	TJ-2：150×800陶瓷地砖踢脚线	1.8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DP M5砂浆(1 ：1：6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿	m2	6.250	132.74	829.63
34	011102003010	台8：防滑地砖台阶:600×600	1.8~12厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6.压实填土，压实系数>93%	m2	2.300	290.27	667.62
本页小计							9803.85

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					26023.04
35	011403001007	WQ-1、T-4：白色外墙漆	1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 ———————————————— 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.8厚聚合物水泥防水砂浆层，内铺ф1热镀锌电焊网，网目12.7mm×12.7mm,钢钉固定,钢钉间距400，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道);5.界面剂1道 6.喷湿墙面	m2	105.890	163.22	17283.37
36	011403001008	WQ-1、T-4：外墙漆乳胶漆	1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 ———————————————— 1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.8厚聚合物水泥防水砂浆层，内铺ф1热镀锌电焊网，网目12.7mm×12.7mm,钢	m2	5.530	163.22	902.61
本页小计							18185.98

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			钉固定,钢钉间距400，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 3.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道); 4.界面剂1道 5.喷湿墙面				
37	011403001009	N-3、T-1：无机内墙涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 ———————————— 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	122.91	43.96	5403.12
38	011203003009	N-2：陶瓷内墙砖(有防水层)300×600釉面砖	1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料，表面撒细砂 4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6.界面	m2	17.240	141.18	2433.94
本页小计							7837.06

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布				
		天棚工程					4810.09
39	011403001010	室外无机涂料天花：D-4、T-5	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道 3.5~8厚DP M10砂浆(1 ：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)	m2	38.650	57.79	2233.58
40	011403001011	室内无机天花涂料：D-4、T-1	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道； 3.5~8厚DP M10砂浆(1 ：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料	m2	3.110	57.55	178.98
41	011403001012	室内无机天花涂料：D-4、T-5	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道； 3.5~8厚DP M10砂浆(1 ：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子	m2	41.660	57.55	2397.53
本页小计							4810.09

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修
工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料				
		其他装饰工程					583.36
42	011505003001	镜面玻璃 0.8m×1.2m	1.卫生间镜面玻璃砖墙面	m2	0.960	255.61	245.39
43	011501004003	无铅台式洗脸盆，大理石面	1.成品洗漱台柜	组	1.000	337.97	337.97
	1-2	管养房-安装					48964.89
		电气工程					36257.77
1	030402011001	照明配电箱 380/220V	1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2.照明配电箱 380/220V	个	1.000	2730.23	2730.23
2	030413014001	三极加二极插座 250V，10A	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下）16 2.三极加二极插座 250V，10A	个	18.000	19.84	357.12
3	030413014002	带开关单相三极加二极插座250V，10A	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下）16 2.带开关单相三极加二极插座 250V，10A	个	3.000	23.28	69.84
4	030413005001	LED节能灯（灯长1.2m）25W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.LED节能灯（灯长1.2m）25W	套	6.000	107.91	647.46
5	030413001001	防潮LED半圆吸顶灯15W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	套	1.000	133.48	133.48
本页小计							4521.49

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2.防潮LED半圆吸顶灯 15W				
6	030413013001	二位暗装翘板开关 250V 10A	1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二位暗装翘板开关 250V 10A	个	4.000	22.38	89.52
7	030405015001	防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	1.控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2.防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	个	1.000	238.64	238.64
8	030701003001	挂式变频空调 2匹	1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW）8以下 2.挂式变频空调 2匹	台	3.000	3735.56	11206.68
9	030412004001	电线 ZRBV-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.绝缘电线 ZRBV-2.5	m	90.000	3.72	334.80
10	030412004002	电线 ZRBV-4.0	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2.绝缘电线 ZRBV-	m	150.000	4.91	736.50
11	030409001001	电力电缆ZCYJV-1kV-4×6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6	m	160.000	24.86	3977.60
12	030412001001	穿线PVC管Φ25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2.穿线PVC管 Φ25	m	80.000	13.46	1076.80
13	030412001002	镀锌钢管 SC40	1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2.镀锌钢管 DN40	m	160.000	47.08	7532.80
本页小计							25193.34

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段:　　第11页,共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	030910001001	手提式混合气体灭火器4kg	1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式混合气体灭火器 4kg	具	3.000	70.00	210.00
15	010102002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	60.000	40.34	2420.40
16	010102007001	回填方	1.回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	60.000	19.22	1153.20
17	030410005001	接闪带Φ12镀锌圆钢	1.避雷网安装 沿折板支架敷设 2.型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢	m	30.000	47.24	1417.20
18	030410002001	镀锌扁钢 50*5镀锌扁钢	1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.接地母线 50*5镀锌扁钢	m	50.000	30.13	1506.50
19	030410001001	接地极 镀锌角钢 50×50×5,L=2.5m	1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2.角钢接地极 镀锌角钢50×50×5,L=2.5m	根	4.000	104.75	419.00
		给排水工程					12707.12
20	010102002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	60.000	40.34	2420.40
21	010102007002	回填方	1.回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	60.000	19.22	1153.20
22	031003014001	Φ100不锈钢地漏	1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100 2.不锈钢地漏 Φ100	个	2.000	60.87	121.74
23	031003006001	蹲便器 带水箱	1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 2.瓷蹲式大便器 3.瓷蹲式大便器水箱配件	组	1.000	474.40	474.40
本页小计							11296.04

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	031001008004	PVC给水管DN110	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.PVC给水管 DN110 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN110 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125	m	35.000	44.07	1542.45
25	031001008005	PVC给水管DN90	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 90 2.PVC给水管 DN90 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN90 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	20.000	35.19	703.80
26	031001008001	PVC给水管DN25	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.PVC给水管 DN25 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	30.000	12.20	366.00
27	031001008006	PE热熔管DN160	1.室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.PE热熔管 DN160 3.室外塑料给水管热熔管件 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	m	9.000	110.35	993.15
28	031001008007	直通DN110		个	10.000	7.50	75.00
29	031001008008	弯头DN110		个	4.000	8.50	34.00
30	031001008009	45° 弯头DN110		个	2.000	8.00	16.00
31	031001008010	开关DN110		个	1.000	65.00	65.00
本页小计							3795.40

分部分项工程项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031002009001	法兰DN160		个	1.000	265.36	265.36
33	031001008012	160转110直通		m	1.000	115.00	115.00
34	031001008013	110×90三通		m	1.000	25.00	25.00
35	031001008014	110×63三通		m	1.000	20.00	20.00
36	031001008015	直通DN90		m	6.000	6.00	36.00
37	031001008016	弯头DN90		m	1.000	6.50	6.50
38	031001008017	三通DN90		m	1.000	8.00	8.00
39	031001008018	开关DN90		m	1.000	50.00	50.00
40	031001008019	直通DN25		m	15.000	2.00	30.00
41	031001008020	弯头DN25		m	16.000	2.50	40.00
42	031001008021	三通DN25		m	4.000	2.80	11.20
43	031003014002	水龙头DN25		个	4.000	36.98	147.92
44	031003014007	PE弯头DN160		个	2.000	80.00	160.00
45	031003014008	PE直通DN160		个	1.000	85.00	85.00
46	031001008002	硬质UPVC排水管Φ100	1.室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)110 2.硬质UPVC排水管Φ100 3.塑料排水管直接Φ100	m	100.000	29.45	2945.00
47	031001008003	硬质UPVC排水管Φ50	1.室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)50 2.硬质UPVC排水管Φ50 3.塑料排水管直接Φ50	m	50.000	15.94	797.00
本页小计							4741.98
合 计							209759.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第1页,共74页

项目编号	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3
项目特征	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.26
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.26
5	管理费	-	-				4.85
6	利润	-	-				6.25
综合单价							42.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第2页,共74页

项目编号	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3
项目特征	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机具费	-	-	-	-	-	1.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.19
5	管理费	-	-				2.20
6	利润	-	-				2.84
综合单价							19.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第3页,共74页

项目编号	010401001003	项目名称	天然砌体基础 MU15蒸压灰砂砖，M10水泥砂浆实砌	计量单位	m3
项目特征	1.砖基础				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	155.52
2	材料费	-	-	-	-	-	282.65
2.1	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.5236			360.00	188.50
2.2	其他材料费	元	94.1600			1.00	94.16
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	438.18
5	管理费	-	-				23.55
6	利润	-	-				31.10
综合单价							492.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第4页,共74页

项目编号	010402001007	项目名称	240厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	计量单位	m3
项目特征	1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	190.98
2	材料费	-	-	-	-	-	292.05
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0044			370.00	1.63
2.2	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.5358			360.00	192.89
2.3	松杂板枋材	m3	0.0017			1703.45	2.90
2.4	其他材料费	元	94.6300			1.00	94.63
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	483.03
5	管理费	-	-				28.91
6	利润	-	-				38.20
综合单价							550.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第5页,共74页

项目编号	010402001008	项目名称	240厚内墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	计量单位	m3
项目特征	1.混水砖内墙 墙体厚度 1砖				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	181.43
2	材料费	-	-	-	-	-	288.23
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0009			370.00	0.33
2.2	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.5350			360.00	192.60
2.3	松杂板枋材	m3	0.0007			1703.45	1.19
2.4	其他材料费	元	94.1100			1.00	94.11
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	469.66
5	管理费	-	-				27.47
6	利润	-	-				36.29
综合单价							533.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第6页,共74页

项目编号	010402001009	项目名称	180厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	计量单位	m3
项目特征	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度17.5cm				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	175.75
2	材料费	-	-	-	-	-	276.38
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0046			370.00	1.70
2.2	MU15蒸压灰砂砖 240×175×115	千块	0.1871			1188.68	222.40
2.3	松杂板枋材	m3	0.0018			1703.45	3.07
2.4	其他材料费	元	49.2100			1.00	49.21
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.13
5	管理费	-	-				26.61
6	利润	-	-				35.15
综合单价							513.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第7页,共74页

项目编号	010501002003	项目名称	基础垫层C15	计量单位	m3
项目特征	1.混凝土垫层				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	57.84
2	材料费	-	-	-	-	-	386.34
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	444.17
5	管理费	-	-				16.63
6	利润	-	-				11.57
综合单价							472.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第8页,共74页

项目编号	010502006003	项目名称	矩形柱C25	计量单位	m3
项目特征	1.矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	119.62
2	材料费	-	-	-	-	-	477.10
2.1	高压橡胶管 综合	m	0.0090			59.37	0.53
2.2	其他材料费	元	476.5600			1.00	476.56
3	机具费	-	-	-	-	-	15.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	612.17
5	管理费	-	-				38.83
6	利润	-	-				27.01
综合单价							678.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第9页,共74页

项目编号	010502011003	项目名称	矩形梁C25	计量单位	m3
项目特征	1.单梁、连续梁、异形梁 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.25
2	材料费	-	-	-	-	-	476.72
2.1	高压橡胶管 综合	m	0.0090			59.37	0.53
2.2	其他材料费	元	476.1800			1.00	476.18
3	机具费	-	-	-	-	-	15.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	542.42
5	管理费	-	-				18.89
6	利润	-	-				13.14
综合单价							574.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第10页,共74页

项目编号	010502013003	项目名称	有梁板C25	计量单位	m3
项目特征	1.平板、有梁板、无梁板 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.12
2	材料费	-	-	-	-	-	479.88
2.1	高压橡胶管 综合	m	0.0090			59.37	0.53
2.2	其他材料费	元	479.3500			1.00	479.35
3	机具费	-	-	-	-	-	15.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	543.61
5	管理费	-	-				18.32
6	利润	-	-				12.75
综合单价							574.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段:　　第11页,共74页

项目编号	010503008002	项目名称	预制钢筋混凝土窗台压顶梁 C25	计量单位	m3
项目特征	1.小型构件预制 其他小型构件 2.小型预制构件安装 其他小型构件及通风道、烟道、垃圾道				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	336.84
2	材料费	-	-	-	-	-	509.16
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0195			370.00	7.22
2.2	中砂	m3	0.0074			175.00	1.30
2.3	碎石 10	m3	0.0100			118.00	1.18
2.4	松杂板枋材	m3	0.0079			1703.45	13.46
2.5	垫木	m3	0.0005			1670.15	0.84
2.6	其他材料费	元	485.1800			1.00	485.18
3	机具费	-	-	-	-	-	9.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	855.16
5	管理费	-	-				99.47
6	利润	-	-				69.21
综合单价							1023.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第12页,共74页

项目编号	010506002005	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t
项目特征	1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	688.19
2	材料费	-	-	-	-	-	3378.35
2.1	螺纹钢筋 φ10以内	t	1.0200			3275.79	3341.31
2.2	其他材料费	元	37.0400			1.00	37.04
3	机具费	-	-	-	-	-	62.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4128.64
5	管理费	-	-				215.71
6	利润	-	-				150.06
综合单价							4494.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第13页,共74页

项目编号	010506002006	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t
项目特征	1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	500.16
2	材料费	-	-	-	-	-	3215.56
2.1	螺纹钢筋 φ25以内	t	1.0250			3056.82	3133.24
2.2	其他材料费	元	82.3200			1.00	82.32
3	机具费	-	-	-	-	-	47.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3762.82
5	管理费	-	-				157.34
6	利润	-	-				109.45
综合单价							4029.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第14页,共74页

项目编号	040901010005	项目名称	钢筋机械连接	计量单位	个
项目特征	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.04
2	材料费	-	-	-	-	-	4.42
3	机具费	-	-	-	-	-	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.03
5	管理费	-	-				1.61
6	利润	-	-				1.12
综合单价							12.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第15页,共74页

项目编号	010505001003	项目名称	基础垫层模板	计量单位	m2
项目特征	1.基础垫层模板				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.40
2	材料费	-	-	-	-	-	17.24
2.1	松杂板枋材	m3	0.0090			1703.45	15.33
2.2	其他材料费	元	1.9100			1.00	1.91
3	机具费	-	-	-	-	-	0.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.39
5	管理费	-	-				2.94
6	利润	-	-				2.23
综合单价							33.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第16页,共74页

项目编号	010505004009	项目名称	矩形柱 模板：1.8m以内，支模高度3.3m	计量单位	m2
项目特征	1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.20
2	材料费	-	-	-	-	-	15.55
2.1	松杂板枋材	m3	0.0027			1703.45	4.60
2.2	防水胶合板 模板用 18mm	m2	0.1500			50.86	7.63
2.3	其他材料费	元	3.3200			1.00	3.32
3	机具费	-	-	-	-	-	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.70
5	管理费	-	-				7.95
6	利润	-	-				6.03
综合单价							59.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第17页,共74页

项目编号	010505006007	项目名称	矩形梁 模板：25以内，支模高度3.6m内	计量单位	m2
项目特征	1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.95
2	材料费	-	-	-	-	-	14.92
2.1	松杂板枋材	m3	0.0005			1703.45	0.85
2.2	防水胶合板 模板用 18mm	m2	0.1616			50.86	8.22
2.3	其他材料费	元	5.8500			1.00	5.85
3	机具费	-	-	-	-	-	2.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.94
5	管理费	-	-				9.75
6	利润	-	-				7.40
综合单价							69.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第18页,共74页

项目编号	010505007003	项目名称	有梁板 板厚120mm，支模高度3.3m	计量单位	m2
项目特征	1.板模板 有梁板模板 支模高度3.6m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.76
2	材料费	-	-	-	-	-	17.91
2.1	松杂板枋材	m3	0.0028			1703.45	4.77
2.2	防水胶合板 模板用 18mm	m2	0.1500			50.86	7.63
2.3	其他材料费	元	5.5200			1.00	5.52
3	机具费	-	-	-	-	-	2.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.66
5	管理费	-	-				8.63
6	利润	-	-				6.55
综合单价							65.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第19页,共74页

项目编号	010506008001	项目名称	锚筋Φ12	计量单位	t
项目特征	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	477.85
2	材料费	-	-	-	-	-	3215.44
2.1	螺纹钢筋 φ25以内	t	1.0268			3056.82	3138.74
2.2	其他材料费	元	76.6900			1.00	76.69
3	机具费	-	-	-	-	-	44.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3738.26
5	管理费	-	-				150.34
6	利润	-	-				104.70
综合单价							3966.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第20页,共74页

项目编号	010506025001	项目名称	200×200×8镀锌钢板	计量单位	t
项目特征	1.预埋铁件				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2645.03
2	材料费	-	-	-	-	-	4333.45
3	机具费	-	-	-	-	-	234.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7212.84
5	管理费	-	-				827.85
6	利润	-	-				575.95
综合单价							8663.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第21页,共74页

项目编号	010603003001	项目名称	钢柱-镀锌圆钢管100×3.0（Q235）	计量单位	t
项目特征	1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量≤3t 2.镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	535.55
2	材料费	-	-	-	-	-	3774.24
2.1	镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）	t	1.0000			3364.96	3364.96
2.2	钢丝绳 φ14.1～15	kg	3.6900			3.66	13.51
2.3	吊装夹具	套	0.0198			180.00	3.56
2.4	垫木	m3	0.0105			1670.15	17.54
2.5	其他材料费	元	374.6800			1.00	374.68
3	机具费	-	-	-	-	-	92.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4401.98
5	管理费	-	-				181.70
6	利润	-	-				125.52
综合单价							4698.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第22页,共74页

项目编号	010604001001	项目名称	钢梁-镀锌方钢管100×50×3.0（Q235）	计量单位	t
项目特征	1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量≤0.5t 2.镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	443.62
2	材料费	-	-	-	-	-	3813.53
2.1	镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	1.0000			3364.96	3364.96
2.2	钢丝绳 φ14.1～15	kg	3.2797			3.66	12.00
2.3	吊装夹具	套	0.0201			180.00	3.62
2.4	垫木	m3	0.0033			1670.15	5.51
2.5	其他材料费	元	427.4300			1.00	427.43
3	机具费	-	-	-	-	-	105.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4362.19
5	管理费	-	-				158.77
6	利润	-	-				109.72
综合单价							4633.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第23页,共74页

项目编号	010603003002	项目名称	钢檩条-镀锌方钢管100×50×3.0（Q235）	计量单位	t
项目特征	1.钢檩条 2.镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	684.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3681.28
2.1	镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	1.0000			3364.96	3364.96
2.2	钢丝绳 φ14.1～15	kg	4.9198			3.66	18.01
2.3	吊装夹具	套	0.0200			180.00	3.60
2.4	垫木	m3	0.0140			1670.15	23.38
2.5	其他材料费	元	271.3300			1.00	271.33
3	机具费	-	-	-	-	-	245.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4610.60
5	管理费	-	-				268.95
6	利润	-	-				185.87
综合单价							5065.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第24页,共74页

项目编号	010802001008	项目名称	单扇不锈钢门	计量单位	m2
项目特征	1.彩钢板门安装 2.彩钢门				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.45
2	材料费	-	-	-	-	-	459.20
2.1	单扇不锈钢门	m2	1.0000			455.00	455.00
2.2	其他材料费	元	4.2000			1.00	4.20
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	504.65
5	管理费	-	-				6.66
6	利润	-	-				9.09
综合单价							520.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第25页,共74页

项目编号	010802003003	项目名称	单扇无亮子不锈钢防盗门	计量单位	m2
项目特征	1.钢质防盗门安装 2.钢质防盗门				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.31
2	材料费	-	-	-	-	-	905.35
2.1	单扇无亮子不锈钢防盗门	m2	1.0000			900.00	900.00
2.2	其他材料费	元	5.3500			1.00	5.35
3	机具费	-	-	-	-	-	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	922.98
5	管理费	-	-				2.58
6	利润	-	-				3.52
综合单价							929.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第26页,共74页

项目编号	010802003004	项目名称	双扇无亮子不锈钢防盗门	计量单位	m2
项目特征	1.钢质防盗门安装 2.钢质防盗门				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.31
2	材料费	-	-	-	-	-	905.35
2.1	双扇无亮子不锈钢防盗门	m2	1.0000			900.00	900.00
2.2	其他材料费	元	5.3500			1.00	5.35
3	机具费	-	-	-	-	-	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	922.97
5	管理费	-	-				2.58
6	利润	-	-				3.52
综合单价							929.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第27页,共74页

项目编号	010807001005	项目名称	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	计量单位	m2
项目特征	1.单层平开钢窗、中悬窗、固定窗 2.铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.34
2	材料费	-	-	-	-	-	384.56
2.1	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	1.0000			349.62	349.62
2.2	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0020			370.00	0.74
2.3	中砂	m3	0.0038			175.00	0.67
2.4	碎石 10	m3	0.0016			118.00	0.19
2.5	其他材料费	元	33.3500			1.00	33.35
3	机具费	-	-	-	-	-	1.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	416.98
5	管理费	-	-				4.75
6	利润	-	-				6.48
综合单价							428.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第28页,共74页

项目编号	010902002002	项目名称	E-1：水泥砂浆屋面	计量单位	m2
项目特征	1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.8厚聚合物水泥防水砂浆层，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 3.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5.钢筋混凝土板				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	97.91
2	材料费	-	-	-	-	-	291.81
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0023			370.00	0.85
2.2	炉(煤)渣混凝土 C5	m3	1.0150			210.77	213.93
2.3	其他材料费	元	77.0300			1.00	77.03
3	机具费	-	-	-	-	-	10.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	400.68
5	管理费	-	-				27.35
6	利润	-	-				21.77
综合单价							449.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第29页,共74页

项目编号	010901001002	项目名称	青灰色树脂瓦屋面	计量单位	m2
项目特征	1.多彩油毡瓦屋面				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.22
2	材料费	-	-	-	-	-	28.39
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.61
5	管理费	-	-				2.35
6	利润	-	-				3.24
综合单价							50.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第30页,共74页

项目编号	011102003011	项目名称	坡3：水泥砂浆坡道	计量单位	m2
项目特征	1.30厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,抹深锯齿形礓磋 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土 4.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.24
2	材料费	-	-	-	-	-	108.10
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0017			370.00	0.63
2.2	其他材料费	元	107.4700			1.00	107.47
3	机具费	-	-	-	-	-	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	152.80
5	管理费	-	-				8.02
6	利润	-	-				8.94
综合单价							169.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第31页,共74页

项目编号	011102003008	项目名称	LD-6：600×600防滑地砖	计量单位	m2
项目特征	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝. 2.5厚DTA砂浆结合层. 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.6~8厚聚合物水泥防水砂浆，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料(上翻1.2m) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角. 6.界面剂1道. 7.250厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 8.1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料两遍(上翻1200高) 9.20厚1:3(M15)水泥砂浆找平层 10.80厚C20混凝土垫层 11.150厚碎石夯入土中				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	108.26
2	材料费	-	-	-	-	-	287.26
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0024			370.00	0.89
2.2	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0001			685.00	0.07
2.3	细砂	m3	0.0093			175.00	1.63
2.4	中砂	m3	0.0297			175.00	5.20
2.5	碎石 40	m3	0.1646			118.00	19.42
2.6	防滑砖 600×600	m2	1.0250			26.83	27.50
2.7	炉(煤)渣混凝土 C7.5	m3	0.2538			235.82	59.85
2.8	其他材料费	元	172.7100			1.00	172.71
3	机具费	-	-	-	-	-	2.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.39
5	管理费	-	-				21.12
6	利润	-	-				22.23
综合单价							441.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第32页,共74页

项目编号	011102003009	项目名称	LD-2：800×800防滑耐磨地砖	计量单位	m2
项目特征	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝. 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道. 4.80厚C20混凝土垫层 5.压实填土，压实系数不小于90%				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.83
2	材料费	-	-	-	-	-	145.03
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0006			370.00	0.22
2.2	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0001			685.00	0.07
2.3	瓷质抛光砖 800×800	m2	1.0400			96.68	100.55
2.4	其他材料费	元	44.1900			1.00	44.19
3	机具费	-	-	-	-	-	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	181.98
5	管理费	-	-				7.06
6	利润	-	-				7.39
综合单价							196.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第33页,共74页

项目编号	011105003003	项目名称	TJ-2：150×800陶瓷地砖踢脚线	计量单位	m2
项目特征	1.8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DP M5砂浆(1：1：6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.03
2	材料费	-	-	-	-	-	41.97
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0006			370.00	0.22
2.2	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0001			685.00	0.07
2.3	釉面砖 150×800	m2	1.0200			34.04	34.72
2.4	其他材料费	元	6.9600			1.00	6.96
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.00
5	管理费	-	-				11.54
6	利润	-	-				13.21
综合单价							132.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第34页,共74页

项目编号	011102003010	项目名称	台8：防滑地砖台阶:600×600	计量单位	m2
项目特征	1.8~12厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6.压实填土，压实系数>93%				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	106.44
2	材料费	-	-	-	-	-	143.07
2.1	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0001			685.00	0.07
2.2	瓷质梯级砖 600×600	m2	1.0600			35.00	37.10
2.3	瓷质梯级砖 300×150	m2	0.5088			23.54	11.98
2.4	其他材料费	元	93.9200			1.00	93.92
3	机具费	-	-	-	-	-	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	249.97
5	管理费	-	-				18.92
6	利润	-	-				21.38
综合单价							290.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段:　　第35页,共74页

项目编号	011403001007	项目名称	WQ-1、T-4：白色外墙漆	计量单位	m2
项目特征	1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 ———————————————— 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.8厚聚合物水泥防水砂浆层，内铺φ1热镀锌电焊网，网目12.7mm×12.7mm,钢钉固定,钢钉间距400，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道);5.界面剂1道 6.喷湿墙面				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.81
2	材料费	-	-	-	-	-	79.29
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0012			370.00	0.44
2.2	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0025			685.00	1.71
2.3	细砂	m3	0.0031			175.00	0.54
2.4	其他材料费	元	76.5900			1.00	76.59
3	机具费	-	-	-	-	-	1.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.40
5	管理费	-	-				9.40
6	利润	-	-				12.42
综合单价							163.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段:　　第36页,共74页

项目编号	011403001008	项目名称	WQ-1、T-4：外墙漆乳胶漆	计量单位	m2
项目特征	1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 ———————————————— 1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.8厚聚合物水泥防水砂浆层，内铺φ1热镀锌电焊网，网目12.7mm×12.7mm,钢钉固定,钢钉间距400，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 3.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道); 4.界面剂1道 5.喷湿墙面				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.81
2	材料费	-	-	-	-	-	79.29
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0012			370.00	0.44
2.2	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0025			685.00	1.71
2.3	细砂	m3	0.0031			175.00	0.54
2.4	其他材料费	元	76.5900			1.00	76.59
3	机具费	-	-	-	-	-	1.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.40
5	管理费	-	-				9.40
6	利润	-	-				12.42
综合单价							163.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第37页,共74页

项目编号	011403001009	项目名称	N-3、T-1：无机内墙涂料	计量单位	m2
项目特征	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 ———————————— 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.31
2	材料费	-	-	-	-	-	15.16
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg				0.27	
2.2	细砂	m3				175.00	
2.3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0006			370.00	0.22
2.4	其他材料费	元	14.9300			1.00	14.93
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.46
5	管理费	-	-				3.24
6	利润	-	-				4.26
综合单价							43.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段:　　第38页,共74页

项目编号	011203003009	项目名称	N-2：陶瓷内墙砖(有防水层)300×600釉面砖	计量单位	m2
项目特征	1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料，表面撒细砂 4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰　6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	63.72
2	材料费	-	-	-	-	-	54.93
2.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg				0.27	
2.2	细砂	m3				175.00	
2.3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0003			370.00	0.11
2.4	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0001			685.00	0.07
2.5	细砂	m3	0.0031			175.00	0.54
2.6	釉面砖 300×600	m2	1.0400			22.70	23.61
2.7	其他材料费	元	30.6000			1.00	30.60
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	118.65
5	管理费	-	-				9.79
6	利润	-	-				12.74
综合单价							141.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第39页,共74页

项目编号	011403001010	项目名称	室外无机涂料天花：D-4、T-5	计量单位	m2
项目特征	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道 3.5~8厚DP M10砂浆(1：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.02
2	材料费	-	-	-	-	-	14.54
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.56
5	管理费	-	-				4.83
6	利润	-	-				6.40
综合单价							57.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第40页,共74页

项目编号	011403001011	项目名称	室内无机天花涂料：D-4、T-1	计量单位	m2
项目特征	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道； 3.5~8厚DP M10砂浆(1：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.02
2	材料费	-	-	-	-	-	14.31
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.32
5	管理费	-	-				4.83
6	利润	-	-				6.41
综合单价							57.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第41页,共74页

项目编号	011403001012	项目名称	室内无机天花涂料：D-4、T-5	计量单位	m2
项目特征	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道； 3.5~8厚DP M10砂浆(1：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.02
2	材料费	-	-	-	-	-	14.31
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.32
5	管理费	-	-				4.83
6	利润	-	-				6.40
综合单价							57.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第42页,共74页

项目编号	011505003001	项目名称	镜面玻璃0.8m×1.2m	计量单位	m2
项目特征	1.卫生间镜面玻璃 砖墙面				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.63
2	材料费	-	-	-	-	-	229.30
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	248.93
5	管理费	-	-				2.76
6	利润	-	-				3.93
综合单价							255.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-土建　　标段：　　第43页,共74页

项目编号	011501004003	项目名称	无铅台式洗脸盆，大理石面	计量单位	组
项目特征	1.成品洗漱台柜				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	62.15
2	材料费	-	-	-	-	-	254.28
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	316.43
5	管理费	-	-				9.11
6	利润	-	-				12.43
综合单价							337.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第44页,共74页

项目编号	030402011001	项目名称	照明配电箱 380/220V	计量单位	个
项目特征	1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2.照明配电箱 380/220V				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	137.97
2	材设费	-	-	-	-	-	2500.00
2.1	照明配电箱 380/220V	台	1.0000			2500.00	2500.00
3	材料费	-	-	-	-	-	25.02
3.1	塑料软管 D5	m	0.1500			0.40	0.06
3.2	其他材料费	元	24.9600			1.00	24.96
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	2662.99
6	管理费	-	-				39.65
7	利润	-	-				27.59
综合单价							2730.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第45页,共74页

项目编号	030413014001	项目名称	三极加二极插座250V，10A	计量单位	个
项目特征	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下）16 2.三极加二极插座 250V，10A				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.95
2	材设费	-	-	-	-	-	7.41
2.1	三极加二极插座 250V，10A	个	1.0200			7.26	7.41
3	材料费	-	-	-	-	-	0.61
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	15.97
6	管理费	-	-				2.29
7	利润	-	-				1.59
综合单价							19.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第46页,共74页

项目编号	030413014002	项目名称	带开关单相三极加二极插座250V，10A	计量单位	个
项目特征	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下）16 2.带开关单相三极加二极插座 250V，10A				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.95
2	材设费	-	-	-	-	-	10.84
2.1	带开关单相三极加二极插座 250V，10A	个	1.0200			10.63	10.84
3	材料费	-	-	-	-	-	0.61
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	19.41
6	管理费	-	-				2.29
7	利润	-	-				1.59
综合单价							23.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第47页,共74页

项目编号	030413005001	项目名称	LED节能灯（灯长1.2m）25W	计量单位	套
项目特征	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.LED节能灯（灯长1.2m）25W				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
2	材设费	-	-	-	-	-	75.53
2.1	LED节能灯（灯长1.2m）25W	套	1.0100			74.78	75.53
3	材料费	-	-	-	-	-	3.02
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	98.29
6	管理费	-	-				5.67
7	利润	-	-				3.95
综合单价							107.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第48页,共74页

项目编号	030413001001	项目名称	防潮LED半圆吸顶灯15W	计量单位	套
项目特征	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2.防潮LED半圆吸顶灯 15W				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.66
2	材设费	-	-	-	-	-	101.00
2.1	防潮LED半圆吸顶灯 15W	套	1.0100			100.00	101.00
3	材料费	-	-	-	-	-	3.24
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	123.90
6	管理费	-	-				5.65
7	利润	-	-				3.93
综合单价							133.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第49页,共74页

项目编号	030413013001	项目名称	二位暗装翘板开关250V 10A	计量单位	个
项目特征	1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二位暗装翘板开关 250V 10A				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.15
2	材设费	-	-	-	-	-	9.42
2.1	二位暗装翘板开关250V 10A	个	1.0200			9.23	9.41
3	材料费	-	-	-	-	-	0.85
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	18.41
6	管理费	-	-				2.34
7	利润	-	-				1.63
综合单价							22.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第50页,共74页

项目编号	030405015001	项目名称	防水型排气扇APC１８，8寸，220V，38W	计量单位	个
项目特征	1.控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2.防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	58.60
2	材设费	-	-	-	-	-	150.00
2.1	防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	台	1.0000			150.00	150.00
3	材料费	-	-	-	-	-	1.48
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	210.08
6	管理费	-	-				16.84
7	利润	-	-				11.72
综合单价							238.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第51页,共74页

项目编号	030701003001	项目名称	挂式变频空调 2 匹	计量单位	台
项目特征	1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW）8以下 2.挂式变频空调 2匹				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	119.79
2	材设费	-	-	-	-	-	3500.00
2.1	挂式变频空调 2匹	台	1.0000			3500.00	3500.00
3	材料费	-	-	-	-	-	15.59
4	机具费	-	-	-	-	-	29.12
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	3664.50
6	管理费	-	-				41.28
7	利润	-	-				29.78
综合单价							3735.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第52页,共74页

项目编号	030412004001	项目名称	电线 ZRBV-2.5	计量单位	m
项目特征	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.绝缘电线 ZRBV-2.5				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
2	材设费	-	-	-	-	-	2.39
2.1	绝缘电线 ZRBV-2.5	m	1.1000			2.17	2.39
3	材料费	-	-	-	-	-	0.18
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	3.34
6	管理费	-	-				0.22
7	利润	-	-				0.16
综合单价							3.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第53页,共74页

项目编号	030412004002	项目名称	电线 ZRBV-4.0	计量单位	m
项目特征	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内)6 2.绝缘电线 ZRBV-4.0				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.68
2	材设费	-	-	-	-	-	3.72
2.1	绝缘电线 ZRBV-4.0	m	1.0800			3.44	3.71
3	材料费	-	-	-	-	-	0.18
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	4.58
6	管理费	-	-				0.20
7	利润	-	-				0.14
综合单价							4.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第54页,共74页

项目编号	030409001001	项目名称	电力电缆ZCYJV-1kV-4×6	计量单位	m
项目特征	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)10 2.电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.23
2	材设费	-	-	-	-	-	19.70
2.1	电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6	m	1.0100			19.50	19.70
3	材料费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.0061			26.42	0.16
3.2	其他材料费	元	0.0700			1.00	0.07
4	机具费	-	-	-	-	-	0.08
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	23.24
6	管理费	-	-				0.95
7	利润	-	-				0.66
综合单价							24.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第56页,共74页

项目编号	030412001002	项目名称	镀锌钢管 SC40	计量单位	m
项目特征	1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2.镀锌钢管 DN40				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.57
2	材设费	-	-	-	-	-	25.75
2.1	镀锌钢管 DN40	m	1.0300			25.00	25.75
3	材料费	-	-	-	-	-	2.53
4	机具费	-	-	-	-	-	0.07
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	40.92
6	管理费	-	-				3.63
7	利润	-	-				2.53
综合单价							47.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第57页,共74页

项目编号	030910001001	项目名称	手提式混合气体灭火器4kg	计量单位	具
项目特征	1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式混合气体灭火器 4kg				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.42
2	材设费	-	-	-	-	-	66.37
2.1	手提式混合气体灭火器 4kg	个	1.0000			66.37	66.37
3	材料费	-	-	-	-	-	0.05
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	68.84
6	管理费	-	-				0.67
7	利润	-	-				0.48
综合单价							70.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第58页,共74页

项目编号	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3
项目特征	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.77
2	材设费	-	-	-	-	-	
3	材料费	-	-	-	-	-	
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	29.77
6	管理费	-	-				4.62
7	利润	-	-				5.95
综合单价							40.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第59页,共74页

项目编号	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3
项目特征	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32
2	材设费	-	-	-	-	-	
3	材料费	-	-	-	-	-	
4	机具费	-	-	-	-	-	1.87
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	14.19
6	管理费	-	-				2.20
7	利润	-	-				2.84
综合单价							19.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第60页,共74页

项目编号	030410005001	项目名称	接闪带Φ12镀锌圆钢	计量单位	m
项目特征	1.避雷网安装 沿折板支架敷设 2.型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.07
2	材设费	-	-	-	-	-	3.68
2.1	型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢	m	1.0500			3.50	3.67
3	材料费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	镀锌热轧圆盘条 ф10以内	kg	0.0150			4.10	0.06
3.2	其他材料费	元	2.6700			1.00	2.67
4	机具费	-	-	-	-	-	1.39
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	33.86
6	管理费	-	-				7.89
7	利润	-	-				5.49
综合单价							47.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第61页,共74页

项目编号	030410002001	项目名称	镀锌扁钢50*5镀锌扁钢	计量单位	m
项目特征	1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.接地母线 50*5镀锌扁钢				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.13
2	材设费	-	-	-	-	-	8.27
2.1	接地母线 50*5镀锌扁钢	m	1.0500			7.88	8.27
3	材料费	-	-	-	-	-	1.45
3.1	镀锌扁钢 综合	kg	0.0710			4.08	0.29
3.2	其他材料费	元	1.1600			1.00	1.16
4	机具费	-	-	-	-	-	0.59
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	23.45
6	管理费	-	-				3.94
7	利润	-	-				2.74
综合单价							30.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第62页,共74页

项目编号	030410001001	项目名称	接地极 镀锌角钢50×50×5,L=2.5m	计量单位	根
项目特征	1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2.角钢接地极 镀锌角钢50×50×5,L=2.5m				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.49
2	材设费	-	-	-	-	-	39.78
2.1	角钢接地极 镀锌角钢50×50×5,L=2.5m	根	1.0500			37.89	39.78
3	材料费	-	-	-	-	-	5.33
3.1	镀锌扁钢 综合	kg	0.2600			4.08	1.06
3.2	镀锌钢板 综合	kg	0.5660			4.04	2.29
3.3	其他材料费	元	1.9800			1.00	1.98
4	机具费	-	-	-	-	-	9.61
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	85.21
6	管理费	-	-				11.52
7	利润	-	-				8.02
综合单价							104.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第63页,共74页

项目编号	010102002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3
项目特征	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.77
2	材设费	-	-	-	-	-	
3	材料费	-	-	-	-	-	
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	29.77
6	管理费	-	-				4.62
7	利润	-	-				5.95
综合单价							40.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第64页,共74页

项目编号	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3
项目特征	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32
2	材设费	-	-	-	-	-	
3	材料费	-	-	-	-	-	
4	机具费	-	-	-	-	-	1.87
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	14.19
6	管理费	-	-				2.20
7	利润	-	-				2.84
综合单价							19.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第65页,共74页

项目编号	031003014001	项目名称	Φ100不锈钢地漏	计量单位	个
项目特征	1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100 2.不锈钢地漏 Φ100				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.78
2	材设费	-	-	-	-	-	28.10
2.1	不锈钢地漏 Φ100	个	1.0000			28.10	28.10
3	材料费	-	-	-	-	-	0.60
3.1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.7000			0.37	0.26
3.2	其他材料费	元	0.3400			1.00	0.34
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	50.48
6	管理费	-	-				6.04
7	利润	-	-				4.36
综合单价							60.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第66页,共74页

项目编号	031003006001	项目名称	蹲便器 带水箱	计量单位	组
项目特征	1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 2.瓷蹲式大便器 3.瓷蹲式大便器水箱配件				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	87.44
2	材料费	-	-	-	-	-	345.24
2.1	瓷蹲式大便器水箱配件	套	1.0100			117.43	118.60
2.2	瓷蹲式大便器	个	1.0100			180.00	181.80
2.3	砂子	kg	0.0090			0.08	0.00
2.4	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.0160			330.00	5.28
2.5	其他材料费	元	39.5500			1.00	39.55
3	机具费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	432.68
5	管理费	-	-				24.24
6	利润	-	-				17.49
综合单价							474.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第67页,共74页

项目编号	031001008004	项目名称	PVC给水管DN110	计量单位	m
项目特征	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.PVC给水管 DN110 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN110 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.04
2	材设费	-	-	-	-	-	28.42
2.1	PVC给水管 DN110	m	1.0150			28.00	28.42
2.2	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN110	个					
3	材料费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	钢板 8～15	kg	0.0049			3.16	0.02
3.2	焊接钢管 DN20	kg	0.0021			3.46	0.01
3.3	橡胶软管 DN20	m	0.0009			5.00	0.00
3.4	其他材料费	元	0.7500			1.00	0.75
4	机具费	-	-	-	-	-	0.03
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	39.27
6	管理费	-	-				2.79
7	利润	-	-				2.01
综合单价							44.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段:　　第68页,共74页

项目编号	031001008005	项目名称	PVC给水管DN90	计量单位	m
项目特征	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 90 2.PVC给水管 DN90 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN90 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.98
2	材设费	-	-	-	-	-	21.32
2.1	PVC给水管 DN90	m	1.0150			21.00	21.32
2.2	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN90	个					
3	材料费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	钢板 8～15	kg	0.0047			3.16	0.01
3.2	焊接钢管 DN20	kg	0.0020			3.46	0.01
3.3	橡胶软管 DN20	m	0.0008			5.00	0.00
3.4	其他材料费	元	0.5400			1.00	0.54
4	机具费	-	-	-	-	-	0.03
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	30.89
6	管理费	-	-				2.50
7	利润	-	-				1.80
综合单价							35.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段:　　第69页,共74页

项目编号	031001008001	项目名称	PVC给水管DN25	计量单位	m
项目特征	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.PVC给水管 DN25 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.09
2	材设费	-	-	-	-	-	2.93
2.1	PVC给水管 DN25	m	1.0200			2.87	2.93
2.2	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25	个					
3	材料费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	钢板 8～15	kg	0.0034			3.16	0.01
3.2	焊接钢管 DN20	kg	0.0015			3.46	0.01
3.3	橡胶软管 DN20	m	0.0007			5.00	0.00
3.4	其他材料费	元	0.2400			1.00	0.24
4	机具费	-	-	-	-	-	0.01
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	9.29
6	管理费	-	-				1.69
7	利润	-	-				1.22
综合单价							12.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段:　　第70页,共74页

项目编号	031001008006	项目名称	PE热熔管DN160	计量单位	m
项目特征	1.室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.PE热熔管 DN160 3.室外塑料给水管热熔管件 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.30
2	材设费	-	-	-	-	-	82.80
2.1	PE热熔管 DN160	m	1.0150			81.58	82.80
2.2	室外塑料给水管热熔管件	个					
3	材料费	-	-	-	-	-	1.13
3.1	钢板 8～15	kg	0.0110			3.16	0.03
3.2	焊接钢管 DN20	kg	0.0023			3.46	0.01
3.3	橡胶软管 DN20	m	0.0010			5.00	0.01
3.4	其他材料费	元	1.0800			1.00	1.08
4	机具费	-	-	-	-	-	5.58
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	101.82
6	管理费	-	-				4.96
7	利润	-	-				3.58
综合单价							110.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第71页,共74页

项目编号	031002009001	项目名称	法兰DN160	计量单位	个
项目特征					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.11
2	材设费	-	-	-	-	-	135.00
2.1	法兰 DN160	个	1.0000			135.00	135.00
3	材料费	-	-	-	-	-	22.48
4	机具费	-	-	-	-	-	20.92
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	230.51
6	管理费	-	-				20.24
7	利润	-	-				14.61
综合单价							265.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段：　　第72页,共74页

项目编号	031003014002	项目名称	水龙头DN25	计量单位	个
项目特征					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.64
2	材设费	-	-	-	-	-	30.30
2.1	水龙头 DN25	个	1.0100			30.00	30.30
3	材料费	-	-	-	-	-	1.31
4	机具费	-	-	-	-	-	
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	35.25
6	管理费	-	-				1.01
7	利润	-	-				0.73
综合单价							36.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段:　　第73页,共74页

项目编号	031001008002	项目名称	硬质UPVC排水管Φ100	计量单位	m
项目特征	1.室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.硬质UPVC排水管 Φ100 3.塑料排水管直接 Φ100				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.58
2	材设费	-	-	-	-	-	16.42
2.1	硬质UPVC排水管 Φ100	m	0.9930			16.31	16.20
2.2	塑料排水管直接 Φ100	个	0.0580			3.88	0.23
3	材料费	-	-	-	-	-	0.35
4	机具费	-	-	-	-	-	0.01
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	25.35
6	管理费	-	-				2.38
7	利润	-	-				1.72
综合单价							29.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 管养房-安装　　标段:　　第74页,共74页

项目编号	031001008003	项目名称	硬质UPVC排水管Φ50	计量单位	m
项目特征	1.室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 2.硬质UPVC排水管 Φ50 3.塑料排水管直接 Φ50				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.37
2	材设费	-	-	-	-	-	6.32
2.1	硬质UPVC排水管 Φ50	m	0.9930			6.30	6.26
2.2	塑料排水管直接 Φ50	个	0.0680			1.00	0.07
3	材料费	-	-	-	-	-	0.21
4	机具费	-	-	-	-	-	0.00
5	1+2+3+4小计	-	-	-	-	-	12.90
6	管理费	-	-				1.77
7	利润	-	-				1.27
综合单价							15.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第1页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
	001	翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房								
	01	管养房								
	1-1	管养房-土建								
		土石方工程								
1	010102001001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	31.26			4.85	6.25	42.36
2	010102007003	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22
		砌筑工程								
3	010401001003	天然砌体基础 MU15蒸压灰砂砖，M10水泥砂浆实砌	1.砖基础	m3	155.52	282.65		23.55	31.10	492.83
4	010402001007	240厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	1.混水砖外墙 墙体厚度1砖	m3	190.98	292.05		28.91	38.20	550.14
5	010402001008	240厚内墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合	1.混水砖内墙 墙体厚度1砖	m3	181.43	288.23		27.47	36.29	533.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第2页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		砂浆实砌								
6	010402001009	180厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度17.5cm	m3	175.75	276.38		26.61	35.15	513.89
		混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010501002003	基础垫层C15	1.混凝土垫层	m3	57.84	386.34		16.63	11.57	472.37
8	010502006003	矩形柱C25	1.矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	119.62	477.10	15.45	38.83	27.01	678.01
9	010502011003	矩形梁C25	1.单梁、连续梁、异形梁 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	50.25	476.72	15.46	18.89	13.14	574.46
10	010502013003	有梁板C25	1.平板、有梁板、无梁板 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	48.12	479.88	15.61	18.32	12.75	574.69
11	010503008002	预制钢筋混凝土窗台压顶梁 C25	1.小型构件预制 其他小型构件 2.小型预制构件安装 其他小型构件及通风道、烟道、垃圾道	m3	336.84	509.16	9.16	99.47	69.21	1023.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第3页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	010506002005	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	688.19	3378.35	62.10	215.71	150.06	4494.41
13	010506002006	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	500.16	3215.56	47.10	157.34	109.45	4029.61
14	040901010005	钢筋机械连接	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	5.04	4.42	0.58	1.61	1.12	12.77
15	010505001003	基础垫层模板	1.基础垫层模板	m2	10.40	17.24	0.75	2.94	2.23	33.55
16	010505004009	矩形柱 模板：1.8m以内，支模高度3.3m	1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8内	m2	28.20	15.55	1.96	7.95	6.03	59.68
17	010505006007	矩形梁 模板：25以内，支模高度3.6m内	1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	34.95	14.92	2.06	9.75	7.40	69.09
18	010505007003	有梁板 板厚120mm，支模高度3.3m	1.板模板 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	29.76	17.91	2.98	8.63	6.55	65.83
		金属结构工程								
19	010506008001	锚筋Φ12	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	477.85	3215.44	44.97	150.34	104.70	3966.80
20	010506025001	200×200×8镀锌钢板	1.预埋铁件	t	2645.03	4333.45	234.36	827.85	575.95	8663.55
21	010603003001	钢柱-镀锌圆钢管100×3.0（Q235）	1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量≤3t	t	535.55	3774.24	92.19	181.70	125.52	4698.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第4页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			2.镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）							
22	010604001001	钢梁-镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量≤0.5t 2.镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	443.62	3813.53	105.05	158.77	109.72	4633.22
23	010603003002	钢檩条-镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	1.钢檩条 2.镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	684.00	3681.28	245.32	268.95	185.87	5065.15
		门窗工程								
24	010802001008	单扇不锈钢门	1.彩钢板门安装 2.彩钢门	m2	45.45	459.20		6.66	9.09	520.40
25	010802003003	单扇无亮子不锈钢防盗门	1.钢质防盗门安装 2.钢质防盗门	m2	17.31	905.35	0.31	2.58	3.52	929.08
26	010802003004	双扇无亮子不锈钢防盗门	1.钢质防盗门安装 2.钢质防盗门	m2	17.31	905.35	0.31	2.58	3.52	929.08
27	010807001005	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	1.单层平开钢窗、中悬窗、固定窗 2.铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	31.34	384.56	1.07	4.75	6.48	428.21
		屋面及防水工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第5页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	010902002002	E-1：水泥砂浆屋面	1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.8厚聚合物水泥防水砂浆层，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 3.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5.钢筋混凝土板	m2	97.91	291.81	10.96	27.35	21.77	449.80
29	010901001002	青灰色树脂瓦屋面	1.多彩油毡瓦屋面	m2	16.22	28.39		2.35	3.24	50.20
		楼地面装饰工程								
30	011102003011	坡3：水泥砂浆坡道	1.30厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,抹深锯齿形礓磋 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土 4.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计)	m2	44.24	108.10	0.46	8.02	8.94	169.76
31	011102003008	LD-6：600×600防滑地砖	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝. 2.5厚DTA砂浆结合层.	m2	108.26	287.26	2.87	21.12	22.23	441.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第6页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.6~8厚聚合物水泥防水砂浆，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料(上翻1.2m) 5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角. 6.界面剂1道. 7.250厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 8.1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料两遍(上翻1200高) 9.20厚1:3(M15)水泥砂浆找平层 10.80厚C20混凝土垫层 11.150厚碎石夯入土中						
32	011102003009	LD-2：800×800防滑耐磨地砖	1.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝. 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道. 4.80厚C20混凝土垫层 5.压实填土，压实系数不小于90%	m2	36.83	145.03	0.12	7.06	7.39	196.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第7页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	011105003003	TJ-2：150×800陶瓷地砖踢脚线	1.8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DP M5砂浆(1：1：6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿	m2	66.03	41.97		11.54	13.21	132.74
34	011102003010	台8：防滑地砖台阶:600×600	1.8~12厚地砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6.压实填土，压实系数>93%	m2	106.44	143.07	0.47	18.92	21.38	290.27
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
35	011403001007	WQ-1、T-4：白色外墙漆	1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 ————————————————	m2	60.81	79.29	1.30	9.40	12.42	163.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第8页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			—— 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3.8厚聚合物水泥防水砂浆层，内铺ф1热镀锌电焊网，网目12.7mm×12.7mm,钢钉固定,钢钉间距400，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂料 4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道);5.界面剂1道 6.喷湿墙面							
36	011403001008	WQ-1、T-4：外墙漆乳胶漆	1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 ———————————————————— 1.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2.8厚聚合物水泥防水砂浆层，内铺ф1热镀锌电焊网，网目12.7mm×12.7mm,钢钉固定,钢钉间距400，1.5厚水乳型聚氨酯防水涂	m2	60.81	79.29	1.30	9.40	12.42	163.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第9页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			料 3.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道); 4.界面剂1道 5.喷湿墙面							
37	011403001009	N-3、T-1：无机内墙涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 ———————————— 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	21.31	15.16		3.24	4.26	43.96
38	011203003009	N-2：陶瓷内墙砖(有防水层)300×600釉面砖	1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料，表面撒细砂 4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平	m2	63.72	54.93		9.79	12.74	141.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第10页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰　6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布							
		天棚工程								
39	011403001010	室外无机涂料天花：D-4、T-5	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道 3.5~8厚DP M10砂浆(1 ：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)	m2	32.02	14.54		4.83	6.40	57.79
40	011403001011	室内无机天花涂料：D-4、T-1	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道; 3.5~8厚DP M10砂浆(1 ：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————— 1.涂饰第二遍面层涂料	m2	32.02	14.31		4.83	6.41	57.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第11页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料							
41	011403001012	室内无机天花涂料：D-4、T-5	1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道; 3.5~8厚DP M10砂浆(1 ：0.5：3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.2~3厚面层耐水腻子刮平 ———————————————— 1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料	m2	32.02	14.31		4.83	6.40	57.55
		其他装饰工程								
42	011505003001	镜面玻璃0.8m×1.2m	1.卫生间镜面玻璃 砖墙面	m2	19.63	229.30		2.76	3.93	255.61
43	011501004003	无铅台式洗脸盆，大理石面	1.成品洗漱台柜	组	62.15	254.28		9.11	12.43	337.97
	1-2	管养房-安装								
		电气工程								
1	030402011001	照明配电箱 380/220V	1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 2.照明配电箱 380/220V	个	137.97	2525.02		39.65	27.59	2730.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称: 翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第12页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
2	030413014001	三极加二极插座250V，10A	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下）16 2.三极加二极插座 250V，10A	个	7.95	8.02		2.29	1.59	19.84
3	030413014002	带开关单相三极加二极插座250V，10A	1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下）16 2.带开关单相三极加二极插座 250V，10A	个	7.95	11.45		2.29	1.59	23.28
4	030413005001	LED节能灯（灯长1.2m）25W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式单管 2.LED节能灯（灯长1.2m）25W	套	19.74	78.55		5.67	3.95	107.91
5	030413001001	防潮LED半圆吸顶灯15W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2.防潮LED半圆吸顶灯 15W	套	19.66	104.24		5.65	3.93	133.48
6	030413013001	二位暗装翘板开关 250V 10A	1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二位暗装翘板开关 250V 10A	个	8.15	10.27		2.34	1.63	22.38
7	030405015001	防水型排气扇APC１８，8寸，220V，38W	1.控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2.防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	个	58.60	151.48		16.84	11.72	238.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第13页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	030701003001	挂式变频空调 2 匹	1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 8以下 2.挂式变频空调 2匹	台	119.79	3515.59	29.12	41.28	29.78	3735.56
9	030412004001	电线 ZRBV-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.绝缘电线 ZRBV-2.5	m	0.78	2.57		0.22	0.16	3.72
10	030412004002	电线 ZRBV-4.0	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2.绝缘电线 ZRBV-4.0	m	0.68	3.90		0.20	0.14	4.91
11	030409001001	电力电缆ZCYJV-1kV-4×6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6	m	3.23	19.93	0.08	0.95	0.66	24.86
12	030412001001	穿线PVC管Φ25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2.穿线PVC管 Φ25	m	6.33	4.05		1.82	1.27	13.46
13	030412001002	镀锌钢管 SC40	1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2.镀锌钢管 DN40	m	12.57	28.28	0.07	3.63	2.53	47.08
14	030910001001	手提式混合气体灭火器4kg	1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式混合气体灭火器 4kg	具	2.42	66.42		0.67	0.48	70.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第14页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	010102002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	29.77			4.62	5.95	40.34
16	010102007001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22
17	030410005001	接闪带Φ12镀锌圆钢	1.避雷网安装 沿折板支架敷设 2.型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢	m	26.07	6.41	1.39	7.89	5.49	47.24
18	030410002001	镀锌扁钢50*5镀锌扁钢	1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.接地母线50*5镀锌扁钢	m	13.13	9.72	0.59	3.94	2.74	30.13
19	030410001001	接地极 镀锌角钢 50×50 ×5,L=2.5m	1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2.角钢接地极 镀锌角钢 50×50×5,L=2.5m	根	30.49	45.11	9.61	11.52	8.02	104.75
		给排水工程								
20	010102002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	29.77			4.62	5.95	40.34
21	010102007002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22
22	031003014001	Φ100不锈钢地漏	1.金属地漏安装 公称直径(mm以内)100 2.不锈钢地漏 Φ100	个	21.78	28.70		6.04	4.36	60.87
23	031003006001	蹲便器 带水箱	1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 2.瓷蹲式大便器	组	87.44	345.24		24.24	17.49	474.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第15页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
			3.瓷蹲式大便器水箱配件							
24	031001008004	PVC给水管DN110	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.PVC给水管 DN110 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN110 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125	m	10.04	29.20	0.03	2.79	2.01	44.07
25	031001008005	PVC给水管DN90	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 90 2.PVC给水管 DN90 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN90 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	8.98	21.89	0.03	2.50	1.80	35.19
26	031001008001	PVC给水管DN25	1.室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.PVC给水管 DN25 3.室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	6.09	3.19	0.01	1.69	1.22	12.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第16页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	031001008006	PE热熔管DN160	1.室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.PE热熔管 DN160 3.室外塑料给水管热熔管件 4.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	m	12.30	83.93	5.58	4.96	3.58	110.35
28	031001008007	直通DN110		个						7.50
29	031001008008	弯头DN110		个						8.50
30	031001008009	45° 弯头DN110		个						8.00
31	031001008010	开关DN110		个						65.00
32	031002009001	法兰DN160		个	52.11	157.48	20.92	20.24	14.61	265.36
33	031001008012	160转110直通		m						115.00
34	031001008013	110×90三通		m						25.00
35	031001008014	110×63三通		m						20.00
36	031001008015	直通DN90		m						6.00
37	031001008016	弯头DN90		m						6.50
38	031001008017	三通DN90		m						8.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第17页,共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	031001008018	开关DN90		m						50.00
40	031001008019	直通DN25		m						2.00
41	031001008020	弯头DN25		m						2.50
42	031001008021	三通DN25		m						2.80
43	031003014002	水龙头DN25		个	3.64	31.61		1.01	0.73	36.98
44	031003014007	PE弯头DN160		个						80.00
45	031003014008	PE直通DN160		个						85.00
46	031001008002	硬质UPVC排水管Φ100	1.室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)110 2.硬质UPVC排水管 Φ100 3.塑料排水管直接 Φ100	m	8.58	16.77	0.01	2.38	1.72	29.45
47	031001008003	硬质UPVC排水管Φ50	1.室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)50 2.硬质UPVC排水管 Φ50 3.塑料排水管直接 Φ50	m	6.37	6.53		1.77	1.27	15.94

措施项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮

工程名称: 提升工程——管养房　　标段:　　第1页,共6页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	01	管养房		21804.68	
1.1	1-1	管养房-土建		15316.19	
1.1.1	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1896.31	
1.1.2	011601002001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	2020.64	
1.1.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
1.1.4	011601004001	施工排水	1.提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
1.1.5	011601005001	施工降水	1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
1.1.6	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2297.52	
1.1.7	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1944.06	
1.1.8	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1767.32	
本页合计				9925.85	-

措施项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮

工程名称: 提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.9	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	5390.34	
1.1.10	011601010001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.1.11	011601011001	夜间施工措施费	1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.1.12	011601012001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
1.1.13	011601013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.1.14	011601014001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.1.15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
1.1.16	BC001001	文明工地措施费			
1.1.17	BC003001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费			
本页合计				5390.34	-

措施项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮

工程名称: 提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.18	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.19	BC007001	施工围档照明			
1.1.20	BC008001	临时钢管架通道			
1.1.21	BC009001	样板引路			
1.1.22	BC010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			
1.1.23	BC016001	靠脚手架安全板	1.场内、场外材料搬运 2.搭设 3.拆除脚手架后材料的堆放		
1.1.24	BC017001	围尼龙编织布	1.场内、场外材料搬运 2.围尼龙编织布 3.拆除后材料堆放		
1.1.25	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.26	BC019001	施工便道			
1.2	1-2	管养房-安装		6488.49	
1.2.1	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	288.62	
1.2.2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
1.2.3	031401003001	临时专用防护棚	1.临时防护棚制作、安装、拆除		
1.2.4	031401004001	施工操作平台	1.场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
本页合计				288.62	-

措施项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮

工程名称: 提升工程——管养房 标段:

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.5	031401005001	临时支撑架	1.临时支撑架制作、安装、拆除		
1.2.6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	1.通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
1.2.7	031401007001	吊装加固	1.大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
1.2.8	031401008001	胎(模)具	1.制作、安装、拆除		
1.2.9	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	2931.97	
1.2.10	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1057.50	
1.2.11	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	960.75	
1.2.12	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1249.65	
1.2.13	031401013001	二次搬运	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.2.14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1.在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
1.2.15	031401015001	已完工程及设备保护	1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
本页合计				6199.87	-

措施项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮

工程名称: 提升工程——管养房　　标段:　　第5页,共6页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.16	031401016001	顶升、提升装置	1.安装、拆除		
1.2.17	031401017001	特殊地区施工增加	1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
1.2.18	031401020001	夜间施工措施费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.2.19	031401021001	冬雨季施工增加	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.2.20	031401022001	其他措施	1.为保证工程施工正常进行所发生的措施		
1.2.21	BC001001	文明工地措施费			
1.2.22	BC004001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.23	BC005001	在管井内、竖井内、断面小于或等于2㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.24	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.25	BC007001	施工围档照明			
1.2.26	BC009001	样板引路			
1.2.27	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页合计					-

措施项目清单计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮

工程名称: 提升工程——管养房　　标段:　　第6页,共6页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.28	BC019001	施工便道			
本页合计					-
合　计				21804.68	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第1页,共6页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	01	管养房			21804.68	1459.18	219.88	1541.13	443.05	542.35	
1.1	1-1	管养房-土建			15316.19	1170.56	219.88	1541.13	443.05	542.35	
1.1.1	011601001001	脚手架			1896.31	1170.56	219.88	67.39	190.89	247.60	
1.1.2	011601002001	垂直运输			2020.64			1473.74	252.16	294.75	
1.1.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
1.1.4	011601004001	施工排水									
1.1.5	011601005001	施工降水									
1.1.6	011601006001	临时设施	46508.53	4.94	2297.52						
1.1.7	011601007001	文明施工	46508.53	4.18	1944.06						
1.1.8	011601008001	环境保护	46508.53	3.80	1767.32						
1.1.9	011601009001	安全生产	46508.53	11.59	5390.34						
1.1.10	011601010001	冬雨季施工增加									
1.1.11	011601011001	夜间施工措施费									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第2页,共6页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.12	011601012001	特殊地区施工增加									
1.1.13	011601013001	二次搬运									
1.1.14	011601014001	已完工程及设备保护									
1.1.15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护									
1.1.16	BC001001	文明工地措施费									
1.1.17	BC003001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费									
1.1.18	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.1.19	BC007001	施工围档照明									
1.1.20	BC008001	临时钢管架通道									

注： 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第3页,共6页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.21	BC009001	样板引路									
1.1.22	BC010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									
1.1.23	BC016001	靠脚手架安全板									
1.1.24	BC017001	围尼龙编织布									
1.1.25	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.1.26	BC019001	施工便道									
1.2	1-2	管养房-安装			6488.49	288.62					
1.2.1	031401001001	脚手架			288.62	288.62					
1.2.2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
1.2.3	031401003001	临时专用防护棚									
1.2.4	031401004001	施工操作平台									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第4页,共6页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.5	031401005001	临时支撑架									
1.2.6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施									
1.2.7	031401007001	吊装加固									
1.2.8	031401008001	胎(模)具									
1.2.9	031401009001	安全生产	13437.07	21.82	2931.97						
1.2.10	031401010001	文明施工	13437.07	7.87	1057.50						
1.2.11	031401011001	环境保护	13437.07	7.15	960.75						
1.2.12	031401012001	临时设施	13437.07	9.30	1249.65						
1.2.13	031401013001	二次搬运									
1.2.14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护									

注：　采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第5页,共6页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.15	031401015001	已完工程及设备保护									
1.2.16	031401016001	顶升、提升装置									
1.2.17	031401017001	特殊地区施工增加									
1.2.18	031401020001	夜间施工措施费									
1.2.19	031401021001	冬雨季施工增加									
1.2.20	031401022001	其他措施									
1.2.21	BC001001	文明工地措施费									
1.2.22	BC004001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.2.23	BC005001	在管井内、竖井内、断面小于或等于2㎡隧道或洞内、封									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第6页,共6页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		闭吊顶天棚内施工增加费									
1.2.24	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.2.25	BC007001	施工围档照明									
1.2.26	BC009001	样板引路									
1.2.27	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.2.28	BC019001	施工便道									
合 计					21804.68	1459.18	219.88	1541.13	443.05	542.35	-

注： 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第1页,共5页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	01	管养房			21804.68	1459.18	219.88	1541.13	443.05	542.35	
1.1	1-1	管养房-土建			15316.19	1170.56	219.88	1541.13	443.05	542.35	
1.1.1	011601001001	脚手架			1896.31	1170.56	219.88	67.39	190.89	247.60	
1.1.2	011601002001	垂直运输			2020.64			1473.74	252.16	294.75	
1.1.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
1.1.4	011601004001	施工排水									
1.1.5	011601005001	施工降水									
1.1.6	011601006001	临时设施	46508.53	4.94	2297.52						
1.1.7	011601007001	文明施工	46508.53	4.18	1944.06						
1.1.8	011601008001	环境保护	46508.53	3.80	1767.32						
1.1.9	011601009001	安全生产	46508.53	11.59	5390.34						
1.1.10	011601010001	冬雨季施工增加									
1.1.11	011601011001	夜间施工措施费									
1.1.12	011601012001	特殊地区施工增加									
1.1.13	011601013001	二次搬运									

注: 采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第2页,共5页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.14	011601014001	已完工程及设备保护									
1.1.15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护									
1.1.16	BC001001	文明工地措施费									
1.1.17	BC003001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费									
1.1.18	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.1.19	BC007001	施工围档照明									
1.1.20	BC008001	临时钢管架通道									
1.1.21	BC009001	样板引路									
1.1.22	BC010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									
1.1.23	BC016001	靠脚手架安全板									
1.1.24	BC017001	围尼龙编织布									
1.1.25	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.1.26	BC019001	施工便道									

注： 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第3页,共5页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2	1-2	管养房-安装			6488.49	288.62					
1.2.1	031401001001	脚手架			288.62	288.62					
1.2.2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
1.2.3	031401003001	临时专用防护棚									
1.2.4	031401004001	施工操作平台									
1.2.5	031401005001	临时支撑架									
1.2.6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施									
1.2.7	031401007001	吊装加固									
1.2.8	031401008001	胎(模)具									
1.2.9	031401009001	安全生产	13437.07	21.82	2931.97						
1.2.10	031401010001	文明施工	13437.07	7.87	1057.50						
1.2.11	031401011001	环境保护	13437.07	7.15	960.75						
1.2.12	031401012001	临时设施	13437.07	9.30	1249.65						

注： 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第4页,共5页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.13	031401013001	二次搬运									
1.2.14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护									
1.2.15	031401015001	已完工程及设备保护									
1.2.16	031401016001	顶升、提升装置									
1.2.17	031401017001	特殊地区施工增加									
1.2.18	031401020001	夜间施工措施费									
1.2.19	031401021001	冬雨季施工增加									
1.2.20	031401022001	其他措施									
1.2.21	BC001001	文明工地措施费									
1.2.22	BC004001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.2.23	BC005001	在管井内、竖井内、断面小于或等于2㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.2.24	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡									

注： 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　标段:　　第5页,共5页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.25	BC007001	施工围档照明									
1.2.26	BC009001	样板引路									
1.2.27	BC018001	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.2.28	BC019001	施工便道									
合 计					21804.68	1459.18	219.88	1541.13	443.05	542.35	-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

增值税计价表

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段：　　第1页,共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	231563.680	9.00	20840.73
合 计					20840.73

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 **标段:**

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	螺纹钢筋 ф25以内	t	0.7246		3056.82				
2	镀锌热轧圆盘条 ф10以内	kg	0.4500		4.10				
3	螺纹钢筋 ф10以内	t	1.7993		3275.79				
4	钢丝绳 ф14.1～15	kg	5.3728		3.66				
5	镀锌扁钢 综合	kg	4.5900		4.08				
6	钢板8～15	kg	0.4665		3.16				
7	镀锌钢板 综合	kg	2.2640		4.04				
8	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.9792		26.42				
9	吊装夹具	套	0.0235		180.00				
10	水龙头DN25	个	4.0400		30.00				
11	不锈钢地漏 Φ100	个	2.0000		28.10				
12	瓷蹲式大便器水箱配件	套	1.0100		117.43				
13	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	t	13.2607		370.00				
14	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	kg	1.4000		0.37				
15	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.2860		685.00				
16	砂子	kg	0.0090		0.08				
17	细砂	m3	0.4286		175.00				
18	中砂	m3	0.1414		175.00				
19	碎石10	m3	0.0210		118.00				
20	碎石40	m3	0.5266		118.00				
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、 基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 **标段:**

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
21	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	20.8196		360.00				
22	MU15蒸压灰砂砖 240×175×115	千块	0.2657		1188.68				
23	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.0160		330.00				
24	松杂板枋材	m3	0.4134		1703.45				
25	垫木	m3	0.0143		1670.15				
26	松杂直边板	m3	0.0200		1567.50				
27	防水胶合板 模板用 18mm	m2	22.1025		50.86				
28	釉面砖 150×800	m2	6.3750		34.04				
29	釉面砖 300×600	m2	17.9296		22.70				
30	防滑砖 600×600	m2	3.2800		26.83				
31	瓷质抛光砖 800×800	m2	43.9816		96.68				
32	瓷质梯级砖 600×600	m2	2.4380		35.00				
33	瓷质梯级砖 300×150	m2	1.1702		23.54				
34	单扇不锈钢门	m2	1.4700		455.00				
35	焊接钢管 DN20	kg	0.1792		3.46				
36	钢管 φ48.3×3.6	m	4.7556		13.90				
37	镀锌钢管 DN40	m	164.8000		25.00				
38	PVC给水管 DN110	m	35.5250		28.00				
39	PVC给水管 DN90	m	20.3000		21.00				
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、 基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房 **标段:**

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
40	PVC给水管 DN25	m	30.6000		2.87				
41	PE热熔管 DN160	m	9.1350		81.58				
42	塑料软管 D5	m	0.1500		0.40				
43	硬质UPVC排水管 Φ100	m	99.3000		16.31				
44	硬质UPVC排水管 Φ50	m	49.6500		6.30				
45	橡胶软管 DN20	m	0.0775		5.00				
46	高压橡胶管 综合	m	0.1368		59.37				
47	塑料排水管直接 Φ100	个	5.8000		3.88				
48	塑料排水管直接 Φ50	个	3.4000		1.00				
49	法兰 DN160	个	1.0000		135.00				
50	瓷蹲式大便器	个	1.0100		180.00				
51	手提式混合气体灭火器 4kg	个	3.0000		66.37				
52	LED节能灯（灯长1.2m） 25W	套	6.0600		74.78				
53	防潮LED半圆吸顶灯 15W	套	1.0100		100.00				
54	二位暗装翘板开关 250V 10A	个	4.0800		9.23				
55	三极加二极插座 250V，10A	个	18.3600		7.26				
56	带开关单相三极加二极插座 250V，10A	个	3.0600		10.63				
本页小计									

注： 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、 基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段：　　第4页,共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C。(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
57	型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢	m	31.5000		3.50				
58	接地母线 50*5镀锌扁钢	m	52.5000		7.88				
59	绝缘电线 ZRBV-2.5	m	99.0000		2.17				
60	绝缘电线 ZRBV-4.0	m	162.0000		3.44				
61	电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6	m	161.6000		19.50				
62	穿线PVC管 Φ25	m	88.0000		3.50				
63	镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）	t	0.0858		3364.96				
64	镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	1.0891		3364.96				
65	角钢接地极 镀锌角钢 50×50×5,L=2.5m	根	4.2000		37.89				
66	挂式变频空调2匹	台	3.0000		3500.00				
67	防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	台	1.0000		150.00				
68	照明配电箱 380/220V	台	1.0000		2500.00				
69	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	11.6700		349.62				
本页小计									
合　计									

注： 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、 基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段：　　第1 页, 共3页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F。	现行价格指数 F_1	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
1	螺纹钢筋 ф25以内	0.88%		3056.82元/t		
2	镀锌热轧圆盘条 ф10以内			4.10元/kg		
3	螺纹钢筋 ф10以内	2.34%		3275.79元/t		
4	钢丝绳 ф14.1～15			3.66元/kg		
5	镀锌扁钢 综合			4.08元/kg		
6	钢板 8～15			3.16元/kg		
7	镀锌钢板 综合			4.04元/kg		
8	封铅 含铅65% 含锡35%			26.42元/kg		
9	吊装夹具			180.00元/套		
10	水龙头 DN25			30.00元/个		
11	不锈钢地漏 Φ100			28.10元/个		
12	瓷蹲式大便器水箱配件			117.43元/套		
13	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	1.94%		370.00元/t		
14	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5			0.37元/kg		
15	白色硅酸盐水泥 32.5	0.08%		685.00元/t		
16	砂子			0.08元/kg		
17	细砂			175.00元/m3		
18	中砂			175.00元/m3		
19	碎石 10			118.00元/m3		
20	碎石 40			118.00元/m3		
21	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	2.97%		360.00元/千块		
22	MU15蒸压灰砂砖 240×175×115	0.13%		1188.68元/千块		
23	烧结粉煤灰砖 240×115×53			330.00元/千块		
24	松杂板枋材	0.28%		1703.45元/m3		
25	垫木			1670.15元/m3		

注： 1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段：　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F。	现行价格指数 F_1	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
26	松杂直边板			1567.50元/m3		
27	防水胶合板 模板用 18mm	0.45%		50.86元/m2		
28	釉面砖 150×800	0.09%		34.04元/m2		
29	釉面砖 300×600	0.16%		22.70元/m2		
30	防滑砖 600×600			26.83元/m2		
31	瓷质抛光砖 800×800	1.68%		96.68元/m2		
32	瓷质梯级砖 600×600			35.00元/m2		
33	瓷质梯级砖 300×150			23.54元/m2		
34	单扇不锈钢门	0.26%		455.00元/m2		
35	焊接钢管 DN20			3.46元/kg		
36	钢管 φ48.3×3.6			13.90元/m		
37	镀锌钢管 DN40	1.63%		25.00元/m		
38	PVC给水管 DN110	0.39%		28.00元/m		
39	PVC给水管 DN90	0.17%		21.00元/m		
40	PVC给水管 DN25			2.87元/m		
41	PE热熔管 DN160	0.30%		81.58元/m		
42	塑料软管 D5			0.40元/m		
43	硬质UPVC排水管 Φ100	0.64%		16.31元/m		
44	硬质UPVC排水管 Φ50	0.12%		6.30元/m		
45	橡胶软管 DN20			5.00元/m		
46	高压橡胶管 综合			59.37元/m		
47	塑料排水管直接 Φ100			3.88元/个		
48	塑料排水管直接 Φ50			1.00元/个		
49	法兰 DN160	0.05%		135.00元/个		
50	瓷蹲式大便器	0.07%		180.00元/个		

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修

工程名称: 缮提升工程——管养房　　标段：　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F。	现行价格指数 F_1	风险幅度系数(%)	价差调整金额 △P(元)
51	手提式混合气体灭火器 4kg	0.08%		66.37元/个		
52	LED节能灯（灯长1.2m）25W	0.18%		74.78元/套		
53	防潮LED半圆吸顶灯 15W			100.00元/套		
54	二位暗装翘板开关 250V 10A			9.23元/个		
55	三极加二极插座 250V，10A	0.05%		7.26元/个		
56	带开关单相三极加二极插座 250V，10A			10.63元/个		
57	型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢			3.50元/m		
58	接地母线 50*5镀锌扁钢	0.16%		7.88元/m		
59	绝缘电线 ZRBV-2.5	0.09%		2.17元/m		
60	绝缘电线 ZRBV-4.0	0.22%		3.44元/m		
61	电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6	1.25%		19.50元/m		
62	穿线PVC管 Φ25	0.12%		3.50元/m		
63	镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）	0.11%		3364.96元/t		
64	镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	1.45%		3364.96元/t		
65	角钢接地极 镀锌角钢 50×50×5,L=2.5m	0.06%		37.89元/根		
66	挂式变频空调 2匹	4.16%		3500.00元/台		
67	防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	0.06%		150.00元/台		
68	照明配电箱 380/220V	0.99%		2500.00元/台		
69	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	1.62%		349.62元/m2		
	定值权重A	74.26%	-	-	-	-
合 计		1	-	-	-	-

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
	001	翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房					
	01	管养房					
	1-1	管养房-土建					
1	010102001001	挖基坑土方	m3	70.310	70.31		
1.1	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.703	QGCL		
2	010102007003	回填方	m3	52.700	52.7		
2.1	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.527	QGCL		
3	010401001003	天然砌体基础 MU15蒸压灰砂砖，M10水泥砂浆实砌	m3	16.080	16.08		
3.1	A1-4-1换	砖基础//换:MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	10m3	1.608	QGCL		
4	010402001007	240厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	m3	18.550	18.55		
4.1	A1-4-6换	混水砖外墙 墙体厚度1砖//换:蒸压灰砂砖 240×115×53//换:MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	10m3	1.855	QGCL		
5	010402001008	240厚内墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	m3	4.600	4.6		
5.1	A1-4-16换	混水砖内墙 墙体厚度1砖//换:MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	10m3	0.460	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
6	010402001009	180厚外墙 MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆实砌	m3	1.420	1.42		
6.1	A1-4-59换	蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm//换:MU15蒸压灰砂砖 240×175×115	10m3	0.142	QGCL		
7	010501002003	基础垫层C15	m3	3.120	3.12		
7.1	A1-5-78换	混凝土垫层//换:普通预拌混凝土 C15	10m3	0.312	QGCL		
8	010502006003	矩形柱C25	m3	1.920	1.92		
8.1	A1-5-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱//换:预拌混凝土 C25(泵送)	10m3	0.192	QGCL		
8.2	A1-5-51换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下)//换:预拌混凝土 C25(泵送)	10m3	0.192	QGCL		
9	010502011003	矩形梁C25	m3	4.910	4.91		
9.1	A1-5-9换	单梁、连续梁、异形梁//换:预拌混凝土 C25(泵送)	10m3	0.491	QGCL		
9.2	A1-5-51换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下)//换:预拌混凝土 C25(泵送)	10m3	0.491	QGCL		
10	010502013003	有梁板C25	m3	8.370	8.37		
10.1	A1-5-14换	平板、有梁板、无梁板//换:预拌混凝土 C25(泵送)	10m3	0.837	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
10.2	A1-5-51换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ±0.00以下)//换:预拌混凝土 C25(泵送)	10m3	0.837	QGCL		
11	010503008002	预制钢筋混凝土窗台压顶梁 C25	m3	0.190	0.19		
11.1	A1-5-44换	小型构件预制 其他小型构件//换:普通预拌混凝土 C25	10m3	0.019	QGCL		
11.2	A1-5-46	小型预制构件安装 其他小型构件及通风道、烟道、垃圾道	10m3	0.019	QGCL		
12	010506002005	现浇混凝土钢筋	t	1.764	1.764		
12.1	A1-5-108	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	1.764	QGCL		
13	010506002006	现浇混凝土钢筋	t	0.692	0.692		
13.1	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	0.692	QGCL		
14	040901010005	钢筋机械连接	个	8.000	8		
14.1	A1-5-132	套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	10个接头	0.800	QGCL		
15	010505001003	基础垫层模板	m2	8.500	8.5		
15.1	A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.085	QGCL		
16	010505004009	矩形柱 模板：1.8m以内，支模高度3.3m	m2	30.330	30.33		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
16.1	A1-20-15调	柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8内	100m2	0.303	QGCL		
17	010505006007	矩形梁 模板：25以内，支模高度3.6m内	m2	43.890	41.29+2.6		
17.1	A1-20-33	梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.439	QGCL		
18	010505007003	有梁板 板厚120mm，支模高度3.3m	m2	69.730	69.73		
18.1	A1-20-75	板模板 有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.697	QGCL		
19	010506008001	锚筋Φ12	t	0.015	0.0149		
19.1	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.015	QGCL		
20	010506025001	200×200×8镀锌钢板	t	0.055	0.0553		
20.1	A1-5-150换	预埋铁件//换:镀锌钢板 200×200×8mm	t	0.055	QGCL		
21	010603003001	钢柱-镀锌圆钢管100×3.0 （Q235）	t	0.086	0.0858		
21.1	A1-7-16调	住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量≤3t	t	0.086	QGCL		
22	010604001001	钢梁-镀锌方钢管100×50×3.0 （Q235）	t	0.184	0.1841		
22.1	A1-7-20换	住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量≤0.5t	t	0.184	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
23	010603003002	钢檩条-镀锌方钢管100×50×3.0（Q235）	t	0.905	0.90495		
23.1	A1-7-65	钢檩条	t	0.905	QGCL		
24	010802001008	单扇不锈钢门	m2	1.470	1.47		
24.1	A1-9-183	彩钢板门安装	100m2	0.015	QGCL		
24.2	11390056换	彩钢门//换:单扇不锈钢门	m2	1.470	QGCL		
25	010802003003	单扇无亮子不锈钢防盗门	m2	4.200	4.2		
25.1	A1-9-197	钢质防盗门安装	100m2	0.042	QGCL		
25.2	11390115换	钢质防盗门//换:单扇无亮子不锈钢防盗门	m2	4.200	QGCL		
26	010802003004	双扇无亮子不锈钢防盗门	m2	3.150	3.15		
26.1	A1-9-197	钢质防盗门安装	100m2	0.032	QGCL		
26.2	11390115换	钢质防盗门//换:双扇无亮子不锈钢防盗门	m2	3.150	QGCL		
27	010807001005	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	11.670	11.67		
27.1	A1-9-170	单层平开钢窗、中悬窗、固定窗	100m2	0.117	QGCL		
28	010902002002	E-1：水泥砂浆屋面	m2	84.528	84.528		
28.1	A1-12-11扩	水泥砂浆整体面层 楼地面 6mm//扩:A1-12-11+A1-12-3*-3	100m2	0.845	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
28.2	A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.845	QGCL		
28.3	A1-5-79换	轻质混凝土垫层//换:炉(煤)渣混凝土 C5	10m3	8.453	QGCL		
28.4	A1-10-112-1扩	楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 8mm厚//扩:A1-10-112-1+A1-10-112-2*3	100m2	0.845	QGCL		
28.5	A1-10-64扩	屋面单组分聚氨酯防水涂料 1.5mm厚//扩:A1-10-64+A1-10-65*-1	100m2	0.845	QGCL		
29	010901001002	青灰色树脂瓦屋面	m2	85.600	85.6		
29.1	A1-10-42换	多彩油毡瓦屋面//换: 青灰色树脂瓦	100m2	0.856	QGCL		
30	011102003011	坡3：水泥砂浆坡道	m2	2.550	2.55		
30.1	A1-5-78换	混凝土垫层//换:普通预拌混凝土 C20	10m3	0.026	QGCL*0.1		
30.2	A1-4-125	垫层 3:7灰土//换:电动夯实机 夯击能量250(N·m)	10m3	0.077	QGCL*0.3		
30.3	A1-1-4	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	0.026	QGCL		
30.4	A1-12-12换	水泥砂浆整体面层 防滑坡道 30mm//扩:A1-12-12+A1-12-3*2//换:预拌水泥砂浆 1:2 //删:预拌水泥砂浆 1:2	100m2	0.026	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
31	011102003008	LD-6：600×600防滑地砖	m2	3.200	3.2		
31.1	A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.032	QGCL		
31.2	A1-10-112-1扩	楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 8mm厚//扩:A1-10-112-1+A1-10-112-2*3	100m2	0.032	QGCL		
31.3	A1-10-89	楼地面及墙面涂膜防水 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	100m2	0.032	QGCL		
31.4	A1-12-9换	细石混凝土找平层 30mm//换:普通预拌混凝土 C20 //换:细石混凝土 C20	100m2	0.032	QGCL		
31.5	A1-5-79换	轻质混凝土垫层//换:炉(煤)渣混凝土 C7.5	10m3	0.080	QGCL*0.25		
31.6	A1-10-89*2调	楼地面及墙面涂膜防水 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚//调: 系数×2	100m2	0.032	QGCL		
31.7	A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.032	QGCL		
31.8	A1-5-78换	混凝土垫层//换:普通预拌混凝土 C20	10m3	0.026	QGCL*0.08		
31.9	A1-4-121	碎石垫层 干铺//换:电动夯实机 夯击能量250(N·m)	10m3	0.048	QGCL*0.15		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
31.10	A1-12-74换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 结合层厚度5mm//扩:A1-12-74+A1-12-3*-3//换:防滑砖 600×600	100m2	0.032	QGCL		
32	011102003009	LD-2：800×800防滑耐磨地砖	m2	42.290	42.29		
32.1	A1-5-78换	混凝土垫层//换:普通预拌混凝土 C20	10m3	0.338	QGCL*0.08		
32.2	A1-1-4	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	0.423	QGCL		
32.3	A1-12-75扩	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 结合层厚度30mm//扩:A1-12-75+A1-12-3*2	100m2	0.423	QGCL		
33	011105003003	TJ-2：150×800陶瓷地砖踢脚线	m2	6.250	6.25		
33.1	A1-12-79换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 结合层厚度5mm//扩:A1-12-79+A1-12-3*-1//换:釉面砖 150×800	100m2	0.063	QGCL		
33.2	A1-13-1扩	底层抹灰10mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*-5	100m2	0.063	QGCL		
34	011102003010	台8：防滑地砖台阶:600×600	m2	2.300	2.3		
34.1	A1-5-78换	混凝土垫层//换:普通预拌混凝土 C20	10m3	0.018	QGCL*0.08		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
34.2	A1-4-125	垫层 3:7灰土//换:电动夯实机 夯击能量250(N·m)	10m3	0.069	QGCL*0.3		
34.3	A1-1-4	原土打夯 机械夯实 压路机碾压	100m2	0.023	QGCL		
34.4	A1-12-78换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆//换:瓷质梯级砖 600×600	100m2	0.023	QGCL		
35	011403001007	WQ-1、T-4：白色外墙漆	m2	105.890	105.89		
35.1	A1-15-173调	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	1.059	QGCL		
35.2	A1-13-2扩	底层抹灰6mm 各种墙面 外墙	100m2	1.059	QGCL		
35.3	A1-10-112-3扩	楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 8mm厚//扩:A1-10-112-3+A1-10-112-4*3	100m2	1.059	QGCL		
35.4	A1-13-47调	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	1.059	QGCL		
35.5	A1-10-89调	楼地面及墙面涂膜防水 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚//调:立面涂刷聚氨酯	100m2	1.059	QGCL		
35.6	A1-13-2扩	底层抹灰9mm 各种墙面 外墙	100m2	1.059	QGCL		
36	011403001008	WQ-1、T-4：外墙漆乳胶漆	m2	5.530	5.53		
36.1	A1-15-173调	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	0.055	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
36.2	A1-13-2扩	底层抹灰6mm 各种墙面 外墙	100m2	0.055	QGCL		
36.3	A1-10-112-3扩	楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 8mm厚//扩:A1-10-112-3+A1-10-112-4*3	100m2	0.055	QGCL		
36.4	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.055	QGCL		
36.5	A1-10-89调	楼地面及墙面涂膜防水 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚//调:立面涂刷聚氨酯	100m2	0.055	QGCL		
36.6	A1-13-2扩	底层抹灰9mm 各种墙面 外墙	100m2	0.055	QGCL		
37	011403001009	N-3、T-1：无机内墙涂料	m2	122.91	122.91		
37.1	A1-15-152	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	100m2	1.229	QGCL		
37.2	A1-15-160换	乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//换:无机涂料 底漆 //换:无机涂料 面漆	100m2	1.229	QGCL		
37.3	A1-13-1扩	底层抹灰8mm 各种墙面 内墙	100m2	1.229	QGCL		
38	011203003009	N-2：陶瓷内墙砖(有防水层)300×600釉面砖	m2	17.240	17.24		
38.1	A1-13-8扩	各种墙面6+6mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙//扩:A1-13-8+A1-13-51*-9+A1-13-50	100m2	0.172	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
38.2	A1-10-89调	楼地面及墙面涂膜防水 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚//调:立面涂刷聚氨酯	100m2	0.172	QGCL		
38.3	A1-13-155换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//换:釉面砖 300×600	100m2	0.172	QGCL		
39	011403001010	室外无机涂料天花：D-4、T-5	m2	38.650	38.65		
39.1	A1-14-6换	混凝土天棚 水泥石灰砂浆一次成活//换:预拌水泥石灰砂浆 1:0.5:3	100m2	0.387	QGCL		
39.2	A1-15-153	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍	100m2	0.387	QGCL		
39.3	A1-15-161换	乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面//扩:A1-15-161+A1-15-166*-1//换:外墙抗碱封闭底漆	100m2	0.387	QGCL		
40	011403001011	室内无机天花涂料：D-4、T-1	m2	3.110	3.11		
40.1	A1-14-6换	混凝土天棚 水泥石灰砂浆一次成活//换:预拌水泥石灰砂浆 1:0.5:3	100m2	0.031	QGCL		
40.2	A1-15-153	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍	100m2	0.031	QGCL		
40.3	A1-15-161扩	乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面//扩:A1-15-161+A1-15-166*-1	100m2	0.031	QGCL		
41	011403001012	室内无机天花涂料：D-4、T-5	m2	41.660	41.66		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
41.1	A1-14-6换	混凝土天棚 水泥石灰砂浆一次成活 //换:预拌水泥石灰砂浆 1:0.5:3	100m2	0.417	QGCL		
41.2	A1-15-153	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍	100m2	0.417	QGCL		
41.3	A1-15-161扩	乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面//扩:A1-15-161+A1-15-166*-1	100m2	0.417	QGCL		
42	011505003001	镜面玻璃0.8m×1.2m	m2	0.960	0.8*1.2		
42.1	A1-16-103	卫生间镜面玻璃 砖墙面	100m2	0.010	QGCL		
43	011501004003	无铅台式洗脸盆，大理石面	组	1.000	1		
43.1	A1-6-69换	成品洗漱台柜//换: 无铅台式洗脸盆，大理石面	组	1.000	QGCL		
	1-2	管养房-安装					
1	030402011001	照明配电箱 380/220V	个	1.000	1		
1.1	C4-4-35换	控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1.000	QGCL		
2	030413014001	三极加二极插座250V，10A	个	18.000	18		
2.1	C4-4-137调	控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16	10个	1.800	QGCL		
3	030413014002	带开关单相三极加二极插座250V，10A	个	3.000	3		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
3.1	C4-4-137调	控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16	10个	0.300	QGCL		
4	030413005001	LED节能灯（灯长1.2m）25W	套	6.000	6		
4.1	C4-12-245调	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.600	QGCL		
5	030413001001	防潮LED半圆吸顶灯15W	套	1.000	1		
5.1	C4-12-4换	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.100	QGCL		
6	030413013001	二位暗装翘板开关 250V 10A	个	4.000	4		
6.1	C4-4-117调	控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.400	QGCL		
7	030405015001	防水型排气扇APC**1 8**，8寸，220V，38W	个	1.000	1		
7.1	C4-4-114调	控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇	台	1.000	QGCL		
8	030701003001	挂式变频空调 **2** 匹	台	3.000	3		
8.1	C7-1-24调	分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 8以下	台	3.000	QGCL		
9	030412004001	电线 ZRBV-2.5	m	90.000	90		
9.1	C4-11-215换	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.900	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
10	030412004002	电线 ZRBV-4.0	m	150.000	150		
10.1	C4-11-216换	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	1.500	QGCL		
11	030409001001	电力电缆ZCYJV-1kV-4 ×6	m	160.000	160		
11.1	C4-8-1扩	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩:C4-8-1+补C4-8-1*0	100m	1.600	QGCL		
12	030412001001	穿线PVC管Φ25	m	80.000	80		
12.1	C4-11-90调	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.800	QGCL		
13	030412001002	镀锌钢管 SC40	m	160.000	160		
13.1	C4-11-34换	镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	100m	1.600	QGCL		
14	030910001001	手提式混合气体灭火器4kg	具	3.000	3		
14.1	C9-1-114调	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	0.300	QGCL		
15	010102002001	挖沟槽土方	m3	60.000	60		
15.1	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.600	QGCL		
16	010102007001	回填方	m3	60.000	60		
16.1	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.600	QGCL		
17	030410005001	接闪带Φ12镀锌圆钢	m	30.000	30		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
17.1	C4-9-27换	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	3.000	QGCL		
18	030410002001	镀锌扁钢 50*5镀锌扁钢	m	50.000	50		
18.1	C4-9-18换	接地母线敷设 户内接地母线敷设	10m	5.000	QGCL		
19	030410001001	接地极 镀锌角钢50×50×5,L=2.5m	根	4.000	4		
19.1	C4-9-3换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	4.000	QGCL		
20	010102002002	挖沟槽土方	m3	60.000	60		
20.1	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.600	QGCL		
21	010102007002	回填方	m3	60.000	60		
21.1	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.600	QGCL		
22	031003014001	Φ100不锈钢地漏	个	2.000	2		
22.1	C10-4-98换	金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.200	QGCL		
23	031003006001	蹲便器 带水箱	组	1.000	1		
23.1	C10-4-33调	蹲式大便器安装 瓷高水箱	10套	0.100	QGCL		
24	031001008004	PVC给水管DN110	m	35.000	35		
24.1	C10-1-253换	室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	3.500	QGCL		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
24.2	C10-2-149	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 125	100m	0.350	QGCL		
25	031001008005	PVC给水管DN90	m	20.000	20		
25.1	C10-1-252换	室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 90	10m	2.000	QGCL		
25.2	C10-2-148	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.200	QGCL		
26	031001008001	PVC给水管DN25	m	30.000	30		
26.1	C10-1-247换	室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	3.000	QGCL		
26.2	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.300	QGCL		
27	031001008006	PE热熔管DN160	m	9.000	9		
27.1	C10-1-231调	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.900	QGCL		
27.2	C10-2-151	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.090	QGCL		
28	031001008007	直通DN110	个	10.000	10		
29	031001008008	弯头DN110	个	4.000	4		
30	031001008009	45° 弯头DN110	个	2.000	2		
31	031001008010	开关DN110	个	1.000	1		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
32	031002009001	法兰DN160	个	1.000	1		
32.1	C10-3-219调	碳钢法兰安装(焊接) 公称直径(mm以内) 150	个	1.000	QGCL		
33	031001008012	160转110直通	m	1.000	1		
34	031001008013	110×90三通	m	1.000	1		
35	031001008014	110×63三通	m	1.000	1		
36	031001008015	直通DN90	m	6.000	6		
37	031001008016	弯头DN90	m	1.000	1		
38	031001008017	三通DN90	m	1.000	1		
39	031001008018	开关DN90	m	1.000	1		
40	031001008019	直通DN25	m	15.000	15		
41	031001008020	弯头DN25	m	16.000	16		
42	031001008021	三通DN25	m	4.000	4		
43	031003014002	水龙头DN25	个	4.000	4		
43.1	C10-4-85换	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 25	10个	0.400	QGCL		
44	031003014007	PE弯头DN160	个	2.000	2		
45	031003014008	PE直通DN160	个	1.000	1		
46	031001008002	硬质UPVC排水管Φ100	m	100.000	100		

分部分项工程量计算表

工程名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
46.1	C10-1-277换	室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	10.000	QGCL		
47	031001008003	硬质UPVC排水管 Φ50	m	50.000	50		
47.1	C10-1-275换	室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	5.000	QGCL		

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第1页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
1	00010003	机上人工	工日	230.00
2	00010010	人工费	元	1.00
3	01010040	螺纹钢筋 φ25以内	t	3056.82
4	01010105	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	4.10
5	01010120	螺纹钢筋 φ10以内	t	3275.79
6	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	4.46
7	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2	kg	4.46
8	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5	kg	5.38
9	01050001	钢丝绳 φ14.1～15	kg	3.66
10	01130060	镀锌扁钢 综合	kg	4.08
11	01290043	钢板 8～15	kg	3.16
12	01290205	镀锌钢板 综合	kg	4.04
13	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	26.42
14	01630130	吊装夹具	套	180.00
15	02010013	橡胶板 1～3	kg	25.70
16	02010070	耐油橡胶板 3～6	kg	7.71
17	02050260	密封胶圈	个	13.33
18	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.10
19	02270001	棉纱	kg	11.47
20	02270020	白布	kg	2.75
21	02270070	土工布	m2	3.05
22	03010225	木螺钉 M2～4×6～65	十套	0.18
23	03010430	六角螺栓 综合	kg	5.58
24	03010905	六角螺栓 M20×85～100	十套	12.45
25	03011325	对拉螺栓	kg	5.38
26	03011350	膨胀螺栓 M6～12×50～120	十套	56.57
27	03011430	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	十套	0.43
28	03011605	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第2页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
29	03011630	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	14.12
30	03013121	膨胀螺栓 M6×80	十套	2.65
31	03013431	塑料胀管 D6～8	十套	0.60
32	03013475	金属膨胀螺栓 M12	十套	16.00
33	03014161	镀锌锁紧螺母 DN40×3	十套	11.33
34	03019021	圆钉 50～75	kg	5.83
35	03019051	水泥钉	kg	7.52
36	03019161	马钉 综合	kg	5.75
37	03071061-0001	水龙头 DN25	个	30.00
38	03072021-0001	不锈钢地漏 Φ100	个	28.10
39	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	117.43
40	03078051	大便器胶皮碗	个	0.95
41	03134011	水砂纸	张	1.15
42	03134021	铁砂布 0～2#	张	0.94
43	03135001	低碳钢焊条 综合	kg	6.19
44	03135021	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	6.19
45	03135071	低合金钢耐热焊条 综合	kg	12.75
46	03135270	电焊条	kg	4.29
47	03136021	焊锡丝 综合	kg	7.69
48	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	10.99
49	03137041	焊锡膏	kg	47.01
50	03138001	锡基钎料	kg	52.47
51	03139071	冲击钻头 φ6～8	个	2.76
52	03139081	冲击钻头 φ8～16	个	4.27
53	03139121	合金钢钻头 综合	个	5.45
54	03139281	钢锯条	条	0.43
55	03139521	合金钢钻头 φ10	个	4.71
56	03210090	钢丝网 综合	m2	4.60

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第3页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
57	03213001	铁件 综合	kg	4.84
58	03213001-0001	镀锌钢板 200×200×8mm	kg	4.07
59	03230043	直螺纹套筒接头 ф20以内	个	3.80
60	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	370.00
61	04010020	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.37
62	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	685.00
63	04030001	砂子	kg	0.08
64	04030010	细砂	m3	175.00
65	04030015	中砂	m3	175.00
66	04050025	碎石 10	m3	118.00
67	04050040	碎石 40	m3	118.00
68	04090015	生石灰	t	510.00
69	04090055	石灰膏	m3	321.84
70	04090090	粘土	m3	38.33
71	04130001-0001	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	360.00
72	04130040-0001	MU15蒸压灰砂砖 240×175×115	千块	1188.68
73	04130070	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	330.00
74	04170090-0001	青灰色树脂瓦	m2	23.36
75	05030080	松杂板枋材	m3	1703.45
76	05030320	垫木	m3	1670.15
77	05030370	松杂直边板	m3	1567.50
78	05050120	防水胶合板 模板用18mm	m2	50.86
79	06010001	平板玻璃3	m2	16.00
80	06550040	玻璃镜6	m2	61.95
81	07010001-0001	釉面砖 150×800	m2	34.04
82	07010025-0001	釉面砖 300×600	m2	22.70
83	07050030-0002	防滑砖 600×600	m2	26.83
84	07050040	瓷质抛光砖 800×800	m2	96.68

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第4页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
85	07050070-0001	瓷质梯级砖 600×600	m2	35.00
86	07050080	瓷质梯级砖 300×150	m2	23.54
87	11390056-0001	单扇不锈钢门	m2	455.00
88	12030130	铝合金收口条 150×3	m	21.46
89	13010050	醇酸清漆	kg	13.99
90	13010120	酚醛磁漆	kg	7.75
91	13010130	酚醛调和漆	kg	7.17
92	13010210	环氧富锌底漆	kg	22.22
93	13010330	沥青清漆	kg	6.45
94	13010470	油灰	kg	5.16
95	13030240	厚漆	kg	10.26
96	13030450	内墙乳胶漆 底漆	kg	13.05
97	13030450-0001	无机涂料 底漆	kg	21.85
98	13030450-0003	外墙抗碱封闭底漆	kg	15.21
99	13030460	内墙乳胶漆 面漆	kg	23.25
100	13030460-0001	无机涂料 面漆	kg	24.70
101	13030490	腻子粉 成品(防水型)	kg	3.98
102	13030700	外墙油性底漆	kg	17.96
103	13030760	油性乳胶漆	kg	12.65
104	13050080	防锈漆 C53-1	kg	16.13
105	13050157	聚氨酯防水涂料 单组份 I型	kg	9.18
106	13050210	沥青绝缘漆	kg	4.42
107	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	14.16
108	13350035	防水密封胶	支	8.10
109	13350150	冷底子油	kg	4.07
110	13350200	密封膏	kg	6.19
111	13350230	密封胶	L	12.02
112	14010010	清油	kg	13.07

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第5页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
113	14010030	松节油	kg	6.36
114	14030040	汽油 综合	kg	9.57
115	14050050	溶剂油	kg	3.94
116	14070050	机油 综合	kg	6.96
117	14090010	电力复合脂	kg	14.45
118	14330030	丙酮	kg	9.74
119	14330320	硬脂酸	kg	6.33
120	14350250	隔离剂	kg	7.05
121	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25
122	14350490	漂白粉 综合	kg	5.31
123	14350680	稀释剂	kg	16.70
124	14390030	二氧化碳	m3	4.72
125	14390070	氧气	m3	5.16
126	14390100	乙炔气	kg	13.30
127	14410010	108胶	kg	6.86
128	14410120	玻璃胶	L	33.47
129	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	14.02
130	14430180	双面强力弹性胶带 宽18	m	0.26
131	17010054	焊接钢管 DN20	kg	3.46
132	17010470	钢管 ф48.3×3.6	m	13.90
133	17030001-0001	镀锌钢管 DN40	m	25.00
134	17250050-0001	PVC给水管 DN110	m	28.00
135	17250050-0002	PVC给水管 DN90	m	21.00
136	17250050-0003	PVC给水管 DN25	m	2.87
137	17250050-0004	PE热熔管 DN160	m	81.58
138	17250170	塑料软管 D5	m	0.40
139	17250370-0001	硬质UPVC排水管 Φ100	m	16.31
140	17250370-0002	硬质UPVC排水管 Φ50	m	6.30

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第6页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
141	17270175	橡胶软管 DN20	m	5.00
142	17270180	高压橡胶管 综合	m	59.37
143	18031145	镀锌钢管接头 40×3.5	个	4.25
144	18091000-0001	塑料排水管直接 Φ100	个	3.88
145	18091000-0002	塑料排水管直接 Φ50	个	1.00
146	18250510	扁钢卡子 25 ×4	kg	5.37
147	18250605	管卡(带膨胀螺栓) DN32	套	0.80
148	18250615	管箍	个	9.29
149	19000210	螺纹阀门 DN20	个	26.00
150	20010030-0001	法兰 DN160	个	135.00
151	21150001	瓷蹲式大便器	个	180.00
152	21150140	大便器排水接头	个	5.20
153	23010001-0001	手提式混合气体灭火器 4kg	个	66.37
154	24110140	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	20.00
155	24590010	压力表弯管 DN15	个	5.56
156	25000001-0031	LED节能灯（灯长1.2m） 25W	套	74.78
157	25000001-0032	防潮LED半圆吸顶灯 15W	套	100.00
158	26050001-0005	二位暗装翘板开关 250V 10A	个	9.23
159	26410060-0005	三极加二极插座 250V，10A	个	7.26
160	26410060-0006	带开关单相三极加二极插座 250V，10A	个	10.63
161	27050080-0001	型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢	m	3.50
162	27060170-0005	接地母线 50*5镀锌扁钢	m	7.88
163	27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm	卷	2.40
164	28010090	裸铜线 10mm2	kg	53.88
165	28030170-0007	绝缘电线 ZRBV-2.5	m	2.17
166	28030170-0008	绝缘电线 ZRBV-4.0	m	3.44
167	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	1.88
168	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	1.55

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第7页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
169	28110210-0001	电力电缆 ZCYJV-1kV-4 ×6	m	19.50
170	29060125	镀锌钢管塑料护口 DN40	个	0.27
171	29060140-0013	穿线PVC管 Φ25	m	3.50
172	29060145	钢管保护管 ф40×400	根	7.50
173	29060285	难燃塑料管接头 25	个	0.53
174	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm2	个	1.06
175	29090220	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.25
176	29170240	镀锌地线夹 40	套	1.05
177	33010020	镀锌扁钢支架 40×3	kg	5.36
178	33010365-0001	镀锌圆钢管 100 ×3.0（Q235）	t	3364.96
179	33010640-0001	镀锌方钢管 100 ×50 ×3.0（Q235）	t	3364.96
180	34090010	白棉纱	kg	11.47
181	34110010	水	m3	3.69
182	35030020	脚手架接驳管 ф43 ×350	支	4.84
183	35030030	脚手架钢管底座	个	6.35
184	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	5.72
185	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	4.77
186	35090230	钢支撑	kg	4.55
187	37270101-0001	角钢接地极 镀锌角钢50×50 ×5,L=2.5m	根	37.89
188	50030010-0007	挂式变频空调 2匹	台	3500.00
189	50350010-0002	防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	台	150.00
190	54190001-0001	无铅台式洗脸盆，大理石面	组	250.00
191	55090080-0008	照明配电箱 380/220V	台	2500.00
192	80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m3	442.48
193	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	329.20
194	80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m3	329.20
195	80010690	预拌水泥砂浆 M10	m3	389.38
196	80030290	炉(矿)渣 综合	m3	65.96

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第8页,共8页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
197	80050510	预拌水泥石灰砂浆 M10	m3	402.65
198	80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	402.65
199	80050530-0001	预拌水泥石灰砂浆 1:0.5:3	m3	402.65
200	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	2.50
201	80210190	普通预拌混凝土 C15	m3	380.00
202	80210200	普通预拌混凝土 C20	m3	415.00
203	80210200-0001	细石混凝土 C20	m3	435.00
204	80210210	普通预拌混凝土 C25	m3	430.00
205	80211000	预拌混凝土 C25(泵送)	m3	460.00
206	99450630	折旧费	元	1.00
207	99450630	折旧费	元	1.00
208	99450640	检修费	元	1.00
209	99450640	检修费	元	1.00
210	99450650	维护费	元	1.00
211	99450650	维护费	元	1.00
212	99450660	安拆费	元	1.00
213	99450660	安拆费	元	1.00
214	99450670	汽油 (机械用)	kg	9.08
215	99450680	柴油 (机械用)	kg	7.47
216	99450680	柴油 (机械用)	kg	7.47
217	99450700	电 (机械用)	kw·h	0.58
218	99450700	电 (机械用)	kw·h	0.58
219	99450760	其他材料费	元	1.00
220	ZC-0005	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	349.62

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第1页,共9页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	9.575	230.00	2202.16
2	00010010	人工费		元	58384.816	1.00	58384.82
3	01010040	螺纹钢筋 ф25以内		t	0.725	3056.82	2214.97
4	01010105	镀锌热轧圆盘条	ф10以内	kg	0.450	4.10	1.85
5	01010120	螺纹钢筋 ф10以内		t	1.799	3275.79	5894.13
6	01030017	镀锌低碳钢丝 ф4.0		kg	23.051	4.46	102.81
7	01030031	镀锌低碳钢丝	ф0.7～1.2	kg	11.709	4.46	52.22
8	01030035	镀锌低碳钢丝	ф1.2～2.5	kg	2.062	5.38	11.10
9	01050001	钢丝绳 ф14.1～15		kg	5.373	3.66	19.66
10	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	4.590	4.08	18.73
11	01290043	钢板 8～15		kg	0.467	3.16	1.47
12	01290205	镀锌钢板 综合		kg	2.264	4.04	9.15
13	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	0.979	26.42	25.87
14	01630130	吊装夹具		套	0.024	180.00	4.23
15	02010013	橡胶板1～3		kg	0.102	25.70	2.63
16	02010070	耐油橡胶板3～6		kg	0.280	7.71	2.16
17	02050260	密封胶圈		个	0.410	13.33	5.47
18	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	4.000	2.10	8.40
19	02270001	棉纱		kg	1.310	11.47	15.03
20	02270020	白布		kg	0.610	2.75	1.68
21	02270070	土工布		m2	40.215	3.05	122.66
22	03010225	木螺钉M2～4×6～65		十套	1.706	0.18	0.31
23	03010430	六角螺栓 综合		kg	4.856	5.58	27.09
24	03010905	六角螺栓M20×85～100		十套	0.824	12.45	10.26
25	03011325	对拉螺栓		kg	0.166	5.38	0.89
26	03011350	膨胀螺栓	M6～12×50～120	十套	0.309	56.57	17.48

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 2 页,共 9 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
27	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2～5×15～50	十套	5.200	0.43	2.24
28	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.210	5.04	1.06
29	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.500	14.12	7.06
30	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	11.892	2.65	31.51
31	03013431	塑料胀管 D6～8		十套	2.200	0.60	1.32
32	03013475	金属膨胀螺栓 M12		十套	2.400	16.00	38.40
33	03014161	镀锌锁紧螺母 DN40×3		十套	2.472	11.33	28.01
34	03019021	圆钉 50～75		kg	8.107	5.83	47.26
35	03019051	水泥钉		kg	5.290	7.52	39.78
36	03019161	马钉 综合		kg	4.457	5.75	25.63
37	03071061-0001	水龙头	DN25	个	4.040	30.00	121.20
38	03072021-0001	不锈钢地漏	Φ100	个	2.000	28.10	56.20
39	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件		套	1.010	117.43	118.60
40	03078051	大便器胶皮碗		个	1.050	0.95	1.00
41	03134011	水砂纸		张	4.127	1.15	4.75
42	03134021	铁砂布 0～2#		张	3.505	0.94	3.29
43	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	14.674	6.19	90.83
44	03135021	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	0.025	6.19	0.16
45	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	7.168	12.75	91.39
46	03135270	电焊条		kg	0.712	4.29	3.06
47	03136021	焊锡丝 综合		kg	0.070	7.69	0.54
48	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	2.039	10.99	22.41
49	03137041	焊锡膏		kg	0.024	47.01	1.13
50	03138001	锡基钎料		kg	0.324	52.47	17.00
51	03139071	冲击钻头 φ6～8		个	0.142	2.76	0.39
52	03139081	冲击钻头 φ8～16		个	0.050	4.27	0.21

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第3页,共9页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
53	03139121	合金钢钻头 综合		个	0.058	5.45	0.31
54	03139281	钢锯条		条	29.682	0.43	12.76
55	03139521	合金钢钻头 ф10		个	0.288	4.71	1.36
56	03210090	钢丝网 综合		m2	122.562	4.60	563.79
57	03213001	铁件 综合		kg	12.708	4.84	61.51
58	03213001-0001	镀锌钢板	200×200×8mm	kg	55.853	4.07	227.32
59	03230043	直螺纹套筒接头	ф20以内	个	8.080	3.80	30.70
60	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.261	370.00	4906.46
61	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	1.400	0.37	0.52
62	04010045	白色硅酸盐水泥32.5		t	0.286	685.00	195.91
63	04030001	砂子		kg	0.009	0.08	
64	04030010	细砂		m3	0.429	175.00	75.01
65	04030015	中砂		m3	0.141	175.00	24.75
66	04050025	碎石 10		m3	0.021	118.00	2.48
67	04050040	碎石 40		m3	0.527	118.00	62.14
68	04090015	生石灰		t	9.546	510.00	4868.41
69	04090055	石灰膏		m3	0.019	321.84	5.95
70	04090090	粘土		m3	1.615	38.33	61.91
71	04130001-0001	MU15蒸压灰砂砖 240×115×53		千块	20.820	360.00	7495.06
72	04130040-0001	MU15蒸压灰砂砖	240×175×115	千块	0.266	1188.68	315.83
73	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.016	330.00	5.28
74	04170090-0001	青灰色树脂瓦		m2	89.024	23.36	2079.60
75	05030080	松杂板枋材		m3	0.413	1703.45	704.21
76	05030320	垫木		m3	0.014	1670.15	23.88
77	05030370	松杂直边板		m3	0.020	1567.50	31.35
78	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	22.103	50.86	1124.13

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 4 页,共 9 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
79	06010001	平板玻璃 3		m2	12.604	16.00	201.66
80	06550040	玻璃镜 6		m2	1.133	61.95	70.18
81	07010001-0001	釉面砖 150×800		m2	6.375	34.04	217.01
82	07010025-0001	釉面砖 300×600		m2	17.930	22.70	407.00
83	07050030-0002	防滑砖 600×600		m2	3.280	26.83	88.00
84	07050040	瓷质抛光砖 800×800		m2	43.982	96.68	4252.14
85	07050070-0001	瓷质梯级砖 600×600		m2	2.438	35.00	85.33
86	07050080	瓷质梯级砖 300×150		m2	1.170	23.54	27.55
87	11390056-0001	单扇不锈钢门		m2	1.470	455.00	668.85
88	12030130	铝合金收口条 150×3		m	6.537	21.46	140.28
89	13010050	醇酸清漆		kg	0.960	13.99	13.43
90	13010120	酚醛磁漆		kg	0.010	7.75	0.08
91	13010130	酚醛调和漆		kg	0.270	7.17	1.94
92	13010210	环氧富锌底漆		kg	2.205	22.22	48.99
93	13010330	沥青清漆		kg	0.080	6.45	0.52
94	13010470	油灰		kg	31.077	5.16	160.36
95	13030240	厚漆		kg	2.581	10.26	26.48
96	13030450	内墙乳胶漆 底漆		kg	4.889	13.05	63.80
97	13030450-0001	无机涂料 底漆		kg	12.906	21.85	281.99
98	13030450-0003	外墙抗碱封闭底漆		kg	4.221	15.21	64.20
99	13030460	内墙乳胶漆 面漆		kg	20.254	23.25	470.91
100	13030460-0001	无机涂料 面漆		kg	29.253	24.70	722.54
101	13030490	腻子粉 成品(防水型)		kg	173.926	3.98	692.23
102	13030700	外墙油性底漆		kg	12.479	17.96	224.12
103	13030760	油性乳胶漆		kg	24.847	12.65	314.31

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第5页,共9页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
104	13050080	防锈漆 C53-1		kg	0.135	16.13	2.18
105	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	547.964	9.18	5030.31
106	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.096	4.42	0.42
107	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	3.019	14.16	42.75
108	13350035	防水密封胶		支	0.500	8.10	4.05
109	13350150	冷底子油		kg	71.904	4.07	292.65
110	13350200	密封膏		kg	0.662	6.19	4.09
111	13350230	密封胶		L	0.350	12.02	4.21
112	14010010	清油		kg	0.701	13.07	9.16
113	14010030	松节油		kg	0.365	6.36	2.32
114	14030040	汽油 综合		kg	2.070	9.57	19.81
115	14050050	溶剂油		kg	0.800	3.94	3.15
116	14070050	机油 综合		kg	0.100	6.96	0.70
117	14090010	电力复合脂		kg	0.410	14.45	5.92
118	14330030	丙酮		kg	1.754	9.74	17.08
119	14330320	硬脂酸		kg	0.048	6.33	0.30
120	14350250	隔离剂		kg	15.245	7.05	107.48
121	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.219	31.25	6.83
122	14350490	漂白粉 综合		kg	0.134	5.31	0.71
123	14350680	稀释剂		kg	1.248	16.70	20.84
124	14390030	二氧化碳		m3	2.081	4.72	9.82
125	14390070	氧气		m3	8.149	5.16	42.05
126	14390100	乙炔气		kg	4.436	13.30	59.00
127	14410010	108胶		kg	3.343	6.86	22.93
128	14410120	玻璃胶		L	0.208	33.47	6.95
129	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.811	14.02	25.38
130	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	4.851	0.26	1.26

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 6 页,共 9 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
131	17010054	焊接钢管 DN20		kg	0.179	3.46	0.62
132	17010470	钢管 ϕ48.3×3.6		m	4.756	13.90	66.10
133	17030001-0001	镀锌钢管	DN40	m	164.800	25.00	4120.00
134	17250050-0001	PVC给水管	DN110	m	35.525	28.00	994.70
135	17250050-0002	PVC给水管	DN90	m	20.300	21.00	426.30
136	17250050-0003	PVC给水管	DN25	m	30.600	2.87	87.82
137	17250050-0004	PE热熔管	DN160	m	9.135	81.58	745.23
138	17250170	塑料软管 D5		m	0.150	0.40	0.06
139	17250370-0001	硬质UPVC排水管	Φ100	m	99.300	16.31	1619.58
140	17250370-0002	硬质UPVC排水管	Φ50	m	49.650	6.30	312.80
141	17270175	橡胶软管 DN20		m	0.078	5.00	0.39
142	17270180	高压橡胶管 综合		m	0.137	59.37	8.12
143	18031145	镀锌钢管接头 40×3.5		个	26.368	4.25	112.06
144	18091000-0001	塑料排水管直接	Φ100	个	5.800	3.88	22.50
145	18091000-0002	塑料排水管直接	Φ50	个	3.400	1.00	3.40
146	18250510	扁钢卡子 25×4		kg	1.500	5.37	8.06
147	18250605	管卡(带膨胀螺栓) DN32		套	1.050	0.80	0.84
148	18250615	管箍		个	0.091	9.29	0.85
149	19000210	螺纹阀门 DN20		个	0.050	26.00	1.31
150	20010030-0001	法兰	DN160	个	1.000	135.00	135.00
151	21150001	瓷蹲式大便器		个	1.010	180.00	181.80
152	21150140	大便器排水接头		个	1.010	5.20	5.25
153	23010001-0001	手提式混合气体灭火器	4kg	个	3.000	66.37	199.11
154	24110140	弹簧压力表	Y-100 0～1.6MPa	块	0.025	20.00	0.50
155	24590010	压力表弯管 DN15		个	0.025	5.56	0.14
156	25000001-0031	LED节能灯（灯长 1.2m）	25W	套	6.060	74.78	453.17

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 7 页,共 9 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
157	25000001-0032	防潮LED半圆吸顶灯	15W	套	1.010	100.00	101.00
158	26050001-0005	二位暗装翘板开关	250V 10A	个	4.080	9.23	37.66
159	26410060-0005	三极加二极插座	250V，10A	个	18.360	7.26	133.29
160	26410060-0006	带开关单相三极加二极插座	250V，10A	个	3.060	10.63	32.53
161	27050080-0001	型钢避雷线	Φ12镀锌圆钢	m	31.500	3.50	110.25
162	27060170-0005	接地母线	50*5镀锌扁钢	m	52.500	7.88	413.70
163	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1.400	2.40	3.36
164	28010090	裸铜线 10mm2		kg	0.200	53.88	10.78
165	28030170-0007	绝缘电线	ZRBV-2.5	m	99.000	2.17	214.83
166	28030170-0008	绝缘电线	ZRBV-4.0	m	162.000	3.44	557.28
167	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2		m	46.866	1.88	88.11
168	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2		m	16.129	1.55	25.00
169	28110210-0001	电力电缆	ZCYJV-1kV-4×6	m	161.600	19.50	3151.20
170	29060125	镀锌钢管塑料护口 DN40		个	24.720	0.27	6.67
171	29060140-0013	穿线PVC管	Φ25	m	88.000	3.50	308.00
172	29060145	钢管保护管 ф40×400		根	5.000	7.50	37.50
173	29060285	难燃塑料管接头 25		个	20.600	0.53	10.92
174	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm2		个	7.105	1.06	7.53
175	29090220	铜接线端子 DT-10mm2		个	2.030	2.25	4.57
176	29170240	镀锌地线夹 40		套	102.176	1.05	107.28
177	33010020	镀锌扁钢支架 40×3		kg	8.400	5.36	45.02
178	33010365-0001	镀锌圆钢管	100×3.0（Q235）	t	0.086	3364.96	288.71
179	33010640-0001	镀锌方钢管	100×50×3.0（Q235）	t	1.089	3364.96	3664.78

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 8 页,共 9 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
180	34090010	白棉纱		kg	0.951	11.47	10.91
181	34110010	水		m3	72.037	3.69	265.82
182	35030020	脚手架接驳管	φ43×350	支	1.453	4.84	7.03
183	35030030	脚手架钢管底座		个	0.284	6.35	1.80
184	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	0.482	5.72	2.75
185	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	3.640	4.77	17.36
186	35090230	钢支撑		kg	113.952	4.55	518.48
187	37270101-0001	角钢接地极	镀锌角钢 50×50×5,L=2.5m	根	4.200	37.89	159.14
188	50030010-0007	挂式变频空调	2匹	台	3.000	3500.00	10500.00
189	50350010-0002	防水型排气扇	APC18，8寸，220V，38W	台	1.000	150.00	150.00
190	54190001-0001	无铅台式洗脸盆，大理石面		组	1.000	250.00	250.00
191	55090080-0008	照明配电箱	380/220V	台	1.000	2500.00	2500.00
192	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.250	442.48	110.40
193	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	2.548	329.20	838.93
194	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	2.875	329.20	946.35
195	80010690	预拌水泥砂浆 M10		m3	3.810	389.38	1483.58
196	80030290	炉(矿)渣 综合		m3	133.311	65.96	8793.21
197	80050510	预拌水泥石灰砂浆 M10		m3	5.464	402.65	2200.20
198	80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6		m3	1.199	402.65	482.82
199	80050530-0001	预拌水泥石灰砂浆 1:0.5:3		m3	0.754	402.65	303.64
200	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	2867.731	2.50	7169.33
201	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.167	380.00	1203.38
202	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	4.139	415.00	1717.85

设备材料价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 9 页,共 9 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
203	80210200-0001	细石混凝土 C20		m3	0.098	435.00	42.59
204	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	0.192	430.00	82.52
205	80211000	预拌混凝土 C25(泵送)		m3	15.428	460.00	7096.88
206	99450630	折旧费		元	489.574	1.00	489.57
207	99450630	折旧费		元	68.289	1.00	68.29
208	99450640	检修费		元	110.767	1.00	110.77
209	99450640	检修费		元	17.148	1.00	17.15
210	99450650	维护费		元	274.530	1.00	274.53
211	99450650	维护费		元	58.436	1.00	58.44
212	99450660	安拆费		元	136.764	1.00	136.76
213	99450660	安拆费		元	94.616	1.00	94.62
214	99450670	汽油	(机械用)	kg	0.019	9.08	0.18
215	99450680	柴油	(机械用)	kg	36.776	7.47	274.72
216	99450680	柴油	(机械用)	kg	4.595	7.47	34.32
217	99450700	电	(机械用)	kw·h	581.923	0.58	337.52
218	99450700	电	(机械用)	kw·h	298.963	0.58	173.40
219	99450760	其他材料费		元	1338.680	1.00	1338.68
220	ZC-0005	铝合金上弦窗	采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	11.670	349.62	4080.07

主材设备价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第1页,共2页

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
1	03071061-0001	水龙头 DN25	个	30.00
2	03072021-0001	不锈钢地漏 Φ100	个	28.10
3	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	117.43
4	17030001-0001	镀锌钢管 DN40	m	25.00
5	17250050-0001	PVC给水管 DN110	m	28.00
6	17250050-0002	PVC给水管 DN90	m	21.00
7	17250050-0003	PVC给水管 DN25	m	2.87
8	17250050-0004	PE热熔管 DN160	m	81.58
9	17250370-0001	硬质UPVC排水管 Φ100	m	16.31
10	17250370-0002	硬质UPVC排水管 Φ50	m	6.30
11	18091000-0001	塑料排水管直接 Φ100	个	3.88
12	18091000-0002	塑料排水管直接 Φ50	个	1.00
13	20010030-0001	法兰 DN160	个	135.00
14	21150001	瓷蹲式大便器	个	180.00
15	23010001-0001	手提式混合气体灭火器 4kg	个	66.37
16	25000001-0031	LED节能灯（灯长1.2m） 25W	套	74.78
17	25000001-0032	防潮LED半圆吸顶灯 15W	套	100.00
18	26050001-0005	二位暗装翘板开关 250V 10A	个	9.23
19	26410060-0005	三极加二极插座 250V，10A	个	7.26
20	26410060-0006	带开关单相三极加二极插座 250V，10A	个	10.63
21	27050080-0001	型钢避雷线 Φ12镀锌圆钢	m	3.50
22	27060170-0005	接地母线 50*5镀锌扁钢	m	7.88
23	28030170-0007	绝缘电线 ZRBV-2.5	m	2.17
24	28030170-0008	绝缘电线 ZRBV-4.0	m	3.44
25	28110210-0001	电力电缆 ZCYJV-1kV-4×6	m	19.50
26	29060140-0013	穿线PVC管 Φ25	m	3.50
27	33010365-0001	镀锌圆钢管 100×3.0（Q235）	t	3364.96
28	33010640-0001	镀锌方钢管 100×50×3.0（Q235）	t	3364.96

主材设备价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　

序号	材料编码	设备及材料名称、规格、型号等特殊要求	单位	除税编制单价(元)
29	37270101-0001	角钢接地极 镀锌角钢50×50×5,L=2.5m	根	37.89
30	50030010-0007	挂式变频空调 2匹	台	3500.00
31	50350010-0002	防水型排气扇 APC18，8寸，220V，38W	台	150.00
32	55090080-0008	照明配电箱 380/220V	台	2500.00
33	ZC-0005	铝合金上弦窗 采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	349.62

主材设备价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第1页,共2页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
1	03071061-0001	水龙头	DN25	个	4.040	30.00	121.20
2	03072021-0001	不锈钢地漏	Φ100	个	2.000	28.10	56.20
3	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件		套	1.010	117.43	118.60
4	17030001-0001	镀锌钢管	DN40	m	164.800	25.00	4120.00
5	17250050-0001	PVC给水管	DN110	m	35.525	28.00	994.70
6	17250050-0002	PVC给水管	DN90	m	20.300	21.00	426.30
7	17250050-0003	PVC给水管	DN25	m	30.600	2.87	87.82
8	17250050-0004	PE热熔管	DN160	m	9.135	81.58	745.23
9	17250370-0001	硬质UPVC排水管	Φ100	m	99.300	16.31	1619.58
10	17250370-0002	硬质UPVC排水管	Φ50	m	49.650	6.30	312.80
11	18091000-0001	塑料排水管直接	Φ100	个	5.800	3.88	22.50
12	18091000-0002	塑料排水管直接	Φ50	个	3.400	1.00	3.40
13	20010030-0001	法兰	DN160	个	1.000	135.00	135.00
14	21150001	瓷蹲式大便器		个	1.010	180.00	181.80
15	23010001-0001	手提式混合气体灭火器	4kg	个	3.000	66.37	199.11
16	25000001-0031	LED节能灯（灯长1.2m）	25W	套	6.060	74.78	453.17
17	25000001-0032	防潮LED半圆吸顶灯	15W	套	1.010	100.00	101.00
18	26050001-0005	二位暗装翘板开关	250V 10A	个	4.080	9.23	37.66
19	26410060-0005	三极加二极插座	250V，10A	个	18.360	7.26	133.29
20	26410060-0006	带开关单相三极加二极插座	250V，10A	个	3.060	10.63	32.53
21	27050080-0001	型钢避雷线	Φ12镀锌圆钢	m	31.500	3.50	110.25
22	27060170-0005	接地母线	50*5镀锌扁钢	m	52.500	7.88	413.70
23	28030170-0007	绝缘电线	ZRBV-2.5	m	99.000	2.17	214.83
24	28030170-0008	绝缘电线	ZRBV-4.0	m	162.000	3.44	557.28
25	28110210-0001	电力电缆	ZCYJV-1kV-4×6	m	161.600	19.50	3151.20
26	29060140-0013	穿线PVC管	Φ25	m	88.000	3.50	308.00

主材设备价格表

项目名称:　翁源县官渡镇农村集中供水及配套设施修缮提升工程——管养房　　第 2 页,共 2 页

序号	材料编码	设备及材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税编制单价(元)	除税编制合价(元)
27	33010365-0001	镀锌圆钢管	100×3.0（Q235）	t	0.086	3364.96	288.71
28	33010640-0001	镀锌方钢管	100×50×3.0（Q235）	t	1.089	3364.96	3664.78
29	37270101-0001	角钢接地极	镀锌角钢 50×50×5,L=2.5m	根	4.200	37.89	159.14
30	50030010-0007	挂式变频空调	2匹	台	3.000	3500.00	10500.00
31	50350010-0002	防水型排气扇	APC18，8寸，220V，38W	台	1.000	150.00	150.00
32	55090080-0008	照明配电箱	380/220V	台	1.000	2500.00	2500.00
33	ZC-0005	铝合金上弦窗	采用70系列，6mm绿色吸热钢化玻璃	m2	11.670	349.62	4080.07