

工程名称: 马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段名称:

最高投标限价

最高投标限价(小写): 471130.32

(大写): 肆拾柒万壹仟壹佰叁拾元叁角贰分



编制人: (造价专业人员签字及盖章)
审核人: (签字及盖章)
编制单位: (盖章)
法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



招标人: (盖章)
法定代表人或其授权人: (签字或盖章)
编制时间: 2026年7月7日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					391721.13
		单独装饰					38115.95
		外立面做法一					10038.57
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:原红砖墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水水泥砂浆找平层	m2	89.2	38.48	3432.42
2	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:耐水型 3. 刮腻子遍数:二道 4. 油漆品种、刷漆遍数:高级外墙乳胶漆底漆一遍,深灰色/米白色真石漆面漆两遍	m2	89.2	74.06	6606.15
		外立面做法二					28077.38
3	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有墙面 2. 腻子种类:耐水型 3. 刮腻子遍数:二道 4. 油漆品种、刷漆遍数:高级外墙乳胶漆底漆一遍,深灰色/米白色高级外墙乳胶漆面漆两遍	m2	819.06	34.28	28077.38
		市政					353605.18
		DN400水泥管					36342.38
4	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 其它:旧路面机械切缝	m2	91.69	82.79	7591.02
本页小计							45706.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:混凝土碎渣 2. 运距:3km	m3	16.48	36.76	605.8
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	65.92	10.21	673.04
7	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	9.29	10.21	94.85
8	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:挖方	m3	6.33	21.07	133.37
9	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余土 2. 运距:3km	m3	67.93	18.25	1239.72
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:中砂回填压实	m3	29.22	51	1490.22
11	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:200厚石屑加6%水泥 2. 管道规格、等级:DN400混凝土管 3. 连接形式:承插式 水泥砂浆接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	103	113.41	11681.23
12	040504001001	沉沙井	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10热岩砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚P6防水砂浆抹面 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:700×700×50厚铸铁盖板	座	3	938.5	2815.5
本页小计							18733.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	040203007001	旧路恢复	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护方式:水养生	m2	88.93	111.51	9916.58
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:沉沙井	m2	2.09	48.35	101.05
		压花地面					116928.29
15	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:原路基清表20cm厚 3. 运距:3km	m3	160.79	20.52	3299.41
16	040204002001	压花地面	1. 艺术地坪漆专业保护剂 2. 彩色脱膜粉 3. 面层厚度、混凝土种类、强度等级 4. 厚彩色压膜地坪 4. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚C25细石混凝土(满铺Φ3钢丝网片),100mm厚级配碎石垫层	m2	803.94	141.34	113628.88
		砼地面做法一					78887.77
17	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:原路基清表20cm厚 3. 运距:3km	m3	102.14	20.52	2095.91
18	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm厚	m2	510.72	32.79	16746.51
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm厚 3. 嵌缝材料:沥青 4. 养护方式:水养生	m2	510.72	117.57	60045.35
本页小计							205833.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 4 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 5 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格:200×200×500自然面麻石条石砌筑 2. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:砌筑后不露浆	m3	2.6	724.54	1883.8
39	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:矮墙做法二	m2	13	35.54	462.02
		卵石矮墙					12019.7
40	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	9.32	10.21	95.16
41	040103002004	一般回填方	1. 填方来源:挖方	m3	4.15	21.07	87.44
42	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余土 2. 运距:3km	m3	4.55	18.25	83.04
43	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:石屑加6%水泥 2. 厚度:100厚	m3	1.73	155.4	268.84
44	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:200厚	m3	3.45	514.64	1775.51
45	010403003003	石墙	1. 石料种类、规格:φ150~300当地卵石堆砌 2. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:砌筑后不露浆	m3	14.95	396.5	5927.68
46	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:1:1水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600×350×50芝麻黑面板 3. 面层处理方式:石材两侧磨边 小圆边	m2	11.5	300.44	3455.06
本页小计							14038.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:400×400 2. 基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 渠壁材质及厚度:180厚C25混凝土 4. 盖板槽材质及厚度:130厚C25细石混凝土 5. 盖板材质、规格:500×500×80成品砼盖板	m	13	272.44	3541.72
57	040504001002	沉沙井	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10热岩砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚P6防水砂浆抹面 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:700×700×50厚铸铁盖板	座	1	938.5	938.5
58	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:沉沙井	m ²	0.7	48.35	33.85
59	010505002002	基础模板	1. 基础类型:管、渠道平基	m ²	2.6	47.41	123.27
60	070109006003	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:渠(涵)直墙 复合木模	m ²	20.8	52.24	1086.59
61	070109006004	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:盖板槽模板	m ²	4.16	54.68	227.47
		600×600水沟					5976.91
62	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m ³	20.25	10.21	206.75
63	040103002008	一般回填方	1. 填方来源:挖方	m ³	8.55	21.07	180.15
本页小计							6338.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余土 2. 运距:3km	m3	10.42	18.25	190.17
65	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格:600×600 2. 基础材质及厚度:150厚C20混凝土 3. 渠壁材质及厚度:200厚C25混凝土	m	15	220.39	3305.85
66	010505002003	基础模板	1. 基础类型:管、渠道平基	m2	4.5	47.41	213.35
67	070109006005	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:渠(涵)直墙 复合木模	m2	36	52.24	1880.64
本页小计							5590.01
合计							391721.13

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		40508.52	
1.1		单项工程		40508.52	
1.1.1		单独装饰		16241.5	
1.1.1.1	011601006001	临时设施		527.58	
1.1.1.2	011601007001	文明施工		446.41	
1.1.1.3	011601008001	环境保护		405.83	
1.1.1.4	011601009001	安全生产		1237.78	
1.1.1.5	011601001001	脚手架		13623.9	
1.1.2		市政		24267.02	
1.1.2.1	041201016001	临时设施		5735.84	
1.1.2.2	041201017001	文明施工		4853.4	
1.1.2.3	041201018001	环境保护		4412.19	
1.1.2.4	041201019001	安全生产		9265.59	
本页小计				40508.52	
合计				40508.52	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4

其他项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

