

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		光明巷至惠民南横街连接道路						
		市政工程						
		加铺沥青						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、铣刨机铣刨混凝土路面5cm内	m2	1534.5			
2	040103002002	余方弃置	1、土方外运, 运距投标人综合考虑	m3	76.73			
3	040203003001	透层、粘层	1、喷洒改性乳化沥青粘层 喷油量(0.3~0.6L/m2)	m2	1534.5			
4	040203003002	透层、粘层	1、沥青透层 喷油量(1kg/m2)	m2	1534.5			
5	040203006001	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	1534.5			
		加铺沥青合计						
		新建道路						
6	040101001001	挖一般土方	1、挖一般土方 一、二类土 2、余土弃置, 运距投标人综合考虑	m3	140.4			
7	040201021001	土工合成材料	1、玻纤-高聚物抗裂贴（宽60cm）	m2	62.1			
8	040202001002	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	540			
9	040202011001	碎石	1、10cm厚石屑垫层	m2	540			
10	040203003003	透层、粘层	1、喷洒改性乳化沥青粘层 喷油量(0.3~0.6L/m2)	m2	540			
11	040203006002	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	540			
12	040203007001	水泥混凝土	1、25cm厚C30 24小时早强水泥混凝土路面 2、水养生	m2	540			
13	041001001001	拆除路面	1、破除现状15cm厚水泥混凝土路面	m2	540			
14	040103002003	余方弃置	1、石方外运, 运距投标人综合考虑	m3	81			
		新建道路合计						
		展宽段						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040101001002	挖一般土方	1、挖一般土方 一、二类土 2、余土弃置, 运距投标人综合考虑	m3	63.2			
16	040201021002	土工合成材料	1、玻纤-高聚物抗裂贴（宽60cm）	m2	36			
17	040202001003	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	175.5			
18	040202011002	碎石	1、10cm厚石屑垫层	m2	175.5			
19	040203003004	透层、粘层	1、喷洒改性乳化沥青粘层 喷油量(0.3~0.6L/m2)	m2	175.5			
20	040203006003	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	175.5			
21	040203007002	水泥混凝土	1、25cm厚C30 24小时早强水泥混凝土路面 2、水养生	m2	175.5			
22	041001001002	拆除路面	1、破除现状10cm厚水泥混凝土垫层	m2	139.3			
23	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道6cm厚环保砖	m2	139.3			
24	040103002004	余方弃置	1、石方外运, 运距投标人综合考虑	m3	22.29			
		展宽段合计						
		与混凝土道路过渡段						
25	040201021003	土工合成材料	1、铺设玻纤土工格栅	m2	55			
26	040202001004	路床(槽)整形	1、铣刨机铣刨混凝土路面4cm	m2	55			
27	040203006004	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	55			
28	040103002005	余方弃置	1、土方外运, 运距投标人综合考虑	m3	2.2			
		与混凝土道路过渡段合计						
		与沥青道路过渡段						
29	040201021004	土工合成材料	1、铺设玻纤土工格栅	m2	50			
30	040202001005	路床(槽)整形	1、铣刨机铣刨沥青路面6cm	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040203006005	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	50			
32	040103002006	余方弃置	1、土方外运，运距投标人综合考虑	m3	3			
		与沥青道路过渡段合计						
		人行道						
33	040204002001	人行道块料铺设	1、5cm厚仿花岗岩人行道砖 2、3cm厚1：3水泥砂浆找平层 3、15cm厚C20混凝土垫层	m2	1363.3			
34	040204002002	人行道块料铺设	1、5cm厚仿花岗岩人行道盲道砖 2、3cm厚1：3水泥砂浆找平层 3、15cm厚C20混凝土垫层	m2	156			
35	041001001003	拆除路面	1、破除现状10cm厚水泥混凝土垫层	m2	785.8			
36	041001002002	拆除人行道	1、拆除现状人行道5cm厚大理石人行道砖	m2	785.8			
37	040103002007	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m3	117.87			
		人行道合计						
		路缘石						
38	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、C15混凝土后座 2、仿花岗岩路缘石50*35*15cm	m	480			
39	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除大理石路缘石100*15*10cm	m	125			
40	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、拆除混凝土路缘石50*35*15cm	m	130			
41	040103002008	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m3	8.7			
		路缘石合计						
		现状道路病害处理						
42	040201021005	土工合成材料	1、玻纤-高聚物抗裂贴	m2	372			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040203007003	水泥混凝土	1、25cm厚C30 24小时早强水泥混凝土路面 2、水养生	m2	320			
44	040402017001	变形缝	1、旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	m	400			
45	040901001001	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.915			
46	041001001004	拆除路面	1、破除现状25cm厚水泥混凝土路面	m2	320			
47	040103002009	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m3	80			
		现状道路病害处理合计						
		树池						
48	040204007001	树池砌筑	1、M7.5水泥砂浆砌筑花岗岩树池压条1500*200*150	个	15			
		树池合计						
		井盖提升						
49	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、手孔井提升60mm，更换700×900井盖	个	20			
50	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、检查井提升60mm，更换DN500球墨铸铁井盖	个	20			
51	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、雨水口提升60mm，更换450×750球墨铸铁雨水篦子	个	25			
52	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、电力井提升60mm，更换1200×500 混凝土井盖	个	4			
		井盖提升合计						
		其他						
53	040205017001	花岗岩挡车柱	1、花岗岩挡车柱 2、直径D=20cm，高度H=60cm	根	10			
54	040504008001	整体化粪池	1、玻璃钢化粪池，型号B2ZH-2A 2、容积：4m3	座	10			
55	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、更换球墨铸铁井盖D500	个	10			
		其他合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		市政工程合计						
		交通工程						
		标线						
56	040205006001	标线	1、热熔标线 普通型 2、厚度：1.8mm	m2	120.01			
57	040205007001	标记	1、导向箭头 热熔型漆 2、厚度：1.8mm	m2	31.04			
58	040205008001	横道线	1、人行横道线 热熔涂料 普通型 2、厚度：1.8mm	m2	38			
		标线合计						
		标杆						
59	040205003001	标杆	1、C25混凝土基础（含钢筋制安） 2、D80*4.5圆柱标志杆及零星构件制安 3、做法详见图纸SZ-18	根	4			
60	040205004001	标志板	1、D800圆形标志板安装 2、做法详见图纸SZ-17	块	4			
		标杆合计						
		交通工程合计						
		排水工程						
61	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方 一、二类土 2m内	m3	876.04			
62	040103002001	余方弃置	1、土方外运，运距投标人综合考虑	m3	876.04			
63	040103001001	回填方	1、管（基）坑回填石屑	m3	838.35			
64	040203007004	水泥混凝土	1、20cm厚C30水泥混凝土路面 2、水养生	m2	550			
65	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：石粉垫层150厚 2. 材质及规格：HDPE管DN400 SN8 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	224			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：石粉垫层150厚 2. 材质及规格：PVC塑料管DN200 SN8 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	23			
67	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：石粉垫层150厚 2. 材质及规格：HDPE管DN300 SN8 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	50			
68	040504001001	砌筑井	1、D700砖砌检查井，井深1.14m 2、C15混凝土垫层 3、M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4、DN700重型122kg带防盗井盖（含防坠网） 5、做法详见图集06MS201-3页9	座	5			
69	040504002001	混凝土井	1、D1000混凝土检查井，井深1.64m 2、C10混凝土垫层 3、C30混凝土井底、井壁（含钢筋制安） 4、DN700重型122kg带防盗井盖（含防坠网） 5、做法详见图集06MS201-3页124	座	6			
70	040504009001	雨水口	1、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 2、铸铁平篦450×750 98kg带防盗	座	10			
71	041001001005	拆除路面	1、破除现状20cm厚水泥混凝土路面 2、石方外运，运距投标人综合考虑	m ²	550			
72	粤R3-2-38	道路检查井提升0.06cm	1、道路检查井提升0.06cm	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	粤R3-2-38	道路雨水口提升 0.06cm	1、道路雨水口提升0.06cm	个	12			
74	粤R3-2-38	行人路检查井 内径0.7m 升高 0.4m内	1、人行道检查井提升0.26cm	个	15			
75	粤R3-2-38	行人路检查井 内径0.7m 升高 0.4m内	1、人行道雨水口提升0.26cm	个	6			
		排水工程合计						
		光明巷至惠民南 横街连接道路合 计						
		芙蓉北三路工程						
		行车道						
76	040202001006	路床(槽)整形	1、铣刨机铣刨混凝土路面5cm 内	m2	6903			
77	040203003005	透层、粘层	1、喷洒改性乳化沥青粘层 喷 油量(0.3~0.6L/m2)	m2	6903			
78	040103002010	余方弃置	1、土方外运，运距投标人综 合考虑	m3	345.15			
79	040203003006	透层、粘层	1、沥青透层 喷油量(1kg/m2)	m2	6903			
80	040203006006	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-1 3C	m2	6903			
		行车道合计						
		人行道						
81	041001001006	拆除路面	1、破除现状10cm厚水泥混凝 土垫层	m2	92			
82	050101010001	整理绿化用地	1、绿化地铲除杂草	m2	139			
83	041001002003	拆除人行道	1、拆除现状人行道6cm厚环保 砖	m2	92			
84	040101001005	挖一般土方	1、挖一般土方 一、二类土 2、余土弃置，运距投标人综 合考虑	m3	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	040204002003	人行道块料铺设	1、5cm厚仿花岗岩人行道砖 2、3cm厚1：3水泥砂浆找平层 3、15cm厚C20混凝土垫层	m ²	1690			
86	040204002004	人行道块料铺设	1、5cm厚仿花岗岩人行道盲道砖 2、3cm厚1：3水泥砂浆找平层 3、15cm厚C20混凝土垫层	m ²	146			
87	040103002011	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m ³	14.72			
		人行道合计						
		路缘石						
88	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、C15混凝土后座 2、仿花岗岩路缘石50*35*15cm	m	700			
89	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、拆除混凝土路缘石50*35*15cm及砼底座	m	32			
90	040103002012	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m ³	2.77			
		路缘石合计						
		接、裂缝处理						
91	040201021006	土工合成材料	1、玻纤-高聚物抗裂贴	m ²	1740			
92	040402017002	变形缝	1、旧路裂缝处理 沥青油灌缝缝宽5mm内	m	2900			
		接、裂缝处理合计						
		树池						
93	040204007002	树池砌筑	1、M7.5水泥砂浆砌筑花岗岩树池压条1500*200*150	个	3			
		树池合计						
		旧混凝土道路过渡段						
94	040203007005	水泥混凝土	1、20cm厚C35水泥混凝土路面 2、水养生	m ²	222.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040901001002	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1.04			
		旧混凝土道路过渡段合计						
		病害板						
96	040203007006	水泥混凝土	1、25cm厚C30 24小时早强水泥混凝土路面 2、水养生	m2	2500			
97	041001001007	拆除路面	1、破除现状25cm厚水泥混凝土路面	m2	2500			
98	040103002013	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m3	625			
		病害板合计						
		井盖提升						
99	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、手孔井提升60mm，更换700×900井盖	个	20			
100	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、检查井提升60mm，更换DN500球墨铸铁井盖	个	37			
101	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、雨水口提升60mm，更换450×750球墨铸铁雨水篦子	个	14			
102	粤R3-2-38	下水道设施零星修补 换井盖	1、电力井提升60mm，更换1200×500 混凝土井盖	个	10			
		井盖提升合计						
		标线						
103	040205006002	标线	1、热熔标线 普通型 2、厚度：1.8mm	m2	194.42			
104	040205007002	标记	1、导向箭头 热熔型漆 2、厚度：1.8mm	m2	46.8			
105	040205008002	横道线	1、人行横道线 热熔涂料 普通型 2、厚度：1.8mm	m2	58			
		标线合计						
		芙蓉北三路工程合计						
		救助站旁支巷工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		加铺沥青						
106	040202001007	路床(槽)整形	1、铣刨机铣刨混凝土路面5cm内	m2	1675			
107	040203003007	透层、粘层	1、喷洒改性乳化沥青粘层 喷油量(0.3~0.6L/m2)	m2	1675			
108	040103002014	余方弃置	1、土方外运，运距投标人综合考虑	m3	83.75			
109	040203003008	透层、粘层	1、沥青透层 喷油量(1kg/m2)	m2	1675			
110	040203006007	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	1675			
		加铺沥青合计						
		地坪硬化						
111	040203007007	水泥混凝土	1、10cm厚C20水泥混凝土路面 2、水养生	m2	167			
		地坪硬化合计						
		现状道路病害处理						
112	040201021007	土工合成材料	1、玻纤-高聚物抗裂贴	m2	200			
113	040203007008	水泥混凝土	1、25cm厚C30 24小时早强水泥混凝土路面 2、水养生	m2	400			
		现状道路病害处理合计						
		标线						
114	040205006003	标线	1、热熔标线 普通型 2、厚度：1.8mm	m2	34.7			
115	040205008003	横道线	1、人行横道线 热熔涂料 普通型 2、厚度：1.8mm	m2	31			
		标线合计						
		排水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
116	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：石粉垫层150厚 2. 材质及规格：HDPE管DN300 SN8 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	67			
117	040504009002	雨水口	1、平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380)井深 1m 2、铸铁平篦450×750 98kg 带防盗	座	4			
118	040504002002	混凝土井	1、D1000混凝土检查井，井深 2m 2、C10混凝土垫层 3、C25混凝土井底、井壁（含钢筋制安） 4、DN700重型122kg带防盗井盖（含防坠网） 5、做法详见图集06MS201-3 页21	座	1			
119	粤R3-2-38	下水道设施零星 修补 换井盖	1、井盖提升60mm，更换球墨铸铁格栅DN400，安装四防装置	个	3			
		排水工程合计						
		救助站旁支巷工程合计						
		天鹅坪村						
		排水工程						
120	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：石粉垫层150厚 2. 材质及规格：HDPE管DN300 SN8 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	8			
121	040504009003	雨水口	1、平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380)井深 1m 2、铸铁平篦450×750 98kg 带防盗	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	040501016001	砌筑方沟	1、100厚碎石垫层 2、100厚C20混凝土 3、M10水泥砂浆砖砌MU10砖 4、8厚1：2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面压实 5、C250球墨铸铁格栅350*500*50mm	m	6.5			
		排水工程合计						
		天鹅坪村合计						
		交叉口改造工程						
		新建道路						
123	040101001004	挖一般土方	1、挖一般土方 一、二类土 2、余土弃置, 运距投标人综合考虑	m3	442.4			
124	040201021008	土工合成材料	1、玻纤-高聚物抗裂贴（宽60cm）	m2	72.5			
125	040202001008	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	884.7			
126	040202011003	碎石	1、10cm厚石屑垫层	m2	884.7			
127	040203003009	透层、粘层	1、喷洒改性乳化沥青粘层 喷油量(0.3~0.6L/m2)	m2	884.7			
128	040203006008	沥青混凝土	1、6cm细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	884.7			
129	040203007009	水泥混凝土	1、20cm厚C30 24小时早强水泥混凝土路面 2、水养生	m2	884.7			
		新建道路合计						
		人行道						
130	041001001008	拆除路面	1、破除现状10cm厚水泥混凝土垫层	m2	138.2			
131	041001002004	拆除人行道	1、拆除现状人行道5cm厚环保砖	m2	138.2			
132	040204002005	人行道块料铺设	1、5cm厚仿花岗岩人行道砖 2、3cm厚1：3水泥砂浆找平层 3、15cm厚C20混凝土垫层	m2	365.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	040204002006	人行道块料铺设	1、5cm厚仿花岗岩人行道盲道砖 2、3cm厚1：3水泥砂浆找平层 3、15cm厚C20混凝土垫层	m ²	33			
134	040103002015	余方弃置	1、石方外运，运距投标人综合考虑	m ³	20.73			
		人行道合计						
		标线						
135	040205006004	标线	1、热熔标线 普通型 2、厚度：1.8mm	m ²	453			
136	040205007003	标记	1、导向箭头 热熔型漆 2、厚度：1.8mm	m ²	116			
137	040205008004	横道线	1、人行横道线 热熔涂料 普通型 2、厚度：1.8mm	m ²	330			
		标线合计						
		车止石						
138	040205017002	花岗岩挡车柱	1、花岗岩挡车柱 2、直径D=20cm，高度H=60cm	根	10			
		车止石合计						
		交叉口改造工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	395894.66		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		光明巷至惠民南横街连接道路						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除现状砖砌围墙2m高 2、废料外运, 运距投标人综合考虑	m3	19.08			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、人工拆除现浇钢筋混凝土基础 2、废料外运, 运距投标人综合考虑	m3	5.51			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	24.12			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.71			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	9.05			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1、15厚1：2.5水泥砂浆找平 2、5厚1：2水泥砂浆抹面	m2	300.48			
7	011406003001	满刮腻子	1、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮二遍	m2	300.48			
8	040101002002	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方 一、二类土	m3	21.11			
9	040103001002	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.06			
10	040103002001	余方弃置	1、余方弃置, 运距投标人综合考虑	m3	9.05			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	0.202			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.009			
		光明巷至惠民南横街连接道路合计						
		芙蓉北三路						
13	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除花基砖墙及林桥坑格栅间围墙 2. 废料外运, 运距投标人综合考虑	m3	8.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6060.36		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	粤050101016001	迁移	1、迁移人行道树木（胸径60cm） 2、运距投标人综合考虑	株	1			
2	粤050101016002	迁移	1、迁移绿化带树木（胸径110cm） 2、运距投标人综合考虑	株	1			
3	粤050101016003	迁移	1、迁移绿化带树木（胸径150cm） 2、运距投标人综合考虑	株	1			
4	粤050101016004	迁移	1、迁移人行道树木（胸径10cm） 2、运距投标人综合考虑	株	10			
5	粤050101016005	迁移	1、迁移绿化带树木（胸径20cm） 2、运距投标人综合考虑	株	5			
6	粤050101016006	迁移	1、迁移绿化带树木（胸径40cm） 2、运距投标人综合考虑	株	1			
7	050102001001	四季桂	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高:2.5m 3. 种类:假植苗 4. 养护期:3个月	株	5			
8	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:60cm以内 2. 养护期:3个月	株	1			
9	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:110cm以内 2. 养护期:3个月	株	1			
10	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:150cm以内 2. 养护期:3个月	株	1			
11	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:10cm以内 2. 养护期:3个月	株	10			
12	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:20cm以内 2. 养护期:3个月	株	5			
13	050102001007	栽植乔木	1. 胸径或干径:40cm以内 2. 养护期:3个月	株	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
14	050403001001	树木支撑架	1、茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2124.04		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		光明巷至惠民南横街连接道路						
1	040205003002	标杆	1、C15混凝土垫层 2、C25混凝土基础（含钢筋制安） 3、悬臂L型杆（迁移利用）	根	1			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 一、二类土 2、土方外运、运距综合考虑	m3	0.48			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PE 3. 规格: 3-DN100	m	10			
4	030408001001	电力电缆	1. 型号: 铜芯电缆VV 2. 规格: vv-1kv-3*10mm 3. 敷设方式: 管道敷设	m	10			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: 六类	m	10			
6	030411004001	配线	1. 名称: 信号线 2. 型号: RVV-4*1.5mm	m	10			
		光明巷至惠民南横街连接道路合计						
		交叉口路段迁移路灯						
7	030412007001	一般路灯	路灯迁移再利用 1、C25商品混凝土路灯基础 2、5*50*50*2500扁铁接地极	套	2			
8	030411001001	配管	1. 名称: 电缆保护套管 2. 材质: PE 3. 规格: DN75	m	200			
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 一、二类土 2、土方外运、运距综合考虑	m3	1.92			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 低压供电电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*16MM2 4. 材质: 铜芯	m	200			
		交叉口路段迁移路灯合计						
		新建路灯						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030412007002	一般路灯	1. 名称: 高低臂路灯 2. 规格: H=12m 3. 灯架形式及臂长: 5m 4. 灯杆形式(单、双): 180w+60w 5. 基础形式、砂浆配合比: 1000*1000*1500 C25砼基础 6. 接线端子材质、规格: 5*50*50*2500扁铁接地极	套	3			
12	030412007003	一般路灯	1. 名称: 三头路灯 2. 规格: H=13m 3. 灯杆材质、规格: 详见设计图纸 4. 灯架形式及臂长: 顶套式 5. 灯杆形式(单、双): 3*300w 6. 基础形式、砂浆配合比: 1000*1000*1500 C25砼基础 7. 接线端子材质、规格: 5*50*50*2500扁铁接地极	套	3			
13	030408001004	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号、材质: VV-5X16 3. 其余详见图纸和相关规范	m	100			
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 一、二类土 2. 土方外运、运距综合考虑	m3	21.13			
15	040103001002	回填方	1、原土回填	m3	3.6			
16	030411001002	配管	1. 名称: 钢管电线管 2. 型号、材质: DN80*4 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其余详见图纸和相关规范	m	29			
17	030411001003	配管	1. 名称: 重型难燃厚壁PVC电线管 2. 型号、材质: DN75 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其余详见图纸和相关规范	m	100			
18	030411004002	配线	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: RVV-3*2.5mm2 3. 材质: 铜芯	m	300			
19	040303002001	混凝土基础	1. C25混凝土基础	m3	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8939.42		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

