

始兴县马市镇远迳、坊坪、溪丰和赤谷村乡  
、村道路水毁修复 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：




2024 年 1 月 31 日

始兴县马市镇远迳、坊坪、溪丰和赤谷村乡  
、村道路水毁修复 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

  
(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)  
有效期:2026年07月03日

复 核



(造价工程师签字盖专用章)  
有效期:2024年12月31日

编制时间：

2024.1.31

复核时间：

2024.1.31

# 工程量清单汇总表

建设项目名称：始兴县马市镇远迳、坳坪、溪丰和赤谷村乡、  
 村道

合同段：

编制范围：始兴县马市镇远迳、坳坪、溪丰和赤谷村乡、村道  
 路水毁

招清单01表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
10	第100章至900章清单合计		
301	建设项目管理费		
303	建设前期工作费		
307	工程保通管理费		
308	工程保险费		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12）		
15	投标总价（10+13+14）=15		

编制：WEC-10967

复核：

# 分项工程量清单

编制范围：始兴县马市镇远迳、坊坪、溪丰和赤谷村乡、村道路水毁修复工程

共 4 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.0729			
1.1		坊坪村		0.026			
102		路基工程	km	0.025			
GD10201		场地清理	km	0.025			
LJ0102		挖除旧路面	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	12.5			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	12.5			
	202-2	挖除旧路面					
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
	202-2-1-2	挖除20mm以内厚水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	12.5			
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m <sup>3</sup>	18.31			
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m <sup>3</sup>	18.31			
	202-3	拆除结构物					
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m <sup>3</sup>	18.31			
GD10205		特殊路基处理	km	0.025			
GD1020501		软土地区路基处理	km	0.025			
GD102050101		清除换填处理	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	7.5			
GLJ050116		挖填材料	m <sup>3</sup>	7.5			
	204-1	路基填筑					
	204-1-10	换填砂砾	m <sup>3</sup>	7.5			
GD10206		排水工程	km	0.025			
LJ0601		边沟	m <sup>3</sup> /m	8			
LJ060101		现浇混凝土边沟	m <sup>3</sup> /m	8			
	207-1	边沟					
	207-1-5	现浇混凝土边沟					
	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m <sup>3</sup>	8			
GD10207		路基防护与加固工程	km	0.025			
GD1020701		一般边坡防护与加固	km	0.025			
GLJ0704		挡土墙	m	25			
GLJ070401		重力式挡土墙	m <sup>3</sup> /m	68.5			
	209-3	混凝土挡土墙					
	209-3-1	挡墙混凝土					
	209-3-1-1	C20片石混凝土（路肩墙）	m <sup>3</sup>	59.25			
	209-3-1-1	C25片石混凝土（路肩墙）	m <sup>3</sup>	9.25			
103		路面工程	km	0.025			
GD10302		水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	62.5			
GDLM05		路面面层	m <sup>2</sup>	62.5			
GDLM0502		水泥混凝土面层	m <sup>2</sup>	62.5			
GDLM050201		水泥混凝土	m <sup>2</sup>	62.5			
	312-1	普通水泥混凝土面板					
	312-1-3	20cm厚水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	62.5			
1.2		赤谷村		0.0269			
102		路基工程	km	0.0269			

编制：WEC-10967

复核：

# 分项工程量清单

编制范围：始兴县马市镇远迳、坳坪、溪丰和赤谷村乡、村道路水毁修复工程

共 4 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	单价 (元)	合价(元)	备注
GD10201		场地清理	km	0.0269			
LJ0102		挖除旧路面	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	21.83			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	21.83			
	202-2	挖除旧路面					
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
	202-2-1-2	挖除20mm以内厚水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	21.83			
GD10205		特殊路基处理	km	0.0269			
GD1020501		软土地区路基处理	km	0.0269			
GD102050101		清除换填处理	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	54.58			
GLJ050116		挖填材料	m <sup>3</sup>	54.58			
	203-1	路基挖方	m <sup>3</sup>	54.58			
	203-1-3	挖除非适用材料(不含淤泥)	m <sup>3</sup>	54.58			
	204-1	路基填筑	m <sup>3</sup>	54.58			
	204-1-10	换填砂砾	m <sup>3</sup>	54.58			
103		路面工程	km	0.0269			
GD10302		水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	109.15			
GDLM05		路面面层	m <sup>2</sup>	109.15			
GDLM0502		水泥混凝土面层	m <sup>2</sup>	109.15			
GDLM050201		水泥混凝土	m <sup>2</sup>	109.15			
	312-1	普通水泥混凝土面板					
	312-1-3	20cm厚水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	109.15			
1.3		溪丰村		0.008			
102		路基工程	km	0.008			
GD10201		场地清理	km	0.008			
LJ0102		挖除旧路面	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.6			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5.6			
	202-2	挖除旧路面					
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
	202-2-1-2	挖除20mm以内厚水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	5.6			
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m <sup>3</sup>	10.96			
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m <sup>3</sup>	10.96			
	202-3	拆除结构物					
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m <sup>3</sup>	10.96			
GD10205		特殊路基处理	km	0.008			
GD1020501		软土地区路基处理	km	0.008			
GD102050101		清除换填处理	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	10.63			
GLJ050116		挖填材料	m <sup>3</sup>	10.63			
	204-1	路基填筑					
	204-1-10	换填砂砾	m <sup>3</sup>	10.63			
GD10207		路基防护与加固工程	km	0.008			
GD1020701		一般边坡防护与加固	km	0.008			
GLJ0704		挡土墙	m	4			

编制：WEC-10967

复核：

# 分项工程量清单

编制范围：始兴县马市镇远迳、坵坪、溪丰和赤谷村乡、村道路水毁修复工程

共 4 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	单价 (元)	合价(元)	备注
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m	10.96			
	209-3	混凝土挡土墙					
	209-3-1	挡墙混凝土					
	209-3-1-1	C20片石混凝土(路肩墙)	m3	9.48			
	209-3-1-1	C25片石混凝土(路肩墙)	m3	1.48			
103		路面工程	km	0.008			
GD10302		水泥混凝土路面	m2	474.8			
GDLM05		路面面层	m2	474.8			
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2	474.8			
GDLM050201		水泥混凝土	m2	474.8			
	312-1	普通水泥混凝土面板					
	312-1-3	20cm厚水泥混凝土路面	m2	474.8			
GDLM050202		钢筋	t	0.0526			
	312-2	混凝土路面钢筋					
	312-2-1	HPB235	kg	52.64			
GD10306		旧路面处理	km/m2	0.008			
	GDLM0805	钻孔植筋	根	145			
	316-3	钻孔植筋	根	145			
1.4		远迳村		0.013			
102		路基工程	km	0.013			
GD10201		场地清理	km	0.013			
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2	8.4			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2	8.4			
	202-2	挖除旧路面					
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
	202-2-1-2	挖除20mm以内厚水泥混凝土路面	m3	8.4			
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	4.16			
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m3	4.16			
	202-3	拆除结构物					
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	4.16			
GD10205		特殊路基处理	km	0.013			
GD1020501		软土地区路基处理	km	0.013			
GD102050101		清除换填处理	m3/m2	31.5			
GLJ050116		挖填材料	m3	31.5			
	204-1	路基填筑					
	204-1-10	换填砂砾	m3	31.5			
GD10206		排水工程	km	0.013			
LJ0601		边沟	m3/m	4.16			
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m	4.16			
	207-1	边沟					
	207-1-5	现浇混凝土边沟					
	207-1-5-2	C20现浇混凝土	m3	4.16			

编制：WEC-10967

复核：