

工程项目清单汇总表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程	标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程					
		建筑工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1919.02		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑	m3	129.99		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑	m3	6311.62		
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:按设计要求	m3	3446.29		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:场内弃土 2. 装卸、外运:3km	m3	2478.38		
	A. 4	砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑	m3	314.07		
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	237.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 2 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	15.9		
9	010401010001	砖地沟、明沟（地下部分）	1. 名称、部位:泵房排水浅沟 2. WS-M20水泥砂浆保护层找坡 3. 3厚聚合物水泥基改性防水灰浆 4. 结构底板打扫干净 5. 含暗室增加费	m	17.7		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	204.55		
11	010502030001	地坪	1. 首层地坪 2. 200厚C25混凝土(底层地面的混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝:纵向缩缝应采用平头缝或企口缝,其间距宜为3m~6m;横向缩缝宜采用假缝,其间距宜为6m~12m)	m3	321.12		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	394.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程 标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 3 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	736.51		
14	010502004001	设备基础	1. 部位:电梯基坑 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 泵送混凝土至建筑部位	m3	10.56		
15	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	96.26		
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	229.49		
17	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	113.27		
18	010502009001	地下室外墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	160.26		
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	732.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 4 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	570.97		
21	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	65.84		
22	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.2		
23	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.85		
24	010502022001	圈梁	1. 部位: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	66.31		
25	010502022002	圈梁	1. 部位: 墙底素砼反坎 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 细石	m3	33.57		
26	010502025001	零星现浇构件	1. 部位: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	6.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 5 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502031001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆面层, 20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条, 突出坡道面4 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层300 5. 素土夯实	m2	60.61		
28	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	m2	211.62		
29	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	375.1		
30	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 满堂基础模板 无梁式	m2	283.96		
31	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 基础梁模板	m2	751.66		
32	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度3.6m内、柱周长1.8m以外	m2	120.85		
33	010505004002	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度4.6m内、柱周长1.8m以外	m2	585.77		
34	010505004003	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度6.6m内、柱周长1.8m以外	m2	914.18		
35	010505004004	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度3.6m内、柱周长1.8m以内	m2	181.95		
36	010505004005	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度4.6m内、柱周长1.8m以内	m2	23.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 6 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010505004006	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度5.6m内、柱周长1.8m以内	m2	17.5		
38	010505004007	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度5.6m内、柱周长1.8m以外	m2	290.75		
39	010505004008	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度6.6m内、柱周长1.8m以内	m2	36.73		
40	010505005001	墙面模板（地下部分）	1. 模板形式: 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 2. 含暗室拆除模板增加费	m2	54.44		
41	010505005002	墙面模板（地下部分）	1. 模板形式: 墙厚（cm以内）40, 实际支模高度（m）: 6.6 2. 含暗室拆除模板增加费	m2	1005.29		
42	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 支模高度3.6m内、梁宽25cm以内	m2	536.8		
43	010505006002	梁模板	1. 模板形式: 支模高度4.6m内、梁宽25cm以内	m2	129.78		
44	010505006003	梁模板	1. 模板形式: 支模高度5.6m内、梁宽25cm以内	m2	2223.13		
45	010505006004	梁模板	1. 模板形式: 支模高度6.6m内、梁宽25cm以内	m2	1482.88		
46	010505006005	梁模板	1. 模板形式: 支模高度3.6m内、梁宽25cm以外	m2	87.14		
47	010505006006	梁模板	1. 模板形式: 支模高度4.6m内、梁宽25cm以外	m2	58.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 7 页 共 121 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 8 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 女儿墙压顶	m2	397.94		
63	010505012002	圈梁模板	1. 模板形式: 反坎模板	m2	351.84		
64	010505012003	圈梁模板	1. 模板形式: 压顶、扶手模板	m2	65.9		
65	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度3.6m内	m2	99.66		
66	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 工作内容: 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	73.045		
67	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 工作内容: 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	45.616		
68	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 工作内容: 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	36.535		
69	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 工作内容: 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	110.555		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程 标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 9 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 工作内容：钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	52.039		
71	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 工作内容：钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	5.963		
72	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 工作内容：钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	10.052		
73	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 工作内容：钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	3.412		
74	010506023001	钢丝网	1. 部位：墙体在不同材料交接处，表面须先钉300宽金属网	m2	430.92		
	A.6	金属结构工程					
75	010607006001	钢梯	1. 钢爬梯详见《15J401》-WT1B-60/D3	t	0.045		
76	010607006002	钢梯	1. 钢构楼梯《详见15zj401-C4》	t	0.436		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 10 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.8	门窗工程					
77	010802001001	双扇平开塑钢门	1. 框、扇材质：成品塑钢门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件	m2	24.06		
78	010802002001	双扇平开钢板门	1. 框、扇材质：成品钢质门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件	m2	22.44		
79	010802004001	钢质防火门	1. 框、扇材质：甲级防火门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件	m2	7.48		
80	010802004002	钢质防火门	1. 框、扇材质：乙级防火门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件	m2	47.74		
81	010802004003	钢质防火门（地下部分）	1. 框、扇材质：乙级防火门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件 3. 含暗室增加费	m2	3.3		
82	010802004004	钢质防火门	1. 框、扇材质：丙级防火门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件	m2	14.4		
83	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 框、扇材质：卷帘门 2. 五金种类、规格：包含完成门安装所需的各类配件	m2	86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 11 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010807001001	金属窗	1. 开启方式: 铝合金上悬窗 2. 框、扇材质及规格: 70系列铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚钢化玻璃 4. 五金种类、规格: 包含完成安装所需的各类配件	m2	520.08		
85	010807001002	金属窗	1. 开启方式: 铝合金固定窗 2. 框、扇材质及规格: 70系列铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚钢化玻璃 4. 五金种类、规格: 包含完成安装所需的各类配件	m2	655.07		
86	010807001003	金属窗	1. 开启方式: 铝合金推拉窗 2. 框、扇材质及规格: 70系列铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚钢化玻璃 4. 五金种类、规格: 包含完成安装所需的各类配件	m2	28.15		
87	010807003001	金属百叶窗	1. 开启方式: 铝合金百页窗 2. 五金种类、规格: 包含完成安装所需的各类配件	m2	1.92		
88	010807005001	金属格栅窗	1. 500mm高可拆卸挡鼠板	m2	0.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 12 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质: 铝合金门连窗 2. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 3. 五金种类、规格: 包含完成安装所需的各类配件	m2	51.84		
	A. 10	屋面及防水工程					
90	010902004001	屋面刚性层	部位: 屋1--细石混凝土屋面 有保温层 (上人屋面、露台、不上人屋面) 1. 50厚C20细石混凝土表面抹平压光, 内配钢筋双向D4@100, 表面压光 2. 干铺聚酯无纺布一层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	2348.68		
91	010902001001	屋面卷材防水	部位: 屋1--细石混凝土屋面 有保温层 (上人屋面、露台、不上人屋面) 1. 3厚SBS自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 2. 干铺聚酯无纺布一层	m2	2473.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 13 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010902002001	屋面涂膜防水	部位：屋1--细石混凝土屋面 有保温层（上人屋面、露台、不上人屋面） 1. 2厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料一道 2. 2厚高聚合物改性沥青防水涂料一道	m2	2473.5		
93	010902004002	屋面刚性层	部位：屋1--细石混凝土屋面 有保温层（上人屋面、露台、不上人屋面） 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	2348.68		
94	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 地面变形缝建筑构造参《21ZJ111》-A5-1	m	25.05		
95	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝建筑构造参《21ZJ111》-A6-2	m	25.05		
96	010901008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝建筑构造参《21ZJ111》-A7-4	m	25.05		
97	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙变形缝建筑构造参《21ZJ111》-A2-4	m	24.6		
98	010903004002	墙面变形缝	1. 内墙变形缝建筑构造参《21ZJ111》-A3-1	m	43.2		
99	010903004003	墙面变形缝	1. 钢板止水带 t=3mm	m	99.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 14 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 部位:楼地面--消防水池地面-底板以上 2. JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍 3. 7厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光 4. 15厚1:3纤维水泥砂浆打底 5. 1.5厚反应性高分子防水涂料 6. 含暗室增加费	m2	225.01		
101	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 部位:楼地面--消防水池底板-底板以下 2. 铺0.4厚聚乙烯膜或聚氨酯无纺布一层 3. 3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材 4. 干铺 $\geq 200\text{g/m}^2$ 的石油沥青油毡(隔离层) 5. 1.5厚反应性高分子防水涂料	m2	744.63		
102	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 部位:楼地1--井坑地面(电梯井坑) 3. 铺0.4厚聚乙烯膜或聚氨酯无纺布一层 4. 1.5厚喷涂橡胶沥青防水胶膜 5. 0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(粘结料 ≥ 1.3 , 芯材厚度 ≥ 0.6) 6. 含暗室增加费	m2	26.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 15 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010904001004	楼(地)面卷材防水	1. 部位:地2--混凝土地面(消防水泵房)-底板以下 2. 铺0.4厚聚乙烯膜或聚氨酯无纺布一层 3. 1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材(预铺反粘)(非沥青基),桩头部位须用渗透结晶防水材料涂刷 4. 3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材	m2	64.41		
104	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位:外墙--消防水池侧壁外侧、电梯基坑外侧 2. 3.0厚热熔法施工聚合物改性防水卷材 3. 干铺 $\geq 200\text{g/m}^2$ 的石油沥青油毡(隔离层) 4. 1.5厚反应性高分子防水涂料	m2	530.33		
105	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:内墙--消防水池侧壁内侧电梯井坑内侧 2. 1.5厚反应性高分子防水涂料 3. 含暗室增加费	m2	533.05		
106	010902002002	涂膜防水	1. 部位:顶1--A级无机涂料顶棚(男、女公卫) 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(III型)	m2	142.95		
107	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼地4-防静电地面(消防控制室、货梯机房等) 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	56.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 16 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼地8-地 砖楼面（其余未注 明地面-楼梯） 2. 1.5厚聚氨酯防 水涂料	m2	331.99		
109	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼地5-地 砖地面（男、女公 卫） 2. 1.5厚聚氨酯防 水涂料; 3. 1.5厚聚合物水 泥防水涂料(I型) (四周翻起高出地 面按规范要求:淋 浴区墙面防水层翻 起高度不应小于20 00mm,且不低于淋 浴喷淋口高度。盥 洗池盆等用水处墙 面防水层翻起高度 不应小于1200mm。 墙面其他部位泛水 翻起高度不应小于 250mm)	m2	135.19		
110	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位:内1--面砖 墙面（男、女公卫 ） 2. 1.2厚聚合物水 泥防水涂料(III型)	m2	347.07		
111	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼地8-地 砖楼面（其余未注 明地面-楼梯） 2. 1.5厚聚氨酯防 水涂料	m2	197.76		
112	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:外1--真石 漆外墙面无保温 2. 1.5厚聚合物防 水涂料 3. 5.0厚F120聚合 物水泥防水砂浆: 内掺聚乙烯醇纤维	m2	3511.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 17 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 11	保温、隔热、防腐工程					
113	011001001001	保温隔热屋面	部位：屋1--细石混凝土屋面 有保温层（上人屋面、露台、不上人屋面） 1. 一层50mm厚难燃型挤塑聚苯板	m2	2323.47		
114	011001003001	保温隔热墙面	部位：外墙--消防水池侧壁外侧、电梯基坑外侧 1. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层	m2	530.33		
	A. 11	楼地面装饰工程					
115	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼地面--消防水池地面-底板以上 2. 水池用C20细石砼（水箱用1：3水泥砂浆）找坡，最薄处20mm厚 3. 刷素水泥浆一道 4. 钢筋砼底板（抗渗等级≥P8） 5. 含暗室增加费	m2	225.01		
116	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼地面--消防水池底板-底板以下 2. 钢筋砼底板（抗渗等级≥P8） 3. 50mm厚C25细石混凝土保护层 4. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	744.63		
117	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼地1--井坑地面（电梯井坑）-以上 2. 20mm厚（最薄处）1：3水泥砂浆找平，向排水口找坡1% 3. 含暗室增加费	m2	19.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 18 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼地1--井坑地面（电梯井坑）-以下 2. 钢筋防水混凝土结构自防水, 抗渗等级P8, 并处理平整。 3. 50mm厚C25细石混凝土保护层 4. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	26.4		
119	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼地2-混凝土地面（消防水泵房）-底板以上 2. 30mm厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光。（此层兼做找坡层的, 最薄处≥30mm, 最厚处≤150mm, 0.3%坡向地漏、排水沟或集水井。） 3. 钢筋防水混凝土结构自防水, 抗渗等级P8, 并处理平整 4. 含暗室增加费	m2	64.41		
120	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼地1--井坑地面（电梯井坑）-以下 2. 钢筋防水混凝土结构自防水, 抗渗等级P8, 并处理平整 3. 50mm厚C25细石混凝土保护层 4. 20厚水泥基防水砂浆找平	m2	64.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 19 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼地4-防静电地面（消防控制室、货梯机房等） 2. 20厚1:2防静电水泥砂浆 3. 防静电水泥砂浆一道 4. 30厚1:3防静电水泥浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 5. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6. 界面剂1道	m2	56.17		
122	011102003001	块料楼地面	1. 部位:楼地5-地砖地面（男、女公卫） 2. 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(地砖规格300X300); 3. 25厚1:2水泥砂浆; 4. 20厚1:3水泥砂浆找平; 5. 350厚C10轻骨料混凝土填充层找1%坡,坡向地漏 6. M20水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角	m2	135.19		
123	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 部位:楼地7--水泥砂浆地面（下负一层段的楼梯） 2. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍 4. 含暗室增加费	m2	15.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 20 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼地7--水泥砂浆楼面（电井、水井） 2. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一遍	m2	51.63		
125	011102003002	块料楼地面	1. 部位:楼地8-地砖楼面（其余未注明地面） 2. 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(地砖规格600X600) 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	331.99		
126	011106003001	块料楼梯	1. 部位:楼地8-地砖楼面（其余未注明地面-楼梯） 2. 8-10厚踏步用梯级砖(带防滑条)铺实拍平,水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平	m2	197.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 21 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:踢1--面砖踢脚H=120mm（下负一层段的楼梯、车间、货梯机房、备用间、消防控制室等） 2. 白水泥擦缝 3. 5mm厚800*100抛光砖(粘贴前先将抛光砖浸水两小时以上) 4. 4mm厚素水泥浆建筑胶(108胶占水泥重量5%%) 5. 12mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m	879.24		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
128	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:专用厕所塑料隔断（中南标98ZJ512-1/11）	m2	151.95		
129	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙一消防水池侧壁内侧电梯井坑内侧 2. 钢筋砼侧壁(抗渗等级》P8 3. 10厚1:3纤维水泥砂浆打底 4. 10厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光 5. JGH改性氯磺化聚乙烯涂料两遍 6. 含暗室增加费	m2	533.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 22 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位:内1--面砖墙面（男、女公卫） 2. 8-10厚面砖, 水泥砂浆擦缝 3. 4mm厚素水泥浆建筑胶 4. 12mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 细沙水泥浆掺108胶甩毛(甩浆前对混凝土墙面的螺栓孔等予以有效封堵) 6. 钢筋砼墙(或砌体墙)与砼材料交界处加钉钢丝网, 阴角处不挂, 300宽沿缝居中(暗埋管线槽补平后挂镀锌钢丝网, 挂网宽度为超出管线槽边50mm, 管线比较密集而无法砌筑时, 采用细石混凝土填密实, 再挂钢丝网), (网规格15x15x1mm, 阴角处不挂)	m2	347.07		
131	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内2--毛坯墙面（研发车间） 2. 12厚M15砂浆打底	m2	260.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 23 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内3--水泥砂浆墙面（水井、电井等） 2. 8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 12mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 细沙水泥浆掺108胶甩毛(甩浆前对混凝土墙面的螺栓孔等予以有效封堵) 5. 钢筋砼墙(或砌体墙)与砼材料交界处加钉钢丝网,阴角处不挂,300宽沿缝居中(暗埋管线槽补平后挂镀锌钢丝网,挂网宽度为超出管线槽边50mm,管线比较密集而无法砌筑时,采用细石混凝土填密实,再挂钢丝网),(网规格15x15x1mm,阴角处不挂)	m2	854.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 24 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内4--无机涂料墙面（其余未注明内墙） 2. 底漆一道,涂无机涂料二道 3. 刮浅色内墙腻子2道 4. 8mm厚1:2水泥砂浆抹平 5. 12mm厚1:3水泥砂浆 6. 细沙水泥浆掺108胶甩毛(甩浆前对混凝土墙面的螺栓孔等予以有效封堵) 7. 钢筋砼墙(或砌体墙)与砼材料交界处加钉钢丝网,阴角处不挂,300宽沿缝居中(暗埋管线槽补平后挂镀锌钢丝网,挂网宽度为超出管线槽边50mm,管线比较密集而无法砌筑时,采用细石混凝土填密实,再挂钢丝网),(网规格15x15x1mm,阴角处不挂)	m2	4288.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 25 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内4--无机涂料墙面（独立柱梁面） 2. 底漆一道, 涂无机涂料二道 3. 刮浅色内墙腻子2道 4. 8mm厚1:2水泥砂浆抹平 5. 12mm厚1:3水泥砂浆 6. 细沙水泥浆掺108胶甩毛(甩浆前对混凝土墙面的螺栓孔等予以有效封堵) 7. 钢筋砼墙(或砌体墙)与砼材料交界处加钉钢丝网, 阴角处不挂, 300宽沿缝居中(暗埋管线槽补平后挂镀锌钢丝网, 挂网宽度为超出管线槽边50mm, 管线比较密集而无法砌筑时, 采用细石混凝土填密实, 再挂钢丝网), (网规格15x15x1mm, 阴角处不挂)	m2	430.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程 标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 26 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:外1--真石漆外墙面无保温 2. 涂刷弹性底层,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂外墙真石漆二遍(涂料颜色可参见立面,最后由甲方确定) 3. 5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布,门窗套及窗台,门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位,加铺一层耐碱网布,门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400x300耐碱网布 4. 5厚M5预拌薄层抹灰砂浆 5. 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面,抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布 6. 墙面清理干净,满涂界面砂浆 7. 基层墙体	m2	3511.37		
136	011203003002	块料墙、柱面	1. 部位:墙裙1--面砖墙裙(楼梯间、电梯厅) 2. 10厚300*600面砖暗装,专用擦缝剂擦缝 3. 专用粘贴剂粘贴 4. 基层处理剂 5. 8厚M15砂浆找平层 6. 12厚M15砂浆打底 7. 砌块墙	m2	455.91		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 27 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:顶棚--水池(箱)顶(消防水池顶板) 2. 钢筋砼顶板底面 3. 10厚1:2:4聚合物水泥砂浆抹平压光	m2	269.11		
138	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:顶1--A级无机涂料顶棚(男、女公卫) 2. 无机涂料两道(A级) 3. 基层配套界面处理 4. 钢筋砼板底清理干净	m2	142.95		
139	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:顶3--A级无机涂料顶棚(其余未注明顶棚) 2. 无机涂料罩面两道 3. 满刮腻子两遍找平层 4. 局部刮腻子、磨平 5. 刷素水泥浆一道(内掺水泥重 5%的108胶) 6. 钢筋砼板底清理干净	m2	7932.23		
		其他装饰工程					
140	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:不上人屋面栏杆 H=1300mm 2. 扶手材料种类、规格:D60*3黑色不锈钢管扶手、D50*3黑色不锈钢管立柱, D35*3黑色不锈钢管立柱@110	m	88.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 28 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 H≥1100mm 2. 扶手材料种类、规格:详见《20ZJ404》P30-1	m	154.93		
142	011503003001	扶手	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:详见《20ZJ404》P59-B	m	100.57		
		室内安装工程（地上部分）					
		通风部分					
143	030108001001	风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号:L=2000CMH, N=0.55KW, H=250PA, 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后, 红丹防锈漆2遍, 调和漆1遍	台	2		
144	030108001002	风机	1. 名称:柜式送风机PF-B1-1, SF-B1-1 2. 规格:L=2000CMH, N=0.55KW, H=250PA, 吊顶安装	台			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 29 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	030108001003	风机	1. 名称:轴流式排风机 2. 型号:L=2000CMH, N=0.55KW, H=250PA, 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后, 红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍	台			
146	030405015001	风扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:L=250CMH, N=36W, H=100PA	台	38		
147	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件, 法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验	m2	46.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 30 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件, 法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验	m2	7.515		
149	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口	m2	2.56		
150	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400*200 3. 形式:单层	个	1		
151	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400*300 3. 形式:单层	个	12		
152	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:800*1200 3. 形式:单层	个	2		
153	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支吊架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍	kg			
154	010808002001	金属门窗套	1. 名称:手动开窗器	套	112		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 31 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:风管支吊架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 调和漆1遍	kg	64.56		
156	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:固定防火布挡烟垂壁	m2	90.1001		
157	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
		给排水部分					
		给水系统					
158	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	7		
159	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	30.061		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程 标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 32 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	18.6		
161	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	32.699		
162	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	3.062		
163	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	38.948		
164	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	7.895		
165	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	14.774		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 33 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR 给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	61.771		
167	031003014001	给、排水附件	1. 类型:清洁龙头 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN15	个	2		
168	030804001001	低压碳钢管件	1. 类型:同心异径管 2. 规格:DN100	个			
169	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 附件配置:截止阀*1	个	4		
170	031005001001	变频给水设备	1. 类型:生活无负压给水设备80ZWG3/APV12-30(H1SZ1) 2. 型号:Q=5L/s, H=35m, P=2.2KW/台 3. 水泵主要技术参数:Q=12m3/h, H=50m, P=4.0KW三台(两用一备) 4. (带控制柜) 5. 减震装置形式:橡胶隔振垫 6. 基础:200mm厚, C30素混凝土,	套			
171	040602047001	紫外线消毒设备(漏计)	1. 名称:紫外线消毒器	套			
172	080802009001	液位计	1. 名称:玻璃管液位计 2. 规格:DN25	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 34 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	040602047002	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒器 2. 规格、型号:RZ-UV2-LS60, 电源电压:220V, 功耗 :1050W	套	2		
174	031002001002	金属阀门（漏计）	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个			
175	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:1*闸阀	组	3		
176	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:1*止回阀, 2*闸阀	组			
177	031002011003	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:1*止回阀, 2*闸阀	组			
178	031002011004	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:1*止回阀, 1*Y型过滤器, 2*闸阀	组	1		
179	031002011005	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:1*止回阀, 1*Y型过滤器, 2*闸阀	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 35 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	030601005001	物位检测仪表		台			
181	031301003001	套管	1. 名称、类型：一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格：DN65	个	2		
182	031301003002	套管	1. 名称、类型：一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格：DN50	个	11		
183	031301003003	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	10		
184	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式：管道支架制安 2. 材质：角钢 40*4 3. 除锈级别：轻锈 4. 油漆品种：防锈漆 5. 结构类型：管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二道 调合漆一道	kg	52.272		
		排水系统					
185	031001008007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 灌水试验	m	8.426		
186	031001008008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5. 灌水试验	m	11.696		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 36 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验	m	269.955		
188	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:丝扣连接	m	5.87		
189	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:丝扣连接	m	0.93		
190	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m			
191	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m			
192	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 37 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m			
194	031001004003	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接	m			
195	031001004004	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽连接	m			
196	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	22		
197	031003014003	给、排水附件	1. 类型:测出沉箱地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	2		
198	031003014004	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	5		
199	031003014005	给、排水附件	1. 类型: 通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	7		
200	031301003004	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格:DN100	个	38		
201	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 38 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:低水箱 3. 附件名称、数量:截止阀, 防污器, 冲洗器	组	37		
203	031003007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 规格、类型:感应式 3. 附件名称、数量:感应器, 冲洗器	组	13		
204	031003003001	洗脸盆	1. 名称:成品陶瓷洗手盆 2. 含延时自闭水龙头	组	15		
205	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖把池 2. 带水龙头	组	5		
		雨水系统					
206	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验	m	443.206		
207	031001008015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验	m	1.1		
208	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 39 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	031003014006	给、排水附件	1. 类型:87型号雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	28		
210	031003014007	给、排水附件	1. 类型:87型号侧墙雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	3		
211	031003014008	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	4		
212	031003014009	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75	个	4		
213	031003014010	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN150	个	1		
214	031003014011	给、排水附件	1. 类型: 通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	2		
215	031301003006	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格:DN100	个	111		
		消防水部分					
		消火栓系统					
216	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN250mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 40 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
218	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
219	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	299.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 41 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
220	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	95.02		
221	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	3.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 42 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（带两具MF/ABC4手提式灭火器） 2. 型号、规格:箱体1800×700×180（mm） 3. 附件材质、规格:室内消火栓一个,口径Φ65;直流水枪1支,规格为Φ65×19;消防龙带:材质用苧麻,维棉或衬胶。口径Φ65,25m长配一条;消防软管卷盘一套,栓口直径Φ25,胶管内径Φ19,水枪喷嘴直径Φ8,管长L=30m 4. 详见图集《15S202》P21页	套	23		
223	030901010002	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格:箱体1000×700×180（mm） 3. 附件材质、规格:室内消火栓一个,口径Φ65;直流水枪1支,规格为Φ65×19;消防龙带:材质用苧麻,维棉或衬胶。口径Φ65,25m长配一条;消防软管卷盘一套,栓口直径Φ25,胶管内径Φ19,水枪喷嘴直径Φ8,管长L=30m 4. 详见图集《15S202》P15页	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 43 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	030901010003	室内消火栓	1. 类型:试验消火栓带压力表 2. 型号、规格:DN65 3. 消火栓箱800×650×240（mm） 4. 详见图集《15S202》P54页	套	1		
225	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN250mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
226	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
227	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程 标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 44 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
229	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
230	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 45 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	030901010004	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（带两具MF/ABC4） 2. 型号、规格:1800×700×180(mm) 3. 附件材质、规格:采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SG18E65 Z-J: P21页,	套			
232	030901010005	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:1000×700×180(mm) 3. 附件材质、规格:采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SG18E65 Z-J: P21页,	套			
233	030901010006	室内消火栓	1. 类型:试验消火栓带压力表 2. 型号、规格:DN65	套			
234	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 灭火器箱内含二个灭火器	组	4		
235	031002001003	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰	个			
236	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 46 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	031002001005	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个			
238	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	23		
239	031002001007	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个			
240	031002001008	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	2		
241	031002001009	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	3		
242	031002001010	金属阀门	1. 类型: 压力表	个			
243	031002001011	金属阀门	1. 类型: 压力开关 2. 规格、压力等级: DN200	个			
244	031002001012	金属阀门	1. 类型: 超压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	个			
245	031002001013	金属阀门	1. 类型: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1		
246	031002001014	金属阀门	1. 类型: 流量检测装置 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个			
247	030804001002	低压碳钢管件	1. 类型: 偏心异径管 2. 规格: DN200	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 47 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030804001003	低压碳钢管件	1. 类型: 偏心异径管 2. 规格: DN50	个	2		
249	031002016001	水锤消除器	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格: DN200 MPa2.5 3. 连接形式: 法兰	个			
250	031002001015	金属阀门	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2		
251	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	组			
252	031002008001	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰	个			
253	031002008002	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	2		
254	031002001016	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 附件配置: 截止阀*1	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 48 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:消火栓稳压设备 2. 型号:XL-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:Q=1.0L/s, H=20m, N=0.37KW(一用一备) 4. 气压罐SQL800x0.6 5. 槽钢底座	套			
256	030109001001	泵	1. 名称:室内外合用消火栓增压泵 2. 规格:H=65m, Q=50L/s, P=30KW, 三台(两用一备)	台			
257	031002001017	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	2		
258	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:消火栓稳压设备 2. 型号:XL-I-2.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:ADL6-4 两台(一用一备), Q=2.0L/s, H=20m, N=1.1KW 4. 气压罐SQL800x0.6, 调节水容积150L 5. 槽钢底座	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 49 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	030109001002	泵	1. 名称:室内外合用消火栓增压泵 2. 规格:H=65m, Q=50L/s（单泵流量25L/s），P=30KW	台			
260	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道 调合漆二道	kg	156.09		
261	031301003007	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格:DN100	个	15		
262	031301003008	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格:DN65	个	4		
263	031301003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2		
264	031301003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个			
265	040502008001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	1		
266	031301003011	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个			
267	031301003012	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 50 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统水灭火控制装置调试	点	25		
269	031005012001	紫外线杀菌设备		台			
		喷淋系统					
270	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格: DN200mm 4. 连接方式: 沟槽连接 5. 配件: 含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗: 樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
271	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢 3. 规格: DN200mm 4. 连接方式: 沟槽连接 5. 配件: 含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗: 樟丹漆两道, 调和漆二道	m			
272	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格: DN150mm 4. 连接方式: 沟槽连接 5. 配件: 含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗: 樟丹漆两道, 调和漆二道	m	213.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 51 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	76.8		
274	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	81.09		
275	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	23.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 52 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
276	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:除锈, 调和漆二道	m	226.6		
277	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗樟丹漆两道, 调和漆二道	m	72.38		
278	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN32mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	791.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 53 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN25mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	944.09		
280	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道 调合漆二道	kg			
281	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道 调合漆二道	kg	2096.688		
282	031002016002	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格:DN150 MPa 2.5 3. 连接形式:法兰	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 54 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰	个	2		
284	031002001018	金属阀门	1. 类型:波纹伸缩器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰	个	4		
285	031002001019	金属阀门	1. 类型:波纹伸缩器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:法兰	个			
286	031002001020	金属阀门	1. 类型:波纹伸缩器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2		
287	031002001021	金属阀门	1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个			
288	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	组			
289	031002006003	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	组			
290	031002008003	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰	个			
291	031002008004	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2		
292	031002001022	金属阀门	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 55 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	031002001023	金属阀门	1. 类型:压力表	个			
294	031002001024	金属阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1		
295	031002001025	金属阀门	1. 类型:流量检测装置 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个			
296	031002001026	金属阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	6		
297	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN25mm	套			
298	030901008002	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN25mm 4. 含压力表、截止阀	套	1		
299	031002001027	金属阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	3		
300	031002001028	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 附件配置:截止阀*1	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 56 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	031002001029	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	2		
302	030804001004	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN200	个			
303	030804001005	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN50	个	2		
304	030804001006	低压碳钢管件	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格:DN250	个			
305	030804001007	低压碳钢管件	1. 类型:溢流喇叭口 2. 规格:DN200	个	1		
306	030901004001	报警装置	1. 类型:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰	组			
307	030901004002	报警装置	1. 类型:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰	组	1		
308	031002001030	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹	个	4		
309	031002001031	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个			
310	031002001032	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 57 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
311	031002001033	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2		
312	031002001034	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	6		
313	031002001035	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个			
314	031002001036	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	2		
315	031002001037	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2		
316	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
317	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室内 2. 型号、规格: SQS150 3. 附件材质、规格: 自带闸阀、止回阀、泄压阀	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 58 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	031005002003	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋稳压设备 2. 型号:XL-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:Q=1.0L/s, H=20m, N=0.37KW(一用一备) 4. 气压罐SQL800x0.6 5. 槽钢底座	套			
319	030109001003	泵	1. 名称:自动喷淋增压泵 2. 规格:H=75m, Q=40L/s, P=55KW, 两台(一用一备)	台			
320	031005016001	水箱	1. 类型:成品不锈钢高位消防水箱 2. 材质:不锈钢 3. 容量:V=18立方米 4. 规格:L*B*H=6.0*4.0*1.5 5. 含槽钢支架及水箱附件	台			
321	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 名称:K=80直立型喷头(68℃) 3. 材质、型号、规格:DN15	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 59 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	031005002004	稳压给水设备	1. 名称:自动喷淋稳压设备 2. 型号:XL-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数:ADL3-5 两台（一用一备），Q=1.0L/s，H=20m，N=0.37KW 4. 气压罐SQL800x0.6，调节水容积150L 5. 槽钢底座	套	1		
323	030109001004	泵	1. 名称:自动喷淋增压泵 2. 规格:H=75m，Q=40L/s，P=55KW	台			
324	031005016002	水箱	1. 类型:成品不锈钢高位消防水箱 2. 材质:不锈钢 3. 容量:V=18立方米 4. 规格:L*B*H=6.0*4.0*1.5 5. 含槽钢支架及水箱附件 6. 其它详见设计图纸	台	1		
325	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 名称:K=80直立型喷头(68℃) 3. 材质、型号、规格:ZSTZ-15，DN15	个	678		
326	031301003013	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格:DN100	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 60 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	031301003014	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 穿过介质管道规格:DN150	个	3		
328	031301003015	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
329	031301003016	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个			
330	031301003017	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个			
331	031301003018	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250	个			
332	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	4		
		消防电工程					
333	030904007001	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	4		
334	030904007002	消防模块	1. 名称:消防广播总线模块	个	5		
335	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块	个	10		
336	030904007004	消防模块	1. 名称:输出模块	个	23		
337	030904007005	消防模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:ACS-T8/3000	个	3		
338	030904007006	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	15		
339	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	23		
340	030904001001	点型探测器	1. 名称:编码智能型感烟探测器	个	173		
341	030904003001	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮	个	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 61 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	030904005001	消防报警电话插孔（电话）	1. 名称：火灾电话插孔	个	24		
343	030904003002	按钮	1. 名称：编码型消火栓按钮	个	25		
344	030904006001	消防广播（扬声器）	1. 名称：吸顶式火灾应急广播扬声器（3W-6W）IP65	个	31		
345	030904008001	消防模块箱（端子箱、手报箱）	1. 名称：模块箱	台	5		
346	080503013001	电话机	1. 名称：报警电话	个	3		
347	030904008002	消防模块箱（端子箱、手报箱）	1. 名称：消防端子接线箱	台	4		
348	030503005001	传感器	1. 名称：液位传感探头	支	3		
349	030904001002	点型探测器	1. 名称：电源监控传感器	个	4		
350	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称：CRT平面显示器 JBF-191F	台	1		
351	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称：电 源 JBF-11S/PA10	套	1		
352	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称：电话通讯系统 HDM2101	台	1		
353	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称：消防电源监控器 HZ-C	台	1		
354	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称：多线控制系统 JBF-11S/CD8	台	1		
355	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称：广播录放系统 HY2722C	台	1		
356	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称：控制主机 JBF-11S	台	1		
357	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称：双回路智能数字显示仪表	台	1		
358	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称：楼层显示器	台	4		
359	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称：电气火灾监控主机 EF-ACS/B128X1	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 62 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明火灾报警控制器 HZ-C-150W-3000	台	1		
361	080803017001	重复显示装置	1. 名称:液位显示装置	台	2		
362	030412003001	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	50.45		
363	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg	37.08		
364	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	37.08		
365	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	946.13		
366	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	1663.32		
367	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	60.891		
368	030412004001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	1803.204		
369	030412004002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	66.4		
370	030412004003	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	66.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 63 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
371	030412004004	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	72.636		
372	030412004005	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	64.273		
373	030412004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	2664.073		
374	030412004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:DQYYP-4*0.2	m	74.383		
375	030412004008	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	66.4		
376	030412004009	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	66.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 64 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
377	030412004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格: WDN-RYJS-2*1.5	m	199.199		
378	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70	m	354		
379	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试256点以下	系统	1		
		弱电工程(仅计算配线管网,设备由甲方委托电信运营商深化设计)					
380	030412003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100	m	55.071		
381	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg			
382	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架 2. 安装部分:弱电部分	kg	43.7062		
383	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	43.7062		
		强电工程					
		配电箱					
384	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ALP配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
385	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1ALE-YJ配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
386	030402011003	成套配电箱	1. 名称:2ALE-YJ配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 65 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
387	030402011004	成套配电箱	1. 名称:3ALE-YJ配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
388	030402011005	成套配电箱	1. 名称:4ALE-YJ配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
389	030402011006	成套配电箱	1. 名称:WAT-DXF配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
390	030402011007	成套配电箱	1. 名称:AT-XK配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
391	030402011008	成套配电箱	1. 名称:XKALE-YJ配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
392	030402011009	成套配电箱	1. 名称:0AZ配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
393	030402011010	成套配电箱	1. 名称:1AL配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
394	030402011011	成套配电箱	1. 名称:1AL-ZM1配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
395	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1AL-ZM2配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
396	030402011013	成套配电箱	1. 名称:1AL-ZM3配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
397	030402011014	成套配电箱	1. 名称:2AL配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
398	030402011015	成套配电箱	1. 名称:2AL-ZM1配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
399	030402011016	成套配电箱	1. 名称:2AL-ZM2配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
400	030402011017	成套配电箱	1. 名称:2AL-ZM3配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 66 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
401	030402011018	成套配电箱	1. 名称:3AL配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
402	030402011019	成套配电箱	1. 名称:3AL-ZM1配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
403	030402011020	成套配电箱	1. 名称:3AL-ZM2配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
404	030402011021	成套配电箱	1. 名称:4AL配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
405	030402011022	成套配电箱	1. 名称:4AT-HT配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
406	030402011023	成套配电箱	1. 名称:WAT-HT配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
407	030402011024	成套配电箱	1. 名称:AT-AF配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
408	030503003001	控制箱	1. 名称:AC-JL卷帘控制箱 2. 规格:按施工图	台	4		
409	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	6		
		配管配线					
410	030412002001	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100	m	23.801		
411	030412002002	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*100	m	106.31		
412	030412002003	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	222.199		
413	030412002004	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*100	m	17.6		
414	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 67 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	031301005009	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架 2. 安装部分:电气部分	kg	286.37		
416	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	286.37		
417	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	1501.703		
418	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:暗敷	m	25.76		
419	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:明敷	m	48.36		
420	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	1769.256		
421	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	10.714		
422	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	17.463		
423	030412001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷	m	63.25		
424	030412004011	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	1806.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 68 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
425	030412004012	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	2793.62		
426	030412004013	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ2.5	m	599.7		
427	030412004014	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	423.48		
428	030412004015	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	377.37		
429	030412004016	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2X2.5	m	875.82		
430	030412004017	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2X4	m	628.983		
431	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16	m	148.07		
432	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10	m	419.88		
433	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	16.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 69 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	m	265.874		
435	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4*4	m	34.01		
436	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5*4	m	21.38		
437	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5*6	m	20.46		
438	030409001008	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-3*4	m	76.66		
439	030409001009	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5*6	m	82.19		
440	030412001011	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC40 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	41.22		
441	030412001012	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC50 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	37.32		
442	030412001013	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC100 3. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	41.22		
443	030409001010	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5×10	m	52.33		
444	030409001011	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5×16	m	52.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 70 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
445	030409001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×185+1×95	m	20.23		
446	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 185	个	4		
447	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 70	个	4		
448	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 35	个	10		
449	030409003004	电力电缆头	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:(截面mm2以下) 16	个	2		
450	030409003005	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:BBTRZ-5*6	个	2		
451	031301003019	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
452	031301003020	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	1		
453	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm): 70×70	m			
454	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm): 70×70	m	485		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 71 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		开关、插座、灯具					
455	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	11		
456	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	9		
457	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	13		
458	030413014001	插座	1. 名称:安全型二. 三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	套	23		
459	030413014002	插座	1. 名称:挂机空调插座(安全型) 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装	套	1		
460	030413003001	荧光灯（施工图无该灯具）	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:15W	套			
461	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:30W	套	12		
462	030413003003	荧光灯（施工图无该灯具）	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:20W	套			
463	030413003004	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 型号:30W	套	6		
464	030413003005	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯(带E为有蓄电池应急180MIN) 2. 型号:30W	套	2		
465	030413001001	普通灯具	1. 名称:水井、电井墙上壁灯 2. 规格:6W	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 72 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	030413001002	普通灯具（施工图无该灯具）	1. 名称:普通吸顶灯(光源为节能灯) 2. 规格:10W	套			
467	030413001003	普通灯具	1. 名称:节能LED灯 2. 规格:20W	套	1		
468	030413001004	普通灯具	1. 名称:楼梯间-节能LED灯（自带人体红外感应开关） 2. 规格:15W	套	25		
469	030413001005	普通灯具	1. 名称:楼梯间-节能LED灯（自带节能LED灯（自带人体红外感应开关） 2. 规格:20W	套	6		
470	030413005001	工厂灯	1. 名称:工厂用悬挂灯LED 2. 型号:150W	套	91		
471	030413005002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:6W	套	26		
472	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型壁装应急照明灯 2. 型号:DC36V 6W 600(LM)	套	112		
473	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 1W	套	7		
474	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型(单面)单向疏散指示灯 2. 型号:DC36V 1W	套	75		
475	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型(双面)单向疏散指示灯 2. 型号:DC36V 2W	套	2		
476	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型(单面)楼层显示灯 2. 型号:DC36V 1W	套	13		
477	030413002006	装饰灯	1. 名称:A型(单面)疏散出口指示灯 2. 型号:DC36V 1W	套	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 73 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
478	030405015002	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:250V, 10A	台	32		
		防雷工程					
479	030410006001	接闪杆		根	21		
480	030410005001	接闪带	1. 名称:明敷接闪带 2. 材质、规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿女儿墙、混凝土块等敷设	m	453.83		
481	030410005002	接闪带	1. 名称:暗敷接闪带 2. 安装形式:利用梁内钢筋	m	276.83		
482	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物主筋引下	m	714.21		
483	030410004001	接地网	1. 名称:接地网 2. 安装形式:均压环敷设 利用梁内钢筋	m	671.56		
484	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:-40*4镀锌扁钢	m	2.035		
485	030410002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4镀锌扁钢	m	31.5		
486	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接箱	台	1		
487	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接箱	台	1		
488	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子	台	18		
489	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 74 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
490	030412001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:明敷	m	17.61		
491	030412004018	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-25	m	17.61		
492	030416027001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1		
		新增清单部分					
		室内安装工程（地下部分）					
		通风部分					
493	030108001004	风机	1. 名称:柜式排风机PF-B1-1，柜式送风机SF-B1-1 2. 规格:L=2000CMH，N=0.55KW，H=250PA，吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:支吊架制作安装、弹簧减震器安装 4. 支吊架防腐:除微锈后，红丹防锈漆2遍，调和漆1遍	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 75 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
494	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边450mm以内 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件, 法兰等制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 风管漏风、漏光试验	m2	10.43		
495	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口	m2	1.04		
496	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400*300 3. 形式:单层	个	4		
497	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400×250	个	2		
498	031201003006	金属结构刷油	1. 名称:风管支吊架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 调和漆1遍	kg	20.66		
499	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
		给排水部分					
		给水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 76 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
500	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	4.42		
501	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	37.85		
502	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式: 沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	17.87		
503	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合给水管 DN80 4. 连接形式: 沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒	m	8.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 77 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
504	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN100 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	25.31		
505	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	4.36		
506	031001008017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	1.32		
507	031002001038	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	9		
508	030804001008	低压碳钢管件	1. 类型:同心异径管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
509	031002008005	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 78 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
510	031005001002	变频给水设备	1. 类型:生活无负压给水设备80ZWG3/APV12-30(H1SZ1) 2. 型号:Q=5L/s, H=35m, P=2.2KW/台(带控制柜)	套	1		
511	040602047003	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒器 2. 规格、型号:RZ-UV2-LS60, 电源电压:220V, 功耗 :1050W	套	2		
512	031005014001	消毒器、消毒锅	1. 名称:紫外线消毒器 2. 规格、型号:RZ-UV2-LS60, 电源电压:220V, 功耗 :1050W	台	2		
513	030814006001	水位计	1. 名称:玻璃管液位计 2. 规格:DN20 3. 型号:UG-1保温型	组	2		
514	031002001039	金属阀门	1. 类型:过滤活塞式遥控浮球阀(含DN20浮球阀) 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
515	031002001040	金属阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
516	031002001041	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 80 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
525	031301003022	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	2		
526	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 形式: 管道支架制安 2. 材质: 角钢 40*4 3. 除锈级别: 轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆 5. 结构类型: 管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度: 除锈后刷防锈漆二道 调合漆一道	kg	1.45		
		排水系统					
527	031001008018	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 灌水试验	m	43.22		
528	031001008019	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接 5. 灌水试验	m	3.69		
529	031001008020	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN200 4. 连接形式: 粘接 5. 灌水试验	m	4.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 81 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
530	031001004005	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 4. 连接形式: 丝扣连接	m	5.87		
531	031001004006	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 4. 连接形式: 丝扣连接	m	0.93		
532	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 4. 连接形式: 丝扣连接	m	5.87		
533	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 4. 连接形式: 丝扣连接	m	0.93		
534	031002001042	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	2		
535	031002001043	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	2		
536	031002001044	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2		
537	031002008006	软接头(软管)	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	2		
538	031002001045	金属阀门	1. 类型: 压力表	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 82 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
539	031301003023	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	6		
540	031301003024	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	2		
541	031301003025	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN80	个	2		
542	030109001005	泵	1. 名称: 潜污泵 2. 规格: P=4KW H=15m Q=36m/h	台	2		
		雨水系统					
543	031001008021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 灌水试验	m	106.53		
544	031001008022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接 5. 灌水试验	m	8.37		
		消防水部分					
		消火栓系统					
545	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN250mm 4. 连接方式: 沟槽连接 5. 配件: 含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗: 樟丹漆两道, 调和漆二道	m	12.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 83 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
546	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	28.34		
547	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	6.67		
548	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	22.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 84 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
549	030901010007	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（带两具MF/ABC4手提式灭火器） 2. 型号、规格:箱体1800×700×180（mm） 3. 附件材质、规格:室内消火栓一个,口径φ65;直流水枪1支,规格为φ65×19;消防龙带:材质用苎麻,维棉或衬胶。口径φ65,25m长配一条;消防软管卷盘一套,栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ8,管长L=30m 4. 详见图集《15S202》P21页	套	2		
550	031002001046	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰	个	5		
551	031002001047	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	10		
552	031002001048	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	4		
553	031002001049	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	3		
554	031002001050	金属阀门	1. 类型:压力表	个	3		
555	031002001051	金属阀门	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN200	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 85 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	031002001052	金属阀门	1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	1		
557	031002001053	金属阀门	1. 类型:流量检测装置 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
558	030804001009	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN200	个	3		
559	031002016004	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格:DN200 MPa 2.5 3. 连接形式:法兰	个	1		
560	031002006004	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	组	3		
561	031002008007	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰	个	3		
562	030109001006	泵	1. 名称:室内外合用消防栓增压泵 2. 规格:H=65m, Q=50L/s（单泵流量25L/s），P=30KW	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 86 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
563	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道 调合漆二道	kg	25.41		
564	031301003026	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	1		
565	031301003027	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	3		
566	031301003028	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250	个	4		
567	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统水灭火控制装置调试	点	2		
		喷淋系统					
568	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调合漆二道	m	15.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 87 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	36.16		
570	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:沟槽连接 5. 配件:含管卡、管件等配件安装 6. 管道防腐防渗:樟丹漆两道, 调和漆二道	m	4.94		
571	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 形式:管道支架制安 2. 材质:角钢 40*4 3. 除锈级别:轻锈 4. 油漆品种:防锈漆 5. 结构类型:管道支架 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道 调合漆二道	kg	18.15		
572	031002016005	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格:DN150 MPa 2.5 3. 连接形式:法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 88 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
573	031002001054	金属阀门	1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
574	031002006005	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	组	2		
575	031002006006	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	组	2		
576	031002008008	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰	个	2		
577	031002001055	金属阀门	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150	个	1		
578	031002001056	金属阀门	1. 类型:压力表	个	4		
579	031002001057	金属阀门	1. 类型:流量检测装置 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1		
580	030804001010	低压碳钢管件	1. 类型:偏心异径管 2. 规格:DN200	个	2		
581	031002001058	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	4		
582	031002001059	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	10		
583	031002001060	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 89 页 共 121 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 90 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
601	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子接线箱	台	1		
602	030412003003	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	m	4.79		
603	031301005013	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/桥架支架	kg	2.83		
604	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	2.83		
605	030412001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	66.51		
606	030412001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	140.66		
607	030412001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	11.12		
608	030412004019	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	81.59		
609	030412004020	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	51.86		
610	030412004021	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	9.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 91 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
611	030412004022	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	28.22		
612	030412004023	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	11.63		
613	030412004024	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	134.39		
614	030412004025	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:DQYYP-4*0.2	m	111.72		
615	030412004026	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	9.49		
616	030412004027	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	9.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 92 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
617	030412004028	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格: WDN-RYJS-2*1.5	m	18.98		
618	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内): 70×70	m	76.1		
		强电工程					
		配电箱					
619	030503003002	控制箱	1. 名称:AC-p自动喷淋稳压泵控制箱 2. 规格:按施工图	台	1		
620	030503003003	控制箱	1. 名称:AC-x室内消火栓稳压泵控制箱 2. 规格:按施工图	台	1		
621	030402011025	成套配电箱	1. 名称:-AT-SH配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
622	030402011026	成套配电箱	1. 名称:AC-sh配电箱 由厂家配套提供	台	1		
623	030402011027	成套配电箱	1. 名称:-AT-XFB配电箱 2. 型号:按施工图	台	1		
624	030503003004	控制箱	1. 名称:AC-qw控制箱 2. 规格:按施工图	台	1		
		配管配线					
625	030412002005	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100	m	6.08		
626	030412002006	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	52.16		
627	030412001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	6.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 93 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
628	030412001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:暗敷	m	25.76		
629	030412001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:暗敷	m	58.83		
630	030412001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	5.58		
631	030412001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗敷	m	5.36		
632	030412004029	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	20.33		
633	030412004030	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5	m	80.36		
634	030412004031	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2X4	m	34.25		
635	030409001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*70+2*35	m	20.57		
636	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6	m	20.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 94 页 共 121 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 95 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
648	030410007006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子	台	3		
		室外配套工程					
		通透围墙					
649	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑	m3	123.5		
650	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑	m3	41.15		
651	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	126.4		
652	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:土方 2. 运距:3km	m3	28.29		
653	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	8.29		
654	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:矩形、条形 2. 厚度:100mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m3	6.41		
655	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送混凝土	m3	18.91		
656	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送混凝土	m3	8.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 96 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
657	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送混凝土	m3	14.77		
658	010502022003	圈梁	1. 部位 : 墙压顶 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	3.36		
659	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	m2	18.12		
660	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	61.99		
661	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式: 基础梁模板	m2	86.58		
662	010505004009	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板、支模高度3.6m内、柱周长1.8m内	m2	144.77		
663	010505012004	圈梁模板	1. 模板形式: 墙压顶	m2	33.63		
664	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 工作内容: 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	1.857		
665	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 工作内容: 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	2.298		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 97 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
666	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 工作内容:钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	0.409		
667	011203003003	块料墙、柱面	1. 60X200蓝灰色外墙砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	228.32		
668	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:镀锌栏杆H=1.8m 2. 材料种类、规格:40*40*2褐色镀锌钢管立杆@150, 50*50*3褐色镀锌钢管横杆4条通长	m	125.69		
		实体围墙					
669	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑	m3	142.5		
670	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑	m3	29.84		
671	010102007003	回填方	1. 材料品种:回填土 2. 密实度:按设计要求	m3	122.43		
672	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:土方 2. 装卸、外运:3km	m3	31.55		
673	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	43.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 98 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
674	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	19.99		
675	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:矩形、条形 2. 厚度:100mm 3. 混凝土种类:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m3	7.39		
676	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送混凝土	m3	21.79		
677	010502005003	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送混凝土	m3	14.81		
678	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送混凝土	m3	16.2		
679	010502022004	圈梁	1. 部位 :墙压顶 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.92		
680	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	20.92		
681	010505002004	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	71.41		
682	010505003003	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	98.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 99 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
683	010505004010	柱面模板	1. 模板形式:直形模板、支模高度3.6m内、柱周长1.8m内	m2	161.68		
684	010505012005	圈梁模板	1. 模板形式:墙压顶	m2	46.13		
685	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 工作内容:钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	2.35		
686	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 工作内容:钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	2.595		
687	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 工作内容:钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3. 钢筋抗拉强度及屈服强度满足设计要求	t	0.297		
688	011203003004	块料墙、柱面	1. 60X200蓝灰色外墙砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	616.28		
		挡土墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 100 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
689	040402010001	边墙砌筑	1. 名称：俯斜式毛石挡土墙 2. 墙身和基础砌体：用M10.0水泥砂浆浆砌MU30毛石。砌体自重≥23kN/m。 3. 勾缝：外露墙面用M10.0水泥砂浆勾缝。 4. 变形缝：参照国标图集《挡土墙》（17J008）第14页，挡土墙变形缝间距为10~20m，缝宽20~30，缝中填塞沥青麻丝，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞深度≥200。 5. 泄水孔：参照国标图集《挡土墙》（17J008）第14页，挡土墙泄水孔孔径为D100，孔眼间距为2.0m上下左右交错按梅花形布置，泄水孔向外坡度为5%，最下一排泄水孔的出水口应高出地面≥200。泄水孔应保持直通无阻。 6. 反滤层：墙背设300厚反滤层，反滤层材料为砂砾石或卵石。 7. 挡土墙墙顶：用水泥砂浆抹平，厚度20mm；外露面用M10水泥砂浆勾缝。 8. 未尽事宜按国标图集《挡土墙》（17J008）进行处理。	m3	1713.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 101 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		不锈钢护栏					
690	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:不锈钢栏杆 H=1050mm 2. 扶手材料种类、规格:详见《12J003》-B12-2A	m	42.8		
		路缘石					
691	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 100*250*200平度灰机切面花岗岩路缘石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实≥95%	m	83.36		
		沥青路面					
692	040201003001	路床碾压	1. 素土夯实≥93%	m2	2968		
693	040202010001	碎石	1. 300厚碎石稳定层	m2	2968		
694	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C30水泥混凝土	m2	2968		
695	040203004001	粘层	1. 乳化是沥青粘层油(0.3~0.6L/m2)+抗裂贴	m2	2968		
696	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚中粒式沥青混凝土AC-20C	m2	2968		
697	040203004002	粘层	1. 乳化是沥青粘层油(0.3~0.6L/m2)+抗裂贴	m2	2968		
698	040203006002	沥青混凝土	1. 30厚SBSG改性细粒式沥青混凝土AC-10F	m2	2968		
		花岗岩路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 102 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
699	040204001001	人行道块料铺设	1. 50厚花岗岩 2. 30厚WS M20水泥砂浆 3. 200厚C30混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实≥93%	m2	80.7		
		室外安装工程					
		室外管网					
		雨水系统					
700	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m			
701	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水 管 DN200 8KN/m2 4. 连接形式:胶圈 密封连接 5. 管道闭水试验	m	94.89		
702	040501005003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水 管 DN400 8KN/m2 4. 连接形式:胶圈 密封连接 5. 管道闭水试验	m	77.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 103 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
703	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹排水 管 DN500 8KN/m ² 4. 连接形式:胶圈 密封连接 5. 管道闭水试验	m	54.2		
704	040501001001	混凝土管	1. 规格:Ⅱ级钢筋 混凝土承插口排水 管D600 2. 接口方式:胶圈 接口 3. 铺设深度:3m 4. 管道检验及试验 要求:满足设计及 规范要求	m	95.56		
705	040504001001	砌筑井	1. 名称:雨水篦 2. 平均深度: 1m	座			
706	040504001002	砌筑井	1. 名称:雨水口680 ×380 2. 类型:砖砌体平 算式单算雨水口, 管径DN200 3. 垫层、基础材质 :C20细石混凝土垫 层、C20混凝土底 板 4. 雨水篦子及支座 材质、规格:球墨 铸铁750×450 5. 图集号:16S518 , P8 6. 其它未尽事项详 见设计图纸、招标 文件、国家相关规 范等要求	座	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 104 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
707	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形雨水井D1000, 平均井深2.88m 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 勾缝、抹面要求:M7.5 4. 混凝土强度等级:C15 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖、井座 6. 防坠网制作、安装 7. 含模版 8. 图集20S515, 25页	座	11		
708	041201001001	井字架（03排水工程）	1. 木制井字架 井深(m以内) 4	项	11		
709	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	1472.25		
710	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:砂砾垫层	m3	36.31		
711	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填石屑	m3	261.58		
712	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1058.43		
713	040103003001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:暂按3Km	m3	255.0555		
		排水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 105 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
714	040501005005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m			
715	040501005006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹排水管 DN300 8KN/m2 4. 连接形式: 胶圈密封连接 5. 管道闭水试验	m	235.66		
716	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m3	367.49		
717	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 砂砾垫层	m3	12.39		
718	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 管(基)坑回填石屑	m3	83.78		
719	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	237.17		
720	040103003002	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 运距: 暂按3Km	m3	94.7445		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 106 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
721	040504002001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形雨水井D1000, 平均井深2.1m 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 勾缝、抹面要求:M7.5 4. 混凝土强度等级:C15 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖、井座 6. 防坠网制作、安装 7. 含模版 8. 图集20S515, 30页	座	13		
722	041201001002	井字架（03排水工程）	1. 木制井字架 井深(m以内) 4	项	13		
723	010507006001	化粪池、检查井	1. 钢筋混凝土化粪池 G2-4SQF/360天/12h 2. 有效容积4m3 3. 详参图集03S702	座	2		
		给水系统					
724	031001007010	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	260.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 107 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
725	031001007011	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	161.28		
726	031001007012	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m			
727	031001007013	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	46		
728	031001007014	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	21.14		
729	031003010001	倒流防止器	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: Y型过滤器*1, 可曲挠性软接头*1, 闸阀*2, 水表*1	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 108 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
730	031002011011	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 1*倒流防止器, 2*闸阀	组			
731	031002011012	水表	1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 1*倒流防止器, 2*闸阀	组			
732	031002011013	水表	1. 类型: 螺翼式水表 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 1*倒流防止器, 2*闸阀	组	1		
733	031002011014	水表	1. 类型: 螺翼式水表 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 1*倒流防止器, 2*闸阀	组	2		
734	031002001061	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	3		
735	031002001062	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2		
736	031002006007	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	组			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 109 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
737	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	502.01		
738	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:砂砾垫层	m3	41.41		
739	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填石屑	m3	322.29		
740	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	86.71		
741	040103003003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:暂按3Km	m3	402.2935		
742	040504001004	砌筑井	1. 类型:室外水表井 2. 规格:2750mm*1300mm*1400mm 3. 其他:详见图集05S502-43 4. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 5. 砂浆强度等级、配合比:砖砌体MU10级砖M10水泥砂浆 6. 混凝土强度等级:垫层C15, 底板、盖板C25 7. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖、井座 8. 其它未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	座	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 110 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
743	040504002002	砖砌闸阀井	1. 名称: 闸阀井 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 垫层材料种类、厚度: C20 4. 底板厚度及混凝土强度等级: ϕ 700 砖砌井 5. 图集05s502第16页	座	4		
		消火栓系统					
744	031001007015	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	330.37		
745	031001007016	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	12.773		
746	031001007017	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11.15		
747	031001007018	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管给水管道 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	23.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 111 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
748	030910001002	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 灭火器箱内含二个灭火器	组	9		
749	030910001003	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MST60	组			
750	030910001004	灭火器	1. 名称:推车式水基灭火器 2. 规格、型号:MST60	组	1		
751	031002001063	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰	个	10		
752	031002001064	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	6		
753	031002001065	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2		
754	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消火栓 2. 型号、规格:SS150/65-1.0 3. 附件材质、规格:法兰	套	2		
755	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类:阀门井	座			
756	040504002004	现浇混凝土井	1. 种类:阀门井	座	13		
757	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	805.09		
758	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:砂砾垫层	m3	64.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 112 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填石屑	m3	493.65		
760	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	206.8		
761	040103003004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:暂按3Km	m3	567.27		
		室外强、弱电部分					
		强电					
762	030402011028	成套配电箱	1. 名称:AL-SZ配电箱 2. 规格:按施工图 3. 安装方式:明装	台	1		
763	030402011029	成套配电箱	1. 名称:AP-CD配电箱 2. 基础形式、材质、规格:C25混凝土 3. 8#槽钢基础 4. 钢筋制安	台	1		
764	030402011030	成套配电箱	1. 名称:AL-SZ配电箱 2. 规格:按施工图	台			
765	030402011031	成套配电箱	1. 名称:AP-CD配电箱 2. 基础形式、材质、规格:C25混凝土 3. 8#槽钢基础	台			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 113 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
766	030412008001	中杆灯	1. 名称:6米单臂路灯（内外热镀锌+外喷塑） 2. 灯杆的材质及高度:内外热镀锌+外喷H=6m 3. 灯具规格:100W LED光源 4. 基础形式、浇筑材质:C15砼垫层、C30混凝土浇筑900*900*1800 5. 接地要求:不锈钢接地角钢50x50x5, L=2500 6. 附件配置:含法兰盘、安装件、熔断器等配件	套	11		
767	040205001001	人(手)孔井	1. 名称: 低压电缆井 2. 规格: 1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122	座	6		
768	030412001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC25 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	270.456		
769	030412001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC32 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	30.27		
770	030412001025	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC40 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	149.42		
771	030412001026	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC50 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	28.365		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 114 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
772	030412001027	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC70 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	186.439		
773	030412001028	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC80 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	25.426		
774	030412001029	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC100 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	188.009		
775	030412001030	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC160 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	600		
776	030412001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC40 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	40.623		
777	030412001032	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC50 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	40.749		
778	030412001033	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC100 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	20.484		
779	030412004032	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-10	m	104.009		
780	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10	m	20.816		
781	030409001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	20.929		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 115 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
782	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×185+1×95	m	20.997		
783	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-15kV-3×70	m	150		
784	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3×6	m	279.818		
785	030409001021	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5×10	m	20.822		
786	030409001022	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-5×16	m	20.84		
787	030409001023	电力电缆	1. 名称: 软矿物电力电缆 2. 规格: BBTRZ-4×185+1×95	m	20.997		
788	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: (截面mm2以下) 185	个	4		
789	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 高压电缆终端头 2. 规格: (截面mm2以下) 70	个	2		
790	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: (截面mm2以下) 16	个	4		
791	030410002004	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -25*4镀锌扁钢	m	214.74052		
792	030416027002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 116 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
793	030405016001	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 规格:7KW	台	4		
794	010102002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	118.167		
795	010102007004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	118.17		
		消防电					
796	030412001034	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC80 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	220.465		
797	030412001035	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC50 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	443.281		
798	030412004033	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	220.465		
799	030412004034	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5	m	220.465		
800	030412004035	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5	m	220.465		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 117 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
801	030412004036	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	440.93		
802	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:弱电井 2. 规格:1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122	座			
803	040205001003	人(手)孔井	1. 名称:低压电缆井 2. 规格:1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122	座	4		
804	010102002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	77.57		
805	010102007005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	77.5742		
		弱电					
806	030412001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC80 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	43.274		
807	030412001037	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC80 3. 配置形式及部位:埋地敷设	m	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 118 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
808	030502005001	光缆	1. 名称: 光纤 2. 线缆对数: 48芯G.652DA 光纤 3. 敷设方式: 管暗槽内穿放	m	150		
809	040205001004	人(手)孔井	1. 名称: 低压电缆井 2. 规格: 1200*960*1100 3. 成套混凝土井盖 4. 电缆井具体做法详图集07SD101-8-P121/P122	座	6		
810	010102002006	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m	m3	105		
811	010102007006	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	105		
		道路工程					
		清表					
812	010103001002	平整场地	1. 清表土方 2. 平均清表厚度30cm	m2	600		
813	010103002004	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距: 3km	m3	180		
814	040103002001	一般回填方	1. 换填土方 2. 机械压实土方	m3	180		
		土石方工程					
815	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土	m3	34097		
816	040103002002	一般回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	226		
817	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m3	33354.96		
		机动车道					
818	040201003002	路床碾压	1. 素土夯实 $\geq$ 93%	m2	3036		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 119 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
819	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C40 2. 厚度:22cm 3. 缩缝@4500mm,接缝填缝料可采热熔SBS改性沥青 4. 水泥混凝土路面水养生	m2	3036		
820	040203005001	封层	1. 材料品种:沥青 2. 喷油量:1kg/m2	m2	3036		
821	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:5%水泥稳定碎石基层 2. 厚度:20cm	m2	3335.5		
822	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:4%水泥稳定碎石基层 2. 厚度:20cm	m2	3568.3		
823	040901001001	构件钢筋	1. 材料种类:拉杆 2. 钢筋规格:Φ14, 间距600mm, 长度70cm	t	0.539		
824	040901001002	构件钢筋	1. 材料种类:传力杆 2. 钢筋规格:Φ32, 间距300mm, 长度40cm	t	0.307		
		道路附属					
		路基防护					
825	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:马尼拉草 2. 播撒密度:20g/m ² 3. 养护期:6个月	m2	5535.6		
		路基排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 120 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	040501017001	混凝土方沟	1. 名称：路堑边沟 2. 材料种类：C20混凝土 3. 边沟尺寸：沟净空为60*50，壁厚25cm，底板厚15cm 4. 弃土外运：3km 4. 含土方挖、填、外运及模板制安	m	713		
		交通工程					
		标线、箭头					
827	040205007001	标线	1. 名称:路面标线 2. 材料品种、厚度:热熔环保反光涂料	m2	179.1		
828	040205009001	横道线	1. 名称:横道线 2. 材料品种、厚度:热熔环保反光涂料	m2	51.2		
829	040205008001	标记	1. 名称:导向箭头、人行预告菱形标记 2. 材料品种:热熔环保反光涂料	个	11		
		标志牌					
830	040205002001	交通标志杆	1. 类型:圆形标志牌 2*Ø800 2. 材质、规格尺寸:镀锌钢管 Φ76*3.75mm*4.35m 3. 预埋铁件:基础法兰板300×300×10 4. 地脚螺栓:M18*770 5. 基础混凝土（长*宽*高）:C25混凝土500*500*700mm 6. 含土方挖、填、外运及模板制安，运距综合考虑	根	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 121 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
831	040205002002	交通标志杆	1. 类型:矩形标志牌 口2000*1000*3mm 2. 材质、规格尺寸: 镀锌钢管Φ89*4.5mm*4.4m 3. 配件种类、规格: 详见图纸 4. 基础混凝土(长*宽*高): C30混凝土600*600*1000mm 5. 含土方挖、填、外运及模板制安, 运距综合考虑	根	6		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间
及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振
兴车间建设工程

标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程			
1.1.1		建筑工程			
1.1.1.1	011601006002	临时设施			
1.1.1.2	011601007002	文明施工			
1.1.1.3	011601008002	环境保护			
1.1.1.4	011601009002	安全生产			
1.1.1.5	011601001002	脚手架			
1.1.1.6	011601002002	垂直运输			
1.1.1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2		室外配套工程			
1.1.2.1	041201016001	临时设施			
1.1.2.2	041201017001	文明施工			
1.1.2.3	041201018001	环境保护			
1.1.2.4	041201019001	安全生产			
1.1.3		道路工程			
1.1.3.1	041201016002	临时设施			
1.1.3.2	041201017002	文明施工			
1.1.3.3	041201018002	环境保护			
1.1.3.4	041201019002	安全生产			
1.1.4		交通工程			
1.1.4.1	041201016003	临时设施			
1.1.4.2	041201017003	文明施工			
1.1.4.3	041201018003	环境保护			
1.1.4.4	041201019003	安全生产			
1.1.5		室内安装工程（地上部分）			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.5.1	031401009001	安全生产			
1.1.5.2	031401010001	文明施工			
1.1.5.3	031401011001	环境保护			
1.1.5.4	031401012001	临时设施			
1.1.5.5	031401001001	脚手架			
1.1.6		室内安装工程（地下部分）			
1.1.6.1	031401009002	安全生产			
1.1.6.2	031401010002	文明施工			
1.1.6.3	031401011002	环境保护			
1.1.6.4	031401012002	临时设施			
1.1.6.5	ASGDSG001002	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.1.6.6	031401001002	脚手架			
1.1.7		室外安装工程			
1.1.7.1	041201016001	临时设施			
1.1.7.2	041201017001	文明施工			
1.1.7.3	041201018001	环境保护			
1.1.7.4	041201019001	安全生产			
1.2		新增措施部分			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间
及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振
兴车间建设工程

标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程	标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程
---	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	未确定工程暂列金额			1049013.48			
1.1	暂列金额			1049013.48			
本页小计		-	-	1049013.48			-
合 计		-	-	1049013.48			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

2 3 按你大应时合是定单计款填并写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C²-C¹	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²		
1	太阳能光伏系统	250868. ₈	24811.2	275680					
2	安装工程抗震支架	72800	7200	80000					
3	电梯2台（含五方通话）	182000	18000	200000					
4	箱变630KVA	182000	18000	200000					
本页小计		687668. ₈	68011.2	755680					
合计		687668. ₈	68011.2	755680					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

标段：一六镇城乡融合乡村振兴
车间及镇区基础设施提升工程-圆
岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

标段：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：一六镇城乡融合乡村振兴车间及镇区基础设施提升工程-圆岭墩乡村振兴车间建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]