

乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	车干山村		
1.2	出水岩村		
1.3	高村		
1.4	高墩头村		
1.5	老厅下村		
1.6	岭脚下村		
1.7	纱帽岭		
1.8	上开封村		
1.9	塘头下村		
1.10	下开封村		
1.11	新厅下村		
1.12	梨树脚		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		车干山村						
		道路工程						
		场地清表						
1	040202001001	场地平整	1. 部位:村庄闲置地块规整	m2	3792.52			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
2	041001004001	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 部位:现状路面 3. 厚度:1cm 4. 运距:3km	m2	6965			
3	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m2	6965			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m2	6965			
5	040205006001	标线	1. 线型:100宽	m2	325.3			
		原有道路铺沥青合计						
		道路硬化加铺沥青						
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm 3. 运距:3km	m2	158.8			
7	040101001001	挖装一般土方	1. 土壤类别:四类土	m3	326.64			
8	040103002001	余方弃置	1. 运距:3km	m3	326.64			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	1092.06			
10	040203007035	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	1092.06			
11	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m2	1092.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040203006002	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m <sup>2</sup>	1092.06			
13	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: φ14@600, 长500	t	0.277			
14	040901008001	植筋	1. 材料规格: φ14钢筋	根	458			
		道路硬化加铺沥青合计						
		村道硬化						
15	040202001002	场地平整	1. 部位:村道	m <sup>2</sup>	1157.35			
16	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	1157.35			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m <sup>2</sup>	1157.35			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
18	040202001003	场地平整	1. 部位:巷道	m <sup>2</sup>	536.51			
19	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	536.51			
20	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	536.51			
		巷道硬化合计						
		植草砖地面						
21	040202001004	场地平整	1. 部位:植草砖地面	m <sup>2</sup>	456.3			
22	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	456.3			
23	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:嵌草砖250×200×80 2. 结合层:30厚干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度:150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	391.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：建菱砖200×100×50 2. 结合层：30厚干硬性水泥砂浆 3. 垫层：材料品种、厚度：150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	64.46			
		植草砖地面合计						
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
25	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格：300×400 2. 垫层材质及厚度：100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种：MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 5. 勾缝、抹面要求：内壁批20厚1：2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	199			
26	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格：300×400（带盖板） 2. 垫层材质及厚度：100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种：MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 5. 勾缝、抹面要求：内壁批20厚1：2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格：600×400×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	244			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040501016003	砌筑方沟	1. 断面规格:600×600 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 6. 人机配合开挖	m	16			
28	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:800×800 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 5. 人机配合开挖	m	29.6			
29	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:800×800(带盖板) 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 5. 盖板材质、规格:1000×800×200预制C30混凝土盖板 6. 人机配合开挖	m	12			
30	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格:1000×1000 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 5. 人机配合开挖	m	52			
		排水工程合计						
		车干山村合计						
		出水岩村						
		村道硬化						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040202001005	场地平整	1. 部位:村道	m2	3153.37			
32	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	3153.37			
33	040203007036	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	3153.37			
		村道硬化合计						
		出水岩村合计						
		高村						
		道路工程						
		场地清表						
34	040202001006	场地平整	1. 部位:村庄闲置地地块规整	m2	997.49			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
35	041001004002	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 部位:现状路面 3. 厚度:1cm 4. 运距:3km	m2	4157.89			
36	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m2	4157.89			
37	040203006003	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m2	4157.89			
38	040205006002	标线	1. 线型:100宽	m2	190.1			
		原有道路铺沥青合计						
		村道硬化						
39	040202001007	场地平整	1. 部位:村道	m2	176.52			
40	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	176.52			
41	040203007037	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	176.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
42	040202001008	场地平整	1. 部位: 巷道	m <sup>2</sup>	111.56			
43	040202011007	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m <sup>2</sup>	111.56			
44	040203007044	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 150mm	m <sup>2</sup>	111.56			
		巷道硬化合计						
		地面铺碎石						
45	040202011008	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m <sup>2</sup>	154.75			
		地面铺碎石合计						
		硬化压花（铺地小青砖）						
46	040202001009	场地平整	1. 部位: 硬化压花	m <sup>2</sup>	243.81			
47	040202011009	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m <sup>2</sup>	243.81			
48	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 150mm	m <sup>2</sup>	243.81			
49	040203007008	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m <sup>2</sup>	232.9428			
50	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格: 小青砖60×120×240	m	90.56			
		硬化压花（铺地小青砖）合计						
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	040501016004	砌筑方沟	1. 断面规格:300×400 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 6. 人机配合开挖	m	118			
52	040501016005	砌筑方沟	1. 断面规格:300×400(带盖板) 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 6. 盖板材质及规格:600×400×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	102			
53	040501017004	混凝土方沟	1. 断面规格:600×600(带盖板) 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 5. 盖板材质、规格:1000×800×200预制C30混凝土盖板 6. 人机配合开挖	m	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	040501017005	混凝土方沟	1. 断面规格:1000×1000（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 5. 盖板材质、规格:1000×800×200预制C30混凝土盖板 6. 人机配合开挖	m	66			
55	040501017006	混凝土方沟	1. 断面规格:平均0.3米宽 2. 混凝土强度等级:C20 3. 盖板材质、规格:600×400×120预制C30混凝土盖板	m	10			
		排水工程合计						
		高村合计						
		高墩头村						
		道路工程						
		场地清表						
56	040202001010	场地平整	1. 部位:村庄闲置地地块规整	m <sup>2</sup>	1434.35			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
57	041001004003	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 部位:现状路面 3. 厚度:1cm 4. 运距:3km	m <sup>2</sup>	509.15			
58	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	509.15			
59	040203006004	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m <sup>2</sup>	509.15			
60	040205006003	标线	1. 线型:150宽	m <sup>2</sup>	35.63			
		原有道路铺沥青合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村道硬化						
61	040202001011	场地平整	1. 部位:村道	m2	142			
62	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	142			
63	040203007038	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	142			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
64	040202001012	场地平整	1. 部位:巷道	m2	422.24			
65	040202011011	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	422.24			
66	040203007045	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	422.24			
		巷道硬化合计						
		硬化压花（铺地小青瓦）						
67	040202001013	场地平整	1. 部位:硬化压花	m2	221.99			
68	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	221.99			
69	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	221.99			
70	040203007012	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m2	197.42			
71	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:小青瓦40×100×200	m	122.84			
		硬化压花（铺地小青瓦）合计						
		汀步						
72	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	4.32			
73	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿古水泥地砖300×600×60 2. 结合层:材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.32			
		汀步合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程合计						
		排水工程						
74	040501016006	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格:600×450×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	348			
75	040501016007	砌筑方沟	1. 断面规格:300×400 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU7.5灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	43.2			
		排水工程合计						
		高墩头村合计						
		老厅下村						
		道路工程						
		场地清表						
76	040202001014	场地平整	1. 部位:村庄闲置地块规整	m <sup>2</sup>	1010.68			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
77	041001004004	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 部位:现状路面 3. 厚度:1cm 4. 运距:3km	m <sup>2</sup>	671.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	040203003005	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	671.33			
79	040203006005	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m <sup>2</sup>	671.33			
80	040205006004	标线	1. 线型:100宽	m <sup>2</sup>	42.6			
		原有道路铺沥青合计						
		硬化压花						
81	041001004005	路面凿毛	1. 水泥地面	m <sup>2</sup>	78.19			
82	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	78.19			
83	040203007014	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m <sup>2</sup>	78.19			
		硬化压花合计						
		巷道硬化						
84	040202001015	场地平整	1. 部位:巷道	m <sup>2</sup>	199.24			
85	040202011014	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	199.24			
86	040203007046	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	199.24			
		巷道硬化合计						
		道路工程合计						
		排水工程						
87	040501016008	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	183			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
88	040501016009	砌筑方沟	1. 断面规格:300×400 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU7.5灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 6. 人机配合开挖	m	33.2			
		排水工程合计						
		老厅下村合计						
		岭脚下村						
		道路工程						
		场地清表						
89	040202001016	场地平整	1. 部位:村庄闲置地块规整	m <sup>2</sup>	2127.83			
		场地清表合计						
		硬化后加铺彩色透水沥青						
90	040202001017	场地平整	1. 部位:彩色沥青步道	m <sup>2</sup>	468.16			
91	040202011015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	468.16			
92	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm 3. 养护方式:水养生	m <sup>2</sup>	468.16			
93	040203006006	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:50mm 3. 面层:二遍彩色底漆,一遍罩面漆 4. 聚合物改性沥青抗裂贴(纵向长度5米一道,0.4米宽)	m <sup>2</sup>	468.16			
		硬化后加铺彩色透水沥青合计						
		村道硬化						
94	040202001018	场地平整	1. 部位:村道	m <sup>2</sup>	180.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040202011016	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	180.46			
96	040203007039	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m <sup>2</sup>	180.46			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
97	040202001019	场地平整	1. 部位:巷道	m <sup>2</sup>	158.3			
98	040202011017	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	158.3			
99	040203007047	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	158.3			
		巷道硬化合计						
		地面铺碎石						
100	040202011018	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	129.6			
		地面铺碎石合计						
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
101	040501016010	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格:600×450×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	040501016011	砌筑方沟	1. 断面规格:400×400（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格:600×550×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	280			
103	040501016012	砌筑方沟	1. 断面规格:300×400 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU7.5灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	86.4			
104	040501017007	混凝土方沟	1. 盖板材质、规格:600×400×120预制C30混凝土盖板	m	204			
		排水工程合计						
		桥涵工程						
		1.5m×3m						
105	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3.5m 3. 运距:3km	m <sup>3</sup>	22.23			
106	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 材料:C20毛石混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:φ75PVC排水管 3. 滤水层要求:碎石反滤包	m <sup>3</sup>	8.4			
107	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	4.5			
108	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装带肋钢筋 φ10-25mm	t	0.135			
		1.5m×3m合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		2m×4m						
109	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3.5m 3. 运距：3km	m3	22.23			
110	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 材料：C20毛石混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格：Φ75PVC排水管 3. 滤水层要求：碎石反滤包	m3	8.4			
111	040303019002	桥面铺装	1. 混凝土强度等级：C30	m2	8			
112	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.23			
		2m×4m合计						
		桥涵工程合计						
		岭脚下村合计						
		纱帽岭						
		道路工程						
		场地清表						
113	040202001020	场地平整	1. 部位：村庄闲置地块规整	m2	521.63			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
114	041001004006	铣刨路面	1. 材质：水泥混凝土 2. 部位：现状路面 3. 厚度：1cm 4. 运距：3km	m2	1820.14			
115	040203003006	透层、粘层	1. 材料品种：PC-3乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m <sup>2</sup>	m2	1820.14			
116	040203006007	沥青混凝土	1. 种类：细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m2	1820.14			
117	040205006005	标线	1. 线型：100宽	m2	103.2			
		原有道路铺沥青合计						
		巷道硬化						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
118	040202001021	场地平整	1. 部位：巷道	m <sup>2</sup>	671.54			
119	040202011019	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m <sup>2</sup>	671.54			
120	040203007048	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：150mm	m <sup>2</sup>	671.54			
		巷道硬化合计						
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
121	040501016013	砌筑方沟	1. 断面规格：300×300 2. 垫层材质及厚度：100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种：MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 5. 勾缝、抹面要求：内壁批20厚1：2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	110.5			
		排水工程合计						
		纱帽岭合计						
		上开封村						
		道路工程						
		场地清表						
122	040202001022	场地平整	1. 部位：村庄闲置地块规整	m <sup>2</sup>	5078.5			
123	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：3km 3. 挖装清理	m <sup>3</sup>	1022			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
124	041001004007	铣刨路面	1. 材质：水泥混凝土 2. 部位：现状路面 3. 厚度：1cm 4. 运距：3km	m <sup>2</sup>	1341.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
125	040203003007	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1341.9			
126	040203006008	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m <sup>2</sup>	1341.9			
127	040205006006	标线	1. 线型:100宽	m <sup>2</sup>	56.5			
		原有道路铺沥青合计						
		村道硬化						
128	040202001023	场地平整	1. 部位:村道	m <sup>2</sup>	1956			
129	040202011020	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	1956			
130	040203007040	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m <sup>2</sup>	1956			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
131	040202001024	场地平整	1. 部位:巷道	m <sup>2</sup>	748			
132	040202011021	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	748			
133	040203007049	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	748			
		巷道硬化合计						
		硬化压花						
134	040202001025	场地平整	1. 部位:硬化压花	m <sup>2</sup>	194.45			
135	040202011022	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	194.45			
136	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	194.45			
137	040203007023	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m <sup>2</sup>	194.45			
		硬化压花合计						
		石板路						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
138	040202001026	场地平整	1. 部位:石板路	m <sup>2</sup>	467.39			
139	040202011023	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	467.39			
140	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿古水泥地砖300×600×60 2. 结合层:材料品种、厚度:30厚1: 2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	467.39			
		石板路合计						
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
141	040501016014	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1: 2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格:600×450×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	89			
142	040501016015	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1: 2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	244.5			
		排水工程合计						
		上开封村合计						
		塘头下村						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程						
		场地清表						
143	040202001027	场地平整	1. 部位:村庄闲置地块规整	m2	855			
144	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km 3. 挖装清理	m3	657			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
145	041001004008	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 部位:现状路面 3. 厚度:1cm 4. 运距:3km	m2	112.14			
146	040203003008	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m2	112.14			
147	040203006009	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m2	112.14			
148	040205006007	标线	1. 线型:150宽	m2	11.7			
		原有道路铺沥青合计						
		村道硬化						
149	040202001028	场地平整	1. 部位:村道	m2	71			
150	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:200mm 3. 运距:3km	m2	85			
151	040202011024	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	156			
152	040203007041	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	156			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
153	040202001029	场地平整	1. 部位:巷道	m2	800.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
154	040202011025	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	800.64			
155	040203007050	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	800.64			
		巷道硬化合计						
		硬化压花（铺地小青瓦）						
156	040202001030	场地平整	1. 部位:硬化压花	m2	697			
157	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm 3. 运距:3km	m2	115			
158	040202011026	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	697			
159	040203007026	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	697			
160	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm	m2	115			
161	040203007028	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m2	812			
162	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:小青瓦40×100×200	m	244.6			
		硬化压花（铺地小青瓦）合计						
		地面铺碎石						
163	040202011027	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	460.49			
		地面铺碎石合计						
		石板路						
164	040202001031	场地平整	1. 部位:石板路	m2	63.34			
165	040202011028	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	63.34			
166	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿古水泥地砖300×600×60 2. 结合层:材料品种、厚度:30厚1: 2.5水泥砂浆	m2	63.34			
		石板路合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
167	040501016016	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格:600×450×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	67			
168	040501016017	砌筑方沟	1. 断面规格:300×400 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU7.5灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 人机配合开挖	m	178			
169	040501016018	砌筑方沟	1. 断面规格:450×450 2. 砌筑材料品种:MU7.5灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 4. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂）	m	85			
170	040501017008	混凝土方沟	1. 盖板材质、规格:600×400×120预制C30混凝土盖板	m	237			
		排水工程合计						
		塘头下村合计						
		下开封村						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程						
		场地清表						
171	040202001032	场地平整	1. 部位:村庄闲置地地块规整	m2	1945.26			
		场地清表合计						
		原有道路铺沥青						
172	041001004009	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 部位:现状路面 3. 厚度:1cm 4. 运距:3km	m2	6017.52			
173	040203003009	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m2	6017.52			
174	040203006010	沥青混凝土	1. 种类:细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 聚合物改性沥青抗裂贴（纵向长度5米一道，0.4米宽）	m2	6017.52			
175	040205006008	标线	1. 线型:150宽	m2	432.75			
		原有道路铺沥青合计						
		村道硬化						
176	040202001033	场地平整	1. 部位:村道	m2	307.67			
177	040202011029	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	307.67			
178	040203007042	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	307.67			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
179	040202001034	场地平整	1. 部位:巷道	m2	409.45			
180	040202011030	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	409.45			
181	040203007051	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	409.45			
		巷道硬化合计						
		道路工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水工程						
182	040501016019	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300 2. 垫层材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批20厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂) 6. 人机配合开挖	m	276.5			
		排水工程合计						
		下开封村合计						
		新厅下村						
		道路工程						
		场地清表						
183	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:3km 3. 挖装清理	m <sup>3</sup>	1105.65			
		场地清表合计						
		村道硬化						
184	040202001035	场地平整	1. 部位:村道	m <sup>2</sup>	720.28			
185	040202011031	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	720.28			
186	040203007043	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m <sup>2</sup>	720.28			
		村道硬化合计						
		巷道硬化						
187	040202001036	场地平整	1. 部位:巷道	m <sup>2</sup>	419.19			
188	040202011032	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	419.19			
189	040203007052	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	419.19			
		巷道硬化合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		硬化压花						
190	041001004010	路面凿毛	1. 水泥地面	m <sup>2</sup>	90.6			
191	040203007033	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	90.6			
192	040203007034	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m <sup>2</sup>	90.6			
		硬化压花合计						
		石板路						
193	040202011033	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m <sup>2</sup>	228.48			
194	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿古水泥地砖300×600×60 2. 结合层:材料品种、厚度:30厚1: 2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	228.48			
		石板路合计						
		贴PC砖						
195	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:PC砖	m <sup>2</sup>	60.32			
		贴PC砖合计						
		道路工程合计						
		合计						
		排水工程						
196	040501016020	砌筑方沟	1. 断面规格:300×300（带盖板） 2. 垫层材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:内壁批30厚1: 2防水砂浆（掺3%防水剂） 6. 盖板材质及规格:600×450×120预制C30混凝土盖板 7. 人机配合开挖	m	74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	车干山村		
1.2	高村		
1.3	高墩头村		
1.4	画眉山村		
1.5	老厅下村		
1.6	岭脚下村		
1.7	纱帽岭		
1.8	上开封村		
1.9	斯茅坪村		
1.10	塘头下村		
1.11	下开封村		
1.12	新厅下村		
1.13	选家洞村		
1.14	梨树脚		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=1+2+3+5		
-----------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 1 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		车干山村						
		篮球场						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 做法:路面凿毛	m <sup>2</sup>	385.43			
2	040205006001	标线	1. 线型:50宽	m <sup>2</sup>	5.5			
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找坡厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆（最薄处20厚）	m <sup>2</sup>	385.43			
4	010904002001	丙烯酸地面	1. 涂膜厚度、遍数:3厚彩色水性丙烯酸地坪漆	m <sup>2</sup>	385.43			
		篮球场合计						
		毛石挡墙						
5	010101003039	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合	m <sup>3</sup>	727.85			
6	010103002042	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	215.82			
7	010103001042	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	512.03			
8	010501001066	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	55.52			
9	040305003003	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	210.94			
10	040305003004	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m <sup>3</sup>	300.37			
11	040309007002	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	23.6			
12	040309009002	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC, 间距2.5m 布置 2. 管径:φ110	m	76.01			
13	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m <sup>3</sup>	12.48			
14	040601025004	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m <sup>3</sup>	45.57			
15	040402019002	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m <sup>2</sup>	227.84			
16	010507005034	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 2 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:MU10标准砖, M7.5白水泥砂浆砌筑	m	150			
18	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:镶嵌粒径30~50卵石	m <sup>2</sup>	74.5			
		毛石挡墙合计						
		仿木栏杆						
19	穗011509010001	仿木护栏	1. 立柱规格:120×120 2. 横梁规格:80×80 3. 构件高度:1.25m	m	42			
20	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.64			
		仿木栏杆合计						
		仿木篱笆						
21	穗011509010002	仿木护栏	1. 立柱规格:80×80 2. 横梁规格:80宽25厚 3. 混凝土强度等级:C25 4. 构件高度:0.7m	m	316			
22	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.48			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格:0.5厚φ51 2. 横梁规格:0.4厚φ25 3. 斜撑规格:0.35厚φ19 4. 材质:不锈钢 5. 收槽边规格:1.4厚25×38 6. 构件高度:0.7m	m	592			
24	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	5.26			
25	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	4.93			
		仿竹围边合计						
		砌筑围边						
26	010101001001	平整场地	1. 弃土运距:3km	m <sup>2</sup>	245.232			
27	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	24.52			
28	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	24.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 3 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	10.88			
30	010401003053	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	11.19			
		砌筑围边合计						
		矮墙						
		矮墙一						
31	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	11.46			
32	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	3.46			
33	010103002001	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	8			
34	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	2.2			
35	040305003027	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	5.79			
36	040305003028	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	6.06			
37	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	2.3			
38	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.43			
		矮墙一合计						
		矮墙二						
39	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	15.25			
40	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	4.6			
41	010103002002	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	10.64			
42	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	2.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 4 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040305003029	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	7.71			
44	040305003030	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	8.06			
45	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	4.36			
46	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.6			
47	011508002001	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色:玻璃钢白色立体字 2. 字体规格:350×350	个	3			
		矮墙二合计						
		矮墙合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（真石漆）						
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	2793.92			
49	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，耐候真石漆一年，罩面漆一遍	m2	2793.92			
		红砖毛坯（真石漆）合计						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
50	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	7672.48			
51	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	7672.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 5 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（真石漆）						
52	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，耐候真石漆一年，罩面漆一遍	m2	1216.87			
		水泥抹灰面（真石漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
53	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	79.3			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
54	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	1009.43			
55	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	1009.43			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
56	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	20.8			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		阳台底部与挑檐底部						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 6 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	1473.6			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
58	011401001001	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍,润油性二遍(朱红色)	m2	328.46			
59	011402001001	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍,润油性二遍(朱红色)	m2	424.32			
60	011406002001	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	5284.5			
61	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆一遍	m2	1331.36			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		檐口二						
62	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	2.3			
63	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	5.009			
64	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	500.85			
65	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:2厚木纹铝合金板	m2	262.35			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		车干山村合计						
		高村						
		篮球场						
66	041001004002	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 做法:路面凿毛	m2	317.77			
67	040205006002	标线	1. 线型:50宽	m2	5.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 7 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找坡厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（最薄处20厚）	m <sup>2</sup>	317.77			
69	010904002002	丙烯酸地面	1.涂膜厚度、遍数:3厚彩色水性丙烯酸地坪漆	m <sup>2</sup>	317.77			
70	010501003004	独立基础	1.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.74			
71	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:钢板 2.规格:200×200×6	t	0.03			
72	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:圆钢 2.规格:φ8	t	0.003			
73	010607004001	金属网栏	1.名称:篮球场围网 2.材料品种、规格:φ3.6包塑铁丝45×45网眼围网 3.横杆及立柱型钢品种、规格:φ60钢管横杆, φ75钢管立柱	m <sup>2</sup>	120			
		篮球场合计						
		毛石挡墙						
74	010101003040	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.人机配合	m <sup>3</sup>	53.67			
75	010103002043	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:3km	m <sup>3</sup>	20			
76	010103001043	回填方	1.填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	33.67			
77	010501001067	垫层	1.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	5.59			
78	040305003005	浆砌块料	1.部位:基础 2.材料品种、规格:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	18.65			
79	040305003006	浆砌块料	1.部位:墙身 2.材料品种、规格:MU30毛石 3.砂浆强度等级:M7.5 4.勾缝要求:勾凹缝	m <sup>3</sup>	24.89			
80	040309007003	伸缩装置	1.材料品种:每隔20米设一道,沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	3.45			
81	040309009003	排(泄)水管	1.材料品种:PVC,间距2.5m布置 2.管径:φ110	m	6.7			
82	040601025005	滤料铺设	1.滤料品种:碎石	m <sup>3</sup>	1.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 8 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	040601025006	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m3	4.06			
84	040402019003	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m2	20.31			
85	010507005035	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.63			
		毛石挡墙合计						
		仿木篱笆						
86	穗011509010003	仿木护栏	1. 立柱规格:80×80 2. 横梁规格:80宽25厚 3. 混凝土强度等级:C25 4. 构件高度:0.7m	m	191			
87	010501003005	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.91			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格:0.5厚φ51 2. 横梁规格:0.4厚φ25 3. 斜撑规格:0.35厚φ19 4. 材质:不锈钢 5. 收槽边规格:1.4厚25×38 镀锌槽钢 6. 构件高度:0.7m	m	90			
89	010501003006	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.8			
90	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	0.75			
		仿竹围边合计						
		砌筑围边						
91	010101001002	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	68.16			
92	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.82			
93	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	6.82			
94	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 9 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	010401003054	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	5.46			
		砌筑围边合计						
		圆形树池						
96	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.26			
97	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.49			
98	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.46			
99	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：370×200×20光面黄锈石 2. 结合层砂浆强度等级、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.6			
100	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：60厚300宽光面黄锈石 2. 结合层砂浆强度等级、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.17			
101	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：20厚50宽光面黄锈石	m	8.16			
		圆形树池合计						
		垃圾屋						
102	010101001003	平整场地	1. 弃土运距：3km	m <sup>2</sup>	7.56			
103	010501003007	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.32			
104	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：160×160×6	t	0.007			
105	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：150mm 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>2</sup>	7.56			
106	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.36			
107	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围挡 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 10 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
108	010603002001	空腹钢柱	1. 名称:GZ1 2. 钢材品种、规格:Q235 60×60×3.0	t	0.062			
109	010604001001	钢梁	1. 名称:标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格:Q235 60×40×3.0	t	0.021			
110	010604001002	钢梁	1. 名称:标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格:Q235 30×25×2.5	t	0.013			
111	010602001001	钢屋架	1. 名称:屋脊钢骨 2. 钢材品种、规格:Q235 80×40×3.0	t	0.018			
112	010602001002	钢屋架	1. 名称:檩条1 2. 钢材品种、规格:Q235 30×25×2.5	t	0.007			
113	010602001003	钢屋架	1. 名称:檩条2 2. 钢材品种、规格:Q235 60×30×3.0	t	0.102			
114	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:2.5厚青灰色树脂瓦 2. 屋脊材料品种、规格:1.5厚铁皮焊接	m2	5.71			
115	010606005001	钢墙架	1. 名称:宣传栏骨架 2. 钢材品种、规格:Q235 60×30×3.0	t	0.065			
116	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铁板	m2	1.54			
		垃圾屋合计						
		拆除原有泥砖房						
117	粤R1-1-96	砖砌体拆除	1. 砌体名称:泥砖房 2. 拆除高度:三层以内	m2	110			
		拆除原有泥砖房合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 11 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
118	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	5126.35			
119	011406001009	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	5126.35			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
120	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	687.14			
121	011406001010	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	687.14			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		阳台底部与挑檐底部						
122	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	566.1			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
123	011401001002	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	160.43			
124	011402001002	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	148.03			
125	011406002002	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	2370.37			
126	011406001012	抹灰面油漆	1. 部位:墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆一遍	m2	739.46			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 12 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		房屋微改造合计						
		高村合计						
		高墩头村						
		篮球场						
127	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:200mm	m2	293.54			
128	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. 养护方式:水养生	m2	293.54			
129	040205006003	标线	1. 线型:50宽	m2	5.5			
130	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆（最薄处20厚）	m2	293.54			
131	010904002003	丙烯酸地面	1. 涂膜厚度、遍数:3厚彩色水性丙烯酸地坪漆	m2	293.54			
		篮球场合计						
		仿木栏杆						
132	010101001004	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	8.2			
133	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	8.2			
134	穗011509010004	仿木护栏	1. 立柱规格:120×120 2. 横梁规格:80×80 3. 构件高度:1.25m	m	41			
135	010501003008	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.71			
		仿木栏杆合计						
		仿竹围边						
136	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格:0.5厚φ51 2. 横梁规格:0.4厚φ25 3. 斜撑规格:0.35厚φ19 4. 材质:不锈钢 5. 收槽边规格:1.4厚25×38 6. 构件高度:0.7m	m	506.5			
137	010501003009	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.48			
138	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 13 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		仿竹围边合计						
		砌筑围边一						
139	010101001005	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	19.2			
140	010501001006	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.92			
141	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.92			
142	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.92			
		砌筑围边一合计						
		砌筑围边二						
143	010101001006	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	13.02			
144	010501001007	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.3			
145	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	3.63			
146	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	2.52			
147	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.315			
		砌筑围边二合计						
		圆形树池						
148	010501001008	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.32			
149	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.73			
150	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.64			
151	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
		圆形树池合计						
		矮墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 14 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		矮墙一						
152	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	4.38			
153	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.31			
154	010103002003	余方弃置	1. 运距：3km	m3	3.07			
155	010501001009	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.95			
156	040305003031	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	2.12			
157	040305003032	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	2.21			
158	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.22			
159	020204006001	石窗	1. 石材种类、构件规格：160×160×100四角瓦	m2	0.15			
160	010507005005	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.19			
161	011508002002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：300×300	个	4			
		矮墙一合计						
		矮墙二						
162	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	2.58			
163	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.15			
164	010103002004	余方弃置	1. 运距：3km	m3	1.42			
165	010501001010	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.56			
166	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.86			
167	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.45			
168	010507005006	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 15 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	011508002003	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：300×300	个	8			
		矮墙二合计						
		矮墙三						
170	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	10.76			
171	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	3.22			
172	010103002005	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	7.54			
173	010501001011	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	2.34			
174	040305003033	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	5.2			
175	040305003034	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	10.55			
176	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	5.67			
177	010507005007	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.62			
178	011508002004	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：300×300	个	32			
179	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：φ75PVC泄水管	m	3.36			
		矮墙三合计						
		矮墙合计						
		廊道						
180	010501003010	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	1.25			
181	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢150×150×5 2. 油漆要求：木纹漆面	t	0.752			
182	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢150×150×5 2. 油漆要求：木纹漆面	t	0.835			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 16 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		廊道合计						
		宣传栏						
183	010501003011	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.68			
184	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:200×200×6	t	0.026			
185	010603002003	空腹钢柱	1. 名称:GZ1 2. 钢材品种、规格:Q235 80×80×4.0	t	0.289			
186	010604001003	钢梁	1. 名称:标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格:Q235 60×40×3.0	t	0.042			
187	010604001004	钢梁	1. 名称:标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格:Q235 40×40×3.0	t	0.173			
188	010602001005	钢屋架	1. 名称:屋脊钢骨 2. 钢材品种、规格:Q235 80×40×3.0	t	0.136			
189	010602001006	钢屋架	1. 名称:檩条1 2. 钢材品种、规格:Q235 30×25×2.5	t	0.206			
190	010602001007	钢屋架	1. 名称:檩条2 2. 钢材品种、规格:Q235 60×30×3.0	t	0.055			
191	010901002004	型材屋面	1. 型材品种、规格:2.5厚青灰色树脂瓦 2. 屋脊材料品种、规格:1.5厚铁皮焊接	m2	22.67			
192	010606005002	钢墙架	1. 名称:宣传栏骨架 2. 钢材品种、规格:Q235 60×40×2.5	t	0.163			
193	010606005003	钢墙架	1. 名称:宣传栏铁通 2. 钢材品种、规格:30×30×1.5	t	0.059			
194	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格:30×2.5铁通 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铁板	m2	1.54			
195	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铁通窗花20×1.5	m2	6.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 17 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		宣传栏合计						
		水池						
196	010101001007	平整场地	1. 弃土运距:3km	m <sup>2</sup>	48			
197	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.8			
198	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	20.64			
199	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:仿石水泥地砖600×300×60 2. 安装方式:留缝20mm宽错开半砖铺贴	m <sup>2</sup>	54.24			
		水池合计						
		1#农具房						
200	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	60.93			
201	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	40.66			
202	010103002006	余方弃置	1. 运距:3km	m <sup>3</sup>	20.27			
203	010501001012	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	9.09			
204	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	11.18			
205	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.29			
206	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.18			
207	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.26			
208	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.6			
209	010505002001	无梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	11.52			
210	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.776			
211	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.428			
212	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.116			
213	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外	t	0.143			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 18 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
214	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	23.1			
215	010507002003	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	67.2			
216	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 2. 面层厚度：40厚1：2水泥砂浆	m2	12.6			
217	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000×2100 2. 门框、扇材质：木纹不锈钢平开门	m2	10.5			
218	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1512 1500×1200 2. 框、扇材质：双扇铝合金玻璃推拉窗	m2	9			
219	011406001013	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	102.08			
220	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.161			
221	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.403			
222	010901002005	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m2	50.4			
		1#农具房合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
223	011201001007	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	1183.22			
224	011406001014	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	1183.22			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 19 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
225	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	814.32			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		泥砖房（乳胶漆）						
226	011201001008	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂，满挂纤维网）	m2	427.11			
227	011406001016	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	427.11			
		泥砖房（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
228	011201001009	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	53.45			
229	011406001017	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	53.45			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
230	011406001018	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	25.6			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		墙绘						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 20 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
231	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 主题：乡村田野，满足设计和业主使用需求，详见设计意向图	m2	31			
		墙绘合计						
		阳台底部与挑檐底部						
232	011406001019	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	214.97			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
233	011401001003	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	113.38			
234	011402001003	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	76.98			
235	011406002003	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	933.49			
236	011406001020	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m2	267.1			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		檐口一						
237	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.417			
238	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	1.235			
239	010901002006	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	92.61			
		檐口一合计						
		檐口二						
240	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.548			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 21 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
241	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	1.181			
242	010901002007	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	118.125			
243	010901002008	型材屋面	1. 型材品种、规格：2厚木纹铝合金板	m <sup>2</sup>	61.875			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		高墩头村合计						
		画眉山村						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
244	011201001010	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m <sup>2</sup>	3729.11			
245	011406001021	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	3729.11			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
246	011406001022	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	307.55			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
247	011201001011	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m <sup>2</sup>	50.91			
248	011406001023	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	50.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 22 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙（红砖毛坯）合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
249	011401001004	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	151.84			
250	011402001004	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	108.38			
251	011406002004	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	888.34			
252	011406001024	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	409.81			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		房屋微改造合计						
		画眉山村合计						
		老厅下村						
		仿木篱笆						
253	穗011509010005	仿木护栏	1. 立柱规格：80×80 2. 横梁规格：80宽25厚 3. 混凝土强度等级：C25 4. 构件高度：0.7m	m	29			
254	010501003012	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.59			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
255	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格：0.5厚φ51 2. 横梁规格：0.4厚φ25 3. 斜撑规格：0.35厚φ19 4. 材质：不锈钢 5. 收槽边规格：1.4厚25×38 6. 构件高度：0.7m	m	167.5			
256	010501003013	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	1.47			
257	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	1.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 23 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		仿竹围边合计						
		拆除原有泥砖房						
258	粤R1-1-96	砖砌体拆除	1. 砌体名称:泥砖房 2. 拆除高度:三层以内	m2	45			
		拆除原有泥砖房合计						
		1#农具房						
259	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	30.24			
260	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	14.2			
261	010103002007	余方弃置	1. 运距:3km	m3	16.04			
262	010501001013	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	7.2			
263	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	8.84			
264	010502002002	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.15			
265	010503002002	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.51			
266	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.21			
267	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.3			
268	010505002002	无梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	8.78			
269	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.593			
270	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.354			
271	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.094			
272	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外	t	0.115			
273	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	19.97			
274	010507002004	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	49.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 24 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
275	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 2. 面层厚度：40厚1：2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	10.32			
276	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M10211000×2100 2. 门框、扇材质：木纹不锈钢平开门	m <sup>2</sup>	8.4			
277	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C15121500×1200 2. 框、扇材质：双扇铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	7.2			
278	011406001025	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	89.98			
279	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.128			
280	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.33			
281	010901002009	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	41.28			
		1#农具房合计						
		矮墙						
282	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	2.9			
283	010103001008	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	0.82			
284	010103002008	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	2.08			
285	010501001014	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.6			
286	040305003035	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	1.48			
287	040305003036	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	3.3			
288	010507005008	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 25 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
289	011508002005	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：350×350	个	6			
		矮墙合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
290	011201001012	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	981.94			
291	011406001026	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	981.94			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
292	011406001027	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	10030.54			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		泥砖房（乳胶漆）						
293	011201001013	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂，满挂纤维网）	m2	398.88			
294	011406001028	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	398.88			
		泥砖房（乳胶漆）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
295	011406001029	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	2072.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 26 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙（水泥抹灰）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
296	011201001014	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	13.4			
297	011406001030	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	13.4			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		墙绘						
298	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 主题：乡村田野，满足设计和业主使用需求，详见设计意向图	m2	30			
		墙绘合计						
		阳台底部与挑檐底部						
299	011406001031	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	1351.7			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
300	011401001005	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	161.35			
301	011402001005	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	239.62			
302	011406002005	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	3488.49			
303	011406002006	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:200mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	190.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 27 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
304	011406001032	抹灰面油漆	1. 部位:墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆一遍	m2	1530.19			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		檐口一						
305	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	2.418			
306	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	7.179			
307	010901002010	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	829.74			
		檐口一合计						
		檐口二						
308	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	2.754			
309	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	6.016			
310	010901002011	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	601.545			
311	010901002012	型材屋面	1. 型材品种、规格:2厚木纹铝合金板	m2	315.095			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		老厅下村合计						
		岭脚下村						
		篮球场						
312	041001004003	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 做法:路面凿毛	m2	313.75			
313	040205006004	标线	1. 线型:50宽	m2	5.5			
314	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找坡厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆(最薄处20厚)	m2	313.75			
315	010904002004	丙烯酸地面	1. 涂膜厚度、遍数:3厚彩色水性丙烯酸地坪漆	m2	313.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 28 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
316	010501003014	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.9			
317	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 规格: 200×200×6	t	0.015			
318	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类: 圆钢 2. 规格: φ8	t	0.001			
319	010607004002	金属网栏	1. 名称: 篮球场围网 2. 材料品种、规格: φ4.5PE包塑50×50网眼围网 3. 横杆及立柱型钢品种、规格: φ60钢管横杆, φ100钢管立柱	m2	52.5			
		篮球场合计						
		毛石挡墙						
320	010101003041	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 人机配合	m3	2345.1			
321	010103002044	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km	m3	637.78			
322	010103001044	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土	m3	1707.32			
323	010501001068	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	136.63			
324	040305003007	浆砌块料	1. 部位: 基础 2. 材料品种、规格: MU30毛石 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	637.78			
325	040305003008	浆砌块料	1. 部位: 墙身 2. 材料品种、规格: MU30毛石 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 勾缝要求: 勾凹缝	m3	1000.08			
326	040309007004	伸缩装置	1. 材料品种: 每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	57.62			
327	040309009004	排(泄)水管	1. 材料品种: PVC, 间距2.5m布置 2. 管径: φ110	m	211.33			
328	040601025007	滤料铺设	1. 滤料品种: 碎石	m3	27.94			
329	040601025008	滤料铺设	1. 滤料品种: 石屑	m3	102			
330	040402019004	柔性防水层	1. 材料品种、规格: 土工布	m2	509.99			
		毛石挡墙合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 29 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		荷花池挡墙						
331	010501001015	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.32			
332	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.48			
333	010504001002	直形墙	1. 混凝土强度等级:C20	m3	8.64			
		荷花池挡墙合计						
		仿木栏杆						
334	穗011509010006	仿木护栏	1. 立柱规格:120×120 2. 横梁规格:80×80 3. 构件高度:1.25m	m	442			
335	010501003015	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.84			
		仿木栏杆合计						
		仿木篱笆						
336	穗011509010007	仿木护栏	1. 立柱规格:80×80 2. 横梁规格:80宽25厚 3. 混凝土强度等级:C25 4. 构件高度:0.7m	m	204.5			
337	010501003016	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.19			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
338	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格:0.5厚φ51 2. 横梁规格:0.4厚φ25 3. 斜撑规格:0.35厚φ19 4. 材质:不锈钢 5. 收槽边规格:1.4厚25×38 镀锌槽钢 6. 构件高度:0.7m	m	209			
339	010501003017	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.84			
340	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	1.73			
		仿竹围边合计						
		砌筑围边						
341	010101001008	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	71.76			
342	010501001016	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	7.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 30 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
343	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	7.18			
344	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	7.18			
		砌筑围边合计						
		1#、2#农具房						
345	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	121.86			
346	010103001009	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	81.32			
347	010103002009	余方弃置	1. 运距：3km	m3	40.54			
348	010501001017	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	18.18			
349	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	22.36			
350	010502002003	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25	m3	2.58			
351	010503002003	矩形梁	1. 混凝土强度等级：C30	m3	6.36			
352	010503005003	过梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
353	010503004003	圈梁	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.2			
354	010505002003	无梁板	1. 混凝土强度等级：C30	m3	23.04			
355	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	1.552			
356	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.856			
357	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.232			
358	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外	t	0.286			
359	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	46.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 31 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
360	010507002005	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>2</sup>	134.4			
361	010507001003	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 2. 面层厚度:40厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	25.2			
362	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M10211000×2100 2. 门框、扇材质:木纹不锈钢平开门	m <sup>2</sup>	21			
363	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15121500×1200 2. 框、扇材质:双扇铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	18			
364	011406001033	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	204.16			
365	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×2.0	t	0.322			
366	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×2.0	t	0.806			
367	010901002013	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	100.8			
		1#、2#农具房合计						
		立方蓄水池						
368	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:3km	m <sup>3</sup>	48.61			
369	010501001018	垫层	1. 混凝土强度等级:S6, C20	m <sup>3</sup>	3.12			
370	010505003001	平板	1. 名称:池底(含加腋) 2. 混凝土强度等级:S6, C30	m <sup>3</sup>	9.24			
371	010504002001	弧形墙	1. 名称:池壁 2. 混凝土强度等级:S6, C30	m <sup>3</sup>	13.69			
372	010505003002	平板	1. 名称:池盖 2. 混凝土强度等级:S6, C30	m <sup>3</sup>	4.28			
373	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	3.235			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 32 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
374	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:池内壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水水泥砂浆	m2	47.44			
375	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:池外壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水水泥砂浆	m2	52.18			
376	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:池底和池盖 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水水泥砂浆	m2	39.28			
		立方蓄水池合计						
		矮墙						
		矮墙一						
377	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	9.54			
378	010103001010	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	2.85			
379	010103002010	余方弃置	1. 运距:3km	m3	6.69			
380	010501001019	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.07			
381	010403001006	石基础	1. 石料种类、规格:MU30红毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	4.61			
382	010403003006	石墙	1. 石料种类、规格:MU30红毛石 2. 勾缝要求:勾凹缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	7.35			
383	010401003013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.74			
384	020204006002	石窗	1. 石材种类、构件规格:180×250×100四角瓦	m2	0.54			
385	010507005009	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.42			
386	011508002006	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:玻璃钢红色立体字 2. 字体规格:300×300	个	9			
		矮墙一合计						
		矮墙二						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 33 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
387	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	5.94			
388	010103001011	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.78			
389	010103002011	余方弃置	1. 运距：3km	m3	4.16			
390	010501001020	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.29			
391	010403001007	石基础	1. 石料种类、规格：MU30红毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	2.87			
392	010403003007	石墙	1. 石料种类、规格：MU30红毛石 2. 勾缝要求：勾凹缝 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	4.86			
393	010401003014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.93			
394	010507005010	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.23			
395	011508002007	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：300×300	个	7			
		矮墙二合计						
		矮墙三						
396	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	3.42			
397	010103001012	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	0.9			
398	010103002012	余方弃置	1. 运距：3km	m3	2.52			
399	010501001021	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	0.86			
400	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.665			
401	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	3.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 34 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
402	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.3456			
403	020204006003	石窗	1. 石材种类、构件规格：160×160×100四角花窗	m2	1.92			
404	010507005011	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.12			
405	010507005012	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.3			
406	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.018			
407	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.012			
408	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：青灰色水泥一体墙头瓦	m2	2.8			
		矮墙三合计						
		矮墙合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
409	011201001017	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	524.09			
410	011406001034	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	524.09			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
411	011406001035	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	2365.18			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 35 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
412	011406001036	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	145.1			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		墙砖房						
413	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：原有外墙砖 2. 运距：3km	m <sup>2</sup>	447.46			
414	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：45×95灰色外墙砖	m <sup>2</sup>	447.46			
		墙砖房合计						
		墙绘						
415	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 主题：乡村田野，满足设计和业主使用需求，详见设计意向图	m <sup>2</sup>	186.5			
		墙绘合计						
		阳台底部与挑檐底部						
416	011406001037	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	469			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
417	011401001006	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	32.77			
418	011402001006	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	41.99			
419	011406002007	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	1120.06			
420	011406001038	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	297.75			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 36 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		檐口一						
421	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	1.386			
422	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	4.099			
423	010901002014	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	307.44			
		檐口一合计						
		檐口二						
424	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	1.961			
425	010606002010	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	4.277			
426	010901002015	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	427.665			
427	010901002016	型材屋面	1. 型材品种、规格：2厚木纹铝合金板	m <sup>2</sup>	224.015			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		岭脚下村合计						
		纱帽岭						
		毛石挡墙						
428	010101003042	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m <sup>3</sup>	5.67			
429	010103002045	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	3.94			
430	010103001045	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	1.73			
431	010501001069	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	1.13			
432	040305003009	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	2.81			
433	040305003010	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 37 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
434	040309007005	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	1			
		毛石挡墙合计						
		仿木篱笆						
435	穗011509010008	仿木护栏	1. 立柱规格:80×80 2. 横梁规格:80宽25厚 3. 混凝土强度等级:C25 4. 构件高度:0.7m	m	58			
436	010501003018	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
437	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格:0.5厚φ51 2. 横梁规格:0.4厚φ25 3. 斜撑规格:0.35厚φ19 4. 材质:不锈钢 5. 收槽边规格:1.4厚25×38 镀锌槽钢 6. 构件高度:0.7m	m	26			
438	010501003019	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.21			
439	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	0.2			
		仿竹围边合计						
		砌筑围边						
440	010101001009	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	4.44			
441	010501001022	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.44			
442	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.44			
443	010401003016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.44			
		砌筑围边合计						
		矮墙						
		矮墙一						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 38 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
444	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	5.94			
445	010103001013	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.78			
446	010103002013	余方弃置	1. 运距：3km	m3	4.16			
447	010501001023	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.29			
448	040305003037	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	2.87			
449	040305003038	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	6.16			
450	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	3.24			
451	010507005013	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.29			
452	011508002008	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：350×350	个	4			
		矮墙一合计						
		矮墙二						
453	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	4.54			
454	010103001014	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.36			
455	010103002014	余方弃置	1. 运距：3km	m3	3.18			
456	010501001024	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.99			
457	040305003039	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	2.19			
458	040305003040	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	4.7			
459	010401003018	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 39 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
460	010507005014	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
		矮墙二合计						
		矮墙合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（真石漆）						
461	011201001018	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	1107.3			
462	011406001039	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，耐候真石漆一年，单面漆一遍	m2	1107.3			
		红砖毛坯（真石漆）合计						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
463	011201001019	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	73.25			
464	011406001040	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	73.25			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
465	011406001041	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	246.81			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（真石漆）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 40 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
466	011406001042	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，耐候真石漆一年，罩面漆一遍	m <sup>2</sup>	1963.91			
		水泥抹灰面（真石漆）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
467	011406001043	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	121.01			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		阳台底部与挑檐底部						
468	011406001044	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	204.5			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
469	011401001007	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	106.35			
470	011402001007	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	117.38			
471	011406002008	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	1108.84			
472	011406002009	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：200mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	26.2			
473	011406001045	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	315.54			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		檐口一						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 41 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
474	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.134			
475	010606002011	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.392			
476	010901002017	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	29.4			
		檐口一合计						
		檐口二						
477	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.411			
478	010606002012	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.893			
479	010901002018	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	89.25			
480	010901002019	型材屋面	1. 型材品种、规格：2厚木纹铝合金板	m2	46.75			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		纱帽岭合计						
		上开封村						
		篮球场						
481	041001004004	铣刨路面	1. 材质：水泥混凝土 2. 做法：路面凿毛	m2	608.03			
482	040205006005	标线	1. 线型：50宽	m2	11			
483	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 找坡厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆（最薄处20厚）	m2	608.03			
484	010904002005	丙烯酸地面	1. 涂膜厚度、遍数：3厚彩色水性丙烯酸地坪漆	m2	608.03			
		篮球场合计						
		毛石挡墙						
485	010101003043	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m3	13.44			
486	010103002046	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m3	9.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 42 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
487	010103001046	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	4.1			
488	010501001070	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	2.69			
489	040305003011	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	6.66			
490	040305003012	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	12.8			
491	040309007006	伸缩装置	1. 材料品种：每隔20米设一道， 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	2			
		毛石挡墙合计						
		仿木篱笆						
492	穗011509010009	仿木护栏	1. 立柱规格：80×80 2. 横梁规格：80宽25厚 3. 混凝土强度等级：C25 4. 构件高度：0.7m	m	844.5			
493	010501003020	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	17.36			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
494	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格：0.5厚φ51 2. 横梁规格：0.4厚φ25 3. 斜撑规格：0.35厚φ19 4. 材质：不锈钢 5. 收槽边规格：1.4厚25×38 镀锌槽钢 6. 构件高度：0.7m	m	545.5			
495	010501003021	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	4.83			
496	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	4.53			
		仿竹围边合计						
		砌筑围边						
497	010101001010	平整场地	1. 弃土运距：3km	m <sup>2</sup>	78.12			
498	010501001025	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	7.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 43 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
499	010401001014	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	7.81			
500	010401003019	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.21			
501	010401003055	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	5.6			
		砌筑围边合计						
		原墙基围边						
502	010401003020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.78			
503	010401003056	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	11.33			
		原墙基围边合计						
		矮墙						
504	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	4.85			
505	010103001015	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.45			
506	010103002015	余方弃置	1. 运距：3km	m3	3.4			
507	010501001026	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.05			
508	040305003041	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	2.34			
509	040305003042	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	5.02			
510	010401003021	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 44 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
511	010507005015	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.26			
		矮墙合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（真石漆）						
512	011201001020	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	1100.47			
513	011406001046	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，耐候真石漆一年，单面漆一遍	m2	1100.47			
		红砖毛坯（真石漆）合计						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
514	011201001021	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	2168.04			
515	011406001047	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	2168.04			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（真石漆）						
516	011406001048	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，耐候真石漆一年，单面漆一遍	m2	4651.42			
		水泥抹灰面（真石漆）合计						
		泥砖房（乳胶漆）						
517	011201001022	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 3水泥砂浆（掺5%防水剂，满挂纤维网）	m2	1558.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 45 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
518	011406001049	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	1558.67			
		泥砖房(乳胶漆)合计						
		围墙(红砖毛坯)						
519	011201001023	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)	m2	680.05			
520	011406001050	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	680.05			
		围墙(红砖毛坯)合计						
		围墙(水泥抹灰)						
521	011406001051	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	298.77			
		围墙(水泥抹灰)合计						
		阳台底部与挑檐底部						
522	011406001052	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	757.3			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
523	011401001008	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍,润油性二遍(朱红色)	m2	259.04			
524	011402001008	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍,润油性二遍(朱红色)	m2	236.33			
525	011406002010	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	3128.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 46 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
526	011406002011	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:200mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	99.4			
527	011406001053	抹灰面油漆	1. 部位:墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆一遍	m2	1143.87			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		檐口一						
528	010606001013	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	3.995			
529	010606002013	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	11.847			
530	010901002020	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	888.51			
		檐口一合计						
		檐口二						
531	010606001014	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	4.73			
532	010606002014	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×3.0	t	10.327			
533	010901002021	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m2	1032.675			
534	010901002022	型材屋面	1. 型材品种、规格:2厚木纹铝合金板	m2	540.925			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		上开封村合计						
		斯茅坪村						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
535	011201001024	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	6258.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 47 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
536	011406001054	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	6258.3			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
537	011406001055	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	611.47			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		泥砖房（乳胶漆）						
538	011201001025	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂,满挂纤维网）	m2	177.58			
539	011406001056	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	177.58			
		泥砖房（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
540	011201001026	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	654.33			
541	011406001057	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	654.33			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
542	011406001058	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	167.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 48 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙（水泥抹灰）合计						
		阳台底部与挑檐底部						
543	011406001059	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	691.51			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
544	011401001009	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油色二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	107.1			
545	011402001009	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油色二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	205.36			
546	011406002012	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	3820.95			
547	011406001060	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	880.94			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		房屋微改造合计						
		斯茅坪村合计						
		塘头下村						
		毛石挡墙						
548	010101003044	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m <sup>3</sup>	405.87			
549	010103002047	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	121.6			
550	010103001047	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	284.27			
551	010501001071	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	34.25			
552	040305003013	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	115.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 49 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
553	040305003014	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	145.72			
554	040309007007	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道,沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	13.79			
555	040309009005	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC, 间距2.5m布置 2. 管径:φ110	m	41.54			
556	040601025009	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	7.45			
557	040601025010	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m3	27.2			
558	040402019005	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m2	136			
559	010507005036	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.31			
560	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:MU10标准砖, M7.5白水泥砂浆砌筑	m	154			
		毛石挡墙合计						
		荷花池挡墙						
561	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	54.48			
562	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	81.72			
563	010504001003	直形墙	1. 混凝土强度等级:C20	m3	108.96			
		荷花池挡墙合计						
		仿木栏杆						
564	010101001011	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	17.2			
565	010507002006	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	17.2			
566	穗011509010010	仿木护栏	1. 立柱规格:120×120 2. 横梁规格:80×80 3. 构件高度:1.25m	m	86			
567	010501003022	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.52			
		仿木栏杆合计						
		仿木篱笆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 50 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
568	穗011509010011	仿木护栏	1. 立柱规格:80×80 2. 横梁规格:80宽25厚 3. 混凝土强度等级:C25 4. 构件高度:0.7m	m	38			
569	010501003023	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.77			
		仿木篱笆合计						
		砌筑围边一						
570	010101001012	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	19.44			
571	010501001027	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.94			
572	010401001015	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.94			
573	010401003022	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.94			
		砌筑围边一合计						
		砖砌围边						
574	010101001013	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	43.8			
575	010501001028	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.38			
576	010401001016	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	5.26			
577	010401003023	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	8.27			
578	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	2.27			
579	020204006004	石窗	1. 石材种类、构件规格:180×180半圆小青瓦	m2	15.94			
		砖砌围边合计						
		原墙基围边						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 51 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
580	010401003024	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	9.89			
		原墙基围边合计						
		拆除原有泥砖房						
581	粤R1-1-96	砖砌体拆除	1. 砌体名称：泥砖房 2. 拆除高度：三层以内	m2	136.5			
		拆除原有泥砖房合计						
		1#、4#农具房						
582	010101003016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	133.06			
583	010103001016	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	89.24			
584	010103002016	余方弃置	1. 运距：3km	m3	43.82			
585	010501001029	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	19.78			
586	010401001017	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	24.04			
587	010502002004	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25	m3	2.58			
588	010503002004	矩形梁	1. 混凝土强度等级：C30	m3	6.92			
589	010503005004	过梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52			
590	010503004004	圈梁	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.6			
591	010505002004	无梁板	1. 混凝土强度等级：C30	m3	26.64			
592	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	1.786			
593	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.9			
594	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.242			
595	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外	t	0.322			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 52 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
596	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	51			
597	010507002007	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>2</sup>	158.4			
598	010507001004	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 2. 面层厚度：40厚1：2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	28.2			
599	010802001004	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M10211000×2100 2. 门框、扇材质：木纹不锈钢平开门	m <sup>2</sup>	21			
600	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C15121500×1200 2. 框、扇材质：双扇铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	18			
601	011406001061	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	233.96			
602	010606001015	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.355			
603	010606002015	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.902			
604	010901002023	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	112.8			
		1#、4#农具房合计						
		2#、3#农具房						
605	010101003017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	121.86			
606	010103001017	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	81.32			
607	010103002017	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	40.54			
608	010501001030	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	18.18			
609	010401001018	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	22.36			
610	010502002005	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	2.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 53 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
611	010503002005	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	6.36			
612	010503005005	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
613	010503004005	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.2			
614	010505002005	无梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	23.04			
615	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	1.552			
616	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.856			
617	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.232			
618	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以外	t	0.286			
619	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	46.2			
620	010507002008	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	134.4			
621	010507001005	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 2. 面层厚度:40厚1:2水泥砂浆	m2	25.2			
622	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000×2100 2. 门框、扇材质:木纹不锈钢平开门	m2	21			
623	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500×1200 2. 框、扇材质:双扇铝合金玻璃推拉窗	m2	18			
624	011406001062	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	204.16			
625	010606001016	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×2.0	t	0.322			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 54 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
626	010606002016	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.806			
627	010901002024	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	100.8			
		2#、3#农具房合计						
		矮墙一						
628	010101003018	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	1.75			
629	010103001018	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	0.8			
630	010103002018	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	0.95			
631	010501001031	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.11			
632	010401001019	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.09			
633	040305003043	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.75			
634	040305003044	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	1			
635	010401003025	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	0.3			
636	010507005016	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.06			
637	011508002009	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：300×300	个	6			
		矮墙一合计						
		φ1.6m圆形树池						
638	010501001032	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	1.02			
639	010401001020	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	2.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 55 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
640	010401003026	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	2.5			
		Φ1.6m圆形树池合计						
		宣传栏						
641	010501003024	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.96			
642	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：200×200×6	t	0.015			
643	010603002004	空腹钢柱	1. 名称：GZ1 2. 钢材品种、规格：Q235 80×80×4.0	t	0.165			
644	010604001005	钢梁	1. 名称：标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格：Q235 60×40×3.0	t	0.024			
645	010604001006	钢梁	1. 名称：标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格：Q235 40×40×3.0	t	0.099			
646	010602001008	钢屋架	1. 名称：屋脊钢骨 2. 钢材品种、规格：Q235 80×40×3.0	t	0.078			
647	010602001009	钢屋架	1. 名称：檩条1 2. 钢材品种、规格：Q235 30×25×2.5	t	0.118			
648	010602001010	钢屋架	1. 名称：檩条2 2. 钢材品种、规格：Q235 60×30×3.0	t	0.031			
649	010901002025	型材屋面	1. 型材品种、规格：2.5厚青灰色树脂瓦 2. 屋脊材料品种、规格：1.5厚铁皮焊接	m <sup>2</sup>	12.95			
650	010606005004	钢墙架	1. 名称：宣传栏骨架 2. 钢材品种、规格：Q235 60×40×2.5	t	0.093			
651	010606005005	钢墙架	1. 名称：宣传栏铁通 2. 钢材品种、规格：30×30×1.5	t	0.034			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 56 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
652	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格：30×2.5铁通 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.5厚铁板	m <sup>2</sup>	6.14			
653	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：铁通窗花20×1.5	m <sup>2</sup>	3.49			
		宣传栏合计						
		邻里公园						
		邻里公园一						
		砌筑围边一						
654	010101001014	平整场地	1. 弃土运距：3km	m <sup>2</sup>	4.08			
655	010501001033	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.41			
656	010401001021	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.41			
657	010401003027	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	0.41			
		砌筑围边一合计						
		毛石围边五						
658	010101001015	平整场地	1. 弃土运距：3km	m <sup>2</sup>	2.16			
659	010501001034	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.22			
660	040305003045	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.22			
661	040305003046	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	0.22			
		毛石围边五合计						
		矮墙二						
662	010101003019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	3.75			
663	010103001019	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	1.45			
664	010103002019	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	2.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 57 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
665	010501001035	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72			
666	010401001022	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.58			
667	010401003028	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.7			
668	020204006005	石窗	1. 石材种类、构件规格:180×180×100四角瓦	m2	0.19			
669	010507005017	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18			
		矮墙二合计						
		矮墙三						
670	010101003020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	3.09			
671	010103001020	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	1.2			
672	010103002020	余方弃置	1. 运距:3km	m3	1.89			
673	010501001036	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.61			
674	010401001023	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.57			
675	040305003047	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.71			
676	040305003048	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	0.7			
677	010401003029	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.93			
678	010507005018	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.14			
		矮墙三合计						
		挡墙一						
679	010101003047	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合	m3	85.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 58 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
680	010103002050	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m3	15.92			
681	010103001050	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	69.89			
682	010501001075	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.05			
683	010401001048	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.33			
684	010401003058	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.51			
685	040305003019	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	11.55			
686	040305003020	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	11.88			
687	040309007010	伸缩装置	1. 材料品种：每隔20米设一道， 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	2.45			
688	040309009008	排（泄）水管	1. 材料品种：PVC，间距2.5m 布置 2. 管径：φ110	m	2.68			
689	040601025015	滤料铺设	1. 滤料品种：碎石	m3	0.41			
690	040601025016	滤料铺设	1. 滤料品种：石屑	m3	1.48			
691	040402019008	柔性防水层	1. 材料品种、规格：土工布	m2	7.42			
692	010507005037	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.15			
		挡墙一合计						
		台阶						
693	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 100厚级配碎石	m3	0.99			
694	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽：170×1000 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.01			
695	040203007002	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m2	11.63			
		台阶合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 59 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		φ2.6m圆形树池						
696	010501001037	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.32			
697	010401001024	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.73			
698	010401003030	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.64			
699	010507005019	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
		φ2.6m圆形树池合计						
		邻里公园一合计						
		邻里公园二						
		砌筑围边一						
700	010101001016	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	1.68			
701	010501001038	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17			
702	010401001025	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.17			
703	010401003031	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.17			
		砌筑围边一合计						
		砌筑围边二						
704	010101003021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.93			
705	010103001022	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	2.06			
706	010103002022	余方弃置	1. 运距:3km	m3	3.87			
707	010501001039	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.02			
708	010401001026	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 60 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
709	010401003032	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	1.98			
710	010507005020	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.25			
		砌筑围边二合计						
		毛石围边四						
711	010101003022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1.27			
712	010103001023	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	0.4			
713	010103002023	余方弃置	1. 运距：3km	m3	0.87			
714	010501001040	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.28			
715	040305003049	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.59			
716	040305003050	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	0.99			
717	010507005021	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.08			
		毛石围边四合计						
		挡墙二						
718	010101003048	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m3	44.58			
719	010103002051	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m3	13.51			
720	010103001051	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	31.07			
721	010501001076	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	2.59			
722	010401001049	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.48			
723	010401003059	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 61 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
724	040305003021	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	10.45			
725	040305003022	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	13.13			
726	040309007011	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	2.45			
727	040309009009	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC, 间距2.5m 布置 2. 管径: φ110	m	3.35			
728	040601025017	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	0.49			
729	040601025018	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m3	1.78			
730	040402019009	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m2	8.91			
		挡墙二合计						
		邻里公园二合计						
		邻里公园三						
		砌筑围边二						
731	010101003023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	1.44			
732	010103001025	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	0.5			
733	010103002025	余方弃置	1. 运距:3km	m3	0.94			
734	010501001041	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.25			
735	010401001027	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.69			
736	010401003033	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.48			
737	010507005022	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
		砌筑围边二合计						
		砌筑围边六						
738	010101003024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	10.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 62 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
739	010103001026	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	4.22			
740	010103002026	余方弃置	1. 运距：3km	m3	6.17			
741	010501001042	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.79			
742	010401001028	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	4.38			
743	010401003034	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	6.14			
		砌筑围边六合计						
		台阶						
744	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m3	0.6			
745	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽：170×1000 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.3			
746	040203007003	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m2	7.25			
		台阶合计						
		邻里公园三合计						
		邻里公园四						
		砌筑围边一						
747	010101001017	平整场地	1. 弃土运距：3km	m2	2.28			
748	010501001043	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.23			
749	010401001029	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.23			
750	010401003035	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.23			
		砌筑围边一合计						
		砌筑围边二						
751	010101003025	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	4.85			
752	010103001027	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 63 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
753	010103002027	余方弃置	1. 运距:3km	m3	3.17			
754	010501001044	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.84			
755	010401001030	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.33			
756	010401003036	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.62			
757	010507005023	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2			
		砌筑围边二合计						
		矮墙四						
758	010101003026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	3.09			
759	010103001028	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	0.87			
760	010103002028	余方弃置	1. 运距:3km	m3	2.22			
761	010501001045	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.64			
762	040305003051	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.57			
763	040305003052	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	1.96			
764	010401003037	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.96			
765	010507005024	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18			
766	011508002010	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色:玻璃钢红色立体字 2. 字体规格:300×300	个	4			
767	011508002011	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色:玻璃钢红色立体字 2. 字体规格:350×350	个	4			
		矮墙四合计						
		矮墙五						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 64 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
768	010101003027	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1.56			
769	010103001029	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	0.65			
770	010103002029	余方弃置	1. 运距：3km	m3	0.91			
771	010501001046	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.33			
772	010401001031	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.59			
773	010401003038	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.9			
774	020204006006	石窗	1. 石材种类、构件规格：180×180×100四角瓦	m2	0.39			
775	010507005025	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.06			
		矮墙五合计						
		毛石挡墙						
776	010101003049	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m3	8.64			
777	010103002052	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m3	5.22			
778	010103001052	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	3.42			
779	010501001077	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.44			
780	040305003023	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	3.78			
781	040305003024	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	5.4			
782	040309007012	伸缩装置	1. 材料品种：每隔20米设一道，沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	1			
		毛石挡墙合计						
		台阶						
783	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m3	0.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 65 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
784	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽:170×1000 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
785	040203007004	水泥压花	1. 压花地坪（添加强化剂、脱模粉、保护剂）	m2	6.68			
		台阶合计						
		φ2.6m圆形树池						
786	010501001047	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.32			
787	010401001032	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.73			
788	010401003039	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.64			
789	010507005026	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
		φ2.6m圆形树池合计						
		邻里公园四合计						
		邻里公园五						
		砌筑围边一						
790	010101001018	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	1.92			
791	010501001048	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.19			
792	010401001033	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.19			
793	010401003040	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.19			
		砌筑围边一合计						
		砌筑围边二						
794	010101003028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	2.88			
795	010103001030	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	1			
796	010103002030	余方弃置	1. 运距:3km	m3	1.88			
797	010501001049	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 66 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
798	010401001034	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.38			
799	010401003041	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.96			
800	010507005027	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.12			
		砌筑围边二合计						
		矮墙六						
801	010101003029	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1.15			
802	010103001031	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	0.48			
803	010103002031	余方弃置	1. 运距：3km	m3	0.67			
804	010501001050	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.24			
805	010401001035	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.43			
806	010401003042	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.37			
807	010507005028	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.04			
		矮墙六合计						
		矮墙七						
808	010101003030	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1.8			
809	010103001032	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	0.75			
810	010103002032	余方弃置	1. 运距：3km	m3	1.05			
811	010501001051	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.38			
812	010401001036	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.68			
813	010401003043	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 67 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
814	020204006007	石窗	1. 石材种类、构件规格:半圆小青瓦	m2	0.26			
815	010507005029	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.07			
		矮墙七合计						
		毛石挡墙						
816	010101003050	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合	m3	11.76			
817	010103002053	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	7.11			
818	010103001053	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	4.65			
819	010501001078	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.96			
820	040305003025	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	5.15			
821	040305003026	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	7.35			
822	040309007013	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	2			
		毛石挡墙合计						
		台阶						
823	010404001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m3	0.38			
824	010507004004	台阶	1. 踏步高、宽:170×1000 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.83			
825	040203007005	水泥压花	1. 压花地坪(添加强化剂、脱模粉、保护剂)	m2	4.64			
		台阶合计						
		邻里公园五合计						
		邻里公园六						
		砌筑围边一						
826	010101001019	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	1.92			
827	010501001052	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 68 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
828	010401001037	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.19			
829	010401003044	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.19			
		砌筑围边一合计						
		花池						
830	010501001053	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.32			
831	010401001038	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.32			
832	010401003045	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	4.2			
		花池合计						
		矮墙八						
833	010503005006	过梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.12			
834	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.016			
835	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.007			
836	010401003046	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	7.73			
837	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：仿古小青砖	m2	32.86			
838	020204006008	石窗	1. 石材种类、构件规格：半圆小青瓦	m2	1.05			
839	010507005030	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.58			
		矮墙八合计						
		雨棚						
840	010501001054	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 69 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
841	010501003025	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	6.336			
842	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.23			
843	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板	t	1.147			
844	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24	t	0.721			
845	010603002005	空腹钢柱	1. 名称:GZ 2. 钢材品种、规格:Q235 100×100×5.0	t	1.046			
846	010604001007	钢梁	1. 名称:ZL 2. 钢材品种、规格:Q235 80×80×3.0	t	0.419			
847	010604001008	钢梁	1. 名称:CL 2. 钢材品种、规格:Q235 40×40×3.0	t	0.385			
848	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃厚度:10mm	m2	131.97			
		雨棚合计						
		邻里公园六合计						
		邻里公园合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
849	011201001027	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	1165.91			
850	011406001063	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	1165.91			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
851	011406001064	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	7744.93			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 70 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		泥砖房（乳胶漆）						
852	011201001028	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 3水泥砂浆（掺5%防水剂，满挂纤维网）	m2	1089.39			
853	011406001065	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	1089.39			
		泥砖房（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
854	011201001029	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	58.12			
855	011406001066	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	58.12			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
856	011406001067	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	297.76			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		墙绘						
857	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 主题：乡村田野，满足设计和业主使用需求，详见设计意向图	m2	187			
		墙绘合计						
		阳台底部与挑檐底部						
858	011406001068	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m2	755.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 71 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
859	011401001010	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	283.48			
860	011402001010	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	140.32			
861	011406002013	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	2867.05			
862	011406001069	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	924.33			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		房屋微改造合计						
		塘头下村合计						
		下开封村						
		仿木篱笆						
863	穗011509010012	仿木护栏	1. 立柱规格：80×80 2. 横梁规格：80宽25厚 3. 混凝土强度等级：C25 4. 构件高度：0.7m	m	107			
864	010501003026	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	2.19			
		仿木篱笆合计						
		仿竹围边						
865	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 立柱规格：0.5厚φ51 2. 横梁规格：0.4厚φ25 3. 斜撑规格：0.35厚φ19 4. 材质：不锈钢 5. 收槽边规格：1.4厚25×38 6. 构件高度：0.7m	m	456			
866	010501003027	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	4.06			
867	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 72 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		仿竹围边合计						
		矮墙一						
868	010101003031	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	2.58			
869	010103001033	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	0.94			
870	010103002033	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	1.64			
871	010501001055	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.56			
872	040305003053	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	1.08			
873	040305003054	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	1.53			
874	010507005031	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.06			
875	011508002012	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：300×300	个	17			
876	穗011509010013	仿木护栏	1. 立柱规格：80×80 2. 横梁规格：80宽25厚 3. 混凝土强度等级：C25 4. 构件高度：0.7m	m	5.2			
		矮墙一合计						
		矮墙二						
877	010101003032	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	3.13			
878	010103001034	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	0.94			
879	010103002034	余方弃置	1. 运距：3km	m <sup>3</sup>	2.19			
880	010501001056	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.68			
881	040305003055	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	1.51			
882	040305003056	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	1.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 73 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
883	010401003047	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	1.37			
884	010507005032	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.14			
885	011508002013	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：玻璃钢红色立体字 2. 字体规格：350×350	个	4			
		矮墙二合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
886	011201001030	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m <sup>2</sup>	4780.38			
887	011406001070	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	4780.38			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
888	011201001031	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m <sup>2</sup>	939.34			
889	011406001071	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	939.34			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		阳台底部与挑檐底部						
890	011406001072	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	698.25			
		阳台底部与挑檐底部合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 74 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		木窗、木门、线条、墙裙						
891	011401001011	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	91.91			
892	011402001011	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	139.64			
893	011406002014	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	2259.85			
894	011406002015	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：200mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	19.34			
895	011406001073	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	657.39			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		檐口一						
896	010606001017	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.304			
897	010606002017	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.896			
898	010901002026	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	67.2			
		檐口一合计						
		檐口二						
899	010606001018	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.209			
900	010606002018	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×3.0	t	0.441			
901	010901002027	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚枣红色仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	44.1			
902	010901002028	型材屋面	1. 型材品种、规格：2厚木纹铝合金板	m <sup>2</sup>	23.1			
		檐口二合计						
		房屋微改造合计						
		下开封村合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 75 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新厅下村						
		毛石挡墙						
903	010101003045	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m3	80.36			
904	010103002048	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m3	70.11			
905	010103001048	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	10.25			
906	010404001015	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200mm厚碎石	m3	22.96			
907	040305003015	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	47.15			
908	040305003016	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m3	160.31			
909	040309007008	伸缩装置	1. 材料品种：每隔20米设一道，沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	10.2			
910	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：MU10标准砖，M7.5白水泥砂浆砌筑	m	102.5			
		毛石挡墙合计						
		砖砌挡墙						
911	010501001057	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.06			
912	010401001039	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.37			
913	010401003048	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.74			
		砖砌挡墙合计						
		仿木栏杆						
914	穗011509010014	仿木护栏	1. 立柱规格：120×120 2. 横梁规格：80×80 3. 构件高度：1.25m	m	102.5			
915	010501003028	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 76 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		仿木栏杆合计						
		砌筑围边						
916	010101001020	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	46.8			
917	010501001058	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.68			
918	010401001040	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	4.68			
919	010401003049	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	4.68			
		砌筑围边合计						
		砖砌围边						
920	010101001021	平整场地	1. 弃土运距:3km	m2	3.6			
921	010501001059	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.36			
922	010401001041	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红色粘土砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.43			
923	010401003050	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.62			
924	010401009002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10小青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.17			
925	020204006009	石窗	1. 石材种类、构件规格:180×180半圆小青瓦	m2	1.17			
		砖砌围边合计						
		原墙基围边						
926	010401003051	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	37.32			
		原墙基围边合计						
		成品花池						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 77 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		成品花池合计						
		矮墙						
927	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	2.45			
928	010103001035	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	0.3			
929	010103002035	余方弃置	1. 运距：3km	m3	2.15			
930	010501001060	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.48			
931	010401001042	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.67			
932	010401003052	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.98			
933	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位：小青砖 2. 面层材料品种、规格、颜色：180×180×100四角瓦	m2	0.52			
934	010507005033	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.09			
		矮墙合计						
		宣传栏						
935	010501003029	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.68			
936	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：200×200×6	t	0.026			
937	010603002006	空腹钢柱	1. 名称：GZ1 2. 钢材品种、规格：Q235 80×80×4.0	t	0.289			
938	010604001009	钢梁	1. 名称：标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格：Q235 60×40×3.0	t	0.042			
939	010604001010	钢梁	1. 名称：标高+1.850钢框架 2. 钢材品种、规格：Q235 40×40×3.0	t	0.173			
940	010602001011	钢屋架	1. 名称：屋脊钢骨 2. 钢材品种、规格：Q235 80×40×3.0	t	0.136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 78 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
941	010602001012	钢屋架	1. 名称:檩条1 2. 钢材品种、规格:Q235 30×25×2.5	t	0.206			
942	010602001013	钢屋架	1. 名称:檩条2 2. 钢材品种、规格:Q235 60×30×3.0	t	0.055			
943	010901002029	型材屋面	1. 型材品种、规格:2.5厚青灰色树脂瓦 2. 屋脊材料品种、规格:1.5厚铁皮焊接	m <sup>2</sup>	22.67			
944	010606005006	钢墙架	1. 名称:宣传栏骨架 2. 钢材品种、规格:Q235 60×40×2.5	t	0.163			
945	010606005007	钢墙架	1. 名称:宣传栏铁通 2. 钢材品种、规格:30×30×1.5	t	0.059			
946	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格:30×2.5铁通 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚铁板	m <sup>2</sup>	1.54			
947	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铁通窗花20×1.5	m <sup>2</sup>	6.1			
		宣传栏合计						
		1#、2#、3#农具房						
948	010101003034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	182.79			
949	010103001036	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	121.98			
950	010103002036	余方弃置	1. 运距:3km	m <sup>3</sup>	60.81			
951	010501001061	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	27.27			
952	010401001043	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	33.54			
953	010502002006	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.87			
954	010503002006	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.54			
955	010503005007	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.78			
956	010503004006	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 79 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
957	010505002006	无梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	34.56			
958	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	2.328			
959	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.284			
960	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.348			
961	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以外	t	0.429			
962	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	69.3			
963	010507002009	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	201.6			
964	010507001006	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 2. 面层厚度:40厚1:2水泥砂浆	m2	37.8			
965	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000 $\times$ 2100 2. 门框、扇材质:木纹不锈钢平开门	m2	31.5			
966	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500 $\times$ 1200 2. 框、扇材质:双扇铝合金玻璃推拉窗	m2	27			
967	011406001074	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	306.24			
968	010606001019	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40 $\times$ 40 $\times$ 2.0	t	0.482			
969	010606002019	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40 $\times$ 40 $\times$ 2.0	t	1.21			
970	010901002030	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚仿古一体树脂瓦	m2	151.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 80 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1#、2#、3#农具房合计						
		4#农具房						
971	010101003035	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	71.68			
972	010103001037	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	47.9			
973	010103002037	余方弃置	1. 运距：3km	m3	23.78			
974	010501001062	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	10.72			
975	010401001044	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	13.06			
976	010502002007	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25	m3	1.5			
977	010503002007	矩形梁	1. 混凝土强度等级：C30	m3	3.76			
978	010503005008	过梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.31			
979	010503004007	圈梁	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.84			
980	010505002007	无梁板	1. 混凝土强度等级：C30	m3	13.68			
981	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.919			
982	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.507			
983	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.136			
984	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外	t	0.172			
985	010401004007	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	27.26			
986	010507002010	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	80.64			
987	010507001007	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 2. 面层厚度：40厚1：2水泥砂浆	m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 81 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
988	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000×2100 2. 门框、扇材质:木纹不锈钢平开门	m <sup>2</sup>	12.6			
989	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500×1200 2. 框、扇材质:双扇铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	10.8			
990	011406001075	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	116.06			
991	010606001020	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×2.0	t	0.183			
992	010606002020	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通40×40×2.0	t	0.461			
993	010901002031	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	57.6			
		4#农具房合计						
		5#农具房						
994	010101003036	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	50.18			
995	010103001038	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	33.57			
996	010103002038	余方弃置	1. 运距:3km	m <sup>3</sup>	16.61			
997	010501001063	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	7.46			
998	010401001045	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	9.15			
999	010502002008	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.08			
1000	010503002008	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.6			
1001	010503005009	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.21			
1002	010503004008	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.36			
1003	010505002008	无梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	9.36			
1004	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.632			
1005	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.353			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 82 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1006	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.094			
1007	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.115			
1008	010401004008	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	18.94			
1009	010507002011	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	53.76			
1010	010507001008	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 2. 面层厚度：40厚1：2水泥砂浆	m2	10.8			
1011	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000×2100 2. 门框、扇材质：木纹不锈钢平开门	m2	10.5			
1012	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1512 1500×1200 2. 框、扇材质：双扇铝合金玻璃推拉窗	m2	9			
1013	011406001076	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	87.98			
1014	010606001021	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.139			
1015	010606002021	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.346			
1016	010901002032	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m2	43.2			
		5#农具房合计						
		6#、7#农具房						
1017	010101003037	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	117.38			
1018	010103001039	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	78.48			
1019	010103002039	余方弃置	1. 运距：3km	m3	38.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 83 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1020	010501001064	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	17.54			
1021	010401001046	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	21.36			
1022	010502002009	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.58			
1023	010503002009	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	6.14			
1024	010503005010	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.52			
1025	010503004009	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.04			
1026	010505002009	无梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	21.32			
1027	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	1.432			
1028	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.842			
1029	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.226			
1030	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以外	t	0.286			
1031	010401004009	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	44.28			
1032	010507002012	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	124.8			
1033	010507001009	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚 C15混凝土 2. 面层厚度:40厚1:2水泥砂浆	m2	24			
1034	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000×2100 2. 门框、扇材质:木纹不锈钢平开门	m2	21			
1035	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500×1200 2. 框、扇材质:双扇铝合金玻璃推拉窗	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 84 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1036	011406001077	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	192.24			
1037	010606001022	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.299			
1038	010606002022	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通40×40×2.0	t	0.768			
1039	010901002033	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m <sup>2</sup>	96			
		6#、7#农具房合计						
		拆除原有泥砖房						
1040	粤R1-1-96	砖砌体拆除	1. 砌体名称：泥砖房 2. 拆除高度：三层以内	m <sup>2</sup>	579			
		拆除原有泥砖房合计						
		邻里公园						
		挡墙						
1041	010101003046	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合	m <sup>3</sup>	181.25			
1042	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	42.65			
1043	010103001049	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	138.6			
1044	010501001074	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	7.69			
1045	010401001047	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.79			
1046	010401003057	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	1.19			
1047	040305003017	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	34.17			
1048	040305003018	浆砌块料	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：MU30毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 勾缝要求：勾凹缝	m <sup>3</sup>	44.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 85 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1049	040309007009	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	4.9			
1050	040309009007	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC, 间距2.5m 布置 2. 管径: φ110	m	9.38			
1051	040601025013	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m <sup>3</sup>	1.6			
1052	040601025014	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m <sup>3</sup>	5.83			
1053	040402019007	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m <sup>2</sup>	29.14			
		挡墙合计						
		邻里公园合计						
		房屋微改造						
		红砖毛坯(乳胶漆)						
1054	011201001032	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)	m <sup>2</sup>	1325.39			
1055	011406001078	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍, 面油一遍	m <sup>2</sup>	1325.39			
		红砖毛坯(乳胶漆)合计						
		水泥抹灰面(乳胶漆)						
1056	011406001079	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍, 面油一遍	m <sup>2</sup>	6408.09			
		水泥抹灰面(乳胶漆)合计						
		泥砖房(乳胶漆)						
1057	011201001033	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 3水泥砂浆(掺5%防水剂, 满挂纤维网)	m <sup>2</sup>	360.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 86 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1058	011406001080	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	360.87			
		泥砖房（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
1059	011201001034	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	29			
1060	011406001081	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	29			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
1061	011406001082	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	104.64			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		墙绘						
1062	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 主题:乡村田野,满足设计和业主使用需求,详见设计意向图	m2	146			
		墙绘合计						
		阳台底部与挑檐底部						
1063	011406001083	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍,面油一遍	m2	1008.6			
		阳台底部与挑檐底部合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 87 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1064	011401001012	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油色二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	84.2			
1065	011402001012	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：清漆一遍，润油色二遍（朱红色）	m <sup>2</sup>	102.36			
1066	011406002016	抹灰线条油漆	1. 线条宽度：100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m	2238.66			
1067	011406001084	抹灰面油漆	1. 部位：墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆一遍	m <sup>2</sup>	747.82			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		房屋微改造合计						
		新厅下村合计						
		选家洞村						
		房屋微改造						
		红砖毛坯（乳胶漆）						
1068	011201001035	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m <sup>2</sup>	1597.59			
1069	011406001085	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	1597.59			
		红砖毛坯（乳胶漆）合计						
		水泥抹灰面（乳胶漆）						
1070	011406001086	抹灰面油漆	1. 基层处理：喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数：一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆底油一遍，面油一遍	m <sup>2</sup>	926.23			
		水泥抹灰面（乳胶漆）合计						
		围墙（红砖毛坯）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 88 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1071	011201001036	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）	m2	23.76			
1072	011406001087	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	23.76			
		围墙（红砖毛坯）合计						
		围墙（水泥抹灰）						
1073	011406001088	抹灰面油漆	1. 基层处理:喷涂界面剂 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m2	25.78			
		围墙（水泥抹灰）合计						
		木窗、木门、线条、墙裙						
1074	011401001013	木门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	45.99			
1075	011402001013	木窗油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆一遍，润油性二遍（朱红色）	m2	58.03			
1076	011406002017	抹灰线条油漆	1. 线条宽度:100mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一遍	m	1288.14			
1077	011406001089	抹灰面油漆	1. 部位:墙裙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆一遍	m2	244.5			
		木窗、木门、线条、墙裙合计						
		房屋微改造合计						
		选家洞村合计						
		梨树脚						
1078	010101003038	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合	m3	1516.19			
1079	010103002041	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	447.07			
1080	010103001041	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	1069.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-建筑工程

标段：

第 89 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
1081	010501001065	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	48.35			
1082	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	447.07			
1083	040305003002	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	554.58			
1084	040309007001	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	31.41			
1085	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC, 间距2.5m 布置 2. 管径: φ110	m	111.94			
1086	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	13.06			
1087	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m3	47.69			
1088	040402019001	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m2	238.44			
		梨树脚合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
1089	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m以内	m2	53595.74			
1090	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m以内 2. 含装修用综合脚手架使用费	m2	54632.84			
1091	粤011701008004	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5m以内 2. 含装修用综合脚手架使用费	m2	902.05			
1092	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m以内	m2	6261.97			
1093	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	1058.04			
1094	011702001002	基础	1. 部位:水池	m2	14.02			
1095	011702001003	基础	1. 部位:荷花池挡墙	m2	441			
1096	011702011001	直形墙	1. 构件名称:直形墙	m2	595.2			
1097	011702016001	平板	1. 构件名称:蓄水池池底	m2	5.75			
1098	011702012001	弧形墙	1. 构件名称:蓄水池池壁	m2	109.52			
1099	011702016002	平板	1. 构件名称:蓄水池池盖	m2	19.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路灯工程						
		车干山村						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	19.65			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	9.99			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	9.66			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	1.62			
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	8.37			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：螺纹钢 φ10~25	t	0.258			
7	040901009001	预埋铁件	1. 材料规格：M24地脚螺栓	t	0.499			
8	030409001003	接地极	1. 规格：1.5m长40×4接地扁钢	根	33			
9	030409002001	接地母线	1. 规格：25×4镀锌圆钢	m	165			
10	030412007001	一般路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 规格：LED光源60W，太阳能板功率120WP，蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格：Q235，7m高	套	33			
		车干山村合计						
		高村						
11	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	17.27			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	8.78			
13	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	8.49			
14	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	1.42			
15	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	7.36			
16	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：螺纹钢 φ10~25	t	0.227			
17	040901009002	预埋铁件	1. 材料规格：M24地脚螺栓	t	0.439			
18	030409001004	接地极	1. 规格：1.5m长40×4接地扁钢	根	29			
19	030409002002	接地母线	1. 规格：25×4镀锌圆钢	m	145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	030412007002	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:LED光源60W, 太阳能板功率120WP, 蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格:Q235, 7m高	套	29			
		高村合计						
		高墩头村						
21	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.95			
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土	m3	3.03			
23	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	2.92			
24	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.49			
25	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.54			
26	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	0.078			
27	040901009003	预埋铁件	1. 材料规格:M24地脚螺栓	t	0.151			
28	030409001005	接地极	1. 规格:1.5m长40×4接地扁钢	根	10			
29	030409002003	接地母线	1. 规格:25×4镀锌圆钢	m	50			
30	030412007003	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:LED光源60W, 太阳能板功率120WP, 蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格:Q235, 7m高	套	10			
		高墩头村合计						
		岭脚下村						
31	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.31			
32	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土	m3	5.75			
33	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	5.56			
34	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.93			
35	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.82			
36	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	0.149			
37	040901009004	预埋铁件	1. 材料规格:M24地脚螺栓	t	0.287			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030409001006	接地极	1. 规格:1.5m长40×4接地扁钢	根	19			
39	030409002004	接地母线	1. 规格:25×4镀锌圆钢	m	95			
40	030412007004	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:LED光源60W, 太阳能板功率120WP, 蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格:Q235, 7m高	套	19			
		岭脚下村合计						
		纱帽岭						
41	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	12.5			
42	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	6.36			
43	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	6.14			
44	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.03			
45	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.33			
46	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:螺纹钢 φ 10~25	t	0.164			
47	040901009005	预埋铁件	1. 材料规格:M24地脚螺栓	t	0.318			
48	030409001007	接地极	1. 规格:1.5m长40×4接地扁钢	根	21			
49	030409002005	接地母线	1. 规格:25×4镀锌圆钢	m	105			
50	030412007005	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:LED光源60W, 太阳能板功率120WP, 蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格:Q235, 7m高	套	21			
		纱帽岭合计						
		上开封村						
51	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m <sup>3</sup>	8.33			
52	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	4.24			
53	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m <sup>3</sup>	4.09			
54	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.69			
55	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: 螺纹钢 φ10~25	t	0.109			
57	040901009006	预埋铁件	1. 材料规格: M24地脚螺栓	t	0.212			
58	030409001008	接地极	1. 规格: 1.5m长40×4接地扁钢	根	14			
59	030409002006	接地母线	1. 规格: 25×4镀锌圆钢	m	70			
60	030412007006	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: LED光源60W, 太阳能板功率120WP, 蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格: Q235, 7m高	套	14			
		上开封村合计						
		下开封村						
61	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m <sup>3</sup>	16.07			
62	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土	m <sup>3</sup>	8.17			
63	040103001007	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土	m <sup>3</sup>	7.9			
64	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.32			
65	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	6.85			
66	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: 螺纹钢 φ10~25	t	0.211			
67	040901009007	预埋铁件	1. 材料规格: M24地脚螺栓	t	0.408			
68	030409001009	接地极	1. 规格: 1.5m长40×4接地扁钢	根	27			
69	030409002007	接地母线	1. 规格: 25×4镀锌圆钢	m	135			
70	030412007007	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: LED光源60W, 太阳能板功率120WP, 蓄电池120AH 3. 灯杆材质、规格: Q235, 7m高	套	27			
		下开封村合计						
		路灯工程合计						
		防雷工程						
		出水岩村						
71	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 沿建筑、构筑物引下	m	73.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	030409006001	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 镀锌圆钢	根	6			
73	030409005001	明敷接闪带	1. 名称: 明敷接闪带 2. 材质、规格: $\phi 10$ 热镀锌圆钢	m	60.9			
74	030409004001	均压环	1. 名称: 人工地网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi 12$	m	80.9			
75	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: 5#	根	14			
76	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB端子箱 2. 规格: 端子箱明装(半周长mm以内) 700	台	1			
77	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1			
		出水岩村合计						
		开封村						
78	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 沿建筑、构筑物引下	m	83.4			
79	030409006002	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 镀锌圆钢	根	8			
80	030409005002	明敷接闪带	1. 名称: 明敷接闪带 2. 材质、规格: $\phi 10$ 热镀锌圆钢	m	108.3			
81	030409004002	均压环	1. 名称: 人工地网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi 12$	m	110.9			
82	030409001002	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: 5#	根	18			
83	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB端子箱 2. 规格: 端子箱明装(半周长mm以内) 700	台	1			
84	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1			
		开封村合计						
		防雷工程合计						
		三线整治						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		下村及上村						
85	03B001	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	29820			
86	031103008001	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	22700			
87	031103010001	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	554			
88	031103025001	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	35			
		下村及上村合计						
		车干山村						
89	03B002	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	14070			
90	031103008002	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	4900			
91	031103010002	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	140			
92	031103025002	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	11			
		车干山村合计						
		高村						
93	03B003	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	14170			
94	031103008003	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	8000			
95	031103010003	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	160			
96	031103025003	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	13			
		高村合计						
		高墩头村						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	03B004	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	1470			
98	031103008004	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	1000			
99	031103010004	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	20			
100	031103025004	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	2			
		高墩头村合计						
		上开封及纱帽岭村						
101	03B005	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	9015			
102	031103008005	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	5000			
103	031103010005	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	100			
104	031103025005	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	10			
		上开封及纱帽岭村合计						
		下开封村						
105	03B006	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	5060			
106	031103008006	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	2000			
107	031103010006	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	40			
108	031103025006	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	4			
		下开封村合计						
		塘头下、老厅下、新厅下村						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	03B007	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	21020			
110	031103008007	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	10000			
111	031103010007	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	200			
112	031103025007	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	17			
		塘头下、老厅下、新厅下村合计						
		岭脚下村						
113	03B008	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	7360			
114	031103008008	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	10000			
115	031103010008	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	200			
116	031103025008	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	8			
		岭脚下村合计						
		选家洞（含背夫、楼下村）						
117	03B009	线路规整	1. 名称:线路规整（捆扎） 2. 参照工业和信息化部发布的《信息通信建设工程预算定额》第四册第三章TXL3-155定额	m	14570			
118	031103008009	光缆	1. 规格、型号:室外皮线 2. 敷设部位:室外 架空	m	10000			
119	031103010009	光缆接续	1. 名称:光纤熔接 2. 规格:皮线光缆	头	200			
120	031103025009	分线箱(盒)	1. 种类:整修散乱光分配箱	个	14			
		选家洞（含背夫、楼下村）合计						
		三线整治合计						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	车干山村		
1.2	高村		
1.3	高墩头村		
1.4	老厅下村		
1.5	岭脚下村		
1.6	纱帽岭		
1.7	上开封村		
1.8	塘头下村		
1.9	下开封村		
1.10	新厅下村		
1.11	选家洞村		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		车干山村						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:银杏树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	44			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	26			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	28			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	51			
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	51			
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:栀子花 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	142.9			
7	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	151.8			
8	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:红花继木苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	20.4			
9	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300mm	m <sup>3</sup>	94.53			
		车干山村合计						
		高村						
10	050102001004	栽植乔木	1. 种类:银杏树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 玉兰树 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠径: 2.5-3.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	3			
12	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 柿子树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	6			
13	050102001007	栽植乔木	1. 种类: 石榴树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	9			
14	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 金叶女贞球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	18			
15	050102002004	栽植灌木	1. 种类: 红花继木球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	18			
16	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类: 栀子花 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	78.8			
17	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类: 红叶石楠苗 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	40.6			
18	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类: 红花继木苗 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	38.9			
19	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 300mm	m <sup>3</sup>	47.49			
		高村合计						
		高墩头村						
20	050102001008	栽植乔木	1. 种类: 玉兰树 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠径: 2.5-3.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	050102001009	栽植乔木	1. 种类: 红叶石楠树 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠径: 2.5-3.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	3			
22	050102001010	栽植乔木	1. 种类: 柿子树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	6			
23	050102001011	栽植乔木	1. 种类: 石榴树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	11			
24	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 金叶女贞球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	17			
25	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 红花继木球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	17			
26	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类: 栀子花 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	156			
27	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类: 红叶石楠苗 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	100			
28	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类: 红花继木苗 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	61			
29	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 300mm	m <sup>3</sup>	95.1			
		高墩头村合计						
		老厅下村						
30	050102001012	栽植乔木	1. 种类: 柿子树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	050102001013	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	15			
		老厅下村合计						
		岭脚下村						
32	050102001014	栽植乔木	1. 种类:银杏树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	18			
33	050102001015	栽植乔木	1. 种类:玉兰树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	6			
34	050102001016	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	7			
35	050102001017	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	11			
36	050102002007	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	36			
37	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	41			
38	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:栀子花 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	363.5			
39	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	193.5			
40	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:红花继木苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	117			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300mm	m3	202.2			
		岭脚下村合计						
		纱帽岭						
42	050102001018	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	6			
43	050102001019	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	5			
44	050102002009	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	2			
45	050102002010	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	3			
46	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类:栀子花 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m2	40			
47	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m2	41			
48	050101009005	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300mm	m3	24.3			
		纱帽岭合计						
		上开封村						
49	050102001020	栽植乔木	1. 种类:银杏树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	55			
50	050102001021	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	050102001022	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	43			
52	050102002011	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	77			
53	050102002012	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	80			
54	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类:栀子花 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	752.5			
55	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	687.5			
56	050102008017	栽植花卉	1. 花卉种类:红花继木苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	118			
57	050101009006	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300mm	m <sup>3</sup>	467.4			
		上开封村合计						
		塘头下村						
58	050102001023	栽植乔木	1. 种类:银杏树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	42			
59	050102001024	栽植乔木	1. 种类:玉兰树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	9			
60	050102001025	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	050102001026	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	6			
62	050102001027	栽植乔木	1. 种类:红叶石楠树 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:2.5-3.0m 4. 养护期:机械三个月	株	13			
63	050102002013	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	117			
64	050102002014	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 苗高×冠径:80cm×80cm 3. 养护期:机械三个月	株	122			
65	050102008018	栽植花卉	1. 花卉种类:栀子花 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	537			
66	050102008019	栽植花卉	1. 花卉种类:红叶石楠苗 2. 单位面积株数:36 3. 株高或蓬径:25-30cm 4. 养护期:机械三个月	m <sup>2</sup>	413			
67	050101009007	种植土回(换)填	1. 回填厚度:300mm	m <sup>3</sup>	285			
		塘头下村合计						
		下开封村						
68	050102001028	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	9			
69	050102001029	栽植乔木	1. 种类:石榴树 2. 胸径或干径:3-4cm 3. 株高、冠径:0.7-1.0m 4. 养护期:机械三个月	株	13			
		下开封村合计						
		新厅下村						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	050102001030	栽植乔木	1. 种类: 玉兰树 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠径: 2.5-3.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	2			
71	050102001031	栽植乔木	1. 种类: 红叶石楠树 2. 胸径或干径: 10-12cm 3. 株高、冠径: 2.5-3.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	4			
72	050102001032	栽植乔木	1. 种类: 柿子树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	47			
73	050102001033	栽植乔木	1. 种类: 石榴树 2. 胸径或干径: 3-4cm 3. 株高、冠径: 0.7-1.0m 4. 养护期: 机械三个月	株	42			
74	050102002015	栽植灌木	1. 种类: 金叶女贞球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	32			
75	050102002016	栽植灌木	1. 种类: 红花继木球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	30			
76	050102002017	栽植灌木	1. 种类: 山茶花球 2. 苗高×冠径: 80cm×80cm 3. 养护期: 机械三个月	株	40			
77	050102008020	栽植花卉	1. 花卉种类: 栀子花 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	256			
78	050102008021	栽植花卉	1. 花卉种类: 红叶石楠苗 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 25-30cm 4. 养护期: 机械三个月	m <sup>2</sup>	162.5			
79	050101009008	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 300mm	m <sup>3</sup>	125.55			
		新厅下村合计						
		选家洞村						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-人居环境整治工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		农业加工站						
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合开挖	m3	368.97			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合开挖	m3	87.04			
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	277.13			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：3km	m3	178.88			
		土石方工程合计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级： MU7.5标准砖 2. 砂浆强度等级：M5.0	m3	122.18			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU7.5标准砖 2. 墙体类型：内墙，墙体厚度240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	98.01			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU7.5标准砖 2. 墙体类型：外墙，墙体厚度240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	263.64			
8	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU7.5标准砖 2. 墙体类型：外墙，墙体厚度120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	3.4			
9	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU7.5标准砖 2. 墙体类型：内墙，墙体厚度60mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	94.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖烟囱 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0	m3	7.78			
		砌筑工程合计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	37.75			
12	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C15	m2	682.44			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	25.35			
14	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.4			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	11.13			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12.19			
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.11			
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	19.1			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12.52			
20	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	127.53			
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 构件名称：预制排湿通道盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.24			
22	010507007001	其他构件	1. 构件名称：烟囱盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.82			
23	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	12.984			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ12~22	t	4.825			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.946			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.446			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	1.964			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.6	金属结构工程						
		担烟架						
29	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:担烟架立柱 2. 钢材品种、规格:热镀锌方钢50×100×3	t	3.947			
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:中间担烟架 2. 钢材品种、规格:热镀锌方钢50×100×3	t	7.935			
		担烟架合计						
		钢屋架						
31	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:GZ1 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 $\phi$ 100×8.0	t	0.277			
32	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:无缝钢管 $\phi$ 51×4.0	t	0.596			
33	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:无缝钢管 $\phi$ 32×2.5	t	0.291			
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160×60×20×2.5	t	2.695			
35	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板	t	0.09			
36	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋螺栓 2. 型号:M20	t	0.069			
		钢屋架合计						
		通道雨棚						
37	010603003002	钢管柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 $\phi$ 75×2.5	t	0.043			
38	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 $\phi$ 90×45×2.0	t	0.114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管60×40×2.0	t	0.014			
40	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管60×40×2.0	t	0.397			
		通道雨棚合计						
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
41	010801001001	木质门	1. 门名称及洞口尺寸：循环风机维修门 920*730 2. 内容：木门框，门板内装钉耐温铁皮	m <sup>2</sup>	20.15			
42	010801001002	木质门	1. 门名称及洞口尺寸：清灰口木门 820*420 2. 内容：木门框，门板内装钉耐温铁皮	m <sup>2</sup>	14.35			
43	010801001003	木质门	1. 门名称及洞口尺寸：清灰口木门 820*620 2. 内容：木门框，门板内装钉耐温铁皮	m <sup>2</sup>	19.87			
44	010806001001	木质窗	1. 窗名称及洞口尺寸：观察窗 1700×200 2. 内容：木窗框，玻璃窗	m <sup>2</sup>	16.2			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
45	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：0.326mm厚镀铝锌烤漆板	m <sup>2</sup>	345.76			
46	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：0.426mm厚彩钢板	m <sup>2</sup>	64.1			
47	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层种类、厚度：25mm厚1：2防水砂浆	m <sup>2</sup>	963.69			
		屋面及防水工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 扫白灰二道	m2	761.52			
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 0.3: 4水泥石灰砂浆	m2	2319.93			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
		农业加工站合计						
		安全保障点						
	A. 1	土石方工程						
50	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合开挖	m3	24			
51	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.73			
52	010103002002	余方弃置	1. 运距:3km	m3	5.27			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
53	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10多孔页岩砖 2. 墙体类型:120厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.55			
54	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10多孔页岩砖 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.39			
55	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10多孔页岩砖 2. 墙体类型:200厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	7.17			
		砌筑工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
56	010501001002	垫层	1. 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.18			
57	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:轻集料陶粒混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.46			
58	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.46			
59	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.17			
60	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.77			
61	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.48			
62	010505002002	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.88			
63	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	19.49			
64	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土 2. 面层厚度:20厚1:2水泥砂浆 3. 混凝土种类:商品混凝土	m2	8.96			
65	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.388			
66	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.662			
67	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.268			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 8	门窗工程						
68	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0621600×2100 2. 门框、扇材质:成品不锈钢门	m2	1.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900×2100 2. 门框、扇材质:成品不锈钢门	m <sup>2</sup>	5.04			
70	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1008 1000×800 2. 框、扇材质:双扇铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	0.8			
71	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1516 1500×1600 2. 框、扇材质:双扇(带亮)铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>	4.8			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
72	010902003002	屋面刚性层	1. 20厚(最薄处)1:5水泥陶粒混凝土,干铺拍实,找2%坡 2. 20厚DS M20水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	32.64			
73	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一遍	m <sup>2</sup>	39.6			
74	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:二层	m <sup>2</sup>	32.64			
75	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚挤塑聚苯板 2. 隔气层材料品种、层数:无纺聚酯纤维布一层	m <sup>2</sup>	32.64			
76	010902003003	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50mm 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类:防水油膏 5. 钢筋规格、型号:现浇构件圆钢 Φ4内	m <sup>2</sup>	32.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 一遍	m2	9.88			
78	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	52.45			
79	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格：3厚仿古一体树脂瓦	m2	19.94			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
80	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚DS M20水泥砂浆	m2	23.57			
81	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300×300防滑砖	m2	1.36			
82	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：5厚1：1水泥砂浆加水重20%801胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：250×400×8釉面砖	m2	23.25			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
83	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚WP M15抹灰砂浆（掺5%防水剂，挂18#钢丝网批荡）	m2	52.45			
84	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：卫生间墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚WP M15抹灰砂浆	m2	6.63			
85	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚WP M15抹灰砂浆	m2	64.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:4厚1:1水泥砂浆 掺水重20%801胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 200×400×8瓷片	m2	4.94			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
		天棚工程						
87	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:15mm 厚WP M15抹灰砂浆	m2	21.88			
		天棚工程合计						
	A.14	油漆、涂料、裱 糊工程						
88	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙 乳胶漆底油二遍,面油二遍	m2	52.45			
89	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶 漆底油二遍,面油二遍	m2	64.42			
90	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶 漆底油二遍,面油二遍	m2	21.88			
		油漆、涂料、裱 糊工程合计						
		安全保障点合计						
		挡土墙						
91	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合	m3	250.52			
92	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	200.19			
93	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	50.33			
94	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	21.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-建筑工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	200.2			
96	040305003002	浆砌块料	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:MU30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 勾缝要求:勾凹缝	m3	383.06			
97	040309007001	伸缩装置	1. 材料品种:每隔20米设一道, 沥青麻筋或浸沥青木板填满	m	19.53			
98	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC, 间距2.5m 布置 2. 管径: φ110	m	81.71			
99	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石	m3	8.76			
100	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:石屑	m3	31.97			
101	040402019001	柔性防水层	1. 材料品种、规格:土工布	m2	159.85			
		挡土墙合计						
		回填方						
102	010103001003	外取土回填	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方运距:3km	m3	3024			
103	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:石渣 2. 填方来源、运距:购买 3km	m3	1197			
		回填方合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
104	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m以内	m2	71.78			
105	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内	m2	650.4			
106	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设部位:钢结构 2. 搭设高度:12.5m以内	m2	399.25			
107	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内	m2	417.14			
108	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	112.21			
109	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	2.08			
110	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	152.53			
111	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱	m2	186.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-安装部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		农业加工站						
		动力系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A-ZAL 2. 型号:Pe=95.0kW, Kx=1, Cos φ=0.8, Pjs=95.0kW, Ijs=180.42A 3. 规格:600*1040*140 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:B-ZAL 2. 型号:Pe=36.0kW, Kx=1, Cos φ=0.8, Pjs=36.0kW, Ijs=68.37A 3. 规格:600*1040*140 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A-AL1~18 2. 型号:Pe=3.0kW, Cos φ=0.85, Ijs=5.36A 3. 安装方式:悬挂式	台	18			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:B-AL1~12 2. 型号:Pe=3.0kW, Cos φ=0.85, Ijs=5.36A 3. 安装方式:悬挂式	台	12			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1140.41			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	3216.05			
7	030411001001	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	376.84			
8	030411001002	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	69.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-安装部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030411001003	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	3.6			
10	030411001004	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:暗配	m	21.62			
11	030411001005	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN110mm 4. 配置形式:暗配	m	100			
12	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75mm	m	93.78			
13	031002001001	支架	1. 名称:支架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:非保温管架	kg	133.2			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-4*35+1*16 3. 电压等级(kV):1	m	27.36			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-1*25 3. 电压等级(kV):1	m	8.89			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以内 3. 电压等级(kV):1kV	个	2			
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV):1kV	个	2			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		动力系统合计						
		照明系统						
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED圆形灯 2. 型号:1*18W 3. 类型:吸顶灯	套	16			
20	030412002001	工厂灯	1. 名称:工厂吊灯 2. 型号:1*100W 3. 安装形式:吊装	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-安装部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:1. 3m墙壁明装	个	26			
22	030404034002	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:1. 3m墙壁明装	个	3			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86 3. 安装形式:暗装	个	71			
		照明系统合计						
		设备货物						
		设备货物合计						
		农业加工站合计						
		安全保障点						
		电气部分						
24	030404017005	配电箱	1. 名称:ZBS配电箱 2. 型号:Pe=4.5kW, Cos φ=0.85, Ijs=24.06A 3. 安装方式:悬挂式	台	1			
25	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	59.81			
26	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	258.91			
27	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-6 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	90			
28	030411001006	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	7.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-安装部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	030411001007	配管	1. 名称:硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	31.8			
30	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:40*30	m	51.96			
31	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-1*25 3. 电压等级(kV):1	m	4.45			
32	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以内 3. 电压等级(kV):1kV	个	2			
33	030404035001	插座	1. 名称:单相安全型两孔三孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:明装	个	9			
34	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三孔防水插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:明装	个	1			
35	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:明装	个	2			
36	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:明装	个	1			
37	030412001002	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶防水防尘灯 2. 型号:1*8W 3. 类型:吸顶安装	套	1			
38	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED T5 2. 型号:1*21W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
39	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:12寸 3. 安装方式:梁下安装	台	1			
40	030404034003	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:1.3m墙壁明装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-安装部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030404034004	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:1.3m墙壁明装	个	2			
42	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86*86 3. 安装形式:暗装	个	21			
43	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		电气部分合计						
		给排水部分						
44	031001006001	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De160 4. 连接形式:粘接	m	1			
45	031001006002	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De160 4. 连接形式:粘接	m	1			
46	031001006003	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接	m	1			
47	031001006004	塑料管	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	1			
48	031001006005	塑料管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	1			
49	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:立式 4. 附件名称、数量:冷水龙头、角阀等连接附件	组	1			
50	031004006001	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器 2. 规格、类型:带水箱 3. 附件名称、数量:满足图纸及相关技术规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目（云岩段）-产业配套、附属设施-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









