

2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

预算控制价

建设单位： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

工程总价（小写）： 7,955,031.01

（大写）： 柒佰玖拾伍万伍仟零叁拾壹元零壹分

审 核 单 位： _____（单位签字盖章）

审核人员： 张 建（签字盖章）

审核人员资格证号： _____

复核人员： 丁 强（签字盖章）

复核人员资格证号： _____

编 制 时 间： 2025年4月10日

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资：	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		一、芦溪村芦溪角护岸						
1	500102001002	土石方开挖（外弃1km）	m3	955.64				
2	500102001007	液压岩石破碎机拆除（外弃1km）暂定	m3	409.56				
3	500101002001	砂砾石开挖（用于回填）	m3	1063.88				
4	500103001001	开挖料回填	m3	1063.88				
5	500105003003	浆砌块石	m3	912.66				
6	500109001001	混凝土挡墙	m3	135				
7	500110001001	模板制安及拆除	m²	216.72				
8	500109009001	沥青模板分缝	m²	130.9				
9	500114002001	综合脚手架	m2	772				
10	500114001001	Φ75排水管	m	207.78				
11	500103014001	反滤布	m²	2.9				
12	500114001002	撒播草籽	m2	347.59				
		二、南约村钟屋桥护岸						
1	500101002002	土方开挖（外弃1km）	m3	423.16				
2	500101002003	土方开挖（用于回填）	m3	985.49				
3	500103001002	土方回填	m3	985.49				
4	500109001002	C20埋石砼挡墙（20%埋石率）	m3	527.62				
5	500110001002	模板	m²	571.64				
6	500109009002	沥青模板分缝	m²	51.06				
7	500114002002	综合脚手架脚手架	m2	558				
8	500114001003	Φ75排水管	m	102.61				
9	500103014002	反滤布	m2	3.1				
10	500114001004	撒播草籽	m2	331.7				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		三、樟市镇连心陂坝修复						
1	500101002005	土方开挖（用于回填）	m3	378.51				
2	500103001003	土方回填	m3	378.51				
3	500102001003	原挡墙及破损陂体拆除（外弃1km）	m3	96.63				
4	500109001003	C20埋石砼陂体（10%埋石率）	m3	56.19				
5	500109001004	C25钢筋砼消力池	m3	58.9				
6	500109001005	C25砼消力池（300mm厚）	m3	12.68				
7	500103007001	碎石垫层（100mm厚）	m3	4.23				
8	500114001005	消力池Φ75排水管	m	61.2				
9	500114001006	消力池Φ75排水管土工布	m	0.8				
10	500109001006	C20埋石砼翼墙（20%埋石率）	m3	55.54				
11	500114001007	翼墙Φ75排水管	m	8.28				
12	500114001008	翼墙Φ75排水管土工布	m	0.45				
13	500110001003	模板	m²	161.52				
14	500109009003	沥青模板分缝	m²	6.89				
15	500114002003	脚手架	m2	154.86				
16	500114001009	撒播草籽	m2	178.23				
17	500109001007	C25钢筋砼闸墩	m3	1.62				
18	500109001008	C20砼刺墙	m3	0.34				
19	500109001009	C25钢筋砼闸底板	m3	0.5				
20	500109001010	C25钢筋砼预制工作桥板	m3	0.2				
21	500103007002	碎石垫层（100mm厚）	m3	0.42				
22	500110001004	进水闸模板制安及拆除	m²	10.94				
23	500111001001	钢筋加工及安装	t	6.49				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
24	500114001035	木闸门1.0*1.5米	扇	1				
		四、北引灌渠渡槽						
1	500101002006	土方开挖（外弃1km）	m3	355.15				
2	500101002007	土方开挖（用于回填）	m3	97.3				
3	500103001004	土方回填	m3	97.3				
4	500103010001	块石回填	m3	200				
5	500109001011	槽墩C20埋石砼（20%埋石率）	m3	95.3				
6	500110001005	中墩以及边墩模板制安及拆除	m²	121.64				
7	500109001012	槽身C30钢筋砼（矩形）	m3	47.67				
8	500109001013	槽身拉杆C30钢筋砼	m3	1.22				
9	500110001006	槽身及拉杆钢模板	m²	265.68				
10	500111001002	钢筋	t	2.22				
11	500109009004	中压闭孔泡沫板填充伸缩缝（宽3cm、厚8cm）	m²	26				
12	500109009005	PSB-501双组份聚流密封膏（宽3cm、厚5cm）	m3	0.04				
13	500109009006	HXZ9-e橡胶止水带（宽23cm）	m	26				
14	500105010001	1:2水泥砂浆抹面	m²	5.98				
15	500114001010	满堂脚手架高2.5m	m2	86.1				
16	500111002001	镀锌钢管（DN50壁厚3.8mm，DN32壁厚3.5mm，含安装）	t	0.77				
17	500109001014	C20埋石砼仰斜式挡墙（20%埋石率）	m3	30.86				
18	500109001015	C20渠道底板	m3	21.46				
19	500103007003	碎石垫层（100mm厚）	m3	10.73				
20	500114001011	φ75排水管	m	7.8				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
21	500103014003	土工布	m²	1.17				
22	500110001007	模板制安及拆除	m²	54.77				
23	500101002008	渠道清淤（暂定）	m³	1166.4				
		五、南约杉树陂水毁修复						
1	500101002009	土方开挖（外弃1km）	m³	540.33				
2	500109010001	C20砼消力池底板拆除（外弃1km）	m³	151.2				
3	500109001016	C30钢筋砼消力池	m³	266				
4	500111001003	钢筋	t	12.75				
5	500109001017	C20埋石砼陂体（埋石率10%）	m³	116.45				
6	500110001008	消力池模板	m²	134.4				
7	500109009007	消力池沥青木板分缝	m²	11.92				
8	500114001012	消力池Φ75排水管	m	252				
9	500103014004	消力池反滤布	m²	25.2				
10	500103007004	消力池碎石垫层20cm厚	m³	100.8				
11	500103010002	抛填块石	m³	126				
12	500109008001	紫铜片止水	m	42				
		六、邓江陂						
1	500101002010	土方开挖（外弃1km）	m³	5205.27				
2	500101002011	土方开挖（用于回填）	m³	323.84				
3	500102001004	原浆砌石拆除（外弃1km）	m³	55.29				
4	500103001005	回填开挖料	m³	323.84				
5	500109001018	C20埋石砼陂体（10%埋石率）	m³	2101.72				
6	500109001019	C20砼铺盖厚400mm	m³	218.24				
7	500109001020	C25钢筋砼消力池厚400mm	m³	657.15				
8	500111001004	钢筋制安	t	33.48				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9	500110001009	普通模板	m²	1132.04				
10	500110001010	模板制安（曲面）	m²	61.84				
11	500114001013	DN75PVC排水管	m	151.2				
12	500103014005	反滤布	m²	45.36				
13	500103007005	碎石垫层厚200mm	m3	231.63				
14	500103010003	抛填块石厚1000mm	m3	929.71				
15	500109009008	沥青杉木板分缝	m²	274.16				
16	500109008002	紫铜片止水	m	522.9				
17	500114001014	木板闸（宽1m*高2.5m）	套	3				
18	500101002012	翼墙土方开挖（外弃1km）	m3	361.85				
19	500109010002	原混凝土拆除（外弃1km）	m3	3				
20	500101002013	翼墙土方开挖（用于回填）	m3	601.19				
21	500103001006	翼墙回填开挖料	m3	601.19				
22	500109001021	C20砼(20%埋石率)翼墙	m3	635.15				
23	500110001011	模板制安	m²	563.44				
24	500114001015	DN75PVC排水管	m	112.32				
25	500103014006	反滤布	m²	15.12				
26	500114002004	综合脚手架		530.23				
27	500114001016	播草籽	m2	368.22				
28	500109009009	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²	50.35				
29	500114001036	Φ600预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管	m	10				
30	500114001017	Φ1000预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管	m	6				
31	500109001022	C20砼外包砼厚200mm	m3	7.32				
32	500109001023	C20砼	m3	2.1				
33	500101002014	右岸挡墙土方开挖（外弃1km）	m3	527.22				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
34	500101002015	右岸挡墙土方开挖（用于回填）	m3	623.17				
35	500103001007	右岸挡墙回填开挖料	m3	623.17				
36	500109001024	C20砼(20%埋石率)挡墙	m3	796.89				
37	500110001012	模板制安	m²	679.73				
38	500114001018	DN75PVC排水管	m	226				
39	500103014007	反滤布	m²	27				
40	500114002005	综合脚手架		616.1				
41	500114001019	播草籽	m2	631.25				
42	500109009010	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²	78.9				
43	500103010004	块石护脚	m3	211.09				
		七、新钟陂						
1	500101002016	节制闸土方开挖（外弃1km）	m3	9.6				
2	500101002017	节制闸土方开挖（用于回填）	m3	5.1				
3	500103001008	节制闸回填开挖料	m3	5.1				
4	500109001025	C20砼侧墙（厚25cm）	m3	2.1				
5	500109001026	C20砼底板（厚30cm）	m3	2.52				
6	500109001027	C25钢筋砼人行板（厚20cm）	m3	0.4				
7	500110001013	模板	m²	13.92				
8	500103007006	碎石垫层（厚10cm）	m3	0.36				
9	500114001020	播撒草籽	m2	9.6				
10	500111001005	钢筋	t	0.05				
11	500101002018	水陂土方开挖（外弃1km）	m3	3978.2				
12	500101002019	水陂土方开挖（用于回填）	m3	1412.58				
13	500103001009	水陂回填开挖料	m3	1412.58				
14	500103010005	块石回填	m3	55.08				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
15	500109001028	C20砼铺盖（厚50cm）	m3	160.92				
16	500109001029	水陂C20埋石砼（10%埋石率）	m3	1057.26				
17	500109001030	C25钢筋砼消力池（厚40cm）	m3	496.8				
18	500109001031	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）	m3	708.45				
19	500103010006	海漫	m3	652.32				
20	500110001014	模板	m²	1739.01				
21	500103007007	碎石垫层回填(厚15cm)	m3	110.7				
22	500103007008	粗砂垫层回填(厚15cm)	m3	112.86				
23	500109009011	沥青杉木板分缝	m³	110.82				
24	500111001006	钢筋	t	22.95				
25	500114001021	DN75PVC排水管	m	294.74				
26	500114001022	土工布	m2	20.38				
27	500109008003	651型橡胶止水	m	108				
28	500114002006	综合脚手架	m2	521.65				
29	500114001023	播撒草籽	m2	374.41				
30	500114001029	木闸门（2.0m×1.6m）	扇	3				
		八、南约村三缺陂						
1	500105009001	原水陂拆除（外弃1km）	m3	204.75				
2	500102001006	原渠道拆除	m3	0.15				
3	500101002022	水陂土方开挖（外弃1km）	m3	2393.89				
4	500101002023	水陂土方开挖（用于回填）	m3	201.08				
5	500103001011	水陂回填开挖料	m3	201.08				
6	500103010007	块石回填	m3	40.6				
7	500109001035	C20砼铺盖（厚50cm）	m3	104.3				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8	500109001036	水陂C20埋石砼（20%埋石率）	m3	519.83				
9	500109001037	C25钢筋砼消力池（厚40cm）	m3	328.53				
10	500109001038	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）	m3	97.49				
11	500105003002	浆砌石护堤	m3	83.8				
12	500109001039	C20砼护脚	m3	35.6				
13	500103010008	海漫	m3	493.92				
14	500110001016	模板	m²	636.68				
15	500103007010	碎石垫层回填(厚15cm)	m3	66.5				
16	500103007011	粗砂垫层回填(厚15cm)	m3	67.2				
17	500109009012	沥青杉木板分缝	m²	15.08				
18	500111001008	钢筋	t	14.92				
19	500114001025	DN75PVC排水管	m	105.02				
20	500114001028	DN300PE管	m	38				
21	500114001026	土工布	m2	13.68				
22	500109008004	65I型橡胶止水	m	70				
23	500114002007	综合脚手架	m2	110.33				
24	500114001027	播撒草籽	m2	24.6				
25	500114001030	木闸门（2.0m×1.6m）	扇	2				
26	500101002024	衡重式挡墙土方开挖（外弃1km）	m3	121.27				
27	500102001005	石方开挖（外弃1km）	m3	210.88				
28	500101002025	衡重式挡墙土方开挖（用于回填）	m3	195.05				
29	500103001012	衡重式挡墙回填开挖料	m3	195.05				
30	500103010010	块石回填	m3	57.72				
31	500109001040	C20埋石砼（20%埋石率）	m3	309.6				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第9页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
32	500110001017	模板制安	m²	260.21				
33	500109009013	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²	30.96				
34	500114001031	DN75PVC排水管	m	58.2				
35	500103014008	反滤布	m²	3.26				
36	500114002073	综合脚手架	m2	156.98				
37	500114001032	播草籽	m2	65.21				
38	500114001033	DN355PE管	m	45				
39	500109001041	C20砼底板（厚20cm）	m3	40.48				
40	500101002026	涵管清淤	m3	28.8				
41	500114001034	木闸门（0.5m×0.5m）	套	1				
		第二篇 水利安装工程						
		一、樟市村新钟陂头水毁重建闸门						
1	500202005001	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程	扇	1				
		二、樟市镇连心陂坝闸门						
1	500202005002	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程	扇	1				
		三、邓江陂闸门						
1	500202005003	1m×1m机闸一体式闸门设备及安装工程	t	1				
		第三篇 临时工程						
		一、南约三缺陂水毁修复临时工程						
1	500114002009	施工工棚	m2	30				
2	500114002056	临时道路（砂卵石平整压实）	m3	70				
3	500114002012	袋装土围堰及拆除	m3	226.05				
4	500114002057	砂土围堰填筑及拆除	m3	272.25				
5	500114002045	防渗塑料布	m2	524.7				
6	500114002013	抽水台班	台班	30				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第10页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		二、南约村钟屋桥护岸						
1	500114002015	施工工棚	m2	30				
2	500114002016	临时道路（砂卵石平整压实）	m3	42				
3	500114002017	袋装土围堰及拆除	m3	109.6				
4	500114002067	砂土围堰填筑及拆除	m3	132				
5	500114002046	防渗塑料布	m2	254.4				
6	500114002018	抽水台班	台班	3				
		三、樟市村连心坝陂修复临时工程						
1	500114002020	施工工棚	m2	30				
2	500114002021	临时道路（砂卵石平整压实）	m3	70				
3	500114002022	袋装土围堰及拆除	m3	27.4				
4	500114002068	砂土围堰填筑及拆除	m3	33				
5	500114002047	防渗塑料布	m2	63.6				
6	500114002023	抽水台班	台班	10				
7	500114002024	DN300导流管	m	30				
		四、南约杉树陂水毁修复临时工程						
1	500114002025	施工工棚	m2	30				
2	500114002060	临时道路（砂卵石平整压实）	m3	35				
3	500114002027	袋装土围堰及拆除	m3	68.5				
4	500114002069	砂土围堰填筑及拆除	m3	82.5				
5	500114002048	防渗塑料布	m2	159				
6	500114002028	抽水台班	台班	10				
		五、樟市村新钟陂头水毁重建临时工程						
1	500114002030	施工工棚	m2	30				
2	500114002062	临时道路（砂卵石平整压实）	m3	70				
3	500114002032	袋装土围堰及拆除	m3	382.32				

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第11页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500114002070	砂土围堰填筑及拆除	m3	1026.6				
5	500114002049	防渗塑料布	m2	809.48				
6	500114002033	抽水台班	台班	30				
		六、邓江陂临时工程						
1	500114002035	施工工棚	m2	30				
2	500114002037	袋装土围堰及拆除	m3	1095.12				
3	500114002071	砂土围堰填筑及拆除	m3	2940.6				
4	500114002050	防渗塑料布	m2	2318.68				
5	500114002038	抽水台班	台班	50				
		七、北引水渠临时工程						
1	500114002051	施工工棚	m2	30				
2	500114002052	临时道路（砂卵石平整压实）	m3	35				
3	500114002053	袋装土围堰及拆除	m3	13.7				
4	500114002072	砂土围堰填筑及拆除	m3	16.5				
5	500114002054	防渗塑料布	m2	31.8				
		八、芦溪村芦溪脚护岸						
1	500114002055	施工工棚	m2	30				
		合 计	元					

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		一、芦溪村芦溪角护岸						
1	500102001002	土石方开挖（外弃1km）	m3	955.64				
2	500102001007	液压岩石破碎机拆除（外弃1km）暂定	m3	409.56				
3	500101002001	砂砾石开挖（用于回填）	m3	1063.88				
4	500103001001	开挖料回填	m3	1063.88				
5	500105003003	浆砌块石	m3	912.66				
6	500109001001	混凝土挡墙	m3	135				
7	500110001001	模板制安及拆除	m²	216.72				
8	500109009001	沥青模板分缝	m²	130.9				
9	500114002001	综合脚手架	m2	772				
10	500114001001	Φ 75排水管	m	207.78				
11	500103014001	反滤布	m²	2.9				
12	500114001002	撒播草籽	m2	347.59				
		二、南约村钟屋桥护岸						
1	500101002002	土方开挖（外弃1km）	m3	423.16				
2	500101002003	土方开挖（用于回填）	m3	985.49				
3	500103001002	土方回填	m3	985.49				
4	500109001002	C20埋石砼挡墙（20%埋石率）	m3	527.62				
5	500110001002	模板	m²	571.64				
6	500109009002	沥青模板分缝	m²	51.06				
7	500114002002	综合脚手架脚手架	m2	558				
8	500114001003	Φ 75排水管	m	102.61				
9	500103014002	反滤布	m2	3.1				
10	500114001004	撒播草籽	m2	331.7				

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		三、樟市镇连心陂坝修复						
1	500101002005	土方开挖（用于回填）	m3	378.51				
2	500103001003	土方回填	m3	378.51				
3	500102001003	原挡墙及破损陂体拆除（外弃1km）	m3	96.63				
4	500109001003	C20埋石砼陂体（10%埋石率）	m3	56.19				
5	500109001004	C25钢筋砼消力池	m3	58.9				
6	500109001005	C25砼消力池（300mm厚）	m3	12.68				
7	500103007001	碎石垫层（100mm厚）	m3	4.23				
8	500114001005	消力池Φ75排水管	m	61.2				
9	500114001006	消力池Φ75排水管土工布	m	0.8				
10	500109001006	C20埋石砼翼墙（20%埋石率）	m3	55.54				
11	500114001007	翼墙Φ75排水管	m	8.28				
12	500114001008	翼墙Φ75排水管土工布	m	0.45				
13	500110001003	模板	m²	161.52				
14	500109009003	沥青模板分缝	m²	6.89				
15	500114002003	脚手架	m2	154.86				
16	500114001009	撒播草籽	m2	178.23				
17	500109001007	C25钢筋砼闸墩	m3	1.62				
18	500109001008	C20砼刺墙	m3	0.34				
19	500109001009	C25钢筋砼闸底板	m3	0.5				
20	500109001010	C25钢筋砼预制工作桥板	m3	0.2				
21	500103007002	碎石垫层（100mm厚）	m3	0.42				
22	500110001004	进水闸模板制安及拆除	m³	10.94				
23	500111001001	钢筋加工及安装	t	6.49				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
24	500114001035	木闸门1.0*1.5米	扇	1				
		四、北引灌渠渡槽						
1	500101002006	土方开挖（外弃1km）	m3	355.15				
2	500101002007	土方开挖（用于回填）	m3	97.3				
3	500103001004	土方回填	m3	97.3				
4	500103010001	块石回填	m3	200				
5	500109001011	槽墩C20埋石砼（20%埋石率）	m3	95.3				
6	500110001005	中墩以及边墩模板制安及拆除	m²	121.64				
7	500109001012	槽身C30钢筋砼（矩形）	m3	47.67				
8	500109001013	槽身拉杆C30钢筋砼	m3	1.22				
9	500110001006	槽身及拉杆钢模板	m²	265.68				
10	500111001002	钢筋	t	2.22				
11	500109009004	中压闭孔泡沫板填充伸缩缝（宽3cm、厚8cm）	m²	26				
12	500109009005	PSB-501双组份聚流密封膏（宽3cm、厚5cm）	m3	0.04				
13	500109009006	HXZ9-e橡胶止水带（宽23cm）	m	26				
14	500105010001	1:2水泥砂浆抹面	m²	5.98				
15	500114001010	满堂脚手架高2.5m	m2	86.1				
16	500111002001	镀锌钢管（DN50壁厚3.8mm，DN32壁厚3.5mm，含安装）	t	0.77				
17	500109001014	C20埋石砼仰斜式挡墙（20%埋石率）	m3	30.86				
18	500109001015	C20渠道底板	m3	21.46				
19	500103007003	碎石垫层（100mm厚）	m3	10.73				
20	500114001011	Φ75排水管	m	7.8				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
21	500103014003	土工布	m²	1.17				
22	500110001007	模板制安及拆除	m²	54.77				
23	500101002008	渠道清淤（暂定）	m³	1166.4				
		五、南约杉树陂水毁修复						
1	500101002009	土方开挖（外弃1km）	m³	540.33				
2	500109010001	C20砼消力池底板拆除（外弃1km）	m³	151.2				
3	500109001016	C30钢筋砼消力池	m³	266				
4	500111001003	钢筋	t	12.75				
5	500109001017	C20埋石砼陂体（埋石率10%）	m³	116.45				
6	500110001008	消力池模板	m²	134.4				
7	500109009007	消力池沥青木板分缝	m²	11.92				
8	500114001012	消力池Φ75排水管	m	252				
9	500103014004	消力池反滤布	m²	25.2				
10	500103007004	消力池碎石垫层20cm厚	m³	100.8				
11	500103010002	抛填块石	m³	126				
12	500109008001	紫铜片止水	m	42				
		六、邓江陂						
1	500101002010	土方开挖（外弃1km）	m³	5205.27				
2	500101002011	土方开挖（用于回填）	m³	323.84				
3	500102001004	原浆砌石拆除（外弃1km）	m³	55.29				
4	500103001005	回填开挖料	m³	323.84				
5	500109001018	C20埋石砼陂体（10%埋石率）	m³	2101.72				
6	500109001019	C20砼铺盖厚400mm	m³	218.24				
7	500109001020	C25钢筋砼消力池厚400mm	m³	657.15				
8	500111001004	钢筋制安	t	33.48				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9	500110001009	普通模板	m²	1132.04				
10	500110001010	模板制安（曲面）	m²	61.84				
11	500114001013	DN75PVC排水管	m	151.2				
12	500103014005	反滤布	m²	45.36				
13	500103007005	碎石垫层厚200mm	m3	231.63				
14	500103010003	抛填块石厚1000mm	m3	929.71				
15	500109009008	沥青杉木板分缝	m²	274.16				
16	500109008002	紫铜片止水	m	522.9				
17	500114001014	木板闸（宽1m*高2.5m）	套	3				
18	500101002012	翼墙土方开挖（外弃1km）	m3	361.85				
19	500109010002	原混凝土拆除（外弃1km）	m3	3				
20	500101002013	翼墙土方开挖（用于回填）	m3	601.19				
21	500103001006	翼墙回填开挖料	m3	601.19				
22	500109001021	C20砼(20%埋石率)翼墙	m3	635.15				
23	500110001011	模板制安	m²	563.44				
24	500114001015	DN75PVC排水管	m	112.32				
25	500103014006	反滤布	m²	15.12				
26	500114002004	综合脚手架		530.23				
27	500114001016	播草籽	m2	368.22				
28	500109009009	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²	50.35				
29	500114001036	Φ 600预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管	m	10				
30	500114001017	Φ 1000预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管	m	6				
31	500109001022	C20砼外包砼厚200mm	m3	7.32				
32	500109001023	C20砼	m3	2.1				
33	500101002014	右岸挡墙土方开挖（外弃1km）	m3	527.22				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
34	500101002015	右岸挡墙土方开挖（用于回填）	m3	623.17				
35	500103001007	右岸挡墙回填开挖料	m3	623.17				
36	500109001024	C20砼(20%埋石率)挡墙	m3	796.89				
37	500110001012	模板制安	m²	679.73				
38	500114001018	DN75PVC排水管	m	226				
39	500103014007	反滤布	m²	27				
40	500114002005	综合脚手架		616.1				
41	500114001019	播草籽	m2	631.25				
42	500109009010	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²	78.9				
43	500103010004	块石护脚	m3	211.09				
		七、新钟陂						
1	500101002016	节制闸土方开挖（外弃1km）	m3	9.6				
2	500101002017	节制闸土方开挖（用于回填）	m3	5.1				
3	500103001008	节制闸回填开挖料	m3	5.1				
4	500109001025	C20砼侧墙（厚25cm）	m3	2.1				
5	500109001026	C20砼底板（厚30cm）	m3	2.52				
6	500109001027	C25钢筋砼人行板（厚20cm）	m3	0.4				
7	500110001013	模板	m²	13.92				
8	500103007006	碎石垫层（厚10cm）	m3	0.36				
9	500114001020	播撒草籽	m2	9.6				
10	500111001005	钢筋	t	0.05				
11	500101002018	水陂土方开挖（外弃1km）	m3	3978.2				
12	500101002019	水陂土方开挖（用于回填）	m3	1412.58				
13	500103001009	水陂回填开挖料	m3	1412.58				
14	500103010005	块石回填	m3	55.08				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
15	500109001028	C20砼铺盖（厚50cm）	m3	160.92				
16	500109001029	水陂C20埋石砼（10%埋石率）	m3	1057.26				
17	500109001030	C25钢筋砼消力池（厚40cm）	m3	496.8				
18	500109001031	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）	m3	708.45				
19	500103010006	海漫	m3	652.32				
20	500110001014	模板	m²	1739.01				
21	500103007007	碎石垫层回填(厚15cm)	m3	110.7				
22	500103007008	粗砂垫层回填(厚15cm)	m3	112.86				
23	500109009011	沥青杉木板分缝	m²	110.82				
24	500111001006	钢筋	t	22.95				
25	500114001021	DN75PVC排水管	m	294.74				
26	500114001022	土工布	m2	20.38				
27	500109008003	651型橡胶止水	m	108				
28	500114002006	综合脚手架	m2	521.65				
29	500114001023	播撒草籽	m2	374.41				
30	500114001029	木闸门（2.0m×1.6m）	扇	3				
		八、南约村三缺陂						
1	500105009001	原水陂拆除（外弃1km）	m3	204.75				
2	500102001006	原渠道拆除	m3	0.15				
3	500101002022	水陂土方开挖（外弃1km）	m3	2393.89				
4	500101002023	水陂土方开挖（用于回填）	m3	201.08				
5	500103001011	水陂回填开挖料	m3	201.08				
6	500103010007	块石回填	m3	40.6				
7	500109001035	C20砼铺盖（厚50cm）	m3	104.3				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8	500109001036	水陂C20埋石砼（20%埋石率）	m3	519.83				
9	500109001037	C25钢筋砼消力池（厚40cm）	m3	328.53				
10	500109001038	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）	m3	97.49				
11	500105003002	浆砌石护堤	m3	83.8				
12	500109001039	C20砼护脚	m3	35.6				
13	500103010008	海漫	m3	493.92				
14	500110001016	模板	m²	636.68				
15	500103007010	碎石垫层回填(厚15cm)	m3	66.5				
16	500103007011	粗砂垫层回填(厚15cm)	m3	67.2				
17	500109009012	沥青杉木板分缝	m²	15.08				
18	500111001008	钢筋	t	14.92				
19	500114001025	DN75PVC排水管	m	105.02				
20	500114001028	DN300PE管	m	38				
21	500114001026	土工布	m2	13.68				
22	500109008004	651型橡胶止水	m	70				
23	500114002007	综合脚手架	m2	110.33				
24	500114001027	播撒草籽	m2	24.6				
25	500114001030	木闸门（2.0m×1.6m）	扇	2				
26	500101002024	衡重式挡墙土方开挖（外弃1km）	m3	121.27				
27	500102001005	石方开挖（外弃1km）	m3	210.88				
28	500101002025	衡重式挡墙土方开挖（用于回填）	m3	195.05				
29	500103001012	衡重式挡墙回填开挖料	m3	195.05				
30	500103010010	块石回填	m3	57.72				
31	500109001040	C20埋石砼（20%埋石率）	m3	309.6				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
32	500110001017	模板制安	m²	260.21				
33	500109009013	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²	30.96				
34	500114001031	DN75PVC排水管	m	58.2				
35	500103014008	反滤布	m²	3.26				
36	500114002073	综合脚手架	m2	156.98				
37	500114001032	播草籽	m2	65.21				
38	500114001033	DN355PE管	m	45				
39	500109001041	C20砼底板(厚20cm)	m3	40.48				
40	500101002026	涵管清淤	m3	28.8				
41	500114001034	木闸门（0.5m×0.5m）	套	1				
		合 计	元					

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程								
		一、樟市村新钟陂头水毁重建闸门								
1	500202005001	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程	扇	1						
		二、樟市镇连心陂坝闸门								
1	500202005002	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程	扇	1						
		三、邓江陂闸门								
1	500202005003	1m×1m机闸一体式闸门设备及安装工程	t	1						
		合 计	元							

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	216365.99
2	其他临时工程费	81714.22
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
	合 计	298080.21

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	377113.99	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	377113.99	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 水利建筑工程								
		一、芦溪村芦溪角护岸								
1	500102001002	土石方开挖（外弃1km）	m3							
2	500102001007	液压岩石破碎机拆除（外弃1km）暂定	m3							
3	500101002001	砂砾石开挖（用于回填）	m3							
4	500103001001	开挖料回填	m3							
5	500105003003	浆砌块石	m3							
6	500109001001	混凝土挡墙	m3							
7	500110001001	模板制安及拆除	m²							
8	500109009001	沥青模板分缝	m²							
9	500114002001	综合脚手架	m2							
10	500114001001	Φ 75排水管	m							
11	500103014001	反滤布	m²							
12	500114001002	撒播草籽	m2							
		二、南约村钟屋桥护岸								
13	500101002002	土方开挖（外弃1km）	m3							
14	500101002003	土方开挖（用于回填）	m3							
15	500103001002	土方回填	m3							
16	500109001002	C20埋石砼挡墙（20%埋石率）	m3							
17	500110001002	模板	m²							
18	500109009002	沥青模板分缝	m²							
19	500114002002	综合脚手架脚手架	m2							
20	500114001003	Φ 75排水管	m							
21	500103014002	反滤布	m2							
22	500114001004	撒播草籽	m2							
		三、樟市镇连心陂坝修复								

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
23	500101002005	土方开挖（用于回填）	m3							
24	500103001003	土方回填	m3							
25	500102001003	原挡墙及破损陂体拆除（外弃1km）	m3							
26	500109001003	C20埋石砼陂体（10%埋石率）	m3							
27	500109001004	C25钢筋砼消力池	m3							
28	500109001005	C25砼消力池（300mm厚）	m3							
29	500103007001	碎石垫层（100mm厚）	m3							
30	500114001005	消力池Φ75排水管	m							
31	500114001006	消力池Φ75排水管土工布	m							
32	500109001006	C20埋石砼翼墙（20%埋石率）	m3							
33	500114001007	翼墙Φ75排水管	m							
34	500114001008	翼墙Φ75排水管土工布	m							
35	500110001003	模板	m²							
36	500109009003	沥青模板分缝	m²							
37	500114002003	脚手架	m2							
38	500114001009	撒播草籽	m2							
39	500109001007	C25钢筋砼闸墩	m3							
40	500109001008	C20砼刺墙	m3							
41	500109001009	C25钢筋砼闸底板	m3							
42	500109001010	C25钢筋砼预制工作桥板	m3							
43	500103007002	碎石垫层（100mm厚）	m3							
44	500110001004	进水闸模板制安及拆除	m²							
45	500111001001	钢筋加工及安装	t							
46	500114001035	木闸门1.0*1.5米	扇							
		四、北引灌渠渡槽								

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
47	500101002006	土方开挖（外弃1km）	m3							
48	500101002007	土方开挖（用于回填）	m3							
49	500103001004	土方回填	m3							
50	500103010001	块石回填	m3							
51	500109001011	槽墩C20埋石砼（20%埋石率）	m3							
52	500110001005	中墩以及边墩模板制安及拆除	m²							
53	500109001012	槽身C30钢筋砼(矩形)	m3							
54	500109001013	槽身拉杆C30钢筋砼	m3							
55	500110001006	槽身及拉杆钢模板	m²							
56	500111001002	钢筋	t							
57	500109009004	中压闭孔泡沫板填充伸缩缝(宽3cm、厚8cm)	m²							
58	500109009005	PSB-501双组份聚流密封胶(宽3cm、厚5cm)	m3							
59	500109009006	HXZ9-e橡胶止水带(宽23cm)	m							
60	500105010001	1:2水泥砂浆抹面	m²							
61	500114001010	满堂脚手架高2.5m	m2							
62	500111002001	镀锌钢管(DN50壁厚3.8mm, DN32壁厚3.5mm, 含安装)	t							
63	500109001014	C20埋石砼仰斜式挡墙（20%埋石率）	m3							
64	500109001015	C20渠道底板	m3							
65	500103007003	碎石垫层（100mm厚）	m3							
66	500114001011	Φ 75排水管	m							
67	500103014003	土工布	m²							
68	500110001007	模板制安及拆除	m²							
69	500101002008	渠道清淤（暂定）	m3							
		五、南约杉树陂水毁修复								

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
70	500101002009	土方开挖（外弃1km）	m3							
71	500109010001	C20砼消力池底板拆除（外弃1km）	m3							
72	500109001016	C30钢筋砼消力池	m3							
73	500111001003	钢筋	t							
74	500109001017	C20埋石砼陂体（埋石率10%）	m3							
75	500110001008	消力池模板	m²							
76	500109009007	消力池沥青木板分缝	m²							
77	500114001012	消力池Φ75排水管	m							
78	500103014004	消力池反滤布	m²							
79	500103007004	消力池碎石垫层20cm厚	m3							
80	500103010002	抛填块石	m3							
81	500109008001	紫铜片止水	m							
		六、邓江陂								
82	500101002010	土方开挖（外弃1km）	m3							
83	500101002011	土方开挖（用于回填）	m3							
84	500102001004	原浆砌石拆除（外弃1km）	m3							
85	500103001005	回填开挖料	m3							
86	500109001018	C20埋石砼陂体（10%埋石率）	m3							
87	500109001019	C20砼铺盖厚400mm	m3							
88	500109001020	C25钢筋砼消力池厚400mm	m3							
89	500111001004	钢筋制安	t							
90	500110001009	普通模板	m²							
91	500110001010	模板制安（曲面）	m²							
92	500114001013	DN75PVC排水管	m							
93	500103014005	反滤布	m²							
94	500103007005	碎石垫层厚200mm	m3							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
95	500103010003	抛填块石厚1000mm	m3							
96	500109009008	沥青杉木板分缝	m²							
97	500109008002	紫铜片止水	m							
98	500114001014	木板闸（宽1m*高2.5m）	套							
99	500101002012	翼墙土方开挖（外弃1km）	m3							
100	500109010002	原混凝土拆除（外弃1km）	m3							
101	500101002013	翼墙土方开挖（用于回填）	m3							
102	500103001006	翼墙回填开挖料	m3							
103	500109001021	C20砼(20%埋石率)翼墙	m3							
104	500110001011	模板制安	m²							
105	500114001015	DN75PVC排水管	m							
106	500103014006	反滤布	m²							
107	500114002004	综合脚手架								
108	500114001016	播草籽	m2							
109	500109009009	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²							
110	500114001036	Φ 600预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管	m							
111	500114001017	Φ 1000预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管	m							
112	500109001022	C20砼外包砼厚200mm	m3							
113	500109001023	C20砼	m3							
114	500101002014	右岸挡墙土方开挖（外弃1km）	m3							
115	500101002015	右岸挡墙土方开挖（用于回填）	m3							
116	500103001007	右岸挡墙回填开挖料	m3							
117	500109001024	C20砼(20%埋石率)挡墙	m3							
118	500110001012	模板制安	m²							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
119	500114001018	DN75PVC排水管	m							
120	500103014007	反滤布	m²							
121	500114002005	综合脚手架								
122	500114001019	播草籽	m2							
123	500109009010	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²							
124	500103010004	块石护脚	m3							
		七、新钟陂								
125	500101002016	节制闸土方开挖（外弃1km）	m3							
126	500101002017	节制闸土方开挖（用于回填）	m3							
127	500103001008	节制闸回填开挖料	m3							
128	500109001025	C20砼侧墙（厚25cm）	m3							
129	500109001026	C20砼底板（厚30cm）	m3							
130	500109001027	C25钢筋砼人行板（厚20cm）	m3							
131	500110001013	模板	m²							
132	500103007006	碎石垫层（厚10cm）	m3							
133	500114001020	播撒草籽	m2							
134	500111001005	钢筋	t							
135	500101002018	水陂土方开挖（外弃1km）	m3							
136	500101002019	水陂土方开挖（用于回填）	m3							
137	500103001009	水陂回填开挖料	m3							
138	500103010005	块石回填	m3							
139	500109001028	C20砼铺盖（厚50cm）	m3							
140	500109001029	水陂C20埋石砼（10%埋石率）	m3							
141	500109001030	C25钢筋砼消力池（厚40cm）	m3							
142	500109001031	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）	m3							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
143	500103010006	海漫	m3							
144	500110001014	模板	m²							
145	500103007007	碎石垫层回填(厚15cm)	m3							
146	500103007008	粗砂垫层回填(厚15cm)	m3							
147	500109009011	沥青杉木板分缝	m²							
148	500111001006	钢筋	t							
149	500114001021	DN75PVC排水管	m							
150	500114001022	土工布	m2							
151	500109008003	651型橡胶止水	m							
152	500114002006	综合脚手架	m2							
153	500114001023	播撒草籽	m2							
154	500114001029	木闸门（2.0m×1.6m）	扇							
		八、南约村三缺陂								
155	500105009001	原水陂拆除（外弃1km）	m3							
156	500102001006	原渠道拆除	m3							
157	500101002022	水陂土方开挖（外弃1km）	m3							
158	500101002023	水陂土方开挖（用于回填）	m3							
159	500103001011	水陂回填开挖料	m3							
160	500103010007	块石回填	m3							
161	500109001035	C20砼铺盖（厚50cm）	m3							
162	500109001036	水陂C20埋石砼（20%埋石率）	m3							
163	500109001037	C25钢筋砼消力池（厚40cm）	m3							
164	500109001038	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）	m3							
165	500105003002	浆砌石护堤	m3							
166	500109001039	C20砼护脚	m3							

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
167	500103010008	海漫	m3							
168	500110001016	模板	m²							
169	500103007010	碎石垫层回填(厚15cm)	m3							
170	500103007011	粗砂垫层回填(厚15cm)	m3							
171	500109009012	沥青杉木板分缝	m²							
172	500111001008	钢筋	t							
173	500114001025	DN75PVC排水管	m							
174	500114001028	DN300PE管	m							
175	500114001026	土工布	m2							
176	500109008004	651型橡胶止水	m							
177	500114002007	综合脚手架	m2							
178	500114001027	播撒草籽	m2							
179	500114001030	木闸门（2.0m×1.6m）	扇							
180	500101002024	衡重式挡墙土方开挖（外弃1km）	m3							
181	500102001005	石方开挖（外弃1km）	m3							
182	500101002025	衡重式挡墙土方开挖（用于回填）	m3							
183	500103001012	衡重式挡墙回填开挖料	m3							
184	500103010010	块石回填	m3							
185	500109001040	C20埋石砼（20%埋石率）	m3							
186	500110001017	模板制安	m²							
187	500109009013	沥青杉木板分缝（10m一分缝）	m²							
188	500114001031	DN75PVC排水管	m							
189	500103014008	反滤布	m²							
190	500114002073	综合脚手架	m2							
191	500114001032	播草籽	m2							
192	500114001033	DN355PE管	m							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第9页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
193	500109001041	C20砼底板(厚20cm)	m3							
194	500101002026	涵管清淤	m3							
195	500114001034	木闸门(0.5m×0.5m)	套							
		第二篇 水利安装工程								
		一、樟市村新钟陂头水毁重建闸门								
196	500202005001	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程	扇							
		二、樟市镇连心陂坝闸门								
197	500202005002	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程	扇							
		三、邓江陂闸门								
198	500202005003	1m×1m机闸一体式闸门设备及安装工程	t							
		第三篇 临时工程								
		一、南约三缺陂水毁修复临时工程								
199	500114002009	施工工棚	m2							
200	500114002056	临时道路(砂卵石平整压实)	m3							
201	500114002012	袋装土围堰及拆除	m3							
202	500114002057	砂土围堰填筑及拆除	m3							
203	500114002045	防渗塑料布	m2							
204	500114002013	抽水台班	台班							
		二、南约村钟屋桥护岸								
205	500114002015	施工工棚	m2							
206	500114002016	临时道路(砂卵石平整压实)	m3							
207	500114002017	袋装土围堰及拆除	m3							
208	500114002067	砂土围堰填筑及拆除	m3							
209	500114002046	防渗塑料布	m2							
210	500114002018	抽水台班	台班							

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第10页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		三、樟市村连心坝陂修复临时工程								
211	500114002020	施工工棚	m2							
212	500114002021	临时道路（砂卵石平整压实）	m3							
213	500114002022	袋装土围堰及拆除	m3							
214	500114002068	砂土围堰填筑及拆除	m3							
215	500114002047	防渗塑料布	m2							
216	500114002023	抽水台班	台班							
217	500114002024	DN300导流管	m							
		四、南约杉树陂水毁修复临时工程								
218	500114002025	施工工棚	m2							
219	500114002060	临时道路（砂卵石平整压实）	m3							
220	500114002027	袋装土围堰及拆除	m3							
221	500114002069	砂土围堰填筑及拆除	m3							
222	500114002048	防渗塑料布	m2							
223	500114002028	抽水台班	台班							
		五、樟市村新钟陂头水毁重建临时工程								
224	500114002030	施工工棚	m2							
225	500114002062	临时道路（砂卵石平整压实）	m3							
226	500114002032	袋装土围堰及拆除	m3							
227	500114002070	砂土围堰填筑及拆除	m3							
228	500114002049	防渗塑料布	m2							
229	500114002033	抽水台班	台班							
		六、邓江陂临时工程								
230	500114002035	施工工棚	m2							
231	500114002037	袋装土围堰及拆除	m3							
232	500114002071	砂土围堰填筑及拆除	m3							
233	500114002050	防渗塑料布	m2							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第1页，共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	砂		m3		
2	粗砂		m3		
3	碎石		m3		
4	水		m3		
5	风		m3		
6	电	(机械用)	kw. h		
7	水	(机械用)	m3		

主要工程量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一篇 水利建筑工程	22363.53		9359.06	9710.4	6624.18	92.86		
	一、芦溪村芦溪角护岸	2429.08		1063.88	135	216.72			
1	土石方开挖（外弃1km）	955.64							
2	液压岩石破碎机拆除（外弃1km） 暂定	409.56							
3	砂砾石开挖（用于回填）	1063.88							
4	开挖料回填			1063.88					
6	混凝土挡墙				135				
7	模板制安及拆除					216.72			
	二、南约村钟屋桥护岸	1408.65		985.49	527.62	571.64			
1	土方开挖（外弃1km）	423.16							
2	土方开挖（用于回填）	985.49							
3	土方回填			985.49					
4	C20埋石砼挡墙（20%埋石率）				527.62				
5	模板					571.64			
	三、樟市镇连心坝坝修复	378.51		383.16	185.97	172.46	6.49		

主要工程量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
1	土方开挖（用于回填）	378.51							
2	土方回填			378.51					
4	C20埋石砼浆砌（10%埋石率）				56.19				
5	C25钢筋砼消力池				58.9				
6	C25砼消力池（300mm厚）				12.68				
7	碎石垫层（100mm厚）			4.23					
10	C20埋石砼翼墙（20%埋石率）				55.54				
13	模板					161.52			
17	C25钢筋砼闸墩				1.62				
18	C20砼刺墙				0.34				
19	C25钢筋砼闸底板				0.5				
20	C25钢筋砼预制工作桥板				0.2				
21	碎石垫层（100mm厚）			0.42					
22	进水闸模板制安及拆除					10.94			
23	钢筋加工及安装						6.49		
	四、北引灌渠渡槽	1618.85		308.03	196.51	442.09	2.22		

主要工程量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
1	土方开挖（外弃1km）	355.15							
2	土方开挖（用于回填）	97.3							
3	土方回填			97.3					
4	块石回填			200					
5	槽墩C20埋石砼（20%埋石率）				95.3				
6	中墩以及边墩模板制安及拆除					121.64			
7	槽身C30钢筋砼（矩型）				47.67				
8	槽身拉杆C30钢筋砼				1.22				
9	槽身及拉杆钢板					265.68			
10	钢筋						2.22		
17	C20埋石砼仰斜式挡墙（20%埋石率）				30.86				
18	C20渠道底板				21.46				
19	碎石垫层（100mm厚）			10.73					
22	模板制安及拆除					54.77			
23	渠道清淤（暂定）	1166.4							

主要工程量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	五、南约杉树陂水毁修复	540.33		226.8	382.45	134.4	12.75		
1	土方开挖（外弃1km）	540.33							
3	C30钢筋砼消力池				266				
4	钢筋						12.75		
5	C20埋石砼陂体（埋石率10%）				116.45				
6	消力池模板					134.4			
10	消力池碎石垫层20cm厚			100.8					
11	抛填块石			126					
	六、邓江陂	7642.54		2920.63	4418.57	2437.05	33.48		
1	土方开挖（外弃1km）	5205.27							
2	土方开挖（用于回填）	323.84							
4	回填开挖料			323.84					
5	C20埋石砼陂体（10%埋石率）				2101.72				
6	C20砼铺盖厚400mm				218.24				
7	C25钢筋砼消力池厚400mm				657.15				
8	钢筋制安						33.48		

主要工程量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
9	普通模板					1132.04			
10	模板制安(曲面)					61.84			
13	碎石垫层厚200mm			231.63					
14	抛填块石厚1000mm			929.71					
18	翼墙土方开挖(外弃1km)	361.85							
20	翼墙土方开挖(用于回填)	601.19							
21	翼墙回填开挖料			601.19					
22	C20砼(20%埋石率)翼墙				635.15				
23	模板制安					563.44			
31	C20砼外包砼厚200mm				7.32				
32	C20砼				2.1				
33	右岸挡墙土方开挖(外弃1km)	527.22							
34	右岸挡墙土方开挖(用于回填)	623.17							
35	右岸挡墙回填开挖料			623.17					
36	C20砼(20%埋石率)挡墙				796.89				

主要工程量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
37	模板制安					679.73			
43	块石护脚			211.09					
	七、新钟陂	5405.48		2349	2428.45	1752.93	23		
1	节制闸土方开挖（外弃1km）	9.6							
2	节制闸土方开挖（用于回填）	5.1							
3	节制闸回填开挖料			5.1					
4	C20砼侧墙（厚25cm）				2.1				
5	C20砼底板（厚30cm）				2.52				
6	C25钢筋砼人行道板（厚20cm）				0.4				
7	模板					13.92			
8	碎石垫层（厚10cm）			0.36					
10	钢筋						0.05		
11	水陂土方开挖（外弃1km）	3978.2							
12	水陂土方开挖（用于回填）	1412.58							
13	水陂回填开挖料			1412.58					
14	块石回填			55.08					

主要工程量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
15	C20砼铺盖（厚50cm）				160.92				
16	水陂C20埋石砼（10%埋石率）				1057.26				
17	C25钢筋砼消力池（厚40cm）				496.8				
18	侧墙C20埋石砼（20%埋石率）				708.45				
19	海漫			652.32					
20	模板					1739.01			
21	碎石垫层回填(厚15cm)			110.7					
22	粗砂垫层回填(厚15cm)			112.86					
24	钢筋						22.95		
	八、南约村三缺陂	2940.09		1122.07	1435.83	886.89	14.92		
3	水陂土方开挖（外弃1km）	2393.89							
4	水陂土方开挖（用于回填）	201.08							
5	水陂回填开挖料			201.08					
6	块石回填			40.6					
7	C20砼铺盖（厚50cm）				104.3				
8	水陂C20埋石砼（20%埋石率）				519.83				

主要工程量汇总表

工程名称: 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
9	C25钢筋砼消力池(厚40cm)				328.53				
10	侧墙C20埋石砼(20%埋石率)				97.49				
12	C20砼护脚				35.6				
13	海漫			493.92					
14	模板					636.68			
15	碎石垫层回填(厚15cm)			66.5					
16	粗砂垫层回填(厚15cm)			67.2					
18	钢筋						14.92		
26	衡重式挡墙土方开挖(外弃1km)	121.27							
28	衡重式挡墙土方开挖(用于回填)	195.05							
29	衡重式挡墙回填开挖料			195.05					
30	块石回填			57.72					
31	C20埋石砼(20%埋石率)				309.6				
32	模板制安					260.21			
39	C20砼底板(厚20cm)				40.48				

主要工程量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
40	涵管清淤	28.8							
	第三篇 临时工程	4825.45							
	一、南约三缺坡水毁修复临时工程	342.25							
2	临时道路（砂卵石平整压实）	70							
4	砂土围堰填筑及拆除	272.25							
	二、南约村钟屋桥护岸	174							
2	临时道路（砂卵石平整压实）	42							
4	砂土围堰填筑及拆除	132							
	三、樟市村连心坝坡修复临时工程	103							
2	临时道路（砂卵石平整压实）	70							
4	砂土围堰填筑及拆除	33							
	四、南约杉树陂水毁修复临时工程	117.5							
2	临时道路（砂卵石平整压实）	35							
4	砂土围堰填筑及拆除	82.5							

主要工程量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	五、樟市村新钟陂头水毁重建临时工程	1096.6							
2	临时道路（砂卵石平整压实）	70							
4	砂土围堰填筑及拆除	1026.6							
	六、邓江陂临时工程	2940.6							
3	砂土围堰填筑及拆除	2940.6							
	七、北引水渠临时工程	51.5							
2	临时道路（砂卵石平整压实）	35							
4	砂土围堰填筑及拆除	16.5							
	合 计	27188.98		9359.06	9710.4	6624.18	92.86		

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

第11页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
234	500114002038	抽水台班	台班							
		七、北引水渠临时工程								
235	500114002051	施工工棚	m2							
236	500114002052	临时道路（砂卵石平整压实）	m3							
237	500114002053	袋装土围堰及拆除	m3							
238	500114002072	砂土围堰填筑及拆除	m3							
239	500114002054	防渗塑料布	m2							
		八、芦溪村芦溪脚护岸								
240	500114002055	施工工棚	m2							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
1	土方开挖 (外弃1km)												
2	液压岩石破碎机拆除 (外弃1km) 暂定												
3	砂砾石开挖 (用于回填)												
4	开挖料回填												
5	浆砌块石												
6	混凝土挡墙												
7	模板制安及拆除												
8	沥青模板分缝												
9	综合脚手架												
10	Φ 75排水管												
11	反滤布												
12	撒播草籽												
13	土方开挖 (外弃1km)												
14	土方开挖 (用于回填)												
15	土方回填												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年漳市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw.h)	柴油 (t)	汽油 (t)
16	C20埋石砼挡墙（20%埋石率）												
17	模板												
18	沥青模板分缝												
19	综合脚手架脚手架												
20	Φ75排水管												
21	反滤布												
22	撒播草籽												
23	土方开挖（用于回填）												
24	土方回填												
25	原挡墙及破损驳体拆除（外弃1km）												
26	C20埋石砼驳体（10%埋石率）												
27	C25钢筋砼消力池												
28	C25砼消力池（300mm厚）												
29	碎石垫层（100mm厚）												
30	消力池Φ75排水管												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
31	消力池 φ 75排水管土工布												
32	C20埋石砼翼墙 (20%埋石率)												
33	翼墙 φ 75排水管												
34	翼墙 φ 75排水管土工布												
35	模板												
36	沥青模板分缝												
37	脚手架												
38	撒播草籽												
39	C25钢筋砼闸墩												
40	C20砼刺墙												
41	C25钢筋砼闸底板												
42	C25钢筋砼预制工作桥板												
43	碎石垫层 (100mm厚)												
44	进水闸模板制安及拆除												
45	钢筋加工及安装												
46	木闸门1.0*1.5米												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw.h)	柴油 (t)	汽油 (t)
47	土方开挖（外弃1km）												
48	土方开挖（用于回填）												
49	土方回填												
50	块石回填												
51	槽墩C20埋石砼（20%埋石率）												
52	中墩以及边墩模板制安及拆除												
53	槽身C30钢筋砼（矩型）												
54	槽身拉杆C30钢筋砼												
55	槽身及拉杆钢模板												
56	钢筋												
57	中压闭孔泡沫板填充伸缩缝（宽3cm、厚8cm）												
58	PSB-501双组份聚流密封胶（宽3cm、厚5cm）												
59	HXZ9-e橡胶止水带（宽23cm）												
60	1:2水泥砂浆抹面												
61	满堂脚手架高2.5m												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电 (kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
62	镀锌钢管(DN50壁厚3.8mm, DN32壁厚3.5mm, 含安装)												
63	C20埋石砼仰斜式挡墙(20%埋石率)												
64	C20渠道底板												
65	碎石垫层(100mm厚)												
66	φ75排水管												
67	土工布												
68	模板制安及拆除												
69	渠道清淤(暂定)												
70	土方开挖(外弃1km)												
71	C20砼消力池底板拆除(外弃1km)												
72	C30钢筋砼消力池												
73	钢筋												
74	C20埋石砼破体(埋石率10%)												
75	消力池模板												
76	消力池沥青木板分缝												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
77	消力池 φ 75 排水管												
78	消力池反滤布												
79	消力池碎石垫层20cm厚												
80	抛填块石												
81	紫铜片止水												
82	土方开挖（外弃1km）												
83	土方开挖（用于回填）												
84	原浆砌石拆除（外弃1km）												
85	回填开挖料												
86	C20埋石砼嵌体（10%埋石率）												
87	C20砼铺盖厚400mm												
88	C25钢筋砼消力池厚400mm												
89	钢筋制安												
90	普通模板												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电 (kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
91	模板制安(曲面)												
92	DN75PVC排水管												
93	反滤布												
94	碎石垫层厚200mm												
95	抛填块石厚1000mm												
96	沥青杉木板分缝												
97	紫铜片止水												
98	木板闸(宽1m*高2.5m)												
99	翼墙土方开挖(外弃1km)												
100	原混凝土拆除(外弃1km)												
101	翼墙土方开挖(用于回填)												
102	翼墙回填开挖料												
103	C20砼(20%埋石率)翼墙												
104	模板制安												
105	DN75PVC排水管												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
106	反滤布												
107	综合脚手架												
108	播草籽												
109	沥青杉木板分缝（10mm分缝）												
110	Φ 600预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管												
111	Φ 1000预制钢筋混凝土Ⅱ级承插管												
112	C20砼外包砼厚200mm												
113	C20砼												
114	右岸挡墙土方开挖（外弃1km）												
115	右岸挡墙土方开挖（用于回填）												
116	右岸挡墙回填开挖料												
117	C20砼(20%埋石率)挡墙												
118	模板制安												
119	DN75PVC排水管												
120	反滤布												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电 (kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
121	综合脚手架												
122	播草籽												
123	沥青杉木板分缝（10m一分缝）												
124	块石护脚												
125	节制闸土方开挖（外弃1km）												
126	节制闸土方开挖（用于回填）												
127	节制闸回填开挖料												
128	C20砼侧墙（厚25cm）												
129	C20砼底板（厚30cm）												
130	C25钢筋砼人行板（厚20cm）												
131	模板												
132	碎石垫层（厚10cm）												
133	播撒草籽												
134	钢筋												
135	水陂土方开挖（外弃1km）												
136	水陂土方开挖（用于回填）												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
137	水陂回填开挖料												
138	块石回填												
139	C20砼铺盖 (厚50cm)												
140	水陂C20埋石砼 (10%埋石率)												
141	C25钢筋砼消力池 (厚40cm)												
142	侧墙C20埋石砼 (20%埋石率)												
143	海漫												
144	模板												
145	碎石垫层回填(厚15cm)												
146	粗砂垫层回填(厚15cm)												
147	沥青杉木板分缝												
148	钢筋												
149	DN75PVC排水管												
150	土工布												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电 (kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
151	651型橡胶止水												
152	综合脚手架												
153	播撒草籽												
154	木闸门 (2.0m×1.6m)												
155	原水陂拆除 (外弃1km)												
156	原渠道拆除												
157	水陂土方开挖 (外弃1km)												
158	水陂土方开挖 (用于回填)												
159	水陂回填开挖料												
160	块石回填												
161	C20砼铺盖 (厚50cm)												
162	水陂C20埋石砼 (20%埋石率)												
163	C25钢筋砼消力池 (厚40cm)												
164	侧墙C20埋石砼 (20%埋石率)												
165	浆砌石护堤												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
166	C20砼护脚												
167	海漫												
168	模板												
169	碎石垫层回填(厚15cm)												
170	粗砂垫层回填(厚15cm)												
171	沥青杉木板分缝												
172	钢筋												
173	DN75PVC排水管												
174	DN300PE管												
175	土工布												
176	651型橡胶止水												
177	综合脚手架												
178	播撒草籽												
179	木闸门 (2.0m×1.6m)												
180	衡重式挡墙土方开挖 (外弃1km)												
181	石方开挖 (外弃1km)												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
182	衡重式挡墙土方开挖（用于回填）												
183	衡重式挡墙回填开挖料												
184	块石回填												
185	C20埋石砼（20%埋石率）												
186	模板制安												
187	沥青杉木板分缝（10mm分缝）												
188	DN75PVC排水管												
189	反滤布												
190	综合脚手架												
191	播草籽												
192	DN35PE管												
193	C20砼底板（厚20cm）												
194	涵管清淤		1										
195	木闸门（0.5m×0.5m）												
196	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
197	1m×1.5m机闸一体式闸门设备及安装工程												
198	1m×1m机闸一体式闸门设备及安装工程												
199	施工工棚												
200	临时道路（砂卵石平整压实）												
201	袋装土围堰及拆除												
202	砂土围堰填筑及拆除												
203	防渗塑料布												
204	抽水台班												
205	施工工棚												
206	临时道路（砂卵石平整压实）												
207	袋装土围堰及拆除												
208	砂土围堰填筑及拆除												
209	防渗塑料布												
210	抽水台班												
211	施工工棚												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
212	临时道路 (砂卵石平整压实)												
213	袋装土围堰及拆除												
214	砂土围堰填筑及拆除												
215	防渗塑料布												
216	抽水台班												
217	DN300导流管												
218	施工工棚												
219	临时道路 (砂卵石平整压实)												
220	袋装土围堰及拆除												
221	砂土围堰填筑及拆除												
222	防渗塑料布												
223	抽水台班												
224	施工工棚												
225	临时道路 (砂卵石平整压实)												
226	袋装土围堰及拆除												
227	砂土围堰填筑及拆除												

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 2024年樟市镇水毁农业水利基础设施建设工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥 (t)	钢筋 (t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂 (m3)	电 (kw. h)	柴油 (t)	汽油 (t)
228	防渗塑料布												
229	抽水台班												
230	施工工棚												
231	袋装土围堰及拆除												
232	砂土围堰填筑及拆除												
233	防渗塑料布												
234	抽水台班												
235	施工工棚												
236	临时道路（砂卵石平整压实）												
237	袋装土围堰及拆除												
238	砂土围堰填筑及拆除												
239	防渗塑料布												
240	施工工棚												