

工程名称： 2025年湿地公园便民基础设施建设及绿化美化提升项目

标段名称： 2025年湿地公园便民基础设施建设及绿化美化提升项目

### 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 200106.66

（大写）： 贰拾万零壹佰零陆元陆角陆分

编制人： 尚文朝  
审核人： 周至春  
编制单位：  
法定代表人或其授权人：



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)



(签字或盖章)



招标人：  
法定代表人或其授权人：  
编制时间： 2018.12.10

(盖章)

(签字或盖章)



# 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2025年湿地公园便民基础设施建设及绿化美化提升项目

## （一）执行规范及定额

- 1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
- 2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
- 3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
- 4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
- 5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
- 6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
- 7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
- 8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
- 9、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
- 10、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号；
- 11、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。

## （二）取费标准

增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。

## （三）材料价格

材料价格参考《2025年9月新丰县信息价》、《2025年9月韶关市信息价》，信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

## （四）其他说明

- 1、未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求；
- 2、此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑；



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年湿地公园便民基础 标段：2025年湿地公园便民基础设施  
 设施建设及绿化美化提升项目 建设及绿化美化提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					169534.93
		市政					154634.78
		整个项目					154634.78
		路沿石					7879.2
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*200*100混凝土路沿石 2. 砂浆:20厚1:3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度:C20混凝土	m	140	56.28	7879.2
		停车位					101508.26
9	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:透水砖 2. 砂浆材料品种、厚度、强度等级:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	165.95	84.49	14021.12
10	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:植草砖 2. 砂浆材料品种、厚度、强度等级:25厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	558.52	82.68	46178.43
11	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100厚	m <sup>2</sup>	724.46	54.69	39620.72
12	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	724.46	2.33	1687.99
		水稳碎石铺设					31122.23
13	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 铺设水泥稳定碎石200mm厚	m <sup>2</sup>	809	36.14	29237.26
14	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	809	2.33	1884.97
		新建排水沟					11089.26
本页小计							140509.69

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年湿地公园便民基础设施 标段：2025年湿地公园便民基础设施  
 设施建设及绿化美化提升项目 建设及绿化美化提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	040201022003	排水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:C20 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖 4. 抹面:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m	91	121.86	11089.26	
		新建沉砂池					553.13	
3	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m3	0.14	536.81	75.15	
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.94	8.3	16.1	
5	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:原土	m3	1.3	19.18	24.93	
6	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:3km	m3	0.64	16.27	10.41	
7	040504001001	砌筑墙体	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖 2. 砖墙厚:200mm 3. 抹面:20厚1:2.5砂浆抹面	座	1	426.54	426.54	
		模板					2482.7	
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	53.68	46.25	2482.7	
		园林					14900.15	
		整个项目					14900.15	
本页小计								14125.09



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2025年湿地公园便民基础设施 标段：2025年湿地公园便民基础设施  
 设施建设及绿化美化提升项目 建设及绿化美化提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		市政								
		整个项目								
		路沿石								
1	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：600*200*100混凝土路沿石 2. 砂浆：20厚1:3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度：C20混凝土	m	23.35	26.73		2.70	3.50	56.28
		停车位								
2	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格：透水砖 2. 砂浆材料品种、厚度、强度等级：25厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	24.11	53.50		3.27	3.62	84.49
3	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格：植草砖 2. 砂浆材料品种、厚度、强度等级：25厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	24.11	51.68		3.27	3.62	82.68
4	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100厚	m <sup>2</sup>	12.23	39.06	0.13	1.40	1.85	54.69
5	060104007002	路床（槽）整形	1. 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	0.27		1.58	0.21	0.28	2.33
		水稳碎石铺设								
6	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1. 铺设水泥稳定碎石200mm厚	m <sup>2</sup>	3.02	26.96	4.25	0.82	1.09	36.14







# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年湿地公园便民基础设施 标段：2025年湿地公园便民基础设施  
 设施建设及绿化美化提升项目 建设及绿化美化提升项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.1 1	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.1.2.1 2	2.12	施工围挡照明									
1.1.2.1 3	2.13	临时钢管架通道									
1.1.2.1 4	2.14	独立安全防护挡板									
1.1.2.1 5	2.15	吊装设备基础									
1.1.2.1 6	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.1.2.1 7	2.17	施工便道									
1.1.2.1 8	2.18	样板引路									
1.1.2.1 9	2.19	垂直运输工程									
1.1.2.2 0	2.20	材料及小型构件二次水平运输									
1.1.2.2 1	2.21	成品保护工程									
1.1.2.2 2	2.22	井点降水工程									
1.2		装饰工程									
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		2.86							
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		2.6							
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		3.38							
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		7.93							
1.2.2	2	措施实施费用									
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费		0							





















## 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年湿地公园便民基础 标段：2025年湿地公园便民基础设施  
 设施建设及绿化美化提升项目 建设及绿化美化提升项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板									
1.12.2.7	2.7	密目式安全网									
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布									
1.12.2.9	2.9	模板的支架									
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道									
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板									
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础									
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.12.2.15	2.15	施工便道									
1.12.2.16	2.16	样板引路									
1.12.2.17	2.17	围堰工程									
1.12.2.18	2.18	井点降水工程									
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输									
1.12.2.20	2.20	监测量控工程									
1.12.2.21	2.21	其他费用									
1.13		其他工程									
合计					10825.9						

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



