

# 省道S244线南雄K43+396~K56+625

## 安全隐患整治工程

### 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 126,100.00

（大写）： 壹拾贰万陆仟壹佰元整

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_



复 核 人： \_\_\_\_\_



编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 编制说明

## 一、工程概况：

工程名称：省道 S244 线南雄 K43+396~K56+625 安全隐患整治工程

建设单位：韶关市南雄公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

## 二、编制依据及说明：

- 1、省道 S244 线南雄 K43+396~K56+625 安全隐患整治工程；
- 2、《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；
- 3、《广东省公路养护工程预算编制办法》《广东省公路养护工程预算定额》（粤交基 2009[1350]号），JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；
- 5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；
- 6、人工单价：根据广东省交通运输厅关于《广东省公路养护工程预算编制办法》（粤交基 2009[1350]号）、《广东省公路养护工程预算定额》及《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）规定采用四类区标准：59.74 元/工日；
- 7、材料单价：材料单价主要采用 2025 年 11 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价、2025 年 11 月广东省交通建设工程主要地方材料信息价。水泥混凝土采用韶关市建设工程造价信息化管理系统发布的南雄市 2025 年 11 月主要材料综合价格指数税前综合价格信息。

## 三、未详细说明事项按本项目施工图设计执行。

# 投标报价汇总表

标段：K43+396~K56+625

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	2355
2	600	清单 第600章 交通安全设施	123745
3	第100章至700章清单合计		126100
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5		126100
6	计日工合计		
7	暂列金额(不计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		126100





# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S244线南雄K43+396~K56+625安全隐患整治工程

合同段：K43+396~K56+625

第 1 页

共 3 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1	保险费																497.00
2	102-3	安全生产费																1858.00
3	602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋	0.009	59.74	0.53				3.37		3.37	0.01		1.04	0.62	0.47		7.53
4	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3277.00	3.36									
5	2001022	20~22号铁丝				0.005	kg	4.59	0.02									
6	602-1-1-3	C30现浇混凝土	1.469	59.74	87.50				485.78		485.78	11.52		65.15	68.99	51.07		835.70
7	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.020	m3	405.00	413.10									
8	2001001	HPB300钢筋				0.000	t	3277.00	0.33									
9	2003025	钢模板				0.010	t	5040.00	50.90									
10	2009028	铁件				1.330	kg	3.87	5.15									
11	3005004	水				1.200	m3	2.72	3.26									
12	4003001	原木				0.004	m3	945.00	4.06									
13	4003002	锯材				0.006	m3	1220.00	7.44									
14	7801001	其他材料费				1.420	元	1.00	1.42									
15	604-12	示警桩	0.232	59.74	13.85				181.31		181.31	2.54		39.64	28.77	21.78		348.33
16	1511008	普C25-32.5-2(商)				0.100	m3	395.00	39.50									
17	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3277.00	1.64									
18	2003004	型钢				0.000	t	3294.00	0.11									

编制：

复核：

# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S244线南雄K43+396~K56+625安全隐患整治工程

合同段：K43+396~K56+625

第 2 页

共 3 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
19	2003016	型钢立柱				0.012	t	5182.00	61.67									
20	2003026	组合钢模板				0.000	t	4907.00	0.27									
21	2009028	铁件				0.026	kg	3.87	0.10									
22	3005004	水				0.116	m3	2.72	0.32									
23	4003002	锯材				0.000	m3	1220.00	0.01									
24	6007004	反光膜				0.380	m2	203.54	77.35									
25	7801001	其他材料费				0.316	元	1.00	0.32									
26	604-15	道口标	0.223	59.74	13.30				178.42		178.42	2.53		39.34	28.38	21.49	343.67	
27	1511008	普C25-32.5-2(商)				0.093	m3	395.00	36.70									
28	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3277.00	1.64									
29	2003004	型钢				0.000	t	3294.00	0.10									
30	2003016	型钢立柱				0.012	t	5182.00	61.67									
31	2003026	组合钢模板				0.000	t	4907.00	0.25									
32	2009028	铁件				0.024	kg	3.87	0.09									
33	3005004	水				0.108	m3	2.72	0.29									
34	4003002	锯材				0.000	m3	1220.00	0.01									
35	6007004	反光膜				0.380	m2	203.54	77.35									
36	7801001	其他材料费				0.292	元	1.00	0.29									

编制：

复核：

# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S244线南雄K43+396~K56+625安全隐患整治工程

合同段：K43+396~K56+625

第 3 页

共 3 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
37	604-17	拆除示警桩及道口标	0.054	59.74	3.23							3.13		2.42	1.08	0.75	13.04
38	604-18	拆除混凝土护栏	1.265	59.74	75.54				1.25		1.25	83.25		58.88	26.88	19.00	325.88
39	7801001	其他材料费				1.229	元	1.00	1.23								
40	604-18	附着式轮廓标	0.007	59.74	0.42				3.00		3.00			1.00			5.00
41	2009029	镀锌铁件				0.162	kg	5.01	0.81								
42	6007004	反光膜				0.013	m2	203.54	2.69								
43	7801001	其他材料费				0.035	元	1.00	0.04								
44	605-1-1	普通型	0.031	59.74	1.85				29.30		29.30	4.99		5.45	4.82	3.66	58.35
45	5009007	底油				0.230	kg	8.85	2.04								
46	5009008	热熔涂料				4.690	kg	4.72	22.14								
47	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	3.33	3.19								
48	7801001	其他材料费				1.942	元	1.00	1.94								

编制：

复核：