

县道X319线大庙前至灵溪K0+000至K13+140段
灾害防治和灾毁修复工程

工 程 量 清 单

建设单位：



仁化县地方公路事务中心
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：



武汉衡通公路勘察设计院有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

胡伟

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

工程量清单汇总表

建设工程名称：县道X319线大庙前至灵溪K0+000至K13+140段灾害
 合同段：

编制范围：县道X319线大庙前至灵溪K0+000至K13+140段灾害防治和
 招清单01表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
4	第400章	桥梁、涵洞工程	
6	第600章	交通安全设施	
10	第100章至900章清单合计		
14	暂列金额（不含计日工总额）		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12）		
15	投标总价（10+13+14）=15		

编制：

复核：

工程量清单

项目名称：县道X319线大庙前至灵溪K0+000至K13+140段灾害防治和灾毁修复工程
 合同段：

编制范围：县道X319线大庙前至灵溪K0+000至K13+140段灾害防治和灾毁修复工程
 第 4 页
 共 5 页
 招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
403	钢筋					
403-3	上部结构钢筋 (桥面铺装)					
403-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	414.5			
415	桥面铺装					
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装					
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)					
415-2-1-1-2	C40混凝土	m3	3.3			
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖	m3	144			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C25片石混凝土	m3	30			
422-5	基础钢筋	kg	1209.4			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土洞口、铺砌及截水墙					
422-8-1-2	C20片石混凝土	m3	40.2			
422-10	盖板涵涵身					
422-10-1	混凝土涵身					
422-10-1-3	C25混凝土	m3	18.4			
422-11	盖板涵盖板					
422-11-1	现浇混凝土盖板					
422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	1214.8			
422-11-1-3	C30现浇混凝土	m3	7.6			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C25混凝土	m3	1.1			
422-13-1-2	C30混凝土	m3	4.4			
422-13-2	台帽、帽石、护栏基座钢筋	kg	798			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：
 复核：

