

工程名称：五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程

标段名称：五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 11798.27

(大写) 壹万壹仟柒佰玖拾捌元贰角柒分



编制人：

审核人：黄立新

编号：104400010102

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：



(盖章)

(签字或盖章)

关于五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造 及安装工程暂列金额确认函

韶关市建韶工程造价咨询有限公司：

贵单位负责编制的五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程，我单位对暂列金额的说明如下：

1、本项目暂列金额暂按 300 元计算；

2、以上暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。



最高投标限价编制说明



一、工程概况：

建设单位：乐昌市五山镇中心学校

工程名称：五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程

工程范围：建设单位《委托书》、施工图纸的工作内容

二、编制依据：

1、本工程最高投标限价按建设单位《委托书》、施工图纸、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《2018年广东省建设工程计价通则》、《2018年广东省安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料及价格及取费标准：

1、人工、材料和机具价格按乐昌市颁布的2025年12月《乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价》中的参考价进行计算，缺项材料参考《2020年乐昌市建设工程材料设备参考信息》及市场价格调整进行计算。

2、工程利润以人工费+机具费为基础 $\times 20\%$ 计算，绿色施工安全防护措施费、税金按照现行韶关市的有关规定计费。

3、按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定，增值税税率按9%计算，材料原适用于16%税率的，税率调整为13%。

四、其他需(特殊)说明的问题：

1、工程量按建设单位《委托书》、施工图纸计算，结算时按实调整；

2、暂列金额按300元计算。

五、未详细说明项目按工程量计价标准(GB/T 50500-2024)、有关说明，结算时根据施工合同、招标文件及规范的有关条款处理。

韶关市建德工程造价咨询有限公司



工程名称：五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程

标段：五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					9069.47
		五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程					9069.47
		整个项目					9069.47
1	030412003001	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:150*100*1.2	m	11.78	83.04	978.21
2	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.角钢支架 2.刷两遍红丹防锈漆	kg	9	26.43	237.87
3	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PP24*14	m	61.19	18.29	1119.17
4	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZ-BYJ4	m	542.17	4.04	2190.37
5	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5X10 3.材质:铜芯	m	50	39.42	1971
6	030413014001	插座	1.名称:3P空调插座	套	6	41.97	251.82
7	030412006001	接线盒	1.开关(插座)盒安装	个	6	8.65	51.9
8	030402011001	成套配电箱	1.名称:A-KTAP 2.半周长1m内 4.安装方式:悬挂式	台	1	1362.71	1362.71
9	030416006001	输配电装置系统	1.送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42
本页小计						9069.47	
合计						9069.4	9069.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 五山镇中心学校“空调覆盖”标段: 五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)							
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价		
		单项工程										
		五山镇中心学校“空调覆盖”线路改造及安装工程										
		整个项目										
1	030412003001	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:150*100*1.2	m	30.47	35.83	1.27	9.12	6.35	83.04		
2	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.角钢支架 2.刷两遍红丹防锈漆	kg	9.88	5.39	4.39	3.91	2.85	26.43		
3	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR24*14	m	10.28	2.99		2.96	2.06	18.29		
4	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZ-BYJ4	m	1.12	2.37		0.32	0.22	4.04		
5	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5X10 3.材质:铜芯	m	4.21	33.02	0.09	1.24	0.86	39.42		
6	0304113014001	插座	1.名称:3P空调插座	套	10.35	26.59		2.97	2.07	41.97		
7	0304112006001	接线盒	1.开关(插座)盒安装	个	4.4	2.11		1.26	0.88	8.65		
8	030402011001	成套配电箱	1.名称:A-KTAP 2.半周长1m内 4.安装方式:悬挂式	台	220.6	1034.65		63.39	44.11	1362.71		



