

招标控制价编制需确认的问题


项目名称:韶关市主城区地下排水管网提质升级项目

序号	问题内容	设计单位意见	建设单位意见
1	本工程是否考虑暂列金额，按多少考虑？		按分部分项合计的10%考虑。
2	本项目预算包干费按多少考虑？		按(人工费+机具费)*6%考虑。
3	请明确土、石方弃土运距。		暂定按5km。结算按实调整。
4	请明确水泥石屑稳定层运距。		暂定到泰基搅拌站的距离按8.6km，结算按实调整。
5	土方类别按几类土考虑？	按一、二类土。	同意设计意见。
6	管道是否需要做闭水试验	污水管需要，雨水管不需要	同意设计意见。
7	道路恢复路面结构图(一)的施工注意事项中“6、道路破除前需切缝处理,切缝厚度8cm。”与大样图厚度不一致，应以哪个为准？	根据大样图厚度分别计算	同意设计意见。
8	路面破除及修复道牙部分本项目是否涉及该部分的破除修复？	不涉及道牙	同意设计意见。
9	混凝土管破除及修复的管道等级及连接方式？	二级混凝土管，承插方式，按原状恢复	同意设计意见。
10	围墙和箱渠的破除，是按新做的大样图考虑？	按新做的大样图考虑。	同意设计意见。
11	暗渠的土方如何考虑？破除和修复是否在数量表中已考虑？	破除、修复、土方均在新建管道里考虑。	同意设计意见。
12	截流井和交汇井，结构图和工艺大样图不一致	以结构图为准。	同意设计意见。
13	本项目是否均采用重型球墨铸铁井盖，是采用多少kg的？	d1200污水检查井WA-100、WA-690采用轻型球墨铸铁井盖57kg，其余均采用重型球墨铸铁井盖122kg。	同意设计意见。
14	A0型管槽剖面图放坡系数1:n，本工程n取值为多少。	放坡系数1:1。	同意设计意见。
15	DN200中空壁塑钢缠绕聚乙烯管的素砼包管，平均埋深不能同时满足素砼包管、回填石屑及路面结构修复	完成素砼包管后，管腔回填石屑，剩下的高度按路面层修复路面至设计路面标高。	同意设计意见。
16	图纸主要材料表的工程量与平面图、纵断面图不一致，以哪个为准？	以平面图、纵断面图为准。	同意设计意见。
17	d1800、d2000拉顶管工作井的路面破除修复平面尺寸分别按多少计？	d1800的拉顶管工作井，路面破除按照5.8m×5.8m计算；d2000的拉顶管工作井，路面破除按照6m×6m计算。	同意设计意见。
18	混凝土路面修复，缩缝的布置间距是多少？	5m	同意设计意见。

招标控制价编制需确认的问题

项目名称:韶关市主城区地下排水管网提质升级项目

序号	问题内容	设计单位意见	建设单位意见
19	水马、铁马、装配式临时活动围蔽工期按多长时间	30天	同意设计意见。
20	交汇井和截污井井底是否需要抹灰？	需要	同意设计意见。
21	移动标志牌、立杆标志牌，摊销按多少考虑？	主材按0.2系数	同意设计意见。
22	交通疏解员是否按图纸的330日工计算？	是	同意设计意见。
23	管道保护中的工字钢长度如何确定？	按每处6m计算	同意设计意见。
24	管道保护中的软质安全绳/钢丝绳长度如何确定？	按每根3m计算，具体根数详见大样图	同意设计意见。
25	管道保护中的土工布的面积如何确定？	按每处10m2计算	同意设计意见。
26	管道保护选用哪一个大样图计算？	给水、煤气管道保护采用“燃气管道防护大样图”，电力、监控、交通信号、路灯、移动光纤、有线电视管道保护采用“现状电力、电信管线防护图（四）”	同意设计意见。
27	B0型的槽钢支护间距是多少？	按250mm计算。	同意设计意见。
28	顶拉管所用的高密度聚乙烯实壁排水管属于什么管材？	聚乙烯(PE)实壁排水管(牵引管)	同意设计意见。
29	拆除后的混凝土管是否能利旧使用	不能	同意设计意见。
30	管道保护中M10混凝土砖支墩的规格	长度800mm，宽度300mm，高度100mm	同意设计意见。
31	钢管防腐采用什么油漆？	环氧煤沥青漆	同意设计意见。
32	请明确防撞桶规格	600×800mm	同意设计意见。
备注	1、请相关单位就上述事项详细回复书面意见，并提供相关材料；2、意见及答复材料可附页。	设计单位	建设单位
		（公章）	（公章）
		负责人签名：	负责人签名：
		年 月 日	年 月 日





● 合泰体育器材

● 广东省韶关市武江区沐阳大道16号



途经点

🚗 驾车 ▾

骑行

打车

顺风车

公共交通

