

沙田镇阳福村水楼新村美丽庭院改造项目

工 程 量 清 单

招 标 人：  (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

工 程 造 价  
咨 询 人：  (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：   
(签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

财政局投资评  
审中心：  (单位盖章)

编 制 时 间： 2025 年 8 月 11 日

复 核 时 间： 2025 年 8 月 11 日





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |         |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 土石方工程   |                                                                                            |      |        |       |      |           |
| 1    | 040101001001 | 挖一般土方   | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m内                                                               | m3   | 717.39 |       |      |           |
| 2    | 040101002001 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m内                                                               | m3   | 42.11  |       |      |           |
| 3    | 040103001001 | 回填方     | 1. 填方材料品种：原土                                                                               | m3   | 535.09 |       |      |           |
| 4    | 040103002001 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：原土<br>2. 运距：5km                                                                   | m3   | 182.3  |       |      |           |
| 5    | 010101001001 | 平整场地    | 1. 平整场地                                                                                    | m2   | 514.68 |       |      |           |
|      |              | 土石方工程合计 |                                                                                            |      |        |       |      |           |
|      |              | 拆除工程    |                                                                                            |      |        |       |      |           |
| 6    | 041001001001 | 拆除路面    | 1. 材质：C25混凝土地面<br>2. 厚度：20cm                                                               | m2   | 929.75 |       |      |           |
| 7    | 041001001002 | 拆除路面    | 1. 材质：碎石垫层<br>2. 厚度：10cm                                                                   | m2   | 929.75 |       |      |           |
| 8    | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1. 结构形式：钢筋混凝土<br>2. 规格：2.4m*2.4m*2.4m高混凝土亭子                                                | m3   | 4      |       |      |           |
| 9    | 040103002002 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：拆除废料石方<br>2. 运距：3km                                                               | m3   | 189.95 |       |      |           |
| 10   | 040103002003 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：拆除废料土方<br>2. 运距：3km                                                               | m3   | 92.98  |       |      |           |
|      |              | 拆除工程合计  |                                                                                            |      |        |       |      |           |
|      |              | 道路工程    |                                                                                            |      |        |       |      |           |
| 11   | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1. 素土夯实（夯实系数≥94%）                                                                          | m2   | 1182.1 |       |      |           |
| 12   | 040202011001 | 碎石      | 1. 100厚碎石垫层                                                                                | m2   | 1176.7 |       |      |           |
| 13   | 040203007002 | 水泥混凝土   | 1. 混凝土强度等级：200厚C25混凝土                                                                      | m2   | 728.72 |       |      |           |
| 14   | 010501001002 | 垫层      | 1. 150厚C25素混凝土基层                                                                           | m2   | 420.33 |       |      |           |
| 15   | 040203007001 | 水泥压花路面  | 1. 1mm密封保护剂(0.6kg/8m2)<br>2. 2mm脱模粉,压模(0.4kg/8m2)<br>3. 3mm彩色强化料(6kg/8m2)<br>4. 30厚1:3水泥砂浆 | m2   | 420.33 |       |      |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                            |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |            |                                                         |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 16   | 040202011002 | 碎石         | 1. 150厚碎石垫层（掺6%水泥）                                      | m2   | 5.4    |       |      |           |
| 17   | 010501001001 | 垫层         | 1. 100厚C20素砼垫层                                          | m2   | 5.4    |       |      |           |
| 18   | 050201013001 | 石汀步（步石、飞石） | 1. 1200x300x50芝麻灰花岗岩荔枝面<br>2. 30厚1:3水泥砂浆                | m3   | 5.4    |       |      |           |
| 19   | 050201001001 | 植草砖        | 1. 400x400x80绿色植草砖<br>2. 50厚1:3水泥砂浆<br>3. 50厚1:3碎石粉碎石基层 | m2   | 25.85  |       |      |           |
|      |              | 道路工程合计     |                                                         |      |        |       |      |           |
|      |              | 路缘石        |                                                         |      |        |       |      |           |
| 20   | 040202011003 | 碎石         | 1. 100厚碎石垫层                                             | m2   | 6.04   |       |      |           |
| 21   | 040204004007 | 安砌侧（平、缘）石  | 1. 100厚C15素混凝土后座                                        | m3   | 2.8    |       |      |           |
| 22   | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石  | 1. 100厚C15素混凝土垫层                                        | m3   | 4.92   |       |      |           |
| 23   | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石  | 1. 1000*120*150水泥面路缘平石<br>2. 30厚1:3水泥砂浆                 | m    | 246.69 |       |      |           |
| 24   | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石  | 1. 1000*150*350水泥面路缘石<br>2. 30厚1:3水泥砂浆                  | m    | 46.84  |       |      |           |
|      |              | 路缘石合计      |                                                         |      |        |       |      |           |
|      |              | 管网工程       |                                                         |      |        |       |      |           |
| 25   | 040501004001 | 塑料管        | 1. 材质及规格:DN300波纹管<br>2. 管道闭水试验                          | m    | 63.7   |       |      |           |
| 26   | 040501004002 | 塑料管        | 1. 材质及规格:DN500波纹管<br>2. 管道闭水试验                          | m    | 8.5    |       |      |           |
| 27   | 040103001002 | 回填方        | 1. 填方材料品种:原土回填                                          | m3   | 57.32  |       |      |           |
| 本页小计 |              |            |                                                         |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 28   | 040501018001 | 300*300明沟 | 1. 断面规格:300*300<br>2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C20混凝土垫层<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖<br>4. 砌筑砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑<br>5. 抹灰砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面 | m    | 50.75 |       |      |           |
| 29   | 040501018002 | 500*700明沟 | 1. 断面规格:500*700<br>2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C20混凝土垫层<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖<br>4. 砌筑砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑<br>5. 抹灰砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面 | m    | 20.7  |       |      |           |
| 30   | 040501017001 | 600*600暗沟 | 1. 断面规格:600*600<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 盖板材质、规格:钢筋砼                                                                                    | m    | 84.4  |       |      |           |
| 31   | 040501017002 | 500*500暗沟 | 1. 断面规格:500*500<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 盖板材质、规格:钢筋砼                                                                                    | m    | 30    |       |      |           |
| 32   | 040504009001 | 雨水口       | 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:680*380<br>2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板<br>3. 砌筑材料品种、规格:MU10砖砌体<br>4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆<br>5. 具体详见图集16S518-8             | 座    | 9     |       |      |           |
| 33   | 040504002001 | 混凝土井      | 1. 名称:预制混凝土检查井<br>2. 规格:600*600<br>3. 井盖、井圈材质及规格:圆形球墨铸铁井盖Φ700 D400具备防沉降、防盗、防跳防噪音的功能<br>4. 详见图集:20S515-321                              | 座    | 5     |       |      |           |
|      |              | 管网工程合计    |                                                                                                                                        |      |       |       |      |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                        |      |       |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

| 项目编码       |              | 项目名称 |    | 计量单位     |     | 工程量   |            |         |         |     |            |  |  |
|------------|--------------|------|----|----------|-----|-------|------------|---------|---------|-----|------------|--|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位 | 数量 | 单价       |     |       | 合价         |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    | 人工费      | 材料费 | 机具费   | 管理费<br>和利润 | 人工费     | 材料费     | 机具费 | 管理费<br>和利润 |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 人工单价       |              |      |    | 小计       |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    | 未计价材料费   |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    | 清单项目综合单价 |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |      |    | 单位       | 数量  | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |      |    |          |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 其他材料费      |              |      |    |          |     | -     |            | -       |         |     |            |  |  |
| 材料费小计      |              |      |    |          |     | -     |            | -       |         |     |            |  |  |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称        | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                                                            |
|----|---------------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8  |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2  | 粤041109009001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%                                                                                                |
| 3  | 041109002001  | 夜间施工增加费     |                 | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                                              |
| 4  | 041109005001  | 交通疏导员增加费    |                 | 15    |       |         |          | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），                                                                                                                |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 金额（元）    | 结算金额（元） | 备注         |
|--------|---------|----------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额    | 31396.15 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价     | 0.00     |         |            |
| 2.1    | 材料暂估价   | —        |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 0.00     |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工     |          |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费  |          |         | 明细详见表-12-5 |
| 5      | 预算包干费   |          |         |            |
| 6      | 工程优质费   |          |         |            |
| 7      | 概算幅度差   |          |         |            |
| 8      | 现场签证费用  |          |         |            |
| 9      | 索赔费用    |          |         |            |
| 10     | 其他费用    |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
| 合    计 |         |          |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                         |      |      | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 绿地整理   |                                                                                                         |      |      |       |      |           |
| 1    | 050101009001 | 种植土回填  | 1. 回填厚度:0.3m<br>2. 回填土质要求:二类土<br>3. 取土运距:5km                                                            | m3   | 22.5 |       |      |           |
|      |              | 绿地整理合计 |                                                                                                         |      |      |       |      |           |
|      |              | 乔灌木    |                                                                                                         |      |      |       |      |           |
| 2    | 050102001001 | 桂花     | 1. 乔木种类:桂花<br>2. 胸径或干径:3-4cm<br>3. 株高:180-200cm<br>4. 冠幅:120-150cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 全冠, 丛生多分枝, 枝叶浓密 | 株    | 14   |       |      |           |
| 3    | 050102002001 | 茶花     | 1. 灌木种类:茶花<br>2. 冠丛高:150-200cm<br>3. 冠幅:120-150cm<br>4. 养护期:12个月<br>5. 全冠, 多分枝, 枝叶浓密                    | 株    | 10   |       |      |           |
| 4    | 050102001002 | 银杏     | 1. 乔木种类:银杏<br>2. 胸径或干径:12cm<br>3. 株高:300cm<br>4. 冠径:200cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 假植苗, 冠型饱满, 不偏冠, 树形优美     | 株    | 16   |       |      |           |
| 5    | 050102002002 | 红花继木球  | 1. 灌木种类:红花继木球<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 冠幅:100cm<br>4. 养护期:12个月<br>5. 球形, 有脚叶, 无病虫害                         | 株    | 34   |       |      |           |
| 6    | 050102002003 | 三角梅球   | 1. 灌木种类:三角梅球<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 冠幅:100cm<br>4. 养护期:12个月<br>5. 球形, 有脚叶, 无病虫害                          | 株    | 32   |       |      |           |
|      |              | 乔灌木合计  |                                                                                                         |      |      |       |      |           |
|      |              | 地被     |                                                                                                         |      |      |       |      |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                         |      |      |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

| 项目编码       |              | 项目名称 | 计量单位   | 工程量 |       |       |            |         |     |     |            |  |
|------------|--------------|------|--------|-----|-------|-------|------------|---------|-----|-----|------------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位 | 数量     | 单价  |       |       |            | 合价      |     |     |            |  |
|            |              |      |        | 人工费 | 材料费   | 机具费   | 管理费<br>和利润 | 人工费     | 材料费 | 机具费 | 管理费<br>和利润 |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
| 人工单价       |              |      | 小计     |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              | 元/工日 | 未计价材料费 |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
| 清单项目综合单价   |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |      | 单位     | 数量  | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元）    | 暂估合价（元） |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
|            |              |      |        |     |       |       |            |         |     |     |            |  |
| 其他材料费      |              |      |        | -   |       |       | -          |         |     |     |            |  |
| 材料费小计      |              |      |        | -   |       |       | -          |         |     |     |            |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称        | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                         |
|-----|---------------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | LSSGCSF000001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10    |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算                                                                              |
| 2   | 粤050405010001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%                                                             |
| 3   | 050405002001  | 夜间施工增加费     |                 | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                           |
| 4   | 粤050405009001 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |       |         |          | 赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta$ =合同工期/定额工期) |
| 5   | 050405006001  | 反季节栽植影响措施   |                 |       |       |         |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                                                           |
| 6   | QTFY00000001  | 其他费用        |                 |       |       |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算                                                                                            |
|     |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |
|     |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |
|     |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |
|     |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |
|     |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |
|     |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |
| 合 计 |               |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                            |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 金额（元）   | 结算金额（元） | 备注         |
|--------|---------|---------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额    | 5942.81 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价     | 0.00    |         |            |
| 2.1    | 材料暂估价   | —       |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 0.00    |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工     |         |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费  |         |         | 明细详见表-12-5 |
| 5      | 预算包干费   |         |         |            |
| 6      | 工程优质费   |         |         |            |
| 7      | 概算幅度差   |         |         |            |
| 8      | 现场签证费用  |         |         |            |
| 9      | 索赔费用    |         |         |            |
| 10     | 其他费用    |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
|        |         |         |         |            |
| 合    计 |         |         |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号              | 汇总内容        | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----------------|-------------|--------|-----------|
| 1               | 分部分项合计      |        |           |
| 1.1             | 挡土墙         |        |           |
| 1.2             | 庭院围墙        |        |           |
| 1.3             | 古亭          |        |           |
| 1.4             | 花池          |        |           |
| 2               | 措施合计        |        |           |
| 2.1             | 绿色施工安全防护措施费 |        |           |
| 2.2             | 其他措施费       |        |           |
| 3               | 其他项目        |        |           |
| 3.1             | 暂列金额        |        |           |
| 3.2             | 暂估价         |        |           |
| 3.3             | 计日工         |        |           |
| 3.4             | 总承包服务费      |        |           |
| 3.5             | 预算包干费       |        |           |
| 3.6             | 工程优质费       |        |           |
| 3.7             | 概算幅度差       |        |           |
| 3.8             | 索赔费用        |        |           |
| 3.9             | 现场签证费用      |        |           |
| 3.10            | 其他费用        |        |           |
| 4               | 税前工程造价      |        |           |
| 5               | 增值税销项税额     |        |           |
| 6               | 总造价         |        |           |
| 7               | 人工费         |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
|                 |             |        |           |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |             |        |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |            |                                                                               |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 挡土墙        |                                                                               |      |        |       |      |           |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m内                                                  | m3   | 167.99 |       |      |           |
| 2    | 010103001001 | 回填方        | 1. 填方材料品种：原土                                                                  | m3   | 114.65 |       |      |           |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种：原土<br>2. 运距：5km                                                      | m3   | 36.21  |       |      |           |
| 4    | 040303001001 | 混凝土垫层      | 1. C20素混凝土垫层                                                                  | m3   | 7.13   |       |      |           |
| 5    | 040303002001 | 混凝土基础      | 1. C25钢筋混凝土条形基础                                                               | m3   | 41.71  |       |      |           |
| 6    | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身    | 1. C25钢筋混凝土剪力墙                                                                | m3   | 51.06  |       |      |           |
| 7    | 040901001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内                                                      | t    | 0.266  |       |      |           |
| 8    | 040901001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm                                                | t    | 7.574  |       |      |           |
|      |              | 挡土墙合计      |                                                                               |      |        |       |      |           |
|      |              | 庭院围墙       |                                                                               |      |        |       |      |           |
| 9    | 010401003001 | 实心砖墙       | 1. 墙厚：240mm<br>2. 砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌体<br>3. 砂浆强度等级、配合比：m7.5水泥砂浆砌筑             | m3   | 12.81  |       |      |           |
| 10   | 010401009001 | 实心砖柱       | 1. 砖品种、规格、强度等级：mu10砖砌体<br>2. 柱类型：300*300mm<br>3. 砂浆强度等级、配合比：m7.5水泥砂浆砌筑        | m3   | 4.7    |       |      |           |
| 11   | 040303001002 | 混凝土垫层      | 1. 100厚C20混凝土垫层                                                               | m3   | 7.54   |       |      |           |
| 12   | 040303002002 | 混凝土基础      | 1. 200厚C25混凝土基础                                                               | m3   | 10.47  |       |      |           |
| 13   | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 栏杆材料种类、规格：40*80*3 防木铝合金横杆、50*50*3 仿木铝合金竖杆                                  | m    | 135.53 |       |      |           |
| 14   | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层                                                            | m2   | 348.61 |       |      |           |
| 15   | 011406001002 | 抹灰面油漆      | 1. 满刮外墙防水腻子粉两遍<br>2. 抗碱封闭底漆一遍<br>3. 水性外墙乳胶漆两遍<br>4. 喷涂真石漆<br>5. 水性防水防尘保色罩光漆两遍 | m2   | 348.61 |       |      |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                               |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |               |        |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 庭院围墙合计 |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
|      |               | 古亭     |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
| 16   | 050201001002  | 块料地面   | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30灰色仿古户外砖                                                    | m2   | 10.24  |       |      |           |
| 17   | 040202011004  | 碎石     | 1. 100厚碎石垫层                                                                                                       | m2   | 11.56  |       |      |           |
| 18   | 040202011005  | 碎石     | 1. 150厚碎石垫层                                                                                                       | m2   | 13.84  |       |      |           |
| 19   | 010501001005  | 垫层     | 1. 100厚C20素砼垫层                                                                                                    | m2   | 11.56  |       |      |           |
| 20   | 010501001004  | 垫层     | 1. 100厚C15素砼垫层                                                                                                    | m3   | 0.48   |       |      |           |
| 21   | 040303002003  | 混凝土基础  | 1. C25钢筋混凝土                                                                                                       | m3   | 1.1    |       |      |           |
| 22   | 040901001005  | 现浇构件钢筋 | 1. 材料种类:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内                                                                         | t    | 0.002  |       |      |           |
| 23   | 040901001004  | 现浇构件钢筋 | 1. 材料种类:钢筋制作、安装带肋钢筋 $\Phi$ 10-25mm                                                                                | t    | 0.083  |       |      |           |
|      |               | 古亭合计   |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
|      |               | 花池     |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
| 24   | 040204007001  | 树池砌筑   | 1. 树池尺寸:直径2m<br>2. 材料品种、规格:粒径150*250当地料石, 1:3水泥抹面, 浆砌不漏浆<br>3. 垫层材质、规格、厚度:100厚C20素混凝土垫层<br>4. 垫层材质、规格、厚度:150厚碎石垫层 | 个    | 1      |       |      |           |
|      |               | 花池合计   |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
|      |               | 分部分项合计 |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
|      |               | 措施项目   |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |
| 25   | 粤011701012001 | 活动脚手架  | 1. 搭设部位:围墙                                                                                                        | m2   | 465.49 |       |      |           |
| 26   | 041102001002  | 垫层模板   | 1. 构件类型:垫层模板                                                                                                      | m2   | 35.22  |       |      |           |
| 27   | 011702001001  | 带形基础模板 | 1. 基础类型:带形基础模板                                                                                                    | m2   | 81.13  |       |      |           |
| 28   | 011702001002  | 独立基础模板 | 1. 基础类型:独立基础模板                                                                                                    | m2   | 4.32   |       |      |           |
| 29   | 041102017001  | 挡墙模板   | 1. 构件类型:挡墙模板                                                                                                      | m2   | 255.85 |       |      |           |
| 本页小计 |               |        |                                                                                                                   |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

| 项目编码       |              | 项目名称   |    | 计量单位 |     | 工程量   |            |         |         |     |            |  |  |
|------------|--------------|--------|----|------|-----|-------|------------|---------|---------|-----|------------|--|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量 | 单价   |     |       | 合价         |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    | 人工费  | 材料费 | 机具费   | 管理费<br>和利润 | 人工费     | 材料费     | 机具费 | 管理费<br>和利润 |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 人工单价       |              | 小计     |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 元/工日       |              | 未计价材料费 |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 清单项目综合单价   |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |        |    | 单位   | 数量  | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
|            |              |        |    |      |     |       |            |         |         |     |            |  |  |
| 其他材料费      |              |        |    | -    | -   | -     | -          | -       | -       |     |            |  |  |
| 材料费小计      |              |        |    | -    | -   | -     | -          | -       | -       |     |            |  |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 金额（元）    | 结算金额（元） | 备注         |
|--------|---------|----------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额    | 16357.16 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价     | 44000.00 |         |            |
| 2.1    | 材料暂估价   | —        |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 44000.00 |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工     |          |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费  |          |         | 明细详见表-12-5 |
| 5      | 预算包干费   |          |         |            |
| 6      | 工程优质费   |          |         |            |
| 7      | 概算幅度差   |          |         |            |
| 8      | 现场签证费用  |          |         |            |
| 9      | 索赔费用    |          |         |            |
| 10     | 其他费用    |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
|        |         |          |         |            |
| 合    计 |         |          |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码              | 项目名称        | 计算基础                    | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额<br>(元) | 备注                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001      | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费<br>+分部分项机具<br>费 | 19        |           |             |                  | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；以专<br>业工程类型<br>区分不同费<br>率计算；<br>单独场地平<br>整工程费率<br>为4.35%；<br>道路、管网<br>工程费率为<br>16.50%；<br>桥涵、隧道<br>、水处理构<br>筑物工程费<br>率为14.50%<br>；<br><br>分部分项工<br>程总费用在<br>300 万元以<br>内（含300<br>万元）的项<br>目按基本费<br>率乘以1.20； |
| 2  | 粤0411090090<br>01 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费<br>+分部分项机具<br>费 | 0         |           |             |                  | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地0.6<br>0%；省级文<br>明工地1.20%                                                                                                                                                                         |
| 3  | 041109002001      | 夜间施工增加费     |                         | 20        |           |             |                  | 以夜间施工<br>项目人工费<br>的20%计算                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | 041109005001      | 交通疏导员增加费    |                         | 15        |           |             |                  | 按照项目分<br>部分项人工<br>费的15%计<br>算（有方案<br>的按照方案<br>计算），                                                                                                                                                                                                 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码              | 项目名称      | 计算基础                    | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额<br>(元) | 备注                                                                                              |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  | 结算时据实<br>结算。                                                                                    |
| 5   | 041108001001      | 地下管线交叉降效费 |                         | 0         |           |             |                  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算                                                                    |
| 6   | 粤0411090080<br>01 | 赶工措施费     | 分部分项人工费<br>+分部分项机具<br>费 | 0         |           |             |                  | 赶工措施费=<br>(1-δ)*分<br>部分项的(人<br>工费+施工<br>机具费)*0.<br>30 (0.8≤<br>δ<1 式<br>中: δ=合同<br>工期/定额工<br>期) |
| 7   | QTFY00000001      | 其他费用      |                         |           |           |             |                  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                                                |
| 8   | 2.6               | 模板工程      |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
|     |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |
| 合 计 |                   |           |                         |           |           |             |                  |                                                                                                 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：