

武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质
改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

建设项目招标工程量清单汇总表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-装饰部分 标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:50mm厚夹芯（真金不老泡）彩钢板	m2	392.66			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类:铝合金型材155系列 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚夹芯钢玻镁板（一面304不锈钢玻镁板，一面彩钢玻镁板）	m2	225.26			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类:铝合金型材155系列 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚夹芯彩钢玻镁板（双面）	m2	387.72			
4	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类:铝合金型材155系列 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚304#不锈钢玻镁板（双面）	m2	115.39			
5	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:彩钢平开门制安、900mm*2100mm	樘	13			
6	010802002002	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:彩钢双开门制安、1600mm*2100mm	樘	3			
7	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:304#不锈钢防撞双开门制安、1600mm*2100mm	樘	5			
8	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:304#不锈钢医用传递窗制安、700mm*700mm 2. 厚度:1.2mm厚	樘	2			
9	010507002003	室内地坪-凿毛	1. 原有混凝土地面机械凿毛	m2	392.66			
10	010401013001	室内地面	1. 面层种类:环氧面漆厚度(mm):2 2. 铺10cm厚C25细石混凝土 3. 详见施工图纸	m2	392.66			
11	040601029001	(施工)缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	68			
12	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:檩条 2. 钢材品种、规格: 50mm*80mm*2.0mm、	t	1.013			
本页小计								

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-装饰部分 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-装饰部分 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品定制304#不锈钢鞋柜	共计2套，暂定1800.00元（不含税）/套	3600.00			结算时按实际发生计算。
2	成品定制304#不锈钢洗手池	共计2套，暂定1200.00元（不含税）/套	2400.00			结算时按实际发生计算。
3	成品定制冷板烤漆面衣柜	共计2套，暂定1200.00元（不含税）/套	2400.00			结算时按实际发生计算。
4	成品定制304#1.0mm厚不锈钢水沟	共计23m，暂定110.00元（不含税）/m	2530.00			结算时按实际发生计算。
合 计			10930.00			—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-装饰部分 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-安装部分 标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排风、新风						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:静音风机 2. 型号:轴流式静音风机 3. 规格:风量4000m3/h 转速1250rpm 电机功率1.1kW 噪声<58dB	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:静音风机 2. 型号:轴流式静音风机 3. 规格:风量8000m3/h 电机功率1.6kW	台	1			
3	030701010001	过滤器	1. 名称:油烟净化器 2. 型号:风量3000m3/h	台	2			
4	030701010002	过滤器	1. 名称:油烟净化器 2. 型号:风量7000m3/h	台	1			
5	030404033001	风扇	1. 名称:天花扇 2. 型号:10寸	台	3			
6	030404033002	风扇	1. 名称:天花扇 2. 型号:8寸	台	13			
7	030702008002	柔性软风管	1. 名称:伸缩软管 2. 规格:150mm以内	m	14.25			
		排风、新风合计						
		电气照明、插座						
8	030404017001	配电箱	1. 名称:照明插座配电箱 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:嵌入式	台	1			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:净化平板LED灯 2. 规格:1200mm 2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	31			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:三防LED灯 2. 型号:电子式, T8节能灯系列 3. 规格:2*36W 4. 安装形式:吸顶安装	套	29			
11	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:臭氧杀菌灯 2. 规格:1200mm 40W 3. 安装形式:吸顶安装	套	37			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:灭蚊灯 2. 型号:LED频振式 3. 规格:15W 4. 安装形式:吸顶安装	套	17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-安装部分 标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:220V 2W 应急供电时间≥30min 3. 安装形式:挂式安装	套	11			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急指示出口灯 2. 规格:220V 2W 应急供电时间≥30min 3. 安装形式:挂式安装	套	11			
15	030404035001	插座	1. 名称:带控制电源插座 2. 规格:220V 10A 超薄型 3. 安装方式:暗装	个	34			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	34			
17	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZRBV-2.5mm ²	m	1299.54			
18	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZRBV-4mm ²	m	789.73			
19	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	612.73			
20	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配	m	50			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV 3. 规格:5*10mm ²	m	50			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:1kV以下户内干包式	个	2			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		电气照明、插座合计						
		空调通风设备						
24	030701003001	空调器	1. 名称:净化天花机 2. 型号:分体式吊顶天花机 3. 规格:5P 4. 制冷、热量:8kW、9kW	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-安装部分 标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030701010003	过滤器	1. 名称:FFU净化过滤器 2. FFU尺寸（mm）:1175*1175*275 3. 过滤器尺寸（mm）:1170*1170*69	台	4			
26	030702008001	柔性软风管	1. 名称:伸缩软管 2. 规格:150mm以内	m	9			
		空调通风设备合计						
		车间附属设备						
27	030701012001	风淋室	1. 名称:304风淋室 2. 型号:304不锈钢 3. 规格:1200*1000*2180	台	1			
28	040602043001	臭氧消毒设备	1. 类型:臭氧发生器 2. 规格、型号:每台50克，空气源臭氧发生器	套	4			
		车间附属设备合计						
		给排水						
29	040602038001	排水沟	1. 名称:304#不锈钢排水沟 2. 规格:300mm*300mm*1mm	m2	20.7			
30	040602038002	隔渣池	1. 名称:304#不锈钢隔渣池 2. 规格:600mm*600mm*1mm	m2	1.8			
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC D50 4. 连接形式:粘接	m	20.1			
32	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC D160 4. 连接形式:粘接	m	30			
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC D20 4. 连接形式:粘接	m	46.7			
34	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC D20 4. 连接形式:粘接	m	50			
35	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:单冷水龙头DN15	个	3			
本页小计								

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 武江区龙归镇乡村产业振兴车间提质改造项目-安装部分 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

