





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-  
土建部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		外墙水刷石整改					680440.54	
1	011608002001	铲除外墙水刷石及底层抹灰	1. 铲除部位名称: 外墙面 2. 运输: 12km 3. 其他: 铲除外墙水刷石及底层抹灰	m2	3800.07	23.95	91011.68	
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 名称: 外墙抹灰 2. 墙面 底层抹灰20mm 水泥砂浆1:2.5 3. 满挂钢(铁)丝网	m2	3800.07	63.55	241494.45	
3	011406001016	墙面喷石漆	1. 喷刷罩面保护漆一道 2. 喷真石漆面漆两道 3. 喷刷底漆一道 4. 分二遍刮5厚专用外墙抗裂防水腻子	m2	3800.07	91.56	347934.41	
		黄色条形釉面砖整改					209227.44	
4	011605001001	立面块料拆除	1. 名称: 拆除黄色条形釉面砖及基层 2. 厚度: 40mm 3. 废料外运: 12km	m2	1096.35	35.74	39183.55	
5	011201001005	墙面一般抹灰	1. 名称: 外墙抹灰 2. 墙面 底层抹灰20mm 水泥砂浆1:2.5 3. 满挂钢(铁)丝网	m2	1096.35	63.54	69662.08	
6	011406001018	墙面喷石漆	1. 喷刷罩面保护漆一道 2. 喷真石漆面漆两道 3. 喷刷底漆一道 4. 分二遍刮5厚专用外墙抗裂防水腻子	m2	1096.35	91.56	100381.81	
		梯内墙面及天棚装饰					95960.66	
7	011608001001	铲除油漆面(墙面)	1. 名称: 人工铲除原墙面腻子层 2. 废料外运: 12km 3. 人工清运拆除废料的垂直运输	m2	1517.32	12.95	19649.29	
8	011406001005	抹灰面油漆(墙面)	1. 满刮腻子两遍 2. 刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍	m2	1517.2	34.56	52434.43	
本页小计							961751.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-  
土建部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 原天棚腻子层铲除 2. 铲除废料外运12公里 3. 人工清运拆除废料的垂直运输	m <sup>2</sup>	451.36	11.92	5380.21	
10	011406001006	抹灰面油漆（天棚面）	1. 满刮腻子两遍 2. 刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍	m <sup>2</sup>	451.36	40.98	18496.73	
		楼梯扶手					19139.60	
11	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯靠墙扶手，做法详见06J403-1-75-K1	m	159.99	119.63	19139.60	
		防盗网					245554.78	
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 防盗网拆除	m <sup>2</sup>	2427.39	25.94	62966.50	
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 新装不锈钢防盗网 2. 开设逃生窗	m <sup>2</sup>	2427.39	75.22	182588.28	
		综合楼外立面					142440.91	
		外墙水刷石整改					79969.99	
14	011608002002	铲除外墙水刷石及底层抹灰	1. 铲除部位名称：外墙面 2. 运输：12km 3. 其他：铲除外墙水刷石及底层抹灰	m <sup>2</sup>	446.61	23.95	10696.31	
15	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称：外墙抹灰 2. 墙面 底层抹灰20mm 水泥砂浆1:2.5 3. 满挂钢（铁）丝网	m <sup>2</sup>	446.61	63.55	28382.07	
16	011406001019	墙面喷石漆	1. 喷刷罩面保护漆一道 2. 喷真石漆面漆两道 3. 喷刷底漆一道 4. 分二遍刮5厚专用外墙抗裂防水腻子	m <sup>2</sup>	446.61	91.56	40891.61	
		黄色条形釉面砖整改					62470.92	
17	011605001002	立面块料拆除	1. 名称：拆除黄色条形釉面砖及基层 2. 厚度：50mm 3. 废料外运：12km	m <sup>2</sup>	327.33	35.74	11698.77	
本页小计							380240.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-土建部分

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	011608002001	铲除外墙水刷石及底层抹灰	1. 铲除部位名称:外墙面 2. 运输:12km 3. 其他:铲除外墙水刷石及底层抹灰	m2	3800.07	23.95	91011.68
	A1-19-22 R+200	立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200		100m2	38.0007	1953.53	74235.51
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12		10m3	15.20028	1103.71	16776.70
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 名称: 外墙抹灰 2. 墙面 底层抹灰20mm 水泥砂浆1:2.5 3. 满挂钢(铁)丝网	m2	3800.07	63.55	241494.45
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	38.0007	4296.75	163279.51
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网		100m2	38.0007	2058.02	78206.20
3	011406001016	墙面喷石漆	1. 喷刷单面保护漆一道 2. 喷真石漆面漆两道 3. 喷刷底漆一道 4. 分二遍刮5厚专用外墙抗裂防水腻子	m2	3800.07	91.56	347934.41
	A1-15-143 换	真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】		100m2	38.0007	9155.59	347918.83
4	011605001001	立面块料拆除	1. 名称: 拆除黄色条形釉面砖及基层 2. 厚度: 40mm 3. 废料外运: 12km	m2	1096.35	35.74	39183.55
	A1-19-30 R+200	立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200		100m2	10.9635	3132.55	34343.71

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-土建部分

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12		10m3	4.3854	1103.71	4840.21
5	011201001005	墙面一般抹灰	1.名称：外墙抹灰 2.墙面 底层抹灰20mm 水泥砂浆1:2.5 3.满挂钢（铁）丝网	m2	1096.35	63.54	69662.08
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5		100m2	10.9635	4296.75	47107.42
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网		100m2	10.96	2058.02	22555.90
6	011406001018	墙面喷石漆	1.喷刷单面保护漆一道 2.喷真石漆面漆两道 3.喷刷底漆一道 4.分二遍刮5厚专用外墙抗裂防水腻子	m2	1096.35	91.56	100381.81
	A1-15-143 换	真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】		100m2	10.9635	9155.59	100377.31
7	011608001001	铲除油漆面(墙面)	1.名称：人工铲除原墙面腻子层 2.废料外运：12km 3.人工清运拆除废料的垂直运输	m2	1517.32	12.95	19649.29
	A1-19-42	油漆涂料裱糊铲除墙面抹灰面		100m2	15.1732	524.14	7952.88
	A1-22-47 R*0.8	人工垂直运输 中砂 6层以上9层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8		m3	30.3464	274.84	8340.40
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12		10m3	3.03464	1103.71	3349.36

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-土建部分

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
8	011406001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 满刮腻子两遍 2. 刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍	m2	1517.20	34.56	52434.43
	A1-15-150 换	成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2		100m2	15.172	1292.67	19612.39
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：1		100m2	15.172	2163.14	32819.16
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 原天棚腻子层铲除 2. 铲除废料外运12公里 3. 人工清运拆除废料的垂直运输	m2	451.36	11.92	5380.21
	A1-19-42	油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面		100m2	4.5136	524.14	2365.76
	A1-22-47 R*0.8	人工垂直运输 中砂 6层以上9层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0.8		m3	9.0272	223.66	2019.02
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12		10m3	0.90272	1103.69	996.32
10	011406001006	抹灰面油漆（天棚面）	1. 满刮腻子两遍 2. 刷乳胶漆底漆一遍面漆两遍	m2	451.36	40.98	18496.73
	A1-15-151 换	成品腻子粉（一般型）Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2		100m2	4.5136	1538.64	6944.81
	A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数（遍）：1		100m2	4.5136	2559.73	11553.60
11	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯靠墙扶手，做法详见06J403-1-75-K1	m	159.99	119.63	19139.60
	A1-16-160 换	靠墙扶手制作、安装 硬木 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		100m	1.5999	11963.02	19139.64
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 防盗网拆除	m2	2427.39	25.94	62966.50
	A1-19-63	防盗网拆除		10m2	242.739	259.43	62973.78
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 新装不锈钢防盗网 2. 开设逃生窗	m2	2427.39	75.22	182588.28

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-土建部分

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	MC1-1	钢防盗网 12×12 间距120		m2	2427.39	75.22	182588.28
14	011608002002	铲除外墙水刷石及 底层抹灰	1. 铲除部位名称:外墙面 2. 运输:12km 3. 其他:铲除外墙水刷石及底 层抹灰	m2	446.61	23.95	10696.31
	A1-19-22 R+2 00	立面抹灰铲除 装 饰抹灰 砖、混凝 土面 铲除找平层 人工费+200		100m2	4.4661	1953.53	8724.66
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人 工装自卸汽车运 3 km内 实际运距( km):12		10m3	1.78644	1103.71	1971.71
15	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称: 外墙抹灰 2. 墙面 底层抹灰20mm 水泥砂 浆1:2.5 3. 满挂钢(铁)丝网	m2	446.61	63.55	28382.07
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各 种墙面 外墙 实 际水泥石灰砂浆厚 度(mm):20 墙面 设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙 面 人工*1.2 合 并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	4.4661	4296.75	19189.72
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢 (铁)网 铁丝网		100m2	4.4661	2058.02	9191.32
16	011406001019	墙面喷石漆	1. 喷刷罩面保护漆一道 2. 喷真石漆面漆两道 3. 喷刷底漆一道 4. 分二遍刮5厚专用外墙抗裂 防水腻子	m2	446.61	91.56	40891.61
	A1-15-143 换	真石漆 墙面 换 为【腻子粉成品( 防水型)】		100m2	4.4661	9155.59	40889.78
17	011605001002	立面块料拆除	1. 名称: 拆除黄色条形釉面砖 及基层 2. 厚度: 50mm 3. 废料外运: 12km	m2	327.33	35.74	11698.77
	A1-19-30 R+2 00	立面块料拆除 陶 瓷面砖 水泥砂浆 或沥青结合层 铲 除找平层 人工费+ 200		100m2	3.2733	3132.55	10253.78









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-土建部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	679530.6638	1.00	679530.66		
2	RGFTZ	人工费调整	元	11340.72	1.00	11340.72		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	37.0678	6.02	223.15		
4	03013041	膨胀螺栓M8	十套	14.5364	3.15	45.79		
5	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	567.001	2.26	1281.42		
6	03019161	马钉综合	kg	226.8004	6.37	1444.72		
7	03134011	水砂纸	张	543.7119	1.15	625.27		
8	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.7599	6.19	10.89		
9	03210090	钢丝网综合	m <sup>2</sup>	6237.011	7.00	43659.08		
10	03210280	钢脚手直角扣件	个	2.4357	3.41	8.31		
11	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	95.0919	362.83	34502.19		
12	04030015	中砂（机制砂）	m <sup>3</sup>	227.4552	126.21	28707.12		
13	05030370	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.0039	1650.00	6.44		
14	12230120	硬木扶手综合	m	169.5894	47.79	8104.68		
15	13010050	醇酸清漆	kg	1576.9271	10.63	16762.74		
16	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	208.5945	13.45	2805.60		
17	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	470.6838	23.96	11277.58		
18	13030473	真石漆	kg	23361.8832	9.82	229413.69		
19	13030475	真石面漆	kg	1752.1413	17.25	30224.44		
20	13030490@1	腻子粉成品(防水型)	kg	6430.1882	5.88	37809.51		
21	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	2470.9047	3.03	7486.84		
22	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	566.1928	17.49	9902.71		
23	14010030	松节油	kg	176.6173	6.56	1158.61		
24	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	176.9152	4.81	850.96		
25	17030030	镀锌钢管DN25	m	113.2729	15.59	1765.92		
26	34110010	水	m <sup>3</sup>	123.6908	4.16	514.55		
27	35030010	脚手架钢管	kg	38.8437	5.60	217.52		
28	35030030	脚手架钢管底座	个	0.3656	7.05	2.58		
29	35030210	脚手板(钢管网)	m <sup>2</sup>	12.1522	1.53	18.59		
30	35030220	挡脚板(钢管网)	m <sup>2</sup>	18.2415	1.53	27.91		
31	35050025	密目式阻燃安全网	m <sup>2</sup>	1069.879	9.24	9885.68		
32	99450760	其他材料费	元	11345.8097	1.00	11345.81		
33	CLFTZ	材料费调整	元	-0.567	1.00	-0.57		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园区韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		沥青路面部分					310967.70		
1	041001004001	凿除路面	1. 路面凿毛 水泥混凝土 机械	m2	2407	4.99	12010.93		
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-13I 改性细粒式 5~13mm 2. 厚度: 40mm 厚	m2	2407	59.07	142181.49		
3	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-20I 中粒式 10~25mm 2. 厚度: 40mm 厚	m2	2407	51.24	123334.68		
4	040203004001	封层	1. 材料品种: 改性沥青一层 2. 厚度: 3.00mm 厚	m2	2407	8.48	20411.36		
5	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 改性沥青一层 2. 3.00mm 厚	m2	2407	3.65	8785.55		
6	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 抗裂贴 2. 350mm 宽	m2	179.21	23.68	4243.69		
		雨水工程					128596.45		
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别一、二类土 2. 挖土深度: 深2m 以内	m3	221.47	8.17	1809.41		
8	040103001005	回填方	1. 原挖土 2. 密实度按设计要求	m3	82.99	19.18	1591.75		
9	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km): 12	m3	138.48	33.61	4654.31		
10	040103001006	回填方	1. 填方材料品种: 中砂 2. 密实度: 按规范要求	m3	73.13	186.28	13622.66		
11	040402018001	旧路切缝	1. 类别: 旧砼路面切缝	m	180.3	5.27	950.18		
12	041001001006	拆除原有混凝土地面	1. 拆除150厚C15砼地面 2. 废料外运: 12km	m2	81.14	24.22	1965.21		
13	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 150mm	m2	81.14	112.59	9135.55		
14	040501004001	塑料管	1. 管道材料名称: HDPE 塑料波纹管 2. 管材规格: DN300mm 3. 铺设深度: 按设计要求	m	90.15	108.06	9741.61		
本页小计								354438.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010401014001	暗沟	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 120厚砌筑 3. 10厚1:2水泥砂浆抹面 4. C20混凝土压顶 5. 预定铸铁算子	m	218.4	266.17	58131.53	
16	040504001001	沉砂井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 4. 混凝土强度等级: C10 5. 井盖、井圈材质及规格: D700 铸铁井盖 6. 净空规格: 600*600*800mm 7. 详见02S515-19	座	6	1085.63	6513.78	
17	040504009001	四防水水口	1. 100厚C15混凝土垫层 2. M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 内墙面抹灰 4. 铸铁盖板 5. 详见05S518-06	座	21	975.26	20480.46	
		污水工程					122335.32	
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别一、二类土 2. 挖土深度: 深2m以内	m <sup>3</sup>	315.77	8.17	2579.84	
19	040103001009	回填方	1. 填方材料品种: 中砂 2. 密实度: 按规范要求	m <sup>3</sup>	97.08	186.28	18084.06	
20	040103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	136.7	19.18	2621.91	
21	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 12	m <sup>3</sup>	179.07	33.61	6018.54	
22	040501004005	排污塑料管	1. 材质及规格: PVC, DN160 2. 连接形式: 粘接 3. 铺设深度: 按设计要求	m	54	50.79	2742.66	
23	040501004004	排污波纹管	1. 材质及规格: HDPE管, DN300 2. 连接形式: 承插式 3. 铺设深度: 按设计要求	m	109	108.06	11778.54	
24	040402018002	旧路切缝	1. 类别: 旧砼路面切缝	m	326	5.27	1718.02	
本页小计							130669.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
25	041001001002	拆除原有混凝土地面（排污波纹管、排污塑料管）	1. 拆除砼150厚地面 2. 废料外运：12km	m <sup>2</sup>	122.4	24.22	2964.53		
26	040203007003	水泥混凝土路面（排污波纹管、排污塑料管）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 掺合料:无 4. 配合比:按规范要求	m <sup>2</sup>	122.4	112.59	13781.02		
27	040504001003	沉砂井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 混凝土强度等级:C10 5. 井盖、井圈材质及规格:D700铸铁井盖 6. 净空规格:600*600*1500mm 7. 详见02S515-19	座	5	952.63	4763.15		
28	040504008001	整体化粪池	1. 部位:化粪池 2. 4#玻璃钢化粪池 3. 容积:9m <sup>3</sup>	座	3	8472.32	25416.96		
29	040202003001	水泥稳定土	1. 回填300mm厚5%水泥石屑垫层	m <sup>2</sup>	8.04	61.20	492.05		
30	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m <sup>3</sup>	38.17	108.40	4137.63		
31	041001001005	拆除原有混凝土地面（化粪池）	1. 拆除砼150厚地面 2. 废料外运：12km	m <sup>2</sup>	122.1	24.22	2957.26		
32	040203007004	水泥混凝土路面（化粪池）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 掺合料:无 4. 配合比:按规范要求	m <sup>2</sup>	122.1	112.59	13747.24		
33	040504001002	检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 混凝土强度等级:C10 5. 井盖、井圈材质及规格:D700铸铁井盖 6. 净空规格:600*600*1600mm 7. 详见02S515-19	座	9	947.99	8531.91		
本页小计							76791.75		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分					7533.67	
34	041001002001	拆除人行道	1. 材质:原饰面砖 2. 拆除废料外运12公里	m2	1376	4.47	6150.72	
35	050101007001	清除地被植物	1. 原有花池清杂 2. 综合考虑其它	m2	33	1.89	62.37	
36	041001007001	拆除砖石结构	1. 原有花池拆除 2. 拆除废料外运12公里	m3	9.6	137.56	1320.58	
		消防通道划线					775.77	
37	040205006001	标线	1. 材料品种:玻璃珠 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:实线	m2	21.33	36.37	775.77	
		措施项目						
本页小计							8309.44	
合 计							570208.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	041001004001	凿除路面	1. 路面凿毛 水泥混凝土 机械	m2	2407	4.99	12010.93
	D1-4-83	路面凿毛 水泥混凝土 机械		100m2	24.07	499.19	12015.50
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13I改性细粒式5~13mm 2. 厚度:40mm厚	m2	2407	59.07	142181.49
	D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式		100m3	0.9628	147668.22	142174.96
3	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-20I中粒式10~25mm 2. 厚度:40mm厚	m2	2407	51.24	123334.68
	D2-3-43	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式		100m3	0.9628	128098.72	123333.45
4	040203004001	封层	1. 材料品种:改性沥青一层 2. 厚度:3.00mm厚	m2	2407	8.48	20411.36
	D2-3-34	沥青下封层		100m2	24.07	847.91	20409.19
5	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:改性沥青一层 2. 3.00mm厚	m2	2407	3.65	8785.55
	D2-3-31	喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)		100m2	24.07	365.47	8796.86
6	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:抗裂贴 2. 350mm宽	m2	179.21	23.68	4243.69
	D1-3-34 换	软基处理工程 铺装土工格栅		1000m2	0.17921	23682.22	4244.09
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别一、二类土 2. 挖土深度:深2m以内	m3	221.47	8.17	1809.41
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内		100m3 天然密实方	0.110735	3982.04	440.95
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土		1000m3 天然密实方	0.210397	6505.57	1368.75
8	040103001005	回填方	1. 原挖土 2. 密实度按设计要求	m3	82.99	19.18	1591.75
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑		100m3 压实方	0.8299	1918.07	1591.81
9	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	138.48	33.61	4654.31
	D1-1-51	挖掘机装土		1000m3 天然密实方	0.13848	2974.86	411.96
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12		1000m3 天然密实方	0.13848	30637.02	4242.61

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
10	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:中砂 2. 密实度:按规范要求	m3	73.13	186.28	13622.66
	D1-1-134	管(基)坑回填砂		100m3	0.7313	18627.96	13622.63
11	040402018001	旧路切缝	1. 类别:旧砼路面切缝	m	180.3	5.27	950.18
	D1-4-88	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5 cm厚		100m	1.803	526.99	950.16
12	041001001006	拆除原有混凝土地面	1. 拆除150厚C15砼地面 2. 废料外运: 12km	m2	81.14	24.22	1965.21
	D1-4-7	液压岩石破碎机破碎 碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内		100m2	0.8114	1568.46	1272.65
	D1-1-123	挖掘机挖松散石方		1000m3 天然密 实方	0.012171	9100.75	110.77
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):12		1000m3 天然密 实方	0.012171	47786.57	581.61
13	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	81.14	112.59	9135.55
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际 厚度(cm):15 合 并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25		100m2	0.8114	11258.95	9135.51
14	040501004001	塑料管	1. 管道材料名称:HDPE塑料波 纹管 2. 管材规格:DN300mm 3. 铺设深度:按设计要求	m	90.15	108.06	9741.61
	D5-2-300	双壁波纹管安装[ PVC-U或HDPE](承 插式胶圈接口)管 径(mm以内) 300		10m	9.015	1080.58	9741.43
15	010401014001	暗沟	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 120厚砌筑 3. 10厚1:2水泥砂浆抹面 4. C20混凝土压顶 5. 预定铸铁算子	m	218.4	266.17	58131.53

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	1.529	5896.63	9015.95
	D5-2-470 换	墙身 砖砌 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5		10m3	1.572	6302.19	9907.04
	D5-4-59 换	现浇混凝土池 单梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	0.446	6842.59	3051.80
	D5-1-32 换	抹灰 底面 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10		100m2	0.56784	2810.45	1595.89
	D5-1-33 换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10		100m2	1.65984	4446.00	7379.65
	借A1-4-108	明沟铸铁盖板安装 32cm宽		100m	2.184	12445.52	27181.02
16	040504001001	沉砂井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 4. 混凝土强度等级: C10 5. 井盖、井圈材质及规格: D700铸铁井盖 6. 净空规格: 600*600*800mm 7. 详见02S515-19	座	6.00	1085.63	6513.78
	D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10		10m3	0.078	6791.32	529.72
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 干混砌筑砂浆 (配合比) DM M20		10m3	0.474	6441.44	3053.24

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5		100m2	0.1152	3875.62	446.47
	D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5		100m2	0.0216	3009.14	65.00
	D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平箅 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20		10套	0.6	4032.21	2419.33
17	040504009001	四防雨水口	1. 100厚C15混凝土垫层 2. M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 内墙面抹灰 4. 铸铁盖板 5. 详见05S518-06	座	21	975.26	20480.46
	D5-3-260 换	平箅式雨水进水井 单平箅(680×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20		座	21	975.26	20480.46
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别一、二类土 2. 挖土深度: 深2m以内	m3	315.77	8.17	2579.84
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内		100m3 天然密实方	0.157885	3982.04	628.70
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土		1000m3 天然密实方	0.299982	6505.57	1951.55
19	040103001009	回填方	1. 填方材料品种: 中砂 2. 密实度: 按规范要求	m3	97.08	186.28	18084.06
	D1-1-134	管(基)坑回填砂		100m3	0.9708	18627.96	18084.02
20	040103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	136.7	19.18	2621.91

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园区韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑		100m3 压实方	1.367	1918.07	2622.00
21	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	179.07	33.61	6018.54
	D1-1-51	挖掘机装土		1000m3 天然密 实方	0.17907	2974.86	532.71
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):12		1000m3 天然密 实方	0.17907	30637.02	5486.17
22	040501004005	排污塑料管	1. 材质及规格:PVC, DN160 2. 连接形式:粘接 3. 铺设深度:按设计要求	m	54.00	50.79	2742.66
	D4-1-95	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160		10m	5.4	507.92	2742.77
23	040501004004	排污波纹管	1. 材质及规格:HDPE管, DN300 2. 连接形式:承插式 3. 铺设深度:按设计要求	m	109.00	108.06	11778.54
	D5-2-300	双壁波纹管安装[ PVC-U或HDPE](承 插式胶圈接口) 管 径(mm以内) 300		10m	10.9	1080.58	11778.32
24	040402018002	旧路切缝	1. 类别:旧砼路面切缝	m	326	5.27	1718.02
	D1-4-88	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5 cm厚		100m	3.26	526.99	1717.99
25	041001001002	拆除原有混凝土地 面(排污波纹管、 排污塑料管)	1. 拆除砼150厚地面 2. 废料外运: 12km	m2	122.40	24.22	2964.53
	D1-4-7	液压岩石破碎机破 碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内		100m2	1.224	1568.46	1919.80
	D1-1-123	挖掘机挖松散石方		1000m3 天然密 实方	0.01836	9100.75	167.09
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):12		1000m3 天然密 实方	0.01836	47786.57	877.36
26	040203007003	水泥混凝土路面( 排污波纹管、排污 塑料管)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 掺合料:无 4. 配合比:按规范要求	m2	122.40	112.59	13781.02

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际 厚度(cm):15 合 并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25		100m2	1.224	11258.95	13780.95
27	040504001003	沉砂井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼 垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度 等级: 标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M7. 5 4. 混凝土强度等级: C10 5. 井盖、井圈材质及规格: D70 0铸铁井盖 6. 净空 规格: 600*600*1500mm 7. 详见02S515-19	座	5.00	952.63	4763.15
	D5-3-281 R*0 .87	非定型井垫层 混 凝土 给排水构筑 物的垫层 人工*0. 87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10		10m3	0.065	6791.32	441.44
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并 制作子目 干混砌 筑砂浆(配合比) DM M20		10m3	0.216	6441.44	1391.35
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配 合比) DP M5		100m2	0.18	3875.62	697.61
	D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 干 混抹灰砂浆(配合 比) DP M5		100m2	0.072	3009.14	216.66
	D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 干 混砌筑砂浆(配合 比) DM M20		10套	0.5	4032.21	2016.11
28	040504008001	整体化粪池	1. 部位: 化粪池 2. 4#玻璃钢化粪池 3. 容积: 9m <sup>3</sup>	座	3.00	8472.32	25416.96

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借C10-6-103 换	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10 换为【玻璃钢化粪池9m3内】		台	3	8472.32	25416.96
29	040202003001	水泥稳定土	1. 回填300mm厚5%水泥石屑垫层	m2	8.04	61.20	492.05
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):30		100m2	0.0804	6119.69	492.02
30	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	38.17	108.40	4137.63
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑		100m3	0.3817	10839.93	4137.60
31	041001001005	拆除原有混凝土地面(化粪池)	1. 拆除砼150厚地面 2. 废料外运: 12km	m2	122.10	24.22	2957.26
	D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内		100m2	1.221	1568.46	1915.09
	D1-1-123	挖掘机挖松散石方		1000m3 天然密实方	0.018315	9100.75	166.68
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):12		1000m3 天然密实方	0.018315	47786.57	875.21
32	040203007004	水泥混凝土路面(化粪池)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 掺合料:无 4. 配合比:按规范要求	m2	122.10	112.59	13747.24
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25		100m2	1.221	11258.95	13747.18

# 综合单价计算表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
33	040504001002	检查井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 4. 混凝土强度等级: C10 5. 井盖、井圈材质及规格: D700铸铁井盖 6. 净空规格: 600*600*1600mm 7. 详见02S515-19	座	9.00	947.99	8531.91
	D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10		10m3	0.117	6791.32	794.58
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20		10m3	0.41472	6441.44	2671.39
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5		100m2	0.3456	3875.62	1339.41
	D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M5		100m2	0.0324	3009.14	97.50
	D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20		10套	0.9	4032.21	3628.99
34	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 原饰面砖 2. 拆除废料外运12公里	m2	1376	4.47	6150.72
	D1-4-32	拆除人行道 普通粘土砖 平铺		100m2	13.76	279.20	3841.79
	D1-1-51	挖掘机装土		1000m3 天然密实方	0.0688	2974.86	204.67
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12		1000m3 天然密实方	0.0688	30637.00	2107.83
35	050101007001	清除地被植物	1. 原有花池清杂 2. 综合考虑其它	m2	33	1.89	62.37



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-  
室外部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	19264.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-  
室外部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					19264.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	61001.5124	1.00	61001.51		
2	01150002	六角空心钢综合	kg	1.6849	4.27	7.19		
3	02090090	塑料薄膜	m2	93.3679	1.40	130.72		
4	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	6.03	2.08	12.54		
5	03134011	水砂纸	张	31.4619	1.15	36.18		
6	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.768	6.19	4.75		
7	03139131	合金钢钻头一字型	个	1.2035	5.45	6.56		
8	03139291	钢锯片 φ300	片	2.2277	264.96	590.25		
9	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0423	141.03	5.97		
10	03213001	铁件综合	kg	21.1666	5.31	112.39		
11	03213021	垫铁	kg	14.496	3.73	54.07		
12	03214101@1	铸铁盖板500*300*30	十块	44.9904	536.19	24123.40		
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3307	362.83	119.99		
14	04030015	中砂（机制砂）	m3	219.5709	126.21	27712.04		
15	04070045	石屑	m3	73.5845	63.11	4643.92		
16	04130001	标准砖240×115×53	千块	22.2302	407.77	9064.81		
17	05030060	板枋材综合	m3	0.1107	1793.10	198.50		
18	05030265	枕木	m3	0.084	1355.65	113.87		
19	13010530	热塑标线底漆	kg	3.6261	8.50	30.82		
20	13050500	油性防锈漆	kg	73.6008	8.60	632.97		
21	13110040	热熔标线涂料	kg	103.9411	4.07	423.04		
22	13310050	乳化沥青	kg	2503.28	2.83	7084.28		
23	13310090	石油沥青60~100#	t	3.2254	4026.55	12987.23		
24	14010030	松节油	kg	10.4832	6.56	68.77		
25	14030001	柴油	t	0.1926	6550.00	1261.53		
26	14030010	柴油	kg	444.3322	6.55	2910.38		
27	14090040	润滑脂	kg	2.7881	35.34	98.53		
28	14330030	丙酮	kg	0.378	15.13	5.72		
29	14350630	脱模剂	kg	-5.588	2.26	-12.63		
30	14390070@1	氧气	m3	0.738	3.64	2.69		
31	14390080	液化石油气	m3	3.3488	6.97	23.34		
32	14390100@1	乙炔气	kg	0.246	7.92	1.95		
33	14410600	胶粘剂	kg	0.2592	1.88	0.49		
34	17270090	高压风管	m	0.2407	21.82	5.25		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关市浈江区乐园镇韶祥小区“老旧小区”维修改造项目-室外部分

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	33070060@1	玻璃钢化粪池9m3内	个	3	7733.63	23200.89		
36	34110010	水	m3	56.6816	4.16	235.80		
37	35010010	钢模板	kg	30.2781	5.44	164.71		
38	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	7.0816	2.54	17.99		
39	99450760	其他材料费	元	1028.5359	1.00	1028.54		
40	CLFTZ	材料费调整	元	0.0707	1.00	0.07		
41	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C10	m3	2.626	475.73	1249.27		
42	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	2.835	475.73	1348.69		
43	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	19.9921	485.44	9704.97		
44	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	49.8229	504.85	25153.09		
45	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5	m3	3.8514	524.27	2019.17		
46	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	m3	4.8341	538.83	2604.76		
47	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	4.8606	349.51	1698.83		
48	80090425	干混抹灰砂浆M5	t	2.496	359.22	896.61		
49	80090435	干混抹灰砂浆M10	t	5.481	368.93	2022.11		
50	02050001	橡胶圈	个	41.0249	7.63	313.02		
51	17250040@1	塑料管 PVC $\phi$ 160mm160 PVC	m	54	31.64	1708.56		
52	17250350@1	双壁波纹管DN300300	m	201.1415	89.38	17978.03		
53	3303001@1	抗裂贴	m2	196.1274	16.00	3138.04		
54	36010280	铸铁平篦	套	21	210.16	4413.36		
55	36010280@1	D700铸铁井盖座	套	20	313.98	6279.60		
56	00010003	机上人工	工日	46.9883	230.00	10807.31		
57	99450630	折旧费	元	6190.6351	1.00	6190.64		
58	99450640	检修费	元	1734.1055	1.00	1734.11		
59	99450650	维护费	元	5030.7955	1.00	5030.80		
60	99450660	安拆费	元	862.0729	1.00	862.07		
61	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	50.3646	8.32	419.03		
62	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	5.2992	8.32	44.09		
63	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1406.9034	6.55	9215.22		
64	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	9.2368	6.55	60.50		
65	99450700	电(机械用)	kw·h	1856.9489	1.04	1931.23		

