工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	28687559
1.1	单项工程	28687559
1.1.1	单独装饰	20014022.44
1.1.2	园建	6225833.46
1.1.3	园林	32999.21
1.1.4	安装工程	588480.77
1.1.5	室外安装	867344.03
1.1.6	管网工程	958879.09
2	措施项目费	5677894.36
2.1	其中：安全生产措施费	886994.52
3	其他项目费	2716900
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	2716900
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	37082353.36
5	增值税	3092890.8
6	合　　计	40175244.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					28687559
		单独装饰					20014022.44
		环城东路片区					4927196.65
		柴房部分					175731.07
		外墙1					175731.07
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	832.06	10.24	8520.29
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	832.06	48.63	40463.08
3	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	832.06	41.28	34347.44
4	010903003001	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	832.06	38.86	32333.85
本页小计							115664.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	832.06	72.19	60066.41
		1幢					616513.22
		外墙1					591400.26
6	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1755.36	10.24	17974.89
7	010807005001	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	436.45	27.76	12115.85
8	010103002001	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	52.66	82.32	4334.97
9	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1755.36	48.63	85363.16
10	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1755.36	41.28	72461.26
本页小计							252316.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010903003002	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1755.36	38.86	68213.29
12	011404001002	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1755.36	72.19	126719.44
13	010807005002	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	839.26	112.39	94324.43
14	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	223.1504	167.36	37346.45
15	050303001001	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	223.1504	34.29	7651.83
16	010807003001	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	116.33	557.85	64894.69
		楼梯间					25112.96
		内墙1					17787.24
本页小计							399150.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	200.3	10.24	2051.07
18	010103002002	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3	82.32	246.96
19	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	200.3	21.22	4250.37
20	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	200.3	20.15	4036.05
21	011403003001	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	200.3	12.55	2513.77
22	011403001001	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	200.3	23.41	4689.02
		顶1					5192.86
23	011301001001	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	104.81	15.42	1616.17
24	010103002003	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	1	82.32	82.32
25	011403003002	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	104.81	15.12	1584.73
26	011403001002	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	104.81	18.22	1909.64
		其它装饰					2132.86
27	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	38.08	56.01	2132.86
		2幢					726195.4
		外墙1					700238.04
本页小计							25112.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	2310.13	10.24	23655.73
29	010807005003	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	383.02	27.76	10632.64
30	010103002004	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	69.3	82.32	5704.78
31	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	2310.13	48.63	112341.62
32	010903002003	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	2310.13	41.28	95362.17
33	010903003003	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	2310.13	38.86	89771.65
34	011404001003	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	2310.13	72.19	166768.28
本页小计							504236.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010807005004	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	894.4	112.39	100521.62
36	010605003002	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	175.6856	167.36	29402.74
37	050303001002	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	175.6856	34.29	6024.26
38	010807003002	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	107.65	557.85	60052.55
		楼梯间					25957.36
		内墙1					17787.24
39	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	200.3	10.24	2051.07
40	010103002005	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3	82.32	246.96
41	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	200.3	21.22	4250.37
42	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	200.3	20.15	4036.05
43	011403003003	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	200.3	12.55	2513.77
44	011403001003	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	200.3	23.41	4689.02
		顶1					4757.53
45	011301001002	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	96.76	15.42	1492.04
46	010103002006	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.48	82.32	39.51
本页小计							215319.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011403003004	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	96.76	15.12	1463.01
48	011403001004	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	96.76	18.22	1762.97
		其它装饰					3412.59
49	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	42.27	56.01	2367.54
50	010802001001	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		3幢					485929.35
		外墙1					448415.96
51	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1492.58	10.24	15284.02
52	010807005005	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	368.83	27.76	10238.72
53	010103002007	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	44.78	82.32	3686.29
54	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1492.58	48.63	72584.17
55	010903002004	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1492.58	41.28	61613.7
56	010903003004	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1492.58	38.86	58001.66
本页小计							228047.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011404001004	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1492.58	72.19	107749.35
58	010807005006	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	369.47	112.39	41524.73
59	010605003003	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	97.28	167.36	16280.78
60	050303001003	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	97.28	34.29	3335.73
61	010807003003	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	104.18	557.85	58116.81
		楼梯间					37513.39
		内墙1					26481.34
62	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	298.2	10.24	3053.57
63	010103002008	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	4.47	82.32	367.97
本页小计							230428.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	298.2	21.22	6327.8
65	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	298.2	20.15	6008.73
66	011403003005	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	298.2	12.55	3742.41
67	011403001005	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	298.2	23.41	6980.86
		顶1					4240.46
68	011301001003	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	86.24	15.42	1329.82
69	010103002009	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.43	82.32	35.4
70	011403003006	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	86.24	15.12	1303.95
71	011403001006	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	86.24	18.22	1571.29
		其它装饰					6791.59
72	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	84	56.01	4704.84
73	010802001002	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	6.21	336.03	2086.75
		5幢					355694.59
		外墙1					321928.36
74	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1021.06	10.24	10455.65
75	010807005007	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	244.28	27.76	6781.21
本页小计							51328.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010103002010	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	30.63	82.32	2521.46
77	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1021.06	48.63	49654.15
78	010903002005	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1021.06	41.28	42149.36
79	010903003005	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1021.06	38.86	39678.39
80	011404001005	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1021.06	72.19	73710.32
81	010807005008	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	387.82	112.39	43587.09
本页小计							251300.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010605003004	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	91.84	167.36	15370.34
83	050303001004	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	91.84	34.29	3149.19
84	010807003004	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	62.51	557.85	34871.2
		楼梯间					33766.23
		内墙1					21819.72
85	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	245.7	10.24	2515.97
86	010103002011	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.69	82.32	303.76
87	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	245.7	21.22	5213.75
88	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	245.7	20.15	4950.86
89	011403003007	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	245.7	12.55	3083.54
90	011403001007	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	245.7	23.41	5751.84
		顶1					8549.04
91	011301001004	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	65.22	15.42	1005.69
92	010103002012	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	65.22	82.32	5368.91
93	011403003008	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	65.22	15.12	986.13
本页小计							82571.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011403001008	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	65.22	18.22	1188.31
		其它装饰					3397.47
95	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	42	56.01	2352.42
96	010802001003	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		6幢					478735.56
		外墙1					443810
97	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1397.96	10.24	14315.11
98	010807005010	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	453.49	27.76	12588.88
99	010103002013	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	41.94	82.32	3452.5
100	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1397.96	48.63	67982.79
101	010903002006	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1397.96	41.28	57707.79
102	010903003006	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1397.96	38.86	54324.73
本页小计							214957.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	011404001006	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1397.96	72.19	100918.73
104	010807005012	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	642	112.39	72154.38
105	010605003005	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	80.808	167.36	13524.03
106	050303001005	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	80.808	34.29	2770.91
107	010807003005	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	79	557.85	44070.15
		楼梯间					34925.56
		内墙1					25208.3
108	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	283.86	10.24	2906.73
109	010103002014	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	4.26	82.32	350.68
本页小计							236695.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	283.86	21.22	6023.51
111	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	283.86	20.15	5719.78
112	011403003009	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	283.86	12.55	3562.44
113	011403001009	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	283.86	23.41	6645.16
		顶1					3967.37
114	011301001005	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	80.69	15.42	1244.24
115	010103002015	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.4	82.32	32.93
116	011403003010	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	80.69	15.12	1220.03
117	011403001010	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	80.69	18.22	1470.17
		其它装饰					5749.89
118	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	84	56.01	4704.84
119	010802001004	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		7幢					350250.55
		外墙1					317004.47
120	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1018.98	10.24	10434.36
121	010807005013	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	256.65	27.76	7124.6
本页小计							49227.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 15 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	010103002016	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	30.57	82.32	2516.52
123	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1018.98	48.63	49553
124	010903002007	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1018.98	41.28	42063.49
125	010903003007	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1018.98	38.86	39597.56
126	011404001007	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1018.98	72.19	73560.17
127	010807005015	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	372.25	112.39	41837.18
本页小计							249127.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010605003006	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	76.6	167.36	12819.78
129	050303001006	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	76.6	34.29	2626.61
130	010807003006	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	62.51	557.85	34871.2
		楼梯间					33246.08
		内墙1					25772.65
131	011201001030	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	290.22	10.24	2971.85
132	010103002017	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	4.35	82.32	358.09
133	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	290.22	21.22	6158.47
134	011201001032	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	290.22	20.15	5847.93
135	011403003011	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	290.22	12.55	3642.26
136	011403001011	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	290.22	23.41	6794.05
		顶1					4075.96
137	011301001006	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	82.9	15.42	1278.32
138	010103002018	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.41	82.32	33.75
139	011403003012	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	82.9	15.12	1253.45
本页小计							78655.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011403001012	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	82.9	18.22	1510.44
		其它装饰					3397.47
141	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	42	56.01	2352.42
142	010802001005	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		8幢					335632.06
		外墙1					305369.49
143	011201001033	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	999.06	10.24	10230.37
144	010807005017	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	200.06	27.76	5553.67
145	010103002019	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	29.97	82.32	2467.13
146	011201001034	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	999.06	48.63	48584.29
147	010903002008	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	999.06	41.28	41241.2
148	010903003008	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	999.06	38.86	38823.47
本页小计							151808.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	011404001008	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	999.06	72.19	72122.14
150	010807005019	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	355.72	112.39	39979.37
151	010605003007	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	66.64	167.36	11152.87
152	050303001007	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	66.64	34.29	2285.09
153	010807003007	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	59.03	557.85	32929.89
		楼梯间					30262.57
		内墙1					22789.14
154	011201001035	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	256.62	10.24	2627.79
155	010103002020	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.85	82.32	316.93
本页小计							161414.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	011201001036	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	256.62	21.22	5445.48
157	011201001037	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	256.62	20.15	5170.89
158	011403003013	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	256.62	12.55	3220.58
159	011403001013	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	256.62	23.41	6007.47
		顶1					4075.96
160	011301001007	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	82.9	15.42	1278.32
161	010103002021	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.41	82.32	33.75
162	011403003014	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	82.9	15.12	1253.45
163	011403001014	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	82.9	18.22	1510.44
		其它装饰					3397.47
164	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	42	56.01	2352.42
165	010802001006	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		9幢					586115.69
		外墙1					542035.13
166	011201001038	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1515.66	10.24	15520.36
167	010807005020	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	570.88	27.76	15847.63
本页小计							58685.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	010103002022	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	45.47	82.32	3743.09
169	011201001039	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1515.66	48.63	73706.55
170	010903002009	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1515.66	41.28	62566.44
171	010903003009	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1515.66	38.86	58898.55
172	011404001009	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1515.66	72.19	109415.5
173	010807005022	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	809.14	112.39	90939.24
本页小计							399269.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	010605003008	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	182.56	167.36	30553.24
175	050303001008	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	182.56	34.29	6259.98
176	010807003008	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	133.7	557.85	74584.55
		楼梯间					44080.56
		内墙1					31610.13
177	011201001040	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	355.95	10.24	3644.93
178	010103002023	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	5.34	82.32	439.59
179	011201001041	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	355.95	21.22	7553.26
180	011201001042	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	355.95	20.15	7172.39
181	011403003015	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	355.95	12.55	4467.17
182	011403001015	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	355.95	23.41	8332.79
		顶1					5006.72
183	011301001008	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	101.82	15.42	1570.06
184	010103002024	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.51	82.32	41.98
185	011403003016	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	101.82	15.12	1539.52
本页小计							146159.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	011403001016	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	101.82	18.22	1855.16
		其它装饰					7463.71
187	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	96	56.01	5376.96
188	010802001007	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	6.21	336.03	2086.75
		12幢					816399.16
		外墙1					789800.83
189	011201001043	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	2321.18	10.24	23768.88
190	010807005024	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	580.06	27.76	16102.47
191	010103002025	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	69.64	82.32	5732.76
192	011201001044	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	2321.18	48.63	112878.98
193	010903002010	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	2321.18	41.28	95818.31
194	010903003010	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	2321.18	38.86	90201.05
本页小计							353821.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	011404001010	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	2321.18	72.19	167565.98
196	010807005026	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	1108.69	112.39	124605.67
197	010605003009	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	288.6336	167.36	48305.72
198	050303001009	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	288.6336	34.29	9897.25
199	010807003009	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	170.16	557.85	94923.76
		楼梯间					26598.33
		内墙1					19580.79
200	011201001045	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	220.49	10.24	2257.82
201	010103002026	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.31	82.32	272.48
本页小计							447828.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 24 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	011201001046	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	220.49	21.22	4678.8
203	011201001047	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	220.49	20.15	4442.87
204	011403003017	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	220.49	12.55	2767.15
205	011403001017	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	220.49	23.41	5161.67
		顶1					5505.27
206	011301001009	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	111.96	15.42	1726.42
207	010103002027	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.56	82.32	46.1
208	011403003018	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	111.96	15.12	1692.84
209	011403001018	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	111.96	18.22	2039.91
		其它装饰					1512.27
210	011503001009	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	27	56.01	1512.27
		环城中路片区					1519982.89
		左1					552678.94
		外墙1					475799.19
211	011201001048	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1376.89	10.24	14099.35
212	010807005027	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	432.07	27.76	11994.26
本页小计							50161.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 25 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	010103002028	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	41.31	82.32	3400.64
214	011201001049	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1376.89	48.63	66958.16
215	010903002011	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1376.89	41.28	56838.02
216	010903003011	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1376.89	38.86	53505.95
217	011404001011	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1376.89	72.19	99397.69
218	010807005029	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	980.36	112.39	110182.66
本页小计							390283.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	010605003010	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	198.6032	167.36	33238.23
220	050303001010	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	198.6032	34.29	6810.1
221	010807003010	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	34.73	557.85	19374.13
		楼梯间					76879.75
		内墙1					59343.51
222	011201001050	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	668.25	10.24	6842.88
223	010103002029	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	10.02	82.32	824.85
224	011201001051	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	668.25	21.22	14180.27
225	011201001052	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	668.25	20.15	13465.24
226	011403003019	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	668.25	12.55	8386.54
227	011403001019	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	668.25	23.41	15643.73
		顶1					15015.79
228	011301001010	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	305.37	15.42	4708.81
229	010103002030	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	1.53	82.32	125.95
230	011403003020	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	305.37	15.12	4617.19
本页小计							128217.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	011403001020	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	305.37	18.22	5563.84
		其它装饰					2520.45
232	011503001010	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	45	56.01	2520.45
		右1					967303.95
		外墙1					541884.72
233	011201001053	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1670.15	10.24	17102.34
234	010807005030	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	177.21	27.76	4919.35
235	010103002031	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	50.1	82.32	4124.23
236	011201001054	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1670.15	48.63	81219.39
237	010903002012	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1670.15	41.28	68943.79
238	010903003012	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1670.15	38.86	64902.03
本页小计							249295.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	011404001012	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1670.15	72.19	120568.13
240	010807005032	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	1082.5	112.39	121662.18
241	010605003011	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	215.3808	167.36	36046.13
242	050303001011	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	215.3808	34.29	7385.41
243	010807003011	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	26.91	557.85	15011.74
		楼梯间					81582.97
		内墙1					67413.77
244	011201001055	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	759.12	10.24	7773.39
245	010103002032	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	11.39	82.32	937.62
本页小计							309384.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	011201001056	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	759.12	21.22	16108.53
247	011201001057	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	759.12	20.15	15296.27
248	011403003021	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	759.12	12.55	9526.96
249	011403001021	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	759.12	23.41	17771
		顶1					9464.36
250	011301001011	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	192.48	15.42	2968.04
251	010103002033	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.96	82.32	79.03
252	011403003022	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	192.48	15.12	2910.3
253	011403001022	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	192.48	18.22	3506.99
		其它装饰					4704.84
254	011503001011	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	84	56.01	4704.84
		上人屋面					343836.26
255	010501002001	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	601.27	72.81	43778.47
256	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	601.27	19.58	11772.87
本页小计							128423.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 4.上翻高度:四周翻起超过隔离层300高	m2	601.27	42.3	25433.72
258	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材 2.防水层数:2 3.四周翻起超过隔离层300高	m2	601.27	90.56	54451.01
259	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚 3.隔离层:干铺土工布,200g/m2	m2	601.27	49.32	29654.64
260	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:泡沫玻璃板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150厚	m2	601.27	140.99	84773.06
261	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C25细石配筋砼 2.刚性层厚度:60厚	m2	601.27	73.23	44031
262	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑地砖600*600地砖,缝宽10,防水砂浆勾缝	m2	601.27	83.06	49941.49
		林荫路片区					506539.58
本页小计							288284.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）
（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		柴房部分					31183.68
		外墙1					31183.68
263	011201001058	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	147.65	10.24	1511.94
264	011201001059	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	147.65	48.63	7180.22
265	010903002013	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	147.65	41.28	6094.99
266	010903003013	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	147.65	38.86	5737.68
267	011404001013	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	147.65	72.19	10658.85
		外墙1					289867.25
本页小计							31183.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	011201001060	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	968.06	10.24	9912.93
269	010807005033	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	166.96	27.76	4634.81
270	010103002034	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	29.04	82.32	2390.57
271	011201001061	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	968.06	48.63	47076.76
272	010903002014	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	968.06	41.28	39961.52
273	010903003014	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	968.06	38.86	37618.81
274	011404001014	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	968.06	72.19	69884.25
本页小计							211479.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 33 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	010807005035	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	434.34	112.39	48815.47
276	010605003012	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	98.6256	167.36	16505.98
277	050303001012	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	98.6256	34.29	3381.87
278	010807003012	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	17.36	557.85	9684.28
		外墙2					62496.24
279	011201001062	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	243.85	10.24	2497.02
280	010103002035	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	7.32	82.32	602.58
281	011201001063	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	243.85	48.63	11858.43
282	010903002015	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	243.85	41.28	10066.13
283	010903003015	墙面砂浆防水	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	243.85	38.86	9476.01
284	011203003001	块料墙、柱面	1、4~5厚600*300面砖(抛光砖),专用擦缝剂擦缝。 2、4~5厚WPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。	m2	243.847	114.81	27996.07
		楼梯间					122992.41
本页小计							140883.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 34 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		内墙1					100489.44
285	011201001064	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	1131.58	10.24	11587.38
286	010103002036	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	16.97	82.32	1396.97
287	011201001065	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	1131.58	21.22	24012.13
288	011201001066	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	1131.58	20.15	22801.34
289	011403003023	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	1131.58	12.55	14201.33
290	011403001023	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	1131.58	23.41	26490.29
		顶1					15088.93
291	011301001012	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	306.87	15.42	4731.94
292	010103002037	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	1.53	82.32	125.95
293	011403003024	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	306.87	15.12	4639.87
294	011403001024	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	306.87	18.22	5591.17
		其它装饰					7414.04
295	011503001012	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	132.37	56.01	7414.04
		人民公园片区					668360.67
本页小计							122992.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙1					567055.96
296	011201001067	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1735.84	10.24	17775
297	010807005036	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	395.65	27.76	10983.24
298	010103002038	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	52.08	82.32	4287.23
299	011201001068	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1735.84	48.63	84413.9
300	010903002016	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1735.84	41.28	71655.48
301	010903003016	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1735.84	38.86	67454.74
本页小计							256569.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	011404001015	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1735.84	72.19	125310.29
303	010807005038	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	993.8	112.39	111693.18
304	010605003013	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	237.1248	167.36	39685.21
305	050303001013	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	237.1248	34.29	8131.01
306	010807003013	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	46.01	557.85	25666.68
		楼梯间					101304.71
		内墙1					79228.77
307	011201001069	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	892.17	10.24	9135.82
308	010103002039	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	13.38	82.32	1101.44
本页小计							320723.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	011201001070	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	892.17	21.22	18931.85
310	011201001071	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	892.17	20.15	17977.23
311	011403003025	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	892.17	12.55	11196.73
312	011403001025	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	892.17	23.41	20885.7
		项1					14981.81
313	011301001013	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	304.69	15.42	4698.32
314	010103002040	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	1.52	82.32	125.13
315	011403003026	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	304.69	15.12	4606.91
316	011403001026	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	304.69	18.22	5551.45
		其它装饰					7094.13
317	011503001013	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	108	56.01	6049.08
318	010802001008	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		新城雄中路1片区					7278756.49
		屋面改造（外墙1）					975121.69
319	010901001001	瓦屋面	1.拆除原有坡屋面陶瓷瓦	m2	4129.08	32.73	135144.79
320	010103002041	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	123.87	82.32	10196.98
本页小计							236409.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
321	011201001072	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	4129.08	48.63	200797.16
322	010903002017	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	4129.08	41.28	170448.42
323	010903003017	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	4129.08	38.86	160456.05
324	011404001016	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	4129.08	72.19	298078.29
		屋面改造（不上人屋面）					52794.42
325	010901001002	瓦屋面	1.拆除原有坡屋面陶瓷瓦	m2	97.61	32.73	3194.78
326	010103002042	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	2.93	82.32	241.2
本页小计							833215.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	010501002002	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	97.61	72.81	7106.98
328	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	97.61	19.58	1911.2
329	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 4.上翻高度:四周翻起超过隔离层300高	m2	97.61	42.3	4128.9
330	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(I型) 2.防水层数:2 3.四周翻起超过隔离层300高	m2	97.61	39.39	3844.86
331	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚 3.隔离层:干铺土工布,200g/m2	m2	97.61	49.32	4814.13
332	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:泡沫玻璃板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150厚	m2	97.61	140.99	13762.03
333	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C25细石配筋砼 2.刚性层厚度:40厚	m2	97.61	58.22	5682.85
本页小计							41250.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 40 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑地砖600*600地砖,缝宽10,防水砂浆勾缝	m2	97.61	83.06	8107.49
		外墙装修					6250840.38
		外墙1					6014751.96
335	011201001073	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	28149.78	10.24	288253.75
336	010103002043	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	844.49	82.32	69518.42
337	011201001074	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28149.78	48.63	1368923.8
338	010903002018	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	28149.78	41.28	1162022.92
339	010903003018	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	28149.78	38.86	1093900.45
本页小计							3990726.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	011404001017	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	28149.78	72.19	2032132.62
		楼梯间					236088.42
		内墙1					194278.64
341	011201001075	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	2187.7	10.24	22402.05
342	010103002044	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	32.82	82.32	2701.74
343	011201001076	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	2187.7	21.22	46422.99
344	011201001077	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	2187.7	20.15	44082.16
345	011403003027	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	2187.7	12.55	27455.64
346	011403001027	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	2187.7	23.41	51214.06
		项1					17135.13
本页小计							2226411.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	011301001014	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	348.48	15.42	5373.56
348	010103002045	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	1.74	82.32	143.24
349	011403003028	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	348.48	15.12	5269.02
350	011403001028	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	348.48	18.22	6349.31
		其它装饰					24674.65
351	011503001014	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	440.54	56.01	24674.65
		新城雄中路2片区					595671.98
		外墙1					308543.69
352	011201001078	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1323.26	10.24	13550.18
353	010807005039	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	102.48	27.76	2844.84
354	010103002046	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	27.57	82.32	2269.56
355	011201001079	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1323.26	48.63	64350.13
356	010903002019	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1323.26	41.28	54624.17
本页小计							179448.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	010903003019	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1323.26	38.86	51421.88
358	011404001018	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1323.26	72.19	95526.14
359	010807005041	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	135.78	112.39	15260.31
360	010605003014	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	21.5208	167.36	3601.72
361	050303001014	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	21.5208	34.29	737.95
362	010807003014	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	7.81	557.85	4356.81
		楼梯间					60978.77
		内墙1					48735.91
本页小计							170904.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	011201001080	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	548.8	10.24	5619.71
364	010103002047	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	8.23	82.32	677.49
365	011201001081	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	548.8	21.22	11645.54
366	011201001082	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	548.8	20.15	11058.32
367	011403003029	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	548.8	12.55	6887.44
368	011403001029	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	548.8	23.41	12847.41
		项1					8850.89
369	011301001015	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	180	15.42	2775.6
370	010103002048	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.9	82.32	74.09
371	011403003030	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	180	15.12	2721.6
372	011403001030	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	180	18.22	3279.6
		其它装饰					3391.97
373	011503001015	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	60.56	56.01	3391.97
		上人屋面					226149.52
本页小计							60978.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	010501002003	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	395.47	72.81	28794.17
375	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	395.47	19.58	7743.3
376	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 4.上翻高度:四周翻起超过隔离层300高	m2	395.47	42.3	16728.38
377	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材 2.防水层数:2 3.四周翻起超过隔离层300高	m2	395.47	90.56	35813.76
378	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚 3.隔离层:干铺土工布,200g/m2	m2	395.47	49.32	19504.58
379	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:泡沫玻璃板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150厚	m2	395.47	140.99	55757.32
380	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C25细石配筋砼 2.刚性层厚度:60厚	m2	395.47	73.23	28960.27
本页小计							193301.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 46 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑地砖600*600地砖,缝宽10,防水砂浆勾缝	m2	395.47	83.06	32847.74
		雄南A片区					1038089.01
		001					441839.74
		外墙1					403224.59
382	011201001083	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1461.59	10.24	14966.68
383	010807005042	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	276.31	27.76	7670.37
384	010103002049	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	43.85	82.32	3609.73
385	011201001084	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1461.59	48.63	71077.12
386	010903002020	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1461.59	41.28	60334.44
387	010903003020	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1461.59	38.86	56797.39
本页小计							247303.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	011404001019	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1461.59	72.19	105512.18
389	010807005044	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	411.97	112.39	46301.31
390	010605003015	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	101.6	167.36	17003.78
391	050303001015	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	101.6	34.29	3483.86
392	010807003015	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.52	557.85	16467.73
		楼梯间					38615.15
		内墙1					23283.5
393	011201001085	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	262.19	10.24	2684.83
394	010103002050	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.93	82.32	323.52
本页小计							191777.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
395	011201001086	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	262.19	21.22	5563.67
396	011201001087	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	262.19	20.15	5283.13
397	011403003031	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	262.19	12.55	3290.48
398	011403001031	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	262.19	23.41	6137.87
		顶1					9558.8
399	011301001016	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	194.4	15.42	2997.65
400	010103002051	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.97	82.32	79.85
401	011403003032	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	194.4	15.12	2939.33
402	011403001032	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	194.4	18.22	3541.97
		其它装饰					5772.85
403	011503001016	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	84.41	56.01	4727.8
404	010802001009	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		002					268270.11
		外墙1					231470.76
405	011201001088	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	832.72	10.24	8527.05
406	010807005045	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	77.1	27.76	2140.3
本页小计							46274.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 49 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
407	010103002052	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	24.98	82.32	2056.35
408	011201001089	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	832.72	48.63	40495.17
409	010903002021	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	832.72	41.28	34374.68
410	010903003021	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	832.72	38.86	32359.5
411	011404001020	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	832.72	72.19	60114.06
412	010807005047	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	167.64	112.39	18841.06
本页小计							188240.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	010605003016	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	60.6168	167.36	10144.83
414	050303001016	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	60.6168	34.29	2078.55
415	010807003016	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	36.46	557.85	20339.21
		楼梯间					36799.35
		内墙1					24359.67
416	011201001090	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	274.31	10.24	2808.93
417	010103002053	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	4.11	82.32	338.34
418	011201001091	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	274.31	21.22	5820.86
419	011201001092	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	274.31	20.15	5527.35
420	011403003033	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	274.31	12.55	3442.59
421	011403001033	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	274.31	23.41	6421.6
		顶1					4163.08
422	011301001017	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	84.67	15.42	1305.61
423	010103002054	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.42	82.32	34.57
424	011403003034	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	84.67	15.12	1280.21
本页小计							59542.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
425	011403001034	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	84.67	18.22	1542.69
		其它装饰					8276.6
426	011503001017	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	36	56.01	2016.36
427	010802001010	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.63	336.03	6260.24
		003					267821.03
		外墙1					231149.46
428	011201001093	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	832.72	10.24	8527.05
429	010807005048	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	77.78	27.76	2159.17
430	010103002055	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	24.98	82.32	2056.35
431	011201001094	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	832.72	48.63	40495.17
432	010903002022	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	832.72	41.28	34374.68
433	010903003022	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	832.72	38.86	32359.5
本页小计							129791.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	011404001021	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	832.72	72.19	60114.06
435	010807005050	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	166.33	112.39	18693.83
436	010605003017	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	59.66	167.36	9984.7
437	050303001017	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	59.66	34.29	2045.74
438	010807003017	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	36.46	557.85	20339.21
		楼梯间					36671.57
		内墙1					24257.25
439	011201001095	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	273.15	10.24	2797.06
440	010103002056	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	4.1	82.32	337.51
本页小计							114312.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
441	011201001096	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	273.15	21.22	5796.24
442	011201001097	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	273.15	20.15	5503.97
443	011403003035	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	273.15	12.55	3428.03
444	011403001035	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	273.15	23.41	6394.44
		顶1					4137.72
445	011301001018	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	84.15	15.42	1297.59
446	010103002057	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.42	82.32	34.57
447	011403003036	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	84.15	15.12	1272.35
448	011403001036	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	84.15	18.22	1533.21
		其它装饰					8276.6
449	011503001018	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	36	56.01	2016.36
450	010802001011	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.63	336.03	6260.24
		004					11347.62
		外墙1					10313.98
451	011201001098	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	48.27	10.24	494.28
本页小计							34031.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 54 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	010103002058	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	1.45	82.32	119.36
453	011201001099	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	48.27	48.63	2347.37
454	010903002023	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	48.27	41.28	1992.59
455	010903003023	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	48.27	38.86	1875.77
456	011404001022	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	48.27	72.19	3484.61
		雨棚					1033.64
457	010202014001	钢支撑	1.钢材品种、规格:角钢 L25*1.5	t	0.02	12150.94	243.02
本页小计							10062.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	010605003018	钢屋面板	1.抗紫外线涂屈PC耐力板 4mm	m2	6.69	118.18	790.62
		005					17455.93
		外墙1					14593.72
459	011201001100	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	68.3	10.24	699.39
460	010103002059	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	2.05	82.32	168.76
461	011201001101	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	68.3	48.63	3321.43
462	010903002024	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	68.3	41.28	2819.42
463	010903003024	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	68.3	38.86	2654.14
本页小计							10453.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
464	011404001023	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	68.3	72.19	4930.58
		雨棚					2862.21
465	010202014002	钢支撑	1.钢材品种、规格:角钢 L25*1.5	t	0.06	12150.94	729.06
466	010605003019	钢屋面板	1.抗紫外线涂屈PC耐力板 4mm	m2	18.05	118.18	2133.15
		006					31354.58
		外墙1					24332.99
467	011201001102	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	113.88	10.24	1166.13
468	010103002060	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.42	82.32	281.53
469	011201001103	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	113.88	48.63	5537.98
470	010903002025	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	113.88	41.28	4700.97
本页小计							19479.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
471	010903003025	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	113.88	38.86	4425.38
472	011404001024	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	113.88	72.19	8221
		雨棚					7021.59
473	010202014003	钢支撑	1.钢材品种、规格:角钢 L25*1.5	t	0.14	12150.94	1701.13
474	010605003020	钢屋面板	1.抗紫外线涂屈PC耐力板 4mm	m2	45.02	118.18	5320.46
		雄南B片区					1595321.43
		雄南路B片区5号					1077087
		外墙1					973477.34
475	011203003002	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	2901.72	33.52	97265.65
476	010807005051	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	88.14	27.76	2446.77
本页小计							119380.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 58 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	010103002061	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	87.05	82.32	7165.96
478	011201001104	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	2901.72	48.63	141110.64
479	010903002026	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	2901.72	41.28	119783
480	010903003026	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	2901.72	38.86	112760.84
481	011404001025	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	2901.72	72.19	209475.17
482	010807005053	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	1320.43	112.39	148403.13
本页小计							738698.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
483	010605003021	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	415.2384	167.36	69494.3
484	050303001018	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	415.2384	34.29	14238.52
485	010807003018	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	92.02	557.85	51333.36
		楼梯间					103609.66
		内墙1					77235.67
486	011201001105	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	869.72	10.24	8905.93
487	010103002062	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	13.05	82.32	1074.28
488	011201001106	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	869.72	21.22	18455.46
489	011201001107	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	869.72	20.15	17524.86
490	011403003037	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	869.72	12.55	10914.99
491	011403001037	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	869.72	23.41	20360.15
		顶1					22304.4
492	011301001019	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	453.6	15.42	6994.51
493	010103002063	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	2.27	82.32	186.87
494	011403003038	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	453.6	15.12	6858.43
本页小计							226341.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
495	011403001038	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	453.6	18.22	8264.59
		其它装饰					4069.59
496	011503001019	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	54	56.01	3024.54
497	010802001012	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	3.11	336.03	1045.05
		雄南路B片区21号					518234.43
		外墙1					459543.62
498	011203003003	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1370.28	33.52	45931.79
499	010807005054	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	204.72	27.76	5683.03
500	010103002064	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	40.89	82.32	3366.06
501	011201001108	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1370.28	48.63	66636.72
502	010903002027	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1370.28	41.28	56565.16
503	010903003027	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1370.28	38.86	53249.08
本页小计							243766.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
504	011404001026	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1370.28	72.19	98920.51
505	010807005056	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	653.42	112.39	73437.87
506	010605003022	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	139.6032	167.36	23363.99
507	050303001019	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	139.6032	34.29	4786.99
508	010807003019	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	49.48	557.85	27602.42
		楼梯间					58690.81
		内墙1					46323.75
509	011201001109	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	521.64	10.24	5341.59
510	010103002065	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	7.82	82.32	643.74
本页小计							234097.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	011201001110	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	521.64	21.22	11069.2
512	011201001111	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	521.64	20.15	10511.05
513	011403003039	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	521.64	12.55	6546.58
514	011403001039	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	521.64	23.41	12211.59
		顶1					9678.58
515	011301001020	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	196.84	15.42	3035.27
516	010103002066	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.98	82.32	80.67
517	011403003040	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	196.84	15.12	2976.22
518	011403001040	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	196.84	18.22	3586.42
		其它装饰					2688.48
519	011503001020	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	48	56.01	2688.48
		永康路片区					1884103.74
		屋檐花架					12786.56
		外墙1					12786.56
520	011201001112	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	63.4	48.63	3083.14
521	010903002028	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	63.7	41.28	2629.54
本页小计							58418.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
522	010903003028	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	63.7	38.86	2475.38
523	011404001027	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	63.7	72.19	4598.5
		1幢					343212.55
		外墙1					310700.08
524	011203003004	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	714.39	33.52	23946.35
525	010807005057	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	368.6	27.76	10232.34
526	010103002067	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	21.43	82.32	1764.12
本页小计							43016.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
527	011201001113	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	714.39	48.63	34740.79
528	010903002029	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	714.39	41.28	29490.02
529	010903003029	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	714.39	38.86	27761.2
530	011404001028	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	714.39	72.19	51571.81
531	010807005059	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	652.83	112.39	73371.56
532	010605003023	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	169.06	167.36	28293.88
本页小计							245229.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	050303001020	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	169.06	34.29	5797.07
534	010807003021	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	42.54	557.85	23730.94
		楼梯间					32512.47
		内墙1					24878.47
535	011201001114	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	280.15	10.24	2868.74
536	010103002068	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	4.2	82.32	345.74
537	011201001115	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	280.15	21.22	5944.78
538	011201001116	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	280.15	20.15	5645.02
539	011403003041	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	280.15	12.55	3515.88
540	011403001041	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	280.15	23.41	6558.31
		顶1					3796.36
541	011301001021	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	77.2	15.42	1190.42
542	010103002069	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.39	82.32	32.1
543	011403003042	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	77.2	15.12	1167.26
544	011403001042	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	77.2	18.22	1406.58
		其它装饰					3837.64
本页小计							58202.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	011503001021	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	36	56.01	2016.36
546	010802001013	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	5.42	336.03	1821.28
		2幢					515027.7
		外墙1					464260.92
547	011203003005	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1265.46	33.52	42418.22
548	010807005060	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	563.85	27.76	15652.48
549	010103002070	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	37.96	82.32	3124.87
550	011201001117	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1265.46	48.63	61539.32
551	010903002030	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1265.46	41.28	52238.19
552	010903003030	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1265.46	38.86	49175.78
本页小计							227986.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
553	011404001029	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1265.46	72.19	91353.56
554	010807005062	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	765.6	112.39	86045.78
555	010605003024	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	157.2952	167.36	26324.92
556	050303001021	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	157.2952	34.29	5393.65
557	010807003023	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	55.56	557.85	30994.15
		楼梯间					50766.78
		内墙1					38459.89
558	011201001118	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	433.08	10.24	4434.74
559	010103002071	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	6.5	82.32	535.08
本页小计							245081.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
560	011201001119	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	433.08	21.22	9189.96
561	011201001120	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	433.08	20.15	8726.56
562	011403003043	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	433.08	12.55	5435.15
563	011403001043	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	433.08	23.41	10138.4
		顶1					6957.02
564	011301001022	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	141.48	15.42	2181.62
565	010103002072	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.71	82.32	58.45
566	011403003044	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	141.48	15.12	2139.18
567	011403001044	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	141.48	18.22	2577.77
		其它装饰					5349.87
568	011503001022	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	54	56.01	3024.54
569	010802001014	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	6.92	336.03	2325.33
		3幢					526860.36
		外墙1					449533.17
570	011203003006	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	1249.95	33.52	41898.32
571	010807005063	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	316.69	27.76	8791.31
本页小计							96486.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
572	010103002073	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	37.5	82.32	3087
573	011201001121	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	1249.95	48.63	60785.07
574	010903002031	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	1249.95	41.28	51597.94
575	010903003031	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	1249.95	38.86	48573.06
576	011404001030	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	1249.95	72.19	90233.89
577	010807005065	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	728.89	112.39	81919.95
本页小计							336196.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	010605003025	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	176.1664	167.36	29483.21
579	050303001022	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	176.1664	34.29	6040.75
580	010807003025	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	48.62	557.85	27122.67
		楼梯间					77327.19
		内墙1					64593.54
581	011201001122	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	463.75	10.24	4748.8
582	010103002074	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	6.96	82.32	572.95
583	011201001123	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	463.75	21.22	9840.78
584	011201001124	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	463.75	20.15	9344.56
585	011403003045	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	463.75	12.55	5820.06
586	011403001045	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	1463.75	23.41	34266.39
		顶1					7501.39
587	011301001023	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	152.56	15.42	2352.48
588	010103002075	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	0.76	82.32	62.56
589	011403003046	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	152.56	15.12	2306.71
本页小计							131961.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 71 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	011403001046	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	152.56	18.22	2779.64
		其它装饰					5232.26
591	011503001023	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	54	56.01	3024.54
592	010802001015	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	6.57	336.03	2207.72
		4幢					383726.97
		外墙1					325578.27
593	011203003007	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	966.23	33.52	32388.03
594	010807005066	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	335.08	27.76	9301.82
595	010103002076	余方弃置	1.拆除废料外运　人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	28.99	82.32	2386.46
596	011201001125	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	966.23	48.63	46987.76
597	010903002032	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	966.23	41.28	39885.97
598	010903003032	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	966.23	38.86	37547.7
本页小计							176509.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
599	011404001031	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	966.23	72.19	69752.14
600	010807005068	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2	431.95	112.39	48546.86
601	010605003026	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	77.044	167.36	12894.08
602	050303001023	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	77.044	34.29	2641.84
603	010807003027	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	41.67	557.85	23245.61
		楼梯间					58148.7
		内墙1					46304.48
604	011201001126	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	521.42	10.24	5339.34
605	010103002077	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	7.82	82.32	643.74
本页小计							163063.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
606	011201001127	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	521.42	21.22	11064.53
607	011201001128	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	521.42	20.15	10506.61
608	011403003047	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	521.42	12.55	6543.82
609	011403001047	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	521.42	23.41	12206.44
		顶1					8819.68
610	011301001024	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	179.36	15.42	2765.73
611	010103002078	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	0.9	82.32	74.09
612	011403003048	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	179.36	15.12	2711.92
613	011403001048	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	179.36	18.22	3267.94
		其它装饰					3024.54
614	011503001024	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	54	56.01	3024.54
		柴房05					3030.2
		外墙1					3030.2
615	011201001129	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	14.18	10.24	145.2
616	010103002079	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	0.43	82.32	35.4
本页小计							52346.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
617	011201001130	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	14.18	48.63	689.57
618	010903002033	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	14.18	41.28	585.35
619	010903003033	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	14.18	38.86	551.03
620	011404001032	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	14.18	72.19	1023.65
		柴房06					23202.57
		外墙1					23202.57
621	011201001131	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	108.59	10.24	1111.96
本页小计							3961.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	010103002080	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.26	82.32	268.36
623	011201001132	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	108.59	48.63	5280.73
624	010903002034	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	108.59	41.28	4482.6
625	010903003034	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	108.59	38.86	4219.81
626	011404001033	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	108.59	72.19	7839.11
		柴房07					15657.84
		外墙1					15657.84
本页小计							22090.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
627	011201001133	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	73.28	10.24	750.39
628	010103002081	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	2.2	82.32	181.1
629	011201001134	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	73.28	48.63	3563.61
630	010903002035	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	73.28	41.28	3025
631	010903003035	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	73.28	38.86	2847.66
632	011404001034	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	73.28	72.19	5290.08
		柴房08					24422.52
本页小计							15657.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙1					24422.52
633	011201001135	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	114.3	10.24	1170.43
634	010103002082	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3.43	82.32	282.36
635	011201001136	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	114.3	48.63	5558.41
636	010903002036	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	114.3	41.28	4718.3
637	010903003036	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	114.3	38.86	4441.7
638	011404001035	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	114.3	72.19	8251.32
本页小计							24422.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		柴房09					36176.47
		外墙1					36176.47
639	011201001137	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	169.31	10.24	1733.73
640	010103002083	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	5.08	82.32	418.19
641	011201001138	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	169.31	48.63	8233.55
642	010903002037	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	169.31	41.28	6989.12
643	010903003037	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	169.31	38.86	6579.39
本页小计							23953.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
644	011404001036	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	169.31	72.19	12222.49
		园建					6225833.46
		雄南路B片区					178814.26
		拆除部分					7034.02
645	040203007001	水泥混凝土	1.破除原有人行混凝土路面 2.120mm厚	m2	4.17	18.22	75.98
646	040202010001	碎石	1.破除原有200mm厚碎石垫层	m2	4.17	18.84	78.56
647	040203007002	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	99.2	22.36	2218.11
648	040202010002	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	99.2	24.03	2383.78
649	040103003001	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	50.93	44.72	2277.59
		新建沥青路					10965.43
650	040202010003	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	48.17	49.56	2387.31
本页小计							21643.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	040203007003	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	48.17	113.27	5456.22
652	040203004001	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	48.17	3.72	179.19
653	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	48.17	61.09	2942.71
		划线					691.56
654	040205007001	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	12	35.22	422.64
655	040205008001	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	6	44.82	268.92
		白改黑路面					100827.3
656	041001004001	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	1117.2	10.05	11227.86
657	040203004002	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	1117.2	19.11	21349.69
658	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	1117.2	61.09	68249.75
		人行混凝土地面					7282.94
659	040202010004	碎石	1.200厚天然级配碎石	m2	52.2	40.71	2125.06
660	040203007004	水泥混凝土	1.150厚C20混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	52.2	98.81	5157.88
		镀锌钢护栏					1670.18
本页小计							117379.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
661	040308001001	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	3.2	521.93	1670.18
		原有围墙外立面翻新					8895.76
662	011203003008	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	71.85	31.97	2297.04
663	010103002084	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	2.16	78.51	169.58
664	010506023001	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	71.85	20.74	1490.17
665	011201001139	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	71.85	35.92	2580.85
666	011403003049	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	71.85	15.92	1143.85
667	011403001049	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	71.85	16.9	1214.27
		井盖提升					190.28
668	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.02	716.1	14.32
669	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	0.13	56.14	7.3
670	070205001001	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	0.19	629.99	119.7
671	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.01	4896.46	48.96
		原有排水沟盖板提升					7892.95
672	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	18.84	11.69	220.24
本页小计							10976.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
673	040402017001	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	3.77	800.83	3019.13
674	060212015002	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.15	4896.46	734.47
675	040201022001	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	47.1	48.32	2275.87
676	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.39	716.1	995.38
677	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	11.54	56.14	647.86
		铁艺大门一					3525.86
678	010804005001	金属格栅门	1.尺寸:2570*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	0.15	23505.75	3525.86
		垃圾收集点					29269.21
679	040101003001	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	27.36	28.41	777.3
680	040101003002	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.56	9.31	33.14
681	040103002001	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	3.88	20.33	78.88
682	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C25混凝土 2.厚度:100厚	m3	1.28	488.69	625.52
本页小计							12713.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　第 83 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
683	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100厚	m3	2.38	448.29	1066.93
684	070104003001	基础模板	1.垫层模板	m2	10.16	48.03	487.98
685	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	3.57	238.13	850.12
686	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*300*20厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M15水泥砂浆	m2	28.64	120.5	3451.12
687	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.56	577.63	901.1
688	040406003001	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	0.92	582.32	535.73
689	070104003002	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	15.68	58.31	914.3
690	010505004001	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	12.48	74.18	925.77
691	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	0.05	6939.47	346.97
692	040901001001	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.2	4329.95	865.99
693	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:3厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:100*100*3	t	0.43	5171.75	2223.85
694	010604001001	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:60*60*3	t	0.13	6662.54	866.13
695	010604001002	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:120*60*3	t	0.23	5939.39	1366.06
本页小计							14802.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	010604001003	钢梁	1.梁类型:2厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:30*30*2	t	0.09	6254.57	562.91
697	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:方钢 50*50*2 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.67	6390.48	4281.62
698	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:1厚钢板	m2	2.93	129.41	379.17
699	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	83.52	78.58	6563
700	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:60*60*3方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.13	6905.34	897.69
701	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦	m2	5.99	44.73	267.93
		新旧混凝土路面					568.77
702	040307009001	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	0.09	6319.72	568.77
		雄南路A片区					116525.24
		拆除部分					21891.63
703	040202010005	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	462.67	13.66	6320.07
704	040202016001	水泥混凝土基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土基层	m2	462.67	18.22	8429.85
705	041001007001	拆除砖石结构	1.破除原有砖砌排水沟	m3	3.44	110.19	379.05
706	081101002001	拆除基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土垫层	m3	1.83	182.17	333.37
707	041001007002	拆除砖石结构	1.破除原有砖砌平台	m3	3.49	110.19	384.56
708	041001007003	拆除砖石结构	1.破除原有砖砌台阶	m3	3.1	110.19	341.59
本页小计							29709.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
709	040103003002	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	127.53	44.72	5703.14
		原有围墙外立面翻新					4085.57
710	011203003009	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	33	31.97	1055.01
711	010103002085	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运　3km内　实际运距(km):5	m3	0.99	78.51	77.72
712	010506023002	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	33	20.74	684.42
713	011201001140	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	33	35.92	1185.36
714	011403003050	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	33	15.92	525.36
715	011403001050	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	33	16.9	557.7
		人行排水沟					6554.86
716	040101002001	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	16.31	9.31	151.85
717	040101002002	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	10.13	7.57	76.68
718	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	6.18	10.32	63.78
本页小计							10081.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
719	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	2.07	468.49	969.77
720	070104003003	基础模板	1.垫层模板	m2	5.9	48.03	283.38
721	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	29.5	169.81	5009.4
		人行道石英砖路面					67018.72
722	040202010006	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	438.16	49.56	21715.21
723	040303001001	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m3	52.58	62.54	3288.35
724	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	438.16	95.89	42015.16
		镀锌钢护栏					4504.26
725	040308001002	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	8.63	521.93	4504.26
		铁艺大门二					4506.78
本页小计							77785.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
726	010804005002	金属格栅门	1.尺寸:3120*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	0.19	23719.87	4506.78
		新建台阶					1833.34
727	040202010007	碎石	1.石料规格:天然级配碎石 2.厚度:150厚	m2	5.25	31.87	167.32
728	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:120厚C20混凝土	m3	0.63	519.79	327.47
729	011107004001	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚WP M15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:15厚荔枝面仿石灰麻石英砖	m2	5.25	212.06	1113.32
730	010505018001	台阶模板	1.台阶模板	m2	5.25	42.9	225.23
		成品石桌凳					3065.04
731	04B001	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套	2	1532.52	3065.04
		成品石桌凳					3065.04
732	04B002	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套	2	1532.52	3065.04
		新城雄中路1片区					3941568.64
		拆除部分					161069.17
本页小计							12470.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
733	040203007005	水泥混凝土	1.破除原有人行混凝土路面 2.120mm厚	m2	1997.62	18.22	36396.64
734	040202010008	碎石	1.破除原有200mm厚碎石垫层	m2	1997.62	18.84	37635.16
735	040203007006	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	167.69	22.36	3749.55
736	040202010009	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	167.69	24.03	4029.59
737	040201022003	排水沟、截水沟	1.铲除原有20mm厚排水沟抹灰层	m	193.85	12.8	2481.28
738	081101004001	拆除路缘石	1.拆除原有路缘石（高0.4m）	m	517.99	4.39	2273.98
739	041001008001	拆除混凝土结构	1.拆除原有路缘石混凝土基础（高0.4m）	m3	138.41	204.49	28303.46
740	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1.破除原有铁皮棚高3米	m2	45.6	26.12	1191.07
741	040103003003	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	1006.45	44.72	45008.44
		新建沥青路					402091.91
742	040202010010	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	1766.35	49.56	87540.31
743	040203007007	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	1766.35	113.27	200074.46
744	040203004003	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	1766.35	3.72	6570.82
745	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	1766.35	61.09	107906.32
		白改黑路面					1849829.92
本页小计							563161.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
746	041001004002	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	20496.733	10.05	205992.17
747	040203004004	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	20496.73	19.11	391692.51
748	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	20496.73	61.09	1252145.24
		划线					27753.07
749	040205007002	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	346.74	35.22	12212.18
750	040205008002	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	346.74	44.82	15540.89
		原有排水明沟改造暗沟					48246.17
751	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘机挖淤泥、流砂 2.自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	22.06	36.31	801
752	040201022004	排水沟、截水沟	1.铲除原有20mm厚排水沟抹灰层	m	735.47	12.8	9414.02
753	040201022005	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 3.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	735.47	51.71	38031.15
		车行排水沟					70770.3
754	040101002003	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	117.34	9.31	1092.44
本页小计							1926921.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
755	040101002004	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	65.47	7.57	495.61
756	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	51.87	10.32	535.3
757	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	14.85	468.49	6957.08
758	070104003004	基础模板	1.垫层模板	m2	38.09	48.03	1829.46
759	040201022006	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*300mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30钢筋混凝土 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:600*300*50mm混凝土盖板	m	190.43	232.32	44240.7
760	060212015004	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装　圆钢　Φ10mm以内	t	3.19	4896.46	15619.71
		人行排水沟					33447.83
761	040101002005	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	81.42	9.31	758.02
762	040101002006	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	30.86	7.57	233.61
763	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	50.56	10.32	521.78
本页小计							71191.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
764	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	11.78	468.49	5518.81
765	070104003005	基础模板	1.垫层模板	m2	29.45	48.03	1414.48
766	040201022007	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	147.23	169.81	25001.13
		人行道石英砖路面					233757.88
767	040202010011	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	1123.89	49.56	55699.99
768	040303001003	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	1123.89	62.54	70288.08
769	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	1123.89	95.89	107769.81
		车行道石英砖路面					13106.25
770	040204001004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300-15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	136.68	95.89	13106.25
本页小计							278798.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车行铺装地面					
		清表除杂					15880.3
771	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	5732.96	2.77	15880.3
		成品健身器材、石桌凳					9074.05
772	040101003003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	0.15	10.25	1.54
773	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	0.13	10.32	1.34
774	040103003004	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内	m3	0.03	14.05	0.42
775	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	0.03	468.49	14.05
776	040303002002	混凝土基础	1.500*500*100mmC20混凝土基础	m3	0.1	698.99	69.9
777	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	0.1	34.87	3.49
778	010505002001	基础模板	1.设备基础模板	m2	0.5	66.06	33.03
779	04B009	单杠	1.单杠	套	1	473.71	473.71
780	04B010	双杠	1.双杠	套	1	666.95	666.95
781	04B011	太空漫步机	1.太空漫步机	套	1	1700	1700
782	04B012	太极揉推器	1.太极揉推器	套	1	568.67	568.67
783	04B013	腰部按摩器	1.腰部按摩器	套	1	943.39	943.39
784	04B014	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套	3	1532.52	4597.56
		羽毛球场、篮球场改造					337174.51
785	040202010012	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	1147.1	13.66	15669.39
本页小计							40623.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	040203007008	水泥混凝土	1.破除原有100mm厚C20混凝土	m2	1147.1	22.36	25649.16
787	040103003005	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	332.66	44.72	14876.56
788	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:破除原有10厚瓷砖	m2	1147.1	18.68	21427.83
789	040202010013	碎石	1.石料规格:碎石粒径≤40 2.厚度:200厚级配碎石层	m2	1147.1	40.71	46698.44
790	040203007009	水泥混凝土	1.150厚C20混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	1147.1	101.44	116361.82
791	040203009001	弹性面层	1.材料品种:聚氨酯球场（硅 PU） 2.厚度:8mm	m2	1147.1	82.6	94750.46
792	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度:50宽 2.刷防护材料、油漆:丙烯酸涂料	m2			
793	040101003004	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	6.08	10.23	62.2
794	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	1.04	10.32	10.73
795	040103003006	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方　运距5km内	m3	5.04	23.33	117.58
796	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20混凝土	m3	0.3	468.49	140.55
797	040303002003	混凝土基础	1.500*500*100mmC20混凝土基础	m3	0.74	698.99	517.25
本页小计							320612.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
798	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	0.07	6294.05	440.58
799	070104003006	基础模板	1.垫层模板	m2	1.68	48.03	80.69
800	070104003007	基础模板	1.基础模板	m2	3	57.09	171.27
801	04B016	成品球网	1.成品球网	个	2	100	200
		充电桩地台					7464.32
802	040101003005	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	50.16	10.23	513.14
803	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.回填土 松填	m3	42.56	10.32	439.22
804	040103003007	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方运距1km内	m3	7.6	14.05	106.78
805	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	8.36	468.49	3916.58
806	040303002004	混凝土基础	1.900*750*500mmC20混凝土基础	m3	2.7	461.16	1245.13
807	010505001002	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	15.2	34.87	530.02
808	010505002002	基础模板	1.设备基础模板	m2	10.8	66.06	713.45
		井盖提升					4739.02
809	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.67	716.1	479.79
810	010505012003	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	3	56.14	168.42
811	070205001002	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	3.54	629.99	2230.16
812	060212015005	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.38	4896.46	1860.65
		新建C30钢筋混凝土梁					165366.89
813	010502022004	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	27.09	716.1	19399.15
本页小计							32495.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
814	020802002001	梁面抹灰	1.梁类型:圈梁 2.面层灰浆厚度、种类、配合比:20厚WPM15水泥砂浆	m2	451.46	39.37	17773.98
815	010505012004	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	2257.3	56.14	126724.82
816	060212015006	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.3	4896.46	1468.94
		原有排水沟盖板提升					375630.43
817	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	752.43	11.69	8795.91
818	040402017002	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	300.97	800.83	241025.81
819	060212015007	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	3.41	4896.46	16696.93
820	040201022008	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	930.64	48.32	44968.52
821	010502022005	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	54.18	716.1	38798.3
822	010505012005	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	451.46	56.14	25344.96
		垃圾收集点					29269.21
823	040101003006	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	27.36	28.41	777.3
824	040101003007	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.56	9.31	33.14
825	040103002002	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	3.88	20.33	78.88
826	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:C25混凝土 2.厚度:100厚	m3	1.28	488.69	625.52
本页小计							523113.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
827	040305001008	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100厚	m3	2.38	448.29	1066.93
828	070104003008	基础模板	1.垫层模板	m2	10.16	48.03	487.98
829	040305001009	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	3.57	238.13	850.12
830	040204001005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*300*20厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M15水泥砂浆	m2	28.64	120.5	3451.12
831	040303002005	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.56	577.63	901.1
832	040406003002	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	0.92	582.32	535.73
833	070104003009	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	15.68	58.31	914.3
834	010505004002	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	12.48	74.18	925.77
835	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	0.05	6939.47	346.97
836	040901001002	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.2	4329.95	865.99
837	010603001003	实腹钢柱	1.柱类型:3厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:100*100*3	t	0.43	5171.75	2223.85
838	010604001004	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:60*60*3	t	0.13	6662.54	866.13
839	010604001005	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:120*60*3	t	0.23	5939.39	1366.06
本页小计							14802.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 97 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
840	010604001006	钢梁	1.梁类型:2厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:30*30*2	t	0.09	6254.57	562.91
841	010606003002	钢墙架	1.钢材品种、规格:方钢 50*50*2 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.67	6390.48	4281.62
842	010605002002	钢板墙板	1.钢材品种、规格:1厚钢板	m2	2.93	129.41	379.17
843	011402003002	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	83.52	78.58	6563
844	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:60*60*3方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.13	6905.34	897.69
845	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦	m2	5.99	44.73	267.93
		新旧混凝土路面					7394.07
846	040307009002	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	1.17	6319.72	7394.07
		钢结构雨棚					63215.36
		钢结构雨棚二					63215.36
847	040101003008	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	78.16	28.41	2220.53
848	040101003009	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	21.84	9.31	203.33
849	040103002003	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	11.68	20.33	237.45
850	040305001010	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	1.96	468.49	918.24
851	070104003010	基础模板	1.垫层模板	m2	5.6	48.03	268.97
本页小计							24194.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
852	040303002006	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	5.76	577.63	3327.15
853	040406003003	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	3.96	582.32	2305.99
854	070104003011	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	19.2	58.31	1119.55
855	010505004003	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	26.4	74.18	1958.35
856	040901009003	预埋铁件	1.材料种类:16厚钢板	t	0.2	6939.47	1387.89
857	040901001003	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.28	4329.95	1212.39
858	040901001004	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	0.16	4896.46	783.43
859	010603001004	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	0.64	6294.05	4028.19
860	010604001007	钢梁	1.梁类型:6厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*200*10	t	1.75	5789.66	10131.91
861	010602001003	钢屋架	1.钢材品种、规格:100*100*4方通、100*50*4厚方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	1.33	5470.3	7275.5
862	010606003003	钢墙架	1.钢材品种、规格:100*40*2 方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.13	7170.48	932.16
863	011402003003	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	118.2	78.58	9288.16
864	010605003027	钢屋面板	1.复合板夹芯材料种类、规格:8厚双层耐力板 720*8	m2	67.62	225.44	15244.25
本页小计							58994.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
865	040205007003	标线	1.材料品种:热熔漆划线 2.规格:100mm宽	m2	10.56	35.22	371.92
		新建树池					86287.98
866	040101002007	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	164.79	9.31	1534.19
867	040101002008	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	63.54	7.57	481
868	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	101.25	10.32	1044.9
869	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	44.072	480.84	21191.58
870	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 混凝土	m3	19.468	468.49	9120.56
871	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	62.8	34.87	2189.84
872	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:WM M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 2.墙体类型:树池 3.墙体厚度:300mm厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.61	532.45	12038.69
本页小计							47972.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
873	011203001001	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:400*100*15mm厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖贴面 2.20厚WP、M15水泥砂浆	m2	251.2	118.24	29701.89
874	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格:400*250*15mm厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖压顶（按形切割），磨边处理 2.20厚WP、M15水泥砂浆	m2	78.5	95.37	7486.55
875	040103001008	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:种植土	m3	25.12	47.36	1189.68
876	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1.铺设方式:无纺布一层、两侧砾石过滤 2.铺设位置:排水管	m2	1.132	16.03	18.15
877	060302007001	排水管	1.材质:钢管 2.规格:Φ50	m	7.2	40.41	290.95
		新城雄中路2片区					10933.23
		拆除部分					2748.69
878	040203007010	水泥混凝土	1.破除原有人行混凝土路面 2.120mm厚	m2	53.51	18.22	974.95
879	040202010014	碎石	1.破除原有200mm厚碎石垫层	m2	53.51	18.84	1008.13
880	040103003008	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	17.12	44.72	765.61
		人行道石英砖路面					8184.54
881	040202010015	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	53.51	49.56	2651.96
本页小计							44087.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
882	040303001008	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m3	6.42	62.54	401.51
883	040204001006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	53.51	95.89	5131.07
		林荫西路片区一					183074.66
		拆除部分					11828.09
884	040203007011	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	95.38	22.36	2132.7
885	040202010016	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	95.38	24.03	2291.98
886	081101004002	拆除路缘石	1.拆除原有路缘石	m	76.2	4.39	334.52
887	041001008002	拆除混凝土结构	1.拆除原有路缘石混凝土基础	m3	18.3	204.49	3742.17
888	040103003009	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	74.39	44.72	3326.72
		车行混凝土地面					18617.23
889	040202010017	碎石	1.300厚天然级配碎石	m2	95.38	58.41	5571.15
890	040203007012	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	95.38	136.78	13046.08
		白改黑路面					78433.57
891	041001004003	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	869.07	10.05	8734.15
本页小计							44712.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
892	040203004005	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	869.07	19.11	16607.93
893	040203006005	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	869.07	61.09	53091.49
		原有围墙外立面翻新					1162.4
894	011203003010	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	9.39	31.97	300.2
895	010103002086	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	0.28	78.51	21.98
896	010506023003	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.39	20.74	194.75
897	011201001141	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	9.39	35.92	337.29
898	011403003051	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	9.39	15.92	149.49
899	011403001051	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	9.39	16.9	158.69
		铁艺大门三					6175.39
本页小计							70861.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 103 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
900	010804005003	金属格栅门	1.尺寸:4000*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	0.26	23751.51	6175.39
		高道牙					3763.14
901	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	38.1	98.77	3763.14
		井盖提升					909.2
902	010502022006	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.03	716.1	21.48
903	010505012006	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	0.23	56.14	12.91
904	070205001003	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	1	629.99	629.99
905	060212015008	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装　圆钢　Φ10mm以内	t	0.05	4896.46	244.82
		原有排水沟盖板提升					
		垃圾收集点					29269.21
906	040101003010	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	27.36	28.41	777.3
907	040101003011	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.56	9.31	33.14
本页小计							11658.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
908	040103002004	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	3.88	20.33	78.88
909	040305001011	垫层	1.材料品种、规格:C25混凝土 2.厚度:100厚	m3	1.28	488.69	625.52
910	040305001012	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100厚	m3	2.38	448.29	1066.93
911	070104003012	基础模板	1.垫层模板	m2	10.16	48.03	487.98
912	040305001013	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	3.57	238.13	850.12
913	040204001007	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*300*20厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M15水泥砂浆	m2	28.64	120.5	3451.12
914	040303002007	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.56	577.63	901.1
915	040406003004	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	0.92	582.32	535.73
916	070104003013	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	15.68	58.31	914.3
917	010505004004	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	12.48	74.18	925.77
918	040901009004	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	0.05	6939.47	346.97
919	040901001005	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.2	4329.95	865.99
920	010603001005	实腹钢柱	1.柱类型:3厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:100*100*3	t	0.43	5171.75	2223.85
921	010604001008	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:60*60*3	t	0.13	6662.54	866.13
本页小计							14140.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
922	010604001009	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:120*60*3	t	0.23	5939.39	1366.06
923	010604001010	钢梁	1.梁类型:2厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:30*30*2	t	0.09	6254.57	562.91
924	010606003004	钢墙架	1.钢材品种、规格:方钢 50*50*2 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.67	6390.48	4281.62
925	010605002003	钢板墙板	1.钢材品种、规格:1厚钢板	m2	2.93	129.41	379.17
926	011402003004	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	83.52	78.58	6563
927	010602001004	钢屋架	1.钢材品种、规格:60*60*3方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.13	6905.34	897.69
928	010901001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦	m2	5.99	44.73	267.93
		新建沥青路					29693.37
929	040202010018	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	130.44	49.56	6464.61
930	040203007013	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	130.44	113.27	14774.94
931	040203004006	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	130.44	3.72	485.24
932	040203006006	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	130.44	61.09	7968.58
		新旧混凝土路面					3223.06
本页小计							44011.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 106 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
933	040307009003	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	0.51	6319.72	3223.06
		林荫西路片区二					46292.45
		拆除部分					2393.05
934	040203007014	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	36.47	22.36	815.47
935	040202010019	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	36.47	24.03	876.37
936	040103003010	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	15.68	44.72	701.21
		改造人行铺装地面					11631.68
937	040204001008	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm	m2	123.23	94.39	11631.68
		车行混凝土地面					7118.58
938	040202010020	碎石	1.300厚天然级配碎石	m2	36.47	58.41	2130.21
939	040203007015	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	36.47	136.78	4988.37
		原有围墙外立面翻新					8311.97
940	011203003011	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	67.14	31.97	2146.47
941	010103002087	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	2.01	78.51	157.81
本页小计							26670.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
942	010506023004	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	67.14	20.74	1392.48
943	011201001142	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	67.14	35.92	2411.67
944	011403003052	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	67.14	15.92	1068.87
945	011403001052	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	67.14	16.9	1134.67
		原有排水明沟改造暗沟					1243.71
946	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘机挖淤泥、流砂 2.自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.56	36.31	20.33
947	040201022009	排水沟、截水沟	1.铲除原有20mm厚排水沟抹灰层	m	18.66	12.8	238.85
948	040103003011	余方弃置	1.人工装自卸汽车土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.56	35.03	19.62
949	040201022010	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 3.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	18.66	51.71	964.91
		铁艺大门四					4629.34
本页小计							7251.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
950	010804005004	金属格栅门	1.尺寸:2100*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	0.16	23475.44	3756.07
951	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.64	547.98	350.71
952	010506023005	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	5.84	20.74	121.12
953	011201001143	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	5.84	35.92	209.77
954	011403003053	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	5.84	15.92	92.97
955	011403001053	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	5.84	16.9	98.7
		新建沥青路					10016.16
956	040202010021	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	44	49.56	2180.64
957	040203007016	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	44	113.27	4983.88
958	040203004007	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	44	3.72	163.68
本页小计							11957.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
959	040203006007	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	44	61.09	2687.96
		新旧混凝土路面					947.96
960	040307009004	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	0.15	6319.72	947.96
		永康路片区					422690.56
		拆除部分					99894.65
961	041001008003	拆除混凝土结构	1.拆除排水暗沟	m3	373.13	156.06	58230.67
962	040402017003	沟道盖板	1.拆除原有铸铁篦子	m	129.8	16.93	2197.51
963	040202010022	碎石	1.破除原有300mm厚碎石垫层	m2	296.53	29.21	8661.64
964	040202016002	水泥混凝土基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土基层	m2	296.53	18.22	5402.78
965	040203007017	水泥混凝土	1.破除原有混凝土路面 2.200mm厚	m2	296.53	25.13	7451.8
966	081101004003	拆除路缘石	1.拆除原有路缘石	m	36.93	4.39	162.12
967	041001008004	拆除混凝土结构	1.拆除原有路缘石混凝土基础	m3	2.38	204.49	486.69
968	040203007018	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	185.68	22.36	4151.8
969	040202010023	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	185.68	24.03	4461.89
970	040103003012	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	194.27	44.72	8687.75
		白改黑路面					40609.8
971	041001004004	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	449.97	10.05	4522.2
本页小计							108052.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
972	040203006008	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	449.97	61.09	27488.67
973	040203004008	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	449.97	19.11	8598.93
		人行道石英砖路面					26304.49
974	040202010024	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	126.47	49.56	6267.85
975	040303001009	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	126.47	62.54	7909.43
976	040204001009	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	126.47	95.89	12127.21
		成品健身器材、石桌凳					13671.61
977	040101003012	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	0.15	10.25	1.54
978	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	0.13	10.32	1.34
979	040103003013	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内	m3	0.03	14.05	0.42
980	040303001010	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	0.03	468.49	14.05
981	040303002008	混凝土基础	1.500*500*100mmC20混凝土基础	m3	0.1	698.99	69.9
982	010505001004	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	0.1	34.87	3.49
本页小计							62482.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
983	010505002003	基础模板	1.设备基础模板	m2	0.5	66.06	33.03
984	04B023	单杠	1.单杠	套	1	473.71	473.71
985	04B024	双杠	1.双杠	套	1	666.95	666.95
986	04B025	太空漫步机	1.太空漫步机	套	1	1700	1700
987	04B026	太极揉推器	1.太极揉推器	套	1	568.67	568.67
988	04B027	腰部按摩器	1.腰部按摩器	套	1	943.39	943.39
989	04B028	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套	6	1532.52	9195.12
		车行排水沟					45250.3
990	040101002009	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	71.48	9.31	665.48
991	040101002010	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	39.88	7.57	301.89
992	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	31.6	10.32	326.11
993	040305001014	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	9.05	468.49	4239.83
994	070104003014	基础模板	1.垫层模板	m2	23.2	48.03	1114.3
本页小计							20228.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
995	040201022011	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*300mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30钢筋混凝土 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:600*300*50mm混凝土盖板	m	116	232.32	26949.12
996	060212015009	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装　圆钢　Φ10mm以内	t	1.98	4896.46	9694.99
997	060212015010	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装　圆钢　Φ10mm以内	t	0.4	4896.46	1958.58
		人行排水沟					22514.19
998	040101002011	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	54.9	9.31	511.12
999	040101002012	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	34.09	7.57	258.06
1000	040103001011	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	20.81	10.32	214.76
1001	040305001015	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	7.94	468.49	3719.81
1002	070104003015	基础模板	1.垫层模板	m2	19.85	48.03	953.4
本页小计							44259.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 113 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1003	040201022012	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	99.27	169.81	16857.04
		划线					2485.84
1004	040205007004	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	59.84	35.22	2107.56
1005	040205008003	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	8.44	44.82	378.28
		清表除杂					526.58
1006	010103001002	平整场地	1.平整场地	m2	190.1	2.77	526.58
		新建沥青路					72773.79
1007	040203007019	水泥混凝土	1.破除原有混凝土路面 2.200mm厚	m2	239.12	25.13	6009.09
1008	040202010025	碎石	1.破除原有300mm厚碎石垫层	m2	239.12	29.21	6984.7
1009	040103003014	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	119.56	44.72	5346.72
1010	040202010026	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	239.12	49.56	11850.79
1011	040203007020	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	239.12	113.27	27085.12
本页小计							77145.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 114 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1012	040203006009	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	239.12	61.09	14607.84
1013	040203004009	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	239.12	3.72	889.53
		原有围墙外立面翻新					46967.92
1014	011203003012	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	379.37	31.97	12128.46
1015	010103002088	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运3km内　实际运距(km):5	m3	11.38	78.51	893.44
1016	010506023006	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	379.37	20.74	7868.13
1017	011201001144	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	379.37	35.92	13626.97
1018	011403003054	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	379.37	15.92	6039.57
1019	011403001054	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	379.37	16.9	6411.35
		原有种植池翻新					927.44
1020	011201001145	墙、柱面一般抹灰	1.铲除水泥砂浆找平层(30厚）	m2	9.59	9.77	93.69
1021	011203003013	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:100*100*10mm纸皮砖 2.结合层:WP M15水泥砂浆结合层	m2	9.59	86.94	833.75
		改造人行铺装地面					18827.03
本页小计							63392.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1022	040204001010	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm	m2	199.46	94.39	18827.03
		井盖提升					1807.44
1023	010502022007	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.32	716.1	229.15
1024	010505012007	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	1.34	56.14	75.23
1025	070205001004	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	1.22	629.99	768.59
1026	060212015011	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.15	4896.46	734.47
		原有排水沟盖板提升					6529.54
1027	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	1	11.69	11.69
1028	040402017004	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	1	800.83	800.83
1029	060212015012	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1	4896.46	4896.46
1030	040201022013	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	1	48.32	48.32
1031	010502022008	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	1	716.1	716.1
1032	010505012008	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	1	56.14	56.14
		镀锌钢护栏					1617.98
1033	040308001003	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	3.1	521.93	1617.98
		高道牙					2795.19
本页小计							28781.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 116 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1034	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	28.3	98.77	2795.19
		钢结构雨棚					14257.39
		钢结构雨棚一					14257.39
1035	040101003013	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	23.45	28.41	666.21
1036	040101003014	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.05	9.31	28.4
1037	040103002005	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	3.5	20.33	71.16
1038	040305001016	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.59	468.49	276.41
1039	070104003016	基础模板	1.垫层模板	m2	1.68	48.03	80.69
1040	040303002009	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.73	577.63	999.3
1041	040406003005	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	1.19	582.32	692.96
1042	070104003017	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	5.76	58.31	335.87
1043	010505004005	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	7.92	74.18	587.51
1044	040901009005	预埋铁件	1.材料种类:16厚钢板	t	0.06	6939.47	416.37
1045	040901001006	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.03	4329.95	129.9
1046	040901001007	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	0.05	4896.46	244.82
本页小计							7324.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 117 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1047	010603001006	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	0.05	6294.05	314.7
1048	010604001011	钢梁	1.梁类型:6厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*200*10	t	0.46	5789.66	2663.24
1049	010602001005	钢屋架	1.钢材品种、规格:100*100*4方通、100*50*4厚方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.08	5470.3	437.62
1050	010606003005	钢墙架	1.钢材品种、规格:100*40*2 方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.04	7170.48	286.82
1051	011402003005	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	24.4	78.58	1917.35
1052	010605003028	钢屋面板	1.复合板夹芯材料种类、规格:8厚双层耐力板 720*8	m2	17.71	225.44	3992.54
1053	040205007005	标线	1.材料品种:热熔漆划线 2.规格:100mm宽	m2	3.28	35.22	115.52
		新旧混凝土路面					4929.38
1054	040307009005	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	0.78	6319.72	4929.38
		环城中路片区					186817.84
		拆除部分					50735.79
1055	040202010027	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	362.06	13.66	4945.74
1056	040202010028	碎石	1.破除原有250mm厚天然级配碎石垫层	m2	362.06	24.03	8700.3
本页小计							28303.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1057	040203007021	水泥混凝土	1.破除原有100mm厚C30混凝土 2.40mm厚砂浆结合层及面层	m2	362.06	18.22	6596.73
1058	040203007022	水泥混凝土	1.破除原有200mm厚混凝土	m2	362.06	22.36	8095.66
1059	041001008005	拆除混凝土结构	1.拆除排水暗沟	m3	12.72	156.06	1985.08
1060	040402017005	沟道盖板	1.拆除原有铸铁篦子	m	50.96	16.93	862.75
1061	081101002002	拆除基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土垫层	m3	36.21	182.17	6596.38
1062	040103003015	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	289.65	44.72	12953.15
		人行道石英砖路面					59158.59
1063	040202010029	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	284.43	49.56	14096.35
1064	040303001011	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	284.43	62.54	17788.25
1065	040204001011	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	284.43	95.89	27273.99
		人行排水沟					11558.94
1066	040101002013	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	28.18	9.31	262.36
1067	040101002014	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	17.5	7.57	132.48
本页小计							96643.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1068	040103001012	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	10.68	10.32	110.22
1069	040305001017	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	4.08	468.49	1911.44
1070	070104003018	基础模板	1.垫层模板	m2	10.19	48.03	489.43
1071	040201022014	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	50.96	169.8	8653.01
		人行混凝土地面					17063.71
1072	040202010030	碎石	1.200厚天然级配碎石	m2	119.36	40.71	4859.15
1073	040203007023	水泥混凝土	1.150厚C20混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	119.36	102.25	12204.56
		高道牙					1021.36
1074	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	9.77	98.77	964.98
1075	050101003001	栽植土回填	1.回填种植土	m3	1.22	46.21	56.38
本页小计							29249.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		镀锌钢护栏					35992.29
1076	040308001004	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	68.96	521.93	35992.29
		新建台阶					1801.49
1077	040202010031	碎石	1.石料规格:天然级配碎石 2.厚度:150厚	m2	4.03	31.87	128.44
1078	040303001012	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:120厚C20混凝土	m3	0.63	519.79	327.47
1079	011107004002	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚WP M15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:15厚荔枝面仿石灰麻石英砖	m2	5.53	212.06	1172.69
1080	010505018002	台阶模板	1.台阶模板	m2	4.03	42.9	172.89
		车行混凝土地面					4856.33
1081	040202010032	碎石	1.300厚天然级配碎石	m2	24.88	58.41	1453.24
1082	040203007024	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	24.88	136.78	3403.09
		铁艺大门四					4629.34
本页小计							42650.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1083	010804005005	金属格栅门	1.尺寸:2100*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	0.16	23475.44	3756.07
1084	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.64	547.98	350.71
1085	010506023007	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	5.84	20.74	121.12
1086	011201001146	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	5.84	35.92	209.77
1087	011403003055	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	5.84	15.92	92.97
1088	011403001055	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	5.84	16.9	98.7
		环城东路片区					1139116.58
		拆除部分					190148.95
1089	040202010033	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	403.57	13.66	5512.77
1090	040203007025	水泥混凝土	1.破除原有100mm厚C30混凝土 2.40mm厚砂浆结合层及面层	m2	403.57	22.36	9023.83
本页小计							19165.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1091	040203007026	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	2612.8	22.36	58422.21
1092	040202010034	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	2612.8	24.03	62785.58
1093	040103003016	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方　运距1km　实际运距(km):5	m3	1216.56	44.72	54404.56
		新建沥青路					594777.8
1094	040202010035	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	2612.8	49.56	129490.37
1095	040203007027	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	2612.8	113.27	295951.86
1096	040203006010	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	2612.8	61.09	159615.95
1097	040203004010	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	2612.8	3.72	9719.62
		划线					2461.76
1098	040205007006	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	48.39	35.22	1704.3
1099	040205008004	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	16.9	44.82	757.46
		白改黑路面					
		成品健身器材、石桌凳					3065.04
1100	04B040	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套	2	1532.52	3065.04
		人行道石英砖路面					129589.5
本页小计							775916.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1101	040202010036	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	847.24	49.56	41989.21
1102	040303001013	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	101.67	62.54	6358.44
1103	040204001012	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	443.67	95.89	42543.52
1104	040204001013	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	403.57	95.89	38698.33
		人行排水沟					8209.69
1105	040101002015	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	29.31	9.31	272.88
1106	040101002016	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方　运距1km内　实际运距(km):5	m3	15.57	7.57	117.86
1107	040103001013	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.74	10.32	141.8
1108	040305001018	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	2.83	468.49	1325.83
1109	070104003019	基础模板	1.垫层模板	m2	7.08	48.03	340.05
本页小计							131787.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1110	040201022015	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	35.4	169.81	6011.27
		改造人行铺装地面					38092.97
1111	040204001014	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm	m2	403.57	94.39	38092.97
		原有围墙外立面翻新					12380.53
1112	011203003014	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	100	31.97	3197
1113	010103002089	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	3	78.51	235.53
1114	010506023008	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	100	20.74	2074
1115	011201001147	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚 M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	100	35.92	3592
1116	011403003056	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	100	15.92	1592
1117	011403001056	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	100	16.9	1690
		井盖提升					6298.69
本页小计							56484.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1118	010502022009	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	1	716.1	716.1
1119	010505012009	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	1	56.14	56.14
1120	070205001005	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	1	629.99	629.99
1121	060212015013	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1	4896.46	4896.46
		原有排水沟盖板提升					84080.14
1122	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	119.4	11.69	1395.79
1123	040402017006	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	47.76	800.83	38247.64
1124	060212015014	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1.91	4896.46	9352.24
1125	040201022016	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	298.5	48.32	14423.52
1126	010502022010	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	17.45	716.1	12495.95
1127	010505012010	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	145.44	56.14	8165
		钢结构雨棚					14257.39
		钢结构雨棚一					14257.39
1128	040101003015	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	23.45	28.41	666.21
1129	040101003016	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.05	9.31	28.4
1130	040103002006	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	3.5	20.33	71.16
本页小计							91144.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1131	040305001019	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.59	468.49	276.41
1132	070104003020	基础模板	1.垫层模板	m2	1.68	48.03	80.69
1133	040303002010	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	1.73	577.63	999.3
1134	040406003006	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	1.19	582.32	692.96
1135	070104003021	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	5.76	58.31	335.87
1136	010505004006	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	7.92	74.18	587.51
1137	040901009006	预埋铁件	1.材料种类:16厚钢板	t	0.06	6939.47	416.37
1138	040901001008	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.03	4329.95	129.9
1139	040901001009	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	0.05	4896.46	244.82
1140	010603001007	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	0.05	6294.05	314.7
1141	010604001012	钢梁	1.梁类型:6厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*200*10	t	0.46	5789.66	2663.24
1142	010602001006	钢屋架	1.钢材品种、规格:100*100*4方通、100*50*4厚方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.08	5470.3	437.62
1143	010606003006	钢墙架	1.钢材品种、规格:100*40*2 方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	0.04	7170.48	286.82
1144	011402003006	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	24.4	78.58	1917.35
本页小计							9383.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1145	010605003029	钢屋面板	1.复合板夹芯材料种类、规格:8厚双层耐力板 720*8	m2	17.71	225.44	3992.54
1146	040205007007	标线	1.材料品种:热熔漆划线 2.规格:100mm宽	m2	3.28	35.22	115.52
		高道牙					1961.57
1147	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	19.86	98.77	1961.57
		廊架					47659.94
1148	040101003017	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	51.59	28.41	1465.67
1149	040101003018	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	16.62	9.31	154.73
1150	040103002007	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	34.96	20.33	710.74
1151	040305001020	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	2.73	468.49	1278.98
1152	070104003022	基础模板	1.垫层模板	m2	9.12	48.03	438.03
1153	040303002011	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	4.36	577.63	2518.47
1154	040406003007	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	1.42	582.32	826.89
1155	070104003023	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	14.88	58.31	867.65
1156	010505004007	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	11.68	74.18	866.42
1157	040901009007	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	0.04	6939.47	277.58
本页小计							15474.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1158	040901001010	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.01	4329.95	43.3
1159	010603001008	实腹钢柱	1.柱类型:8厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:250*250*8	t	2.01	6294.05	12651.04
1160	010604001013	钢梁	1.梁类型:8厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:150*80*5	t	0.01	3879.52	38.8
1161	010604001014	钢梁	1.梁类型:8厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*150*8	t	1.37	3332.41	4565.4
1162	010604001015	钢梁	1.梁类型:5厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*100*5	t	1.41	5789.66	8163.42
1163	011402003007	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	162.8	78.58	12792.82
		新旧混凝土路面					947.96
1164	040307009006	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	0.15	6319.72	947.96
		清表除杂					53.16
1165	010103001003	平整场地	1.清表除杂,厚度0.35米	m2	19.19	2.77	53.16
		高0.4m种植池					5131.49
1166	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:400*400*20mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	22.7	185.69	4215.16
本页小计							43471.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1167	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.2052	480.84	98.67
1168	040303001014	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 混凝土	m3	1.4074	468.49	659.35
1169	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	4.54	34.87	158.31
		园林					32999.21
1170	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草皮	m2	368.95	26.87	9913.69
1171	050102001001	移植乔木	1.移植乔木（高5m，冠幅4.5m）	株	28	548.59	15360.52
1172	050102002001	移植单株灌木	栽植灌木（高60cm 冠幅60cm）	株	375	20.6	7725
		安装工程					588480.77
		新城雄中路2片区					16983.61
		消防					3159
1173	030910002001	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	12	263.25	3159
		电气					12275.74
1174	030413001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	46	106.8	4912.8
1175	030413001002	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	46	87.7	4034.2
1176	030413001003	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	36	87.7	3157.2
1177	030412004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	40.5	2.12	85.86
1178	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	4.5	19.04	85.68
本页小计							49350.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风空调					1548.87
1179	031001008001	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	51	30.37	1548.87
		环城东路片区					202395.06
		消防					44130.75
1180	030910002002	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	88	263.25	23166
1181	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	96	75.79	7275.84
1182	031301003001	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	28	105.77	2961.56
1183	031301004001	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	115.2	31.46	3624.19
1184	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口 DN65	套	32	211.58	6770.56
1185	031002001001	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	4	83.15	332.6
		给水					33558.2
1186	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水	m	910	27.98	25461.8
本页小计							71141.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1187	031002011001	水表	1.类型:水表组旋翼式水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀2个	组	60	134.94	8096.4
		电气					49479.62
1188	030413001004	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	188	106.8	20078.4
1189	030413001005	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	188	87.7	16487.6
1190	030413001006	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	99	87.7	8682.3
1191	030412004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	999	2.12	2117.88
1192	030412002002	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	111	19.04	2113.44
		通风空调					75226.49
1193	031001008003	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	2477	30.37	75226.49
		环城中路社区					22201.45
		燃气					
		消防					7107.75
1194	030910002003	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27	263.25	7107.75
		电气					10841.9
1195	030413001007	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	43	106.8	4592.4
1196	030413001008	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	43	87.7	3771.1
1197	030413001009	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	25	87.7	2192.5
本页小计							150466.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1198	030412004003	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	67.5	2.12	143.1
1199	030412002003	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	7.5	19.04	142.8
		通风空调					4251.8
1200	031001008005	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	140	30.37	4251.8
		新城雄中路1片区					147573.13
		消防					90504.71
1201	030910002004	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	103	263.25	27114.75
1202	030901002002	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	273	75.79	20690.67
1203	031301003003	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	90	105.77	9519.3
1204	031301004005	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	327.6	31.46	10306.3
1205	030901010002	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口 DN65	套	103	211.58	21792.74
1206	031002001007	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	13	83.15	1080.95
		电气					57068.42
1207	030413001010	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	219	106.8	23389.2
1208	030413001011	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	219	87.7	19206.3
本页小计							137637.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1209	030413001012	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	107	87.7	9383.9
1210	030412004004	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1201.5	2.12	2547.18
1211	030412002004	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	133.5	19.04	2541.84
		林荫西路二					21901.95
		燃气					
		消防					1579.5
1212	030910002005	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	6	263.25	1579.5
		电气					18895.06
1213	030413001013	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	69	106.8	7369.2
1214	030413001014	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	69	87.7	6051.3
1215	030413001015	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	37	87.7	3244.9
1216	030412004005	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	445.5	2.12	944.46
1217	030412002005	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	67.5	19.04	1285.2
		通风空调					1427.39
1218	031001008007	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	47	30.37	1427.39
		永康路片区					70332.38
		消防					38076
1219	030910002006	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	65	263.25	17111.25
本页小计							53486.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1220	030901002003	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	96	75.79	7275.84
1221	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	28	105.77	2961.56
1222	031301004009	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	115.2	31.46	3624.19
1223	030901010003	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口 DN65	套	32	211.58	6770.56
1224	031002001013	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	4	83.15	332.6
		电气					17618.04
1225	030413001016	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	66	106.8	7048.8
1226	030413001017	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	66	87.7	5788.2
1227	030413001018	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	33	87.7	2894.1
1228	030412004006	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	445.5	2.12	944.46
1229	030412002006	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	49.5	19.04	942.48
		通风空调					14638.34
1230	031001008008	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	482	30.37	14638.34
		雄南路A片区					27341.99
		消防					12777.03
本页小计							53221.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1231	030910002007	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	20	263.25	5265
1232	030901002004	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	44	75.79	3334.76
1233	031301003006	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	7	105.77	740.39
1234	031301004010	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	52.8	31.46	1661.09
1235	030901010004	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口 DN65	套	8	211.58	1692.64
1236	031002001014	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	1	83.15	83.15
		电气					10677.6
1237	030413001019	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	40	106.8	4272
1238	030413001020	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	40	87.7	3508
1239	030413001021	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	20	87.7	1754
1240	030412004007	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	270	2.12	572.4
1241	030412002007	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	30	19.04	571.2
		通风空调					3887.36
1242	031001008009	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	128	30.37	3887.36
		雄南小区					15602.71
本页小计							27341.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		燃气					
		消防					15602.71
1243	030910002008	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	16	263.25	4212
1244	030901002005	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	56	75.79	4244.24
1245	031301003008	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	14	105.77	1480.78
1246	031301004014	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	67.2	31.46	2114.11
1247	030901010005	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口 DN65	套	16	211.58	3385.28
1248	031002001022	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2	83.15	166.3
		林荫西路一					11846.25
		消防					11846.25
1249	030910002009	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	45	263.25	11846.25
		人民公园片区					31618.35
		燃气					
		消防					16536.83
本页小计							27448.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1250	030910002010	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	18	263.25	4738.5
1251	030901002006	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	54	75.79	4092.66
1252	031301003010	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	16	105.77	1692.32
1253	031301004018	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	64.8	31.46	2038.61
1254	030901010006	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口 DN65	套	18	211.58	3808.44
1255	031002001028	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	2	83.15	166.3
		电气					9007.52
1256	030413001022	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	36	106.8	3844.8
1257	030413001023	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	36	87.7	3157.2
1258	030413001024	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	17	87.7	1490.9
1259	030412004008	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	121.5	2.12	257.58
1260	030412002008	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	13.5	19.04	257.04
		通风空调					6074
1261	031001008012	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	200	30.37	6074
		雄南B片区					20683.89
本页小计							31618.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					4095.8
1262	030413001025	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	17	106.8	1815.6
1263	030413001026	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	17	87.7	1490.9
1264	030413001027	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	9	87.7	789.3
		通风空调					16588.09
1265	031001008013	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	546.2	30.37	16588.09
		室外安装					867344.03
		环城东路片区					376831.51
		电气					208938.04
1266	030402011001	成套配电箱	1.名称:生活泵配电(控制)箱	台	1	3510.98	3510.98
1267	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	80	45.02	3601.6
1268	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6	m	20	29.96	599.2
1269	030412004009	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	120	4.91	589.2
1270	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:埋地敷设	m	246.66	36.02	8884.69
1271	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明敷	m	50	40.41	2020.5
1272	030412001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:埋地敷设	m	11.51	26.51	305.13
本页小计							40195.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1273	040504001001	砌筑井	1.名称:照明手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm厚、C20混凝土垫层100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M5 5.井盖、井圈材质及规格:复合材料井盖700*700（暂按规格） 6.详见大样图	座	4	704.38	2817.52
1274	030402011002	成套配电箱	1.名称:SW-1ALjg 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	1	4209.26	4209.26
1275	030402011003	成套配电箱	1.名称:ALmw 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	1	2840.97	2840.97
1276	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5X16	m	80	108.24	8659.2
本页小计							18526.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1277	030412001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	80	43.6	3488
1278	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4	m	1911.37	19.85	37940.69
1279	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10	m	176.03	67.95	11961.24
1280	030412001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地敷设	m	1838.02	14.81	27221.08
1281	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40x4不锈钢扁钢	m	612.67	68.71	42096.56
1282	030410001005	接地极	1.名称:50x5x2500不锈钢角钢	根	123	112.6	13849.8
1283	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16	个	2	104.9	209.8
1284	040101002017	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	385.99	10.03	3871.48
1285	040103001014	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	385.99	21.93	8464.76
1286	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1918.07	1918.07
1287	030416029001	其他项目调试	1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	997.91	997.91
1288	030413010001	小区路灯	1.名称:太阳能 +市电双路壁灯(成品一体化)(220V/50W) 防水等级IP67	套	22	858.2	18880.4
本页小计							170899.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防给水					121822.18
1289	031001007001	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	123	56.21	6913.83
1290	031001007002	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	411	82.09	33738.99
1291	031005016001	水箱	1.类型:生活水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格:4*3*2m	台	1	20395.39	20395.39
1292	031005016002	水箱	1.类型:生活水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格:4*3.5*3m	台	1	34689.73	34689.73
1293	030109001001	泵	1.名称:加压泵 2.规格:Q=10m3/h,H=36m,P=2.2KW(两用一备)	台	3	4869.47	14608.41
1294	030901012001	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	4	1332.96	5331.84
1295	040101002018	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	192.24	10.03	1928.17
1296	040103001015	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	192.24	21.93	4215.82
		通风空调					46071.29
1297	031001008014	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	1517	30.37	46071.29
本页小计							167893.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环城中路社区					2125.9
		燃气					
		通风空调					2125.9
1298	031001008017	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	70	30.37	2125.9
		新城雄中路2片区					48664.84
		消防给水					48664.84
1299	031001007003	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	210	98.6	20706
1300	030901012002	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	13	1332.96	17328.48
1301	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.参考图集05S505 68页	座	1	2062.52	2062.52
1302	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格:SS100/65-1.6加密型消火栓	套	2	1176.79	2353.58
1303	031003010001	倒流防止器	1.倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个、Y型过滤器1个	套	1	3798.08	3798.08
1304	040101002020	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	75.6	10.03	758.27
1305	040103001019	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	75.6	21.93	1657.91
		林荫西路片区二					1548.87
本页小计							50790.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 143 页　共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		燃气					
		通风空调					1548.87
1306	031001008019	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	51	30.37	1548.87
		永康路片区					8824.39
		消防					5331.84
1307	030901012003	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	4	1332.96	5331.84
		通风空调					3492.55
1308	031001008020	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	115	30.37	3492.55
		雄南路A片区					8661.19
		消防给水					7324.91
1309	031001007004	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	25	98.6	2465
1310	030901012004	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	1	1332.96	1332.96
1311	040504001003	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.参考图集05S505 68页	座	1	2062.52	2062.52
1312	030901011002	室外消火栓	1.型号、规格:SS100/65-1.6加密型消火栓	套	1	1176.79	1176.79
1313	040101002022	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	9	10.03	90.27
1314	040103001023	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	9	21.93	197.37
本页小计							17698.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风空调					1336.28
1315	031001008021	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	44	30.37	1336.28
		雄南小区					13422.97
		燃气					
		消防					2665.92
1316	030901012005	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	2	1332.96	2665.92
		通风空调					10757.05
1317	031001008024	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	354.2	30.37	10757.05
		林荫西路片区一					5991.95
		消防给水					5991.95
1318	031001007005	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	25	98.6	2465
1319	040504001004	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.参考图集05S505 68页	座	1	2062.52	2062.52
1320	030901011003	室外消火栓	1.型号、规格:SS100/65-1.6加密型消火栓	套	1	1176.79	1176.79
1321	040101002024	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	9	10.03	90.27
1322	040103001027	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	9	21.93	197.37
		人民公园片区					8739.92
		燃气					
		消防					2665.92
本页小计							20751.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1323	030901012006	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	2	1332.96	2665.92
		通风空调					6074
1324	031001008026	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	200	30.37	6074
		新城雄中路1片区					392532.49
		电气					392532.49
1325	030402011004	成套配电箱	1.名称:室外充电桩电表总箱 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	1	5156.88	5156.88
1326	030402011005	成套配电箱	1.名称:SW-1Apcdz非机动车位充电设备配电箱 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	1	4209.26	4209.26
1327	030402011007	成套配电箱	1.名称:非机动车充电设备7kW	台	4	3859.01	15436.04
1328	030406001001	蓄电池	1.名称:7Kw交流充电桩	个	8	2911.37	23290.96
1329	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:25*4扁钢	m	876.8	67.07	58806.98
1330	030410002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40x4不锈钢扁钢	m	634.89	68.71	43623.29
1331	030410001006	接地极	1.名称:50x5x2500不锈钢角钢	根	127	112.6	14300.2
本页小计							173563.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1332	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x10	m	216.55	43.15	9344.13
1333	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4	m	1859.66	19.85	36914.25
1334	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10	m	64.24	67.95	4365.11
1335	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x70+1*35	m	100	232.54	23254
1336	030412001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地敷设	m	1904.68	14.81	28208.31
1337	030412001008	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 50 4.配置形式:明敷	m	52.4	26.17	1371.31
1338	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	57.6	43.6	2511.36
1339	030412001010	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设	m	100	79.19	7919
1340	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16	个	18	104.9	1888.2
1341	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70	个	2	209.93	419.86
1342	040101002026	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	399.98	10.03	4011.8
本页小计							120207.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1343	040103001031	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	399.98	21.93	8771.56
1344	030416027002	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1918.07	1918.07
1345	030416029002	其他项目调试	1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	997.91	997.91
1346	030413010002	小区路灯	1.名称:景观灯 2.规格:220V/50W 3.灯杆材质、规格:高2.8米 4.基础形式、砂浆配合比:C20砼基础400*400*400mm	套	49	894.1	43810.9
1347	030413010003	小区路灯	1.名称:LED投光灯(220V/50W)(杆高8米)+羽球场灯杆4个(杆高6米	套	6	1068.6	6411.6
1348	030413010004	小区路灯	1.名称:太阳能 +市电双路壁灯(成品一体化)(220V/50W) 防水等级IP67	套	33	858.2	28320.6
1349	030413003001	荧光灯	1.名称:吸顶灯管(220V/25W)	套	8	61.98	495.84
本页小计							90726.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1350	040504001005	砌筑井	1.名称:照明手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm厚、C20混凝土垫层100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M5 5.井盖、井圈材质及规格:复合材料井盖700*700（暂按规格） 6.详见大样图	座	13	704.37	9156.81
1351	070105003001	基础模板	1.模板形式:垫层及基础模板	m2	153.656	49.58	7618.26
		管网工程					958879.09
		新城雄中路2片区-市政部分					47775.74
		沟槽土方开挖					7318.64
1352	040201020001	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	3.86	154.33	595.71
1353	040103001032	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	1.65	109.78	181.14
1354	040103001033	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	22.92	224.77	5151.73
1355	040101002027	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	43.81	9.31	407.87
1356	040103001034	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.38	20.33	272.02
本页小计							23383.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1357	040103003021	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	30.44	23.33	710.17
		管网部分					40457.1
1358	040504009001	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 YJBH-1-I 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	4	5028.44	20113.76
1359	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	2	3519.3	7038.6
本页小计							27862.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1360	031001008027	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	33.94	66.39	2253.28
1361	031001008028	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC排水管 De160 3.连接形式:粘接	m	48.13	54.1	2603.83
1362	070110003001	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	8.82	48.02	423.54
1363	070104003024	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	5.04	47.99	241.87
1364	070101006001	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	111.27	69.94	7782.22
		环城东路片区-市政部分					239376.38
		沟槽土方开挖					46000.87
1365	040201020002	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	29.42	154.33	4540.39
1366	040103001035	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	15.8	109.78	1734.52
1367	040103001036	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	109.38	224.77	24585.34
1368	040101002028	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	481.55	9.31	4483.23
1369	040103001037	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	192.39	20.33	3911.29
1370	040103003022	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	289.16	23.33	6746.1
本页小计							59305.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管网部分					173525.86
1371	040504009002	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700X2000 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	11	3658.17	40239.87
1372	040504002002	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	18	3903.58	70264.44
本页小计							110504.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1373	040504002003	现浇混凝土井	1.种类:检查井Φ700 2.规格:Φ700 井深1.34m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.做法参照20S515 P30	座	4	1432.13	5728.52
1374	031001008029	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	409.73	66.39	27201.97
1375	031001008030	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC排水管 De160 3.连接形式:粘接	m	98.96	54.1	5353.74
1376	031001008031	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	92.12	115.14	10606.7
1377	070110003002	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	42.53	48.02	2042.29
1378	070104003025	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	25.75	47.99	1235.74
本页小计							52168.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1379	070101006002	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	155.17	69.94	10852.59
		拆除部分					19849.65
1380	041001008006	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	73.85	195.58	14443.58
1381	041001008007	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	7.15	156.06	1115.83
1382	040601029001	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22	30.36	667.92
1383	040103003023	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	81	44.72	3622.32
		环中路社区-市政部分					89639.54
		沟槽土方开挖					18853.61
1384	040201020003	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	9.78	154.33	1509.35
1385	040103001038	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	4.85	109.78	532.43
1386	040103001039	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	58.98	224.77	13256.93
1387	040101002029	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	111.87	9.31	1041.51
1388	040103001040	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	32.1	20.33	652.59
1389	040103003024	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	79.76	23.33	1860.8
		管网部分					67176.24
本页小计							49555.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1390	040504009003	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	2	5028.44	10056.88
1391	070302027001	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	12	416.61	4999.32
1392	040504002004	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	7	3692.84	25849.88
1393	031001008032	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	197.77	115.14	22771.24
1394	070110003003	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	14	48.02	672.28
本页小计							64349.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1395	070104003026	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	7.28	47.99	349.37
1396	070101006003	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	35.42	69.94	2477.27
		拆除部分					3609.69
1397	041001008008	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	13.43	195.58	2626.64
1398	041001008009	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	1.3	156.06	202.88
1399	040601029002	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	4	30.36	121.44
1400	040103003025	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	14.73	44.72	658.73
		雄南路A片区-市政部分					29688.27
		沟槽土方开挖					4662.02
1401	040201020004	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	2.43	154.33	375.02
1402	040103001041	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	1.18	109.78	129.54
1403	040103001042	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	14.63	224.77	3288.39
1404	040101002030	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	27.32	9.31	254.35
1405	040103001043	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	7.55	20.33	153.49
1406	040103003026	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	19.77	23.33	461.23
		管网部分					23222.61
本页小计							11098.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1407	040504009004	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	1	5028.44	5028.44
1408	070302027002	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	4	416.61	1666.44
1409	040504002005	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	3	1762.03	5286.09
1410	031001008033	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	48.54	66.39	3222.57
本页小计							15203.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1411	031001008034	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	60	115.14	6908.4
1412	070110003004	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	6	48.02	288.12
1413	070104003027	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	3.12	47.99	149.73
1414	070101006004	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	9.62	69.94	672.82
		拆除部分					1803.64
1415	041001008010	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	6.71	195.58	1312.34
1416	041001008011	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	0.65	156.06	101.44
1417	040601029003	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	2	30.36	60.72
1418	040103003027	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	7.36	44.72	329.14
		林荫西路片区一-市政部分					71740.06
		沟槽土方开挖					10136.67
1419	040201020005	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	4.15	154.33	640.47
1420	040103001044	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	2.09	109.78	229.44
1421	040103001045	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	31.71	224.77	7127.46
本页小计							17820.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1422	040101002031	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	68	9.31	633.08
1423	040103001046	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	26.74	20.33	543.62
1424	040103003028	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	41.26	23.33	962.6
		管网部分					54384.02
1425	040504009005	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	4	5028.44	20113.76
1426	070302027003	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	4	416.61	1666.44
本页小计							23919.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1427	040504002006	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	6	3910	23460
1428	031001008035	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	86.74	66.39	5758.67
1429	070110003005	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12	48.02	576.24
1430	070104003028	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	6.24	47.99	299.46
1431	070101006005	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	35.88	69.94	2509.45
		拆除部分					7219.37
1432	041001008012	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	26.86	195.58	5253.28
1433	041001008013	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	2.6	156.06	405.76
1434	040601029004	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	8	30.36	242.88
本页小计							38505.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1435	040103003029	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	29.46	44.72	1317.45
		新城雄中路1片区-市政部分					314129.77
		沟槽土方开挖					125920.01
1436	040201020006	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	43.89	154.33	6773.54
1437	040103001047	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	30.54	109.78	3352.68
1438	040103001048	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	397.88	224.77	89431.49
1439	040101002032	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	837.48	9.31	7796.94
1440	040103001049	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	324.35	20.33	6594.04
1441	040103003030	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	513.13	23.33	11971.32
		管网部分					182796.44
1442	040504009006	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	3	5028.44	15085.32
1443	070302027004	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	68	416.61	28329.48
本页小计							170652.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1444	040504002007	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	9	3820.5	34384.5
1445	040504002008	现浇混凝土井	1.种类:检查井Φ700 2.规格:Φ700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.做法参照20S515 P30	座	17	1396.04	23732.68
本页小计							58117.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1446	031001008036	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	325.35	66.39	21599.99
1447	031001008037	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	443.7	115.14	51087.62
1448	070110003006	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	24.94	48.02	1197.62
1449	070104003029	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	16.83	47.99	807.67
1450	070101006006	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	93.96	69.94	6571.56
		拆除部分					5413.32
1451	041001008014	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	20.14	195.58	3938.98
1452	041001008015	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	1.95	156.06	304.32
1453	040601029005	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	6	30.36	182.16
1454	040103003031	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	22.09	44.72	987.86
		林荫西路片区二-市政部分					20009.51
		沟槽土方开挖					2849.41
1455	040201020007	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	1.48	154.33	228.41
本页小计							86906.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1456	040103001050	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	0.71	109.78	77.94
1457	040103001051	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	8.9	224.77	2000.45
1458	040101002033	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	17.09	9.31	159.11
1459	040103001052	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	5.07	20.33	103.07
1460	040103003032	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	12.02	23.33	280.43
		管网部分					15356.46
1461	040504009007	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	1	5028.44	5028.44
本页小计							7649.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1462	040504002009	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	2	3864.65	7729.3
1463	031001008038	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	30.94	66.39	2054.11
1464	070110003007	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	2	48.02	96.04
1465	070104003030	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	1.04	47.99	49.91
1466	070101006007	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	5.7	69.94	398.66
		拆除部分					1803.64
1467	041001008016	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	6.71	195.58	1312.34
1468	041001008017	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	0.65	156.06	101.44
1469	040601029006	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	2	30.36	60.72
本页小计							11802.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1470	040103003033	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	7.36	44.72	329.14
		永康路片区-市政部分					134289.31
		沟槽土方开挖					36706.7
1471	040201020008	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	11.88	154.33	1833.44
1472	040103001053	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	6.38	109.78	700.4
1473	040103001054	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	114.42	224.77	25718.18
1474	040101002034	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	271.11	9.31	2524.03
1475	040103001055	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	131.45	20.33	2672.38
1476	040103003034	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	139.66	23.33	3258.27
		管网部分					88559.6
1477	040504009008	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706　P22,P24	座	5	5028.44	25142.2
本页小计							62178.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1478	040504002010	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	11	3927.16	43198.76
1479	031001008039	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	210	66.39	13941.9
1480	070110003008	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	22	48.02	1056.44
1481	070104003031	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	11.44	47.99	549.01
1482	070101006008	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	66.79	69.94	4671.29
		拆除部分					9023.01
1483	041001008018	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	33.57	195.58	6565.62
1484	041001008019	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	3.25	156.06	507.2
1485	040601029007	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	10	30.36	303.6
本页小计							70793.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1486	040103003035	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	36.82	44.72	1646.59
		雄南小区-市政部分					8897.63
		管网部分					8897.63
1487	070302027005	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	12	416.61	4999.32
1488	031001008040	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	24.08	66.39	1598.67
1489	040504010001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁QT500-7 750*450 2.垫层、基础材质及厚度:C20 350mm垫层细石混凝土垫层，100mm底板 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5.井内壁抹灰 砂浆强度等级及配合比:湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	座	3	736.46	2209.38
1490	070110003009	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	1.33	48.02	63.87
1491	070104003032	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	0.55	47.99	26.39
		人民公园片区-市政部分					3332.88
		管网部分					3332.88
1492	070302027006	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	8	416.61	3332.88
本页小计							13877.1
合计							28687559

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		单独装饰								
		环城东路片区								
		柴房部分								
		外墙1								
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
3	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
4	010903003001	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		1幢								
		外墙1								
6	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
7	010807005001	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
8	010103002001	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
10	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
11	010903003002	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	011404001002	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
13	010807005002	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
14	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
15	050303001001	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
16	010807003001	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
18	010103002002	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
19	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
20	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
21	011403003001	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
22	011403001001	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
23	011301001001	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
24	010103002003	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
25	011403003002	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
26	011403001002	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		2幢								
		外墙1								
28	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
29	010807005003	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
30	010103002004	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
31	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
32	010903002003	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
33	010903003003	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	011404001003	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
35	010807005004	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
36	010605003002	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
37	050303001002	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
38	010807003002	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
40	010103002005	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
41	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
42	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
43	011403003003	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
44	011403001003	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
45	011301001002	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
46	010103002006	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
47	011403003004	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
48	011403001004	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
50	010802001001	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		3幢								
		外墙1								
51	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
52	010807005005	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
53	010103002007	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
54	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
55	010903002004	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
56	010903003004	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	011404001004	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
58	010807005006	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
59	010605003003	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
60	050303001003	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
61	010807003003	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
62	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
63	010103002008	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
64	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
65	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
66	011403003005	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
67	011403001005	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
68	011301001003	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
69	010103002009	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
70	011403003006	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
71	011403001006	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
73	010802001002	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		5幢								
		外墙1								
74	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
75	010807005007	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
76	010103002010	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
77	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
78	010903002005	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
79	010903003005	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	011404001005	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
81	010807005008	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
82	010605003004	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
83	050303001004	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
84	010807003004	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
86	010103002011	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
87	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
88	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
89	011403003007	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
90	011403001007	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
91	011301001004	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
92	010103002012	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
93	011403003008	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
94	011403001008	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
96	010802001003	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		6幢								
		外墙1								
97	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
98	010807005010	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
99	010103002013	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
100	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
101	010903002006	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
102	010903003006	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
103	011404001006	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
104	010807005012	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
105	010605003005	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
106	050303001005	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
107	010807003005	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
109	010103002014	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
110	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
111	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
112	011403003009	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
113	011403001009	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
114	011301001005	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
115	010103002015	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
116	011403003010	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
117	011403001010	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
119	010802001004	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		7幢								
		外墙1								
120	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
121	010807005013	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
122	010103002016	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
123	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
124	010903002007	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
125	010903003007	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	011404001007	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
127	010807005015	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
128	010605003006	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
129	050303001006	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
130	010807003006	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	011201001030	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
132	010103002017	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
133	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
134	011201001032	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
135	011403003011	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
136	011403001011	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
137	011301001006	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
138	010103002018	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
139	011403003012	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
140	011403001012	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
141	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
142	010802001005	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		8幢								
		外墙1								
143	011201001033	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
144	010807005017	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
145	010103002019	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
146	011201001034	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
147	010903002008	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
148	010903003008	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
149	011404001008	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
150	010807005019	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
151	010605003007	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
152	050303001007	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
153	010807003007	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
154	011201001035	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
155	010103002020	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
156	011201001036	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
157	011201001037	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
158	011403003013	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
159	011403001013	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
160	011301001007	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
161	010103002021	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
162	011403003014	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
163	011403001014	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
164	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
165	010802001006	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		9幢								
		外墙1								
166	011201001038	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
167	010807005020	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
168	010103002022	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
169	011201001039	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
170	010903002009	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
171	010903003009	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
172	011404001009	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
173	010807005022	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
174	010605003008	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
175	050303001008	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
176	010807003008	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
177	011201001040	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
178	010103002023	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
179	011201001041	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
180	011201001042	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
181	011403003015	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
182	011403001015	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
183	011301001008	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
184	010103002024	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
185	011403003016	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
186	011403001016	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
187	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
188	010802001007	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		12幢								
		外墙1								
189	011201001043	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
190	010807005024	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
191	010103002025	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
192	011201001044	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
193	010903002010	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
194	010903003010	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
195	011404001010	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
196	010807005026	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
197	010605003009	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
198	050303001009	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
199	010807003009	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
200	011201001045	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
201	010103002026	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
202	011201001046	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
203	011201001047	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
204	011403003017	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
205	011403001017	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
206	011301001009	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
207	010103002027	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
208	011403003018	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
209	011403001018	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
210	011503001009	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		环城中路片区								
		左1								
		外墙1								
211	011201001048	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
212	010807005027	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
213	010103002028	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
214	011201001049	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
215	010903002011	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
216	010903003011	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
217	011404001011	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
218	010807005029	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
219	010605003010	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
220	050303001010	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
221	010807003010	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
222	011201001050	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
223	010103002029	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
224	011201001051	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
225	011201001052	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
226	011403003019	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
227	011403001019	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
228	011301001010	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
229	010103002030	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
230	011403003020	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
231	011403001020	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
232	011503001010	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		右1								
		外墙1								
233	011201001053	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
234	010807005030	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
235	010103002031	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
236	011201001054	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
237	010903002012	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
238	010903003012	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
239	011404001012	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
240	010807005032	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
241	010605003011	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
242	050303001011	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
243	010807003011	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
244	011201001055	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
245	010103002032	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
246	011201001056	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
247	011201001057	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
248	011403003021	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
249	011403001021	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
250	011301001011	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
251	010103002033	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
252	011403003022	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
253	011403001022	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
254	011503001011	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		上人屋面								
255	010501002001	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	9.75	55.82	1.67	3.28	2.28	72.81
256	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	7.53	9.20		1.34	1.51	19.58
257	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 4.上翻高度:四周翻起超过隔离层300高	m2	5.03	35.54		0.73	1.01	42.30
258	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材 2.防水层数:2 3.四周翻起超过隔离层300高	m2	15.37	69.89		2.22	3.07	90.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
259	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚 3.隔离层:干铺土工布,200g/m2	m2	12.92	31.95		1.87	2.58	49.32
260	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:泡沫玻璃板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150厚	m2	11.17	125.96		1.62	2.23	140.99
261	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C25细石配筋砼 2.刚性层厚度:60厚	m2	21.76	43.35	0.13	3.61	4.38	73.23
262	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑地砖600*600地砖,缝宽10,防水砂浆勾缝	m2	31.82	39.24		5.64	6.36	83.06
		林荫路片区								
		柴房部分								
		外墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
263	011201001058	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
264	011201001059	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
265	010903002013	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
266	010903003013	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
267	011404001013	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		外墙1								
268	011201001060	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
269	010807005033	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
270	010103002034	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）
（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
271	011201001061	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
272	010903002014	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
273	010903003014	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
274	011404001014	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
275	010807005035	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
276	010605003012	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
277	050303001012	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
278	010807003012	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		外墙2								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
279	011201001062	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
280	010103002035	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
281	011201001063	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
282	010903002015	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
283	010903003015	墙面砂浆防水	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86
284	011203003001	块料墙、柱面	1、4~5厚600*300面砖(抛光砖),专用擦缝剂擦缝。2、4~5厚WPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴。	m2	48.8	48.52	0.12	7.58	9.78	114.81
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
285	011201001064	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
286	010103002036	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
287	011201001065	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
288	011201001066	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
289	011403003023	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
290	011403001023	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
291	011301001012	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
292	010103002037	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
293	011403003024	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
294	011403001024	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
295	011503001012	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		人民公园片区								
		外墙1								
296	011201001067	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
297	010807005036	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
298	010103002038	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
299	011201001068	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
300	010903002016	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
301	010903003016	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
302	011404001015	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
303	010807005038	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
304	010605003013	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
305	050303001013	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
306	010807003013	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
307	011201001069	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
308	010103002039	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
309	011201001070	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
310	011201001071	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
311	011403003025	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
312	011403001025	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
313	011301001013	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
314	010103002040	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
315	011403003026	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
316	011403001026	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
317	011503001013	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
318	010802001008	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		新城雄中路1片区								
		屋面改造（外墙1）								
319	010901001001	瓦屋面	1.拆除原有坡屋面陶瓷瓦	m2	22.73	0.90		4.56	4.55	32.73
320	010103002041	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
321	011201001072	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
322	010903002017	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
323	010903003017	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
324	011404001016	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		屋面改造（不上人屋面）								
325	010901001002	瓦屋面	1.拆除原有坡屋面陶瓷瓦	m2	22.73	0.90		4.56	4.55	32.73
326	010103002042	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
327	010501002002	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	9.75	55.82	1.67	3.28	2.28	72.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
328	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	7.53	9.20		1.34	1.51	19.58
329	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 4.上翻高度:四周翻起超过隔离层300高	m2	5.03	35.54		0.73	1.01	42.30
330	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚SR自闭型聚合物水泥防水涂料(I型) 2.防水层数:2 3.四周翻起超过隔离层300高	m2	5.03	32.63		0.73	1.01	39.39
331	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚 3.隔离层:干铺土工布,200g/m2	m2	12.92	31.95		1.87	2.58	49.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
332	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:泡沫玻璃板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150厚	m2	11.17	125.96		1.62	2.23	140.99
333	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C25细石配筋砼 2.刚性层厚度:40厚	m2	16.64	35.22	0.13	2.87	3.36	58.22
334	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑地砖600*600地砖,缝宽10,防水砂浆勾缝	m2	31.82	39.24		5.64	6.36	83.06
		外墙装修								
		外墙1								
335	011201001073	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
336	010103002043	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
337	011201001074	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
338	010903002018	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
339	010903003018	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86
340	011404001017	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
341	011201001075	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
342	010103002044	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
343	011201001076	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
344	011201001077	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
345	011403003027	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
346	011403001027	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
347	011301001014	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
348	010103002045	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
349	011403003028	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
350	011403001028	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
351	011503001014	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		新城雄中路2片区								
		外墙1								
352	011201001078	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
353	010807005039	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
354	010103002046	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
355	011201001079	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
356	010903002019	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
357	010903003019	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
358	011404001018	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
359	010807005041	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
360	010605003014	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
361	050303001014	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
362	010807003014	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
363	011201001080	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
364	010103002047	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
365	011201001081	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
366	011201001082	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
367	011403003029	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
368	011403001029	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
369	011301001015	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
370	010103002048	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
371	011403003030	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
372	011403001030	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
373	011503001015	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		上人屋面								
374	010501002003	楼地面垫层	1.材料品种、强度要求、配比:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	9.75	55.82	1.67	3.28	2.28	72.81
375	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	7.53	9.20		1.34	1.51	19.58
376	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 4.上翻高度:四周翻起超过隔离层300高	m2	5.03	35.54		0.73	1.01	42.30
377	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材 2.防水层数:2 3.四周翻起超过隔离层300高	m2	15.37	69.89		2.22	3.07	90.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
378	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚 3.隔离层:干铺土工布,200g/m2	m2	12.92	31.95		1.87	2.58	49.32
379	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:泡沫玻璃板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150厚	m2	11.17	125.96		1.62	2.23	140.99
380	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:C25细石配筋砼 2.刚性层厚度:60厚	m2	21.76	43.35	0.13	3.61	4.38	73.23
381	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:防滑地砖600*600地砖,缝宽10,防水砂浆勾缝	m2	31.82	39.24		5.64	6.36	83.06
		雄南A片区								
		001								
		外墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
382	011201001083	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
383	010807005042	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
384	010103002049	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
385	011201001084	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
386	010903002020	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
387	010903003020	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
388	011404001019	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
389	010807005044	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
390	010605003015	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
391	050303001015	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
392	010807003015	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
393	011201001085	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
394	010103002050	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
395	011201001086	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
396	011201001087	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
397	011403003031	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
398	011403001031	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
399	011301001016	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
400	010103002051	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
401	011403003032	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
402	011403001032	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
403	011503001016	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
404	010802001009	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		002								
		外墙1								
405	011201001088	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
406	010807005045	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
407	010103002052	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
408	011201001089	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
409	010903002021	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
410	010903003021	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
411	011404001020	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
412	010807005047	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
413	010605003016	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
414	050303001016	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
415	010807003016	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
416	011201001090	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
417	010103002053	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
418	011201001091	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
419	011201001092	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
420	011403003033	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
421	011403001033	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
422	011301001017	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
423	010103002054	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
424	011403003034	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
425	011403001034	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
426	011503001017	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
427	010802001010	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		003								
		外墙1								
428	011201001093	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
429	010807005048	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
430	010103002055	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
431	011201001094	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
432	010903002022	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
433	010903003022	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
434	011404001021	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
435	010807005050	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
436	010605003017	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
437	050303001017	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
438	010807003017	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
439	011201001095	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
440	010103002056	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
441	011201001096	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
442	011201001097	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
443	011403003035	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
444	011403001035	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
445	011301001018	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
446	010103002057	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
447	011403003036	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
448	011403001036	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
449	011503001018	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
450	010802001011	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		004								
		外墙1								
451	011201001098	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
452	010103002058	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
453	011201001099	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
454	010903002023	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
455	010903003023	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
456	011404001022	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		雨棚								
457	010202014001	钢支撑	1.钢材品种、规格:角钢 L25*1.5	t	4357.62	4100.00	1047.87	1564.35	1081.10	12150.94
458	010605003018	钢屋面板	1.抗紫外线涂屈PC耐力板 4 mm	m2	22.47	87.97		3.25	4.49	118.18
		005								
		外墙1								
459	011201001100	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
460	010103002059	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
461	011201001101	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
462	010903002024	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
463	010903003024	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
464	011404001023	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		雨棚								
465	010202014002	钢支撑	1.钢材品种、规格:角钢 L25*1.5	t	4357.62	4100.00	1047.87	1564.35	1081.10	12150.94
466	010605003019	钢屋面板	1.抗紫外线涂屈PC耐力板 4 mm	m2	22.47	87.97		3.25	4.49	118.18
		006								
		外墙1								
467	011201001102	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
468	010103002060	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
469	011201001103	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
470	010903002025	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
471	010903003025	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
472	011404001024	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		雨棚								
473	010202014003	钢支撑	1.钢材品种、规格:角钢 L25*1.5	t	4357.62	4100.00	1047.87	1564.35	1081.10	12150.94
474	010605003020	钢屋面板	1.抗紫外线涂屈PC耐力板 4 mm	m2	22.47	87.97		3.25	4.49	118.18
		雄南B片区								
		雄南路B片区5号								
		外墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
475	011203003002	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	25			3.52	5.00	33.52
476	010807005051	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
477	010103002061	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
478	011201001104	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
479	010903002026	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
480	010903003026	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
481	011404001025	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
482	010807005053	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
483	010605003021	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
484	050303001018	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
485	010807003018	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
486	011201001105	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
487	010103002062	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
488	011201001106	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
489	011201001107	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
490	011403003037	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
491	011403001037	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
492	011301001019	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
493	010103002063	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
494	011403003038	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
495	011403001038	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
496	011503001019	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
497	010802001012	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		雄南路B片区21号								
		外墙1								
498	011203003003	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	25			3.52	5.00	33.52
499	010807005054	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
500	010103002064	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
501	011201001108	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
502	010903002027	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
503	010903003027	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
504	011404001026	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
505	010807005056	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
506	010605003022	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
507	050303001019	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
508	010807003019	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
509	011201001109	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
510	010103002065	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
511	011201001110	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
512	011201001111	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
513	011403003039	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
514	011403001039	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
515	011301001020	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
516	010103002066	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
517	011403003040	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
518	011403001040	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
519	011503001020	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		永康路片区								
		屋檐花架								
		外墙1								
520	011201001112	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
521	010903002028	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
522	010903003028	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
523	011404001027	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		1幢								
		外墙1								
524	011203003004	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	25			3.52	5.00	33.52
525	010807005057	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
526	010103002067	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
527	011201001113	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
528	010903002029	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
529	010903003029	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
530	011404001028	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
531	010807005059	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
532	010605003023	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
533	050303001020	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
534	010807003021	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
535	011201001114	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
536	010103002068	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
537	011201001115	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
538	011201001116	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
539	011403003041	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
540	011403001041	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
541	011301001021	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
542	010103002069	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
543	011403003042	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
544	011403001042	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
545	011503001021	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
546	010802001013	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		2幢								
		外墙1								
547	011203003005	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	25			3.52	5.00	33.52
548	010807005060	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
549	010103002070	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
550	011201001117	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
551	010903002030	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
552	010903003030	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
553	011404001029	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
554	010807005062	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
555	010605003024	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
556	050303001021	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
557	010807003023	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
558	011201001118	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
559	010103002071	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
560	011201001119	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
561	011201001120	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
562	011403003043	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
563	011403001043	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
564	011301001022	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
565	010103002072	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
566	011403003044	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
567	011403001044	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
568	011503001022	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
569	010802001014	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		3幢								
		外墙1								
570	011203003006	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	25			3.52	5.00	33.52
571	010807005063	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
572	010103002073	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
573	011201001121	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
574	010903002031	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
575	010903003031	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
576	011404001030	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
577	010807005065	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
578	010605003025	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
579	050303001022	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
580	010807003025	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
581	011201001122	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
582	010103002074	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
583	011201001123	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
584	011201001124	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
585	011403003045	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
586	011403001045	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		顶1								
587	011301001023	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
588	010103002075	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
589	011403003046	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
590	011403001046	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
591	011503001023	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
592	010802001015	金属(塑钢)门	1.不锈钢门（带门禁系统）	m2	18.52	310.38	0.53	2.79	3.81	336.03
		4幢								
		外墙1								
593	011203003007	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	25			3.52	5.00	33.52
594	010807005066	金属格栅窗	1.防盗网拆除	m2	20.71			2.91	4.14	27.76
595	010103002076	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
596	011201001125	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
597	010903002032	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
598	010903003032	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
599	011404001031	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
600	010807005068	金属格栅窗	1.材质：304不锈钢防盗网 2规格：30*40*1.5mm	m2		112.39				112.39
601	010605003026	钢屋面板	1.钢材品种、规格:304 不锈钢雨披	m2	6.09	143.93	11.34	2.52	3.49	167.36
602	050303001023	草屋面	1.铺设材料种类、规格:30厚 优质假草皮	m2	1.77	31.86		0.31	0.35	34.29
603	010807003027	金属百叶窗	1.成品铝合金空调外机罩	m2	29.09	518.68		4.26	5.82	557.85
		楼梯间								
		内墙1								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
604	011201001126	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及15厚腻子批荡层与水泥砂浆找平层	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
605	010103002077	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
606	011201001127	墙、柱面一般抹灰	1.15厚WP M15水泥砂浆找平层	m2	10.33	7.22		1.60	2.07	21.22
607	011201001128	墙、柱面一般抹灰	1.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	7.19	10.40		1.12	1.44	20.15
608	011403003047	刮腻子	1.满刮一般型（Y型）腻子两遍	m2	7.21	2.81		1.09	1.44	12.55
609	011403001047	抹灰面油漆	1.刷内墙无机防霉涂料一底两面(燃烧性能A级)	m2	11.72	7.58		1.77	2.34	23.41
		项1								
610	011301001024	天棚抹灰	1.铲除清理1.5厚墙面涂料装饰层及5厚腻子批荡层	m2	11.5			1.62	2.30	15.42
611	010103002078	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
612	011403003048	刮腻子	1.局部刮腻子，磨平 2.满刮腻子一遍找平层	m2	9.02	2.93		1.36	1.80	15.12
613	011403001048	抹灰面油漆	1.无机涂料罩面两道	m2	10.96	3.41		1.65	2.19	18.22
		其它装饰								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
614	011503001024	带扶手的栏杆、栏板	1.2mm厚不锈钢扶手,面层高级尼龙包裹，900高做法详22J403-1(5-5/5)	m	9.73	40.63	1.74	1.61	2.29	56.01
		柴房05								
		外墙1								
615	011201001129	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
616	010103002079	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32
617	011201001130	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
618	010903002033	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
619	010903003033	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网12.7×12.7，Φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
620	011404001032	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		柴房06								
		外墙1								
621	011201001131	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
622	010103002080	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
623	011201001132	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
624	010903002034	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
625	010903003034	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
626	011404001033	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		柴房07								
		外墙1								
627	011201001133	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
628	010103002081	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
629	011201001134	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
630	010903002035	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
631	010903003035	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
632	011404001034	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		柴房08								
		外墙1								
633	011201001135	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
634	010103002082	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
635	011201001136	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
636	010903002036	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
637	010903003036	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
638	011404001035	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		柴房09								
		外墙1								
639	011201001137	墙、柱面一般抹灰	1.铲除清理墙面涂料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.64			1.07	1.53	10.24
640	010103002083	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.86		45.54	8.64	12.28	82.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
641	011201001138	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WP M15水泥砂浆找平	m2	28.65	9.80		4.44	5.73	48.63
642	010903002037	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	8.62	29.69		1.25	1.72	41.28
643	010903003037	墙面砂浆防水	5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（φ0.9网12.7×12.7，φ8锚栓与结构墙体锚固，锚栓双向中距≤500）	m2	17.28	15.53		2.59	3.46	38.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
644	011404001036	墙面喷刷涂料	1.滚刷底涂料一遍,喷涂面层涂料（真石漆）二遍 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）墙从基体表面开始至饰面层应留分格缝，间隔不大于3m*3m，金属网找平层、防水层、饰面层均在相同位置留缝，缝宽不宜大于10，也不宜小于5，再嵌填高弹性耐候胶	m2	35.31	24.47		5.35	7.06	72.19
		园建								
		雄南路B片区								
		拆除部分								
645	040203007001	水泥混凝土	1.破除原有人行混凝土路面2.120mm厚	m2	0.35	0.03	13.91	1.80	2.14	18.22
646	040202010001	碎石	1.破除原有200mm厚碎石垫层	m2	0.34	0.06	14.38	1.86	2.21	18.84
647	040203007002	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面2.180mm厚	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
648	040202010002	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
649	040103003001	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		新建沥青路								
650	040202010003	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
651	040203007003	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	32.04	72.35	0.34	3.68	4.86	113.27
652	040203004001	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	0.07	2.97	0.52	0.07	0.09	3.72
653	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		划线								
654	040205007001	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
655	040205008001	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	11.66	15.69	11.39	2.62	3.46	44.82
		白改黑路面								
656	041001004001	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	0.76	0.54	6.69	0.94	1.12	10.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
657	040203004002	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	10.01	5.55	0.52	1.46	1.58	19.11
658	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		人行混凝土地面								
659	040202010004	碎石	1.200厚天然级配碎石	m2	3.46	32.30	3.2	0.76	1.00	40.71
660	040203007004	水泥混凝土	1.150厚C20混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	29.89	60.70	0.28	3.43	4.52	98.81
		镀锌钢护栏								
661	040308001001	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	35.4	457.75	14.33	7.00	7.46	521.93
		原有围墙外立面翻新								
662	011203003008	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	24.77			3.48	3.72	31.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
663	010103002084	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.72		45.11	8.56	9.12	78.51
664	010506023001	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
665	011201001139	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
666	011403003049	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
667	011403001049	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		井盖提升								
668	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
669	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
670	070205001001	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	132.64	418.24	28.73	26.18	24.21	629.99
671	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		原有排水沟盖板提升								
672	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	9.06			1.27	1.36	11.69
673	040402017001	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	284.7	436.08	1.13	36.04	42.87	800.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）
（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
674	060212015002	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
675	040201022001	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	26.79	10.89	1.44	4.97	4.23	48.32
676	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
677	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
		铁艺大门一								
678	010804005001	金属格栅门	1.尺寸:2570*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	10971.67	7408.04	1440.53	1823.69	1861.82	23505.75
		垃圾收集点								
679	040101003001	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41
680	040101003002	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
681	040103002001	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
682	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C25混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	391.66	1.25	12.89	10.98	488.69
683	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	351.26	1.25	12.89	10.98	448.29
684	070104003001	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
685	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	63.03	148.62	4.46	11.89	10.12	238.13
686	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*300*20厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M15水泥砂浆	m2	22.32	92.29		2.54	3.35	120.50
687	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63
688	040406003001	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
689	070104003002	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
690	010505004001	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18
691	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
692	040901001001	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95
693	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:3厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:100*100*3	t	534.65	4021.89	264.19	231.19	119.83	5171.75
694	010604001001	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:60*60*3	t	478.33	5383.20	410.47	257.22	133.32	6662.54
695	010604001002	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:120*60*3	t	478.33	4660.05	410.47	257.22	133.32	5939.39
696	010604001003	钢梁	1.梁类型:2厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:30*30*2	t	478.33	4975.23	410.47	257.22	133.32	6254.57
697	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:方钢 50*50*2 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	852.2	4591.77	397.43	361.64	187.44	6390.48
698	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:1厚钢板	m2	20.2	98.23	1.46	6.27	3.25	129.41
699	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58
700	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:60*60*3方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	469.68	5523.07	490.63	277.91	144.05	6905.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
701	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦	m2	7.29	35.30		1.05	1.09	44.73
		新旧混凝土路面								
702	040307009001	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	918.81	3707.73	1077.82	315.87	299.49	6319.72
		雄南路A片区								
		拆除部分								
703	040202010005	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	0.26	0.02	10.43	1.35	1.60	13.66
704	040202016001	水泥混凝土基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土基层	m2	0.35	0.03	13.91	1.80	2.14	18.22
705	041001007001	拆除砖石结构	1.破除原有砖砌排水沟	m3	86.35			10.89	12.95	110.19
706	081101002001	拆除基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土垫层	m3	3.46	0.28	139.07	17.97	21.38	182.17
707	041001007002	拆除砖石结构	1.破除原有砖砌平台	m3	86.35			10.89	12.95	110.19
708	041001007003	拆除砖石结构	1.破除原有砖砌台阶	m3	86.35			10.89	12.95	110.19
709	040103003002	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		原有围墙外立面翻新								
710	011203003009	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚)	m2	24.77			3.48	3.72	31.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
711	010103002085	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.72		45.11	8.56	9.12	78.51
712	010506023002	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
713	011201001140	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
714	011403003050	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
715	011403001050	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		人行排水沟								
716	040101002001	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
717	040101002002	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
718	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
719	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
720	070104003003	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
721	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	70.68	74.51	1.2	12.64	10.78	169.81
		人行道石英砖路面								
722	040202010006	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
723	040303001001	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m3	14.22	44.36	0.17	1.63	2.16	62.54
724	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		镀锌钢护栏								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
725	040308001002	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	35.4	457.75	14.33	7.00	7.46	521.93
		铁艺大门二								
726	010804005002	金属格栅门	1.尺寸:3120*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	10998.43	7583.96	1443.14	1828.11	1866.23	23719.87
		新建台阶								
727	040202010007	碎石	1.石料规格:天然级配碎石 2.厚度:150厚	m2	2.85	24.23	3.2	0.69	0.91	31.87
728	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:120厚C20混凝土	m3	102.66	368.69	2.45	30.22	15.77	519.79
729	011107004001	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚WP M15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:15厚荔枝面仿石灰麻石英砖	m2	86.12	97.76		15.27	12.92	212.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
730	010505018001	台阶模板	1.台阶模板	m2	22.16	10.47	0.79	6.05	3.44	42.90
		成品石桌凳								
731	04B001	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套		1532.52				1532.52
		成品石桌凳								
732	04B002	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套		1532.52				1532.52
		新城雄中路1片区								
		拆除部分								
733	040203007005	水泥混凝土	1.破除原有人行混凝土路面2.120mm厚	m2	0.35	0.03	13.91	1.80	2.14	18.22
734	040202010008	碎石	1.破除原有200mm厚碎石垫层	m2	0.34	0.06	14.38	1.86	2.21	18.84
735	040203007006	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面2.180mm厚	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
736	040202010009	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
737	040201022003	排水沟、截水沟	1.铲除原有20mm厚排水沟抹灰层	m	9.92			1.40	1.49	12.80
738	081101004001	拆除路缘石	1.拆除原有路缘石（高0.4m）	m	3.44			0.43	0.52	4.39
739	041001008001	拆除混凝土结构	1.拆除原有路缘石混凝土基础（高0.4m）	m3	102.56		57.69	20.21	24.04	204.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
740	070101001001	人工整体拆除简易结构	1.破除原有铁皮棚高3米	m2	17.3	0.80		5.43	2.60	26.12
741	040103003003	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		新建沥青路								
742	040202010010	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
743	040203007007	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	32.04	72.35	0.34	3.68	4.86	113.27
744	040203004003	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	0.07	2.97	0.52	0.07	0.09	3.72
745	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		白改黑路面								
746	041001004002	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	0.76	0.54	6.69	0.94	1.12	10.05
747	040203004004	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	10.01	5.55	0.52	1.46	1.58	19.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
748	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		划线								
749	040205007002	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
750	040205008002	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	11.66	15.69	11.39	2.62	3.46	44.82
		原有排水明沟改造暗沟								
751	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘机挖淤泥、流砂 2.自卸汽车运淤泥、流砂运距1km内实际运距(km):5	m3	0.72		27.74	3.59	4.27	36.31
752	040201022004	排水沟、截水沟	1.铲除原有20mm厚排水沟抹灰层	m	9.92			1.40	1.49	12.80
753	040201022005	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 3.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	27.12	13.86	1.44	5.01	4.28	51.71
		车行排水沟								
754	040101002003	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
755	040101002004	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
756	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
757	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
758	070104003004	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
759	040201022006	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*300mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30钢筋混凝土 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:600*300*50mm混凝土盖板	m	81.42	116.66	7.3	13.64	13.31	232.32
760	060212015004	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		人行排水沟								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
761	040101002005	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
762	040101002006	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
763	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
764	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
765	070104003005	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
766	040201022007	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	70.68	74.51	1.2	12.64	10.78	169.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		人行道石英砖路面								
767	040202010011	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
768	040303001003	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	14.22	44.36	0.17	1.63	2.16	62.54
769	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		车行道石英砖路面								
770	040204001004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300-15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		车行铺装地面								
		清表除杂								
771	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	0.15		1.97	0.33	0.32	2.77
		成品健身器材、石桌凳								
772	040101003003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.44		5.6	1.01	1.21	10.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
773	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
774	040103003004	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内	m3	0.41		10.6	1.39	1.65	14.05
775	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
776	040303002002	混凝土基础	1.500*500*100mmC20混凝土基础	m3	230.3	390.27	2.5	41.00	34.92	698.99
777	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	11.02	18.01	0.9	3.14	1.79	34.87
778	010505002001	基础模板	1.设备基础模板	m2	28.24	23.96	1.54	7.85	4.47	66.06
779	04B009	单杠	1.单杠	套		473.71				473.71
780	04B010	双杠	1.双杠	套		666.95				666.95
781	04B011	太空漫步机	1.太空漫步机	套		1700.00				1700.00
782	04B012	太极揉推器	1.太极揉推器	套		568.67				568.67
783	04B013	腰部按摩器	1.腰部按摩器	套		943.39				943.39
784	04B014	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套		1532.52				1532.52
		羽毛球场、篮球场改造								
785	040202010012	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	0.26	0.02	10.43	1.35	1.60	13.66
786	040203007008	水泥混凝土	1.破除原有100mm厚C20混凝土	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
787	040103003005	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
788	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:破除原有10厚瓷砖	m2	14.48			2.04	2.17	18.68
789	040202010013	碎石	1.石料规格:碎石粒径≤40 2.厚度:200厚级配碎石层	m2	3.46	32.30	3.2	0.76	1.00	40.71
790	040203007009	水泥混凝土	1.150厚C20混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	30.39	62.69	0.28	3.48	4.60	101.44
791	040203009001	弹性面层	1.材料品种:聚氨酯球场（硅 PU） 2.厚度:8mm	m2	5.87	74.80		1.04	0.88	82.60
792	011404004001	线条刷涂料	1.线条宽度:50宽 2.刷防护材料、油漆:丙烯酸涂料	m2						
793	040101003004	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.44		5.58	1.01	1.20	10.23
794	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
795	040103003006	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距5km内	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
796	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:150厚C20混凝土	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
797	040303002003	混凝土基础	1.500*500*100mmC20混凝土基础	m3	230.3	390.27	2.5	41.00	34.92	698.99
798	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	534.65	5144.19	264.19	231.19	119.83	6294.05
799	070104003006	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
800	070104003007	基础模板	1.基础模板	m2	26.85	15.94	4.18	5.46	4.65	57.09
801	04B016	成品球网	1.成品球网	个		100.00				100.00
		充电桩地台								
802	040101003005	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.44		5.58	1.01	1.20	10.23
803	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.回填土 松填	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
804	040103003007	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内	m3	0.41		10.6	1.39	1.65	14.05
805	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
806	040303002004	混凝土基础	1.900*750*500mmC20混凝土基础	m3	63.9	375.16	0.96	11.42	9.73	461.16
807	010505001002	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	11.02	18.01	0.9	3.14	1.79	34.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
808	010505002002	基础模板	1.设备基础模板	m2	28.24	23.96	1.54	7.85	4.47	66.06
		井盖提升								
809	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
810	010505012003	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
811	070205001002	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	132.64	418.24	28.73	26.18	24.21	629.99
812	060212015005	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		新建C30钢筋混凝土梁								
813	010502022004	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
814	020802002001	梁面抹灰	1.梁类型:圈梁 2.面层灰浆厚度、种类、配合比:20厚WPM15水泥砂浆	m2	22.44	10.08		3.48	3.37	39.37
815	010505012004	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
816	060212015006	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		原有排水沟盖板提升								
817	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	9.06			1.27	1.36	11.69
818	040402017002	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	284.7	436.08	1.13	36.04	42.87	800.83
819	060212015007	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
820	040201022008	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	26.79	10.89	1.44	4.97	4.23	48.32
821	010502022005	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
822	010505012005	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
		垃圾收集点								
823	040101003006	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41
824	040101003007	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
825	040103002002	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
826	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:C25混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	391.66	1.25	12.89	10.98	488.69
827	040305001008	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	351.26	1.25	12.89	10.98	448.29
828	070104003008	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
829	040305001009	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	63.03	148.62	4.46	11.89	10.12	238.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
830	040204001005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*300*20厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M15水泥砂浆	m2	22.32	92.29		2.54	3.35	120.50
831	040303002005	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63
832	040406003002	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
833	070104003009	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
834	010505004002	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18
835	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47
836	040901001002	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95
837	010603001003	实腹钢柱	1.柱类型:3厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:100*100*3	t	534.65	4021.89	264.19	231.19	119.83	5171.75
838	010604001004	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:60*60*3	t	478.33	5383.20	410.47	257.22	133.32	6662.54
839	010604001005	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:120*60*3	t	478.33	4660.05	410.47	257.22	133.32	5939.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
840	010604001006	钢梁	1.梁类型:2厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:30*30*2	t	478.33	4975.23	410.47	257.22	133.32	6254.57
841	010606003002	钢墙架	1.钢材品种、规格:方钢 50*50*2 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	852.2	4591.77	397.43	361.64	187.44	6390.48
842	010605002002	钢板墙板	1.钢材品种、规格:1厚钢板	m2	20.2	98.23	1.46	6.27	3.25	129.41
843	011402003002	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58
844	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:60*60*3方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	469.68	5523.07	490.63	277.91	144.05	6905.34
845	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦	m2	7.29	35.30		1.05	1.09	44.73
		新旧混凝土路面								
846	040307009002	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	918.81	3707.73	1077.82	315.87	299.49	6319.72
		钢结构雨棚								
		钢结构雨棚二								
847	040101003008	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
848	040101003009	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
849	040103002003	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
850	040305001010	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
851	070104003010	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
852	040303002006	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63
853	040406003003	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
854	070104003011	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
855	010505004003	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18
856	040901009003	预埋铁件	1.材料种类:16厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47
857	040901001003	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95
858	040901001004	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
859	010603001004	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	534.65	5144.19	264.19	231.19	119.83	6294.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
860	010604001007	钢梁	1.梁类型:6厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*200*10	t	478.33	4510.32	410.47	257.22	133.32	5789.66
861	010602001003	钢屋架	1.钢材品种、规格:100*100*4方通、100*50*4厚方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	469.68	4088.03	490.63	277.91	144.05	5470.30
862	010606003003	钢墙架	1.钢材品种、规格:100*40*2 方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	852.2	5371.77	397.43	361.64	187.44	7170.48
863	011402003003	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58
864	010605003027	钢屋面板	1.复合板夹芯材料种类、规格:8厚双层耐力板 720*8	m2	22.26	196.63		3.22	3.34	225.44
865	040205007003	标线	1.材料品种:热熔漆划线 2.规格:100mm宽	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
		新建树池								
866	040101002007	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
867	040101002008	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
868	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
869	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	141.52	300.24		17.85	21.23	480.84
870	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 混凝土	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
871	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	11.02	18.01	0.9	3.14	1.79	34.87
872	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:WM M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 2.墙体类型:树池 3.墙体厚度:300mm厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	189.57	285.75		28.70	28.44	532.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
873	011203001001	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:400*100*15mm厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖贴面 2.20厚WP、M15水泥砂浆	m2	49.27	53.94		7.64	7.39	118.24
874	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格:400*250*15mm厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖压顶（按形切割），磨边处理 2.20厚WP、M15水泥砂浆	m2	27.15	58.70	0.5	4.86	4.15	95.37
875	040103001008	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:种植土	m3	1.47	43.00	1.94	0.44	0.51	47.36
876	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1.铺设方式:无纺布一层、两侧砾石过滤 2.铺设位置:排水管	m2	10.15	2.94		1.42	1.52	16.03
877	060302007001	排水管	1.材质:钢管 2.规格:Φ50	m	10.07	22.18	2.71	3.54	1.92	40.41
		新城雄中路2片区								
		拆除部分								
878	040203007010	水泥混凝土	1.破除原有人行混凝土路面 2.120mm厚	m2	0.35	0.03	13.91	1.80	2.14	18.22
879	040202010014	碎石	1.破除原有200mm厚碎石垫层	m2	0.34	0.06	14.38	1.86	2.21	18.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
880	040103003008	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		人行道石英砖路面								
881	040202010015	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
882	040303001008	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m3	14.22	44.36	0.17	1.63	2.16	62.54
883	040204001006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		林荫西路片区一								
		拆除部分								
884	040203007011	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面2.180mm厚	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
885	040202010016	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
886	081101004002	拆除路缘石	1.拆除原有路缘石	m	3.44			0.43	0.52	4.39
887	041001008002	拆除混凝土结构	1.拆除原有路缘石混凝土基础	m3	102.56		57.69	20.21	24.04	204.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
888	040103003009	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		车行混凝土地面								
889	040202010017	碎石	1.300厚天然级配碎石	m2	4.69	48.45	3.2	0.90	1.18	58.41
890	040203007012	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	36.13	90.65	0.38	4.15	5.48	136.78
		白改黑路面								
891	041001004003	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	0.76	0.54	6.69	0.94	1.12	10.05
892	040203004005	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	10.01	5.55	0.52	1.46	1.58	19.11
893	040203006005	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		原有围墙外立面翻新								
894	011203003010	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚)	m2	24.77			3.48	3.72	31.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
895	010103002086	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.72		45.11	8.56	9.12	78.51
896	010506023003	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
897	011201001141	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
898	011403003051	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
899	011403001051	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		铁艺大门三								
900	010804005003	金属格栅门	1.尺寸:4000*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	11016.81	7589.36	1444.93	1831.15	1869.26	23751.51
		高道牙								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
901	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	20.86	68.66	2.97	2.71	3.57	98.77
		井盖提升								
902	010502022006	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
903	010505012006	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
904	070205001003	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	132.64	418.24	28.73	26.18	24.21	629.99
905	060212015008	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		原有排水沟盖板提升								
		垃圾收集点								
906	040101003010	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41
907	040101003011	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
908	040103002004	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
909	040305001011	垫层	1.材料品种、规格:C25混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	391.66	1.25	12.89	10.98	488.69
910	040305001012	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	351.26	1.25	12.89	10.98	448.29
911	070104003012	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
912	040305001013	垫层	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:150厚	m3	63.03	148.62	4.46	11.89	10.12	238.13
913	040204001007	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*300*20厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M15水泥砂浆	m2	22.32	92.29		2.54	3.35	120.50
914	040303002007	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63
915	040406003004	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
916	070104003013	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
917	010505004004	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18
918	040901009004	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47
919	040901001005	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
920	010603001005	实腹钢柱	1.柱类型:3厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:100*100*3	t	534.65	4021.89	264.19	231.19	119.83	5171.75
921	010604001008	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:60*60*3	t	478.33	5383.20	410.47	257.22	133.32	6662.54
922	010604001009	钢梁	1.梁类型:3厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:120*60*3	t	478.33	4660.05	410.47	257.22	133.32	5939.39
923	010604001010	钢梁	1.梁类型:2厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:30*30*2	t	478.33	4975.23	410.47	257.22	133.32	6254.57
924	010606003004	钢墙架	1.钢材品种、规格:方钢 50*50*2 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	852.2	4591.77	397.43	361.64	187.44	6390.48
925	010605002003	钢板墙板	1.钢材品种、规格:1厚钢板	m2	20.2	98.23	1.46	6.27	3.25	129.41
926	011402003004	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58
927	010602001004	钢屋架	1.钢材品种、规格:60*60*3方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	469.68	5523.07	490.63	277.91	144.05	6905.34
928	010901001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦	m2	7.29	35.30		1.05	1.09	44.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		新建沥青路								
929	040202010018	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
930	040203007013	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	32.04	72.35	0.34	3.68	4.86	113.27
931	040203004006	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	0.07	2.97	0.52	0.07	0.09	3.72
932	040203006006	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		新旧混凝土路面								
933	040307009003	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	918.81	3707.73	1077.82	315.87	299.49	6319.72
		林荫西路片区二								
		拆除部分								
934	040203007014	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
935	040202010019	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
936	040103003010	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		改造人行铺装地面								
937	040204001008	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm	m2	22.32	66.19		2.54	3.35	94.39
		车行混凝土地面								
938	040202010020	碎石	1.300厚天然级配碎石	m2	4.69	48.45	3.2	0.90	1.18	58.41
939	040203007015	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	36.13	90.65	0.38	4.15	5.48	136.78
		原有围墙外立面翻新								
940	011203003011	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	24.77			3.48	3.72	31.97
941	010103002087	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.72		45.11	8.56	9.12	78.51
942	010506023004	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
943	011201001142	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
944	011403003052	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
945	011403001052	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		原有排水明沟改造暗沟								
946	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘机挖淤泥、流砂 2.自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.72		27.74	3.59	4.27	36.31
947	040201022009	排水沟、截水沟	1.铲除原有20mm厚排水沟抹灰层	m	9.92			1.40	1.49	12.80
948	040103003011	余方弃置	1.人工装自卸汽车 土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	11.88		15.57	3.46	4.12	35.03
949	040201022010	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 3.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	27.12	13.86	1.44	5.01	4.28	51.71
		铁艺大门四								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
950	010804005004	金属格栅门	1.尺寸:2100*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	10945.24	7419.27	1435.02	1818.87	1857.03	23475.44
951	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	202.44	284.53		30.65	30.37	547.98
952	010506023005	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
953	011201001143	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
954	011403003053	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
955	011403001053	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		新建沥青路								
956	040202010021	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
957	040203007016	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	32.04	72.35	0.34	3.68	4.86	113.27
958	040203004007	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	0.07	2.97	0.52	0.07	0.09	3.72
959	040203006007	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
		新旧混凝土路面								
960	040307009004	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	918.81	3707.73	1077.82	315.87	299.49	6319.72
		永康路片区								
		拆除部分								
961	041001008003	拆除混凝土结构	1.拆除排水暗沟	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
962	040402017003	沟道盖板	1.拆除原有铸铁篦子	m	13.01			1.97	1.95	16.93
963	040202010022	碎石	1.破除原有300mm厚碎石垫层	m2	0.5	0.15	22.28	2.87	3.42	29.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
964	040202016002	水泥混凝土基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土基层	m2	0.35	0.03	13.91	1.80	2.14	18.22
965	040203007017	水泥混凝土	1.破除原有混凝土路面 2.200mm厚	m2	0.45	0.09	19.17	2.47	2.94	25.13
966	081101004003	拆除路缘石	1.拆除原有路缘石	m	3.44			0.43	0.52	4.39
967	041001008004	拆除混凝土结构	1.拆除原有路缘石混凝土基础	m3	102.56		57.69	20.21	24.04	204.49
968	040203007018	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
969	040202010023	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
970	040103003012	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		白改黑路面								
971	041001004004	铣刨路面	1.铣刨机铣刨路面	m2	0.76	0.54	6.69	0.94	1.12	10.05
972	040203006008	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
973	040203004008	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2 3.抗裂贴	m2	10.01	5.55	0.52	1.46	1.58	19.11
		人行道石英砖路面								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
974	040202010024	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
975	040303001009	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	14.22	44.36	0.17	1.63	2.16	62.54
976	040204001009	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		成品健身器材、石桌凳								
977	040101003012	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.44		5.6	1.01	1.21	10.25
978	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
979	040103003013	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内	m3	0.41		10.6	1.39	1.65	14.05
980	040303001010	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
981	040303002008	混凝土基础	1.500*500*100mmC20混凝土基础	m3	230.3	390.27	2.5	41.00	34.92	698.99
982	010505001004	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	11.02	18.01	0.9	3.14	1.79	34.87
983	010505002003	基础模板	1.设备基础模板	m2	28.24	23.96	1.54	7.85	4.47	66.06
984	04B023	单杠	1.单杠	套		473.71				473.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
985	04B024	双杠	1.双杠	套		666.95				666.95
986	04B025	太空漫步机	1.太空漫步机	套		1700.00				1700.00
987	04B026	太极揉推器	1.太极揉推器	套		568.67				568.67
988	04B027	腰部按摩器	1.腰部按摩器	套		943.39				943.39
989	04B028	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套		1532.52				1532.52
		车行排水沟								
990	040101002009	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
991	040101002010	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
992	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
993	040305001014	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
994	070104003014	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
995	040201022011	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*300mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30钢筋混凝土 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WS M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:600*300*50mm混凝土盖板	m	81.42	116.66	7.3	13.64	13.31	232.32
996	060212015009	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
997	060212015010	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		人行排水沟								
998	040101002011	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
999	040101002012	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
1000	040103001011	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1001	040305001015	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1002	070104003015	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
1003	040201022012	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	70.68	74.51	1.2	12.64	10.78	169.81
		划线								
1004	040205007004	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
1005	040205008003	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	11.66	15.69	11.39	2.62	3.46	44.82
		清表除杂								
1006	010103001002	平整场地	1.平整场地	m2	0.15		1.97	0.33	0.32	2.77
		新建沥青路								
1007	040203007019	水泥混凝土	1.破除原有混凝土路面 2.200mm厚	m2	0.45	0.09	19.17	2.47	2.94	25.13
1008	040202010025	碎石	1.破除原有300mm厚碎石垫层	m2	0.5	0.15	22.28	2.87	3.42	29.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1009	040103003014	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
1010	040202010026	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
1011	040203007020	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	32.04	72.35	0.34	3.68	4.86	113.27
1012	040203006009	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09
1013	040203004009	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	0.07	2.97	0.52	0.07	0.09	3.72
		原有围墙外立面翻新								
1014	011203003012	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	24.77			3.48	3.72	31.97
1015	010103002088	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.72		45.11	8.56	9.12	78.51
1016	010506023006	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1017	011201001144	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
1018	011403003054	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
1019	011403001054	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		原有种植池翻新								
1020	011201001145	墙、柱面一般抹灰	1.铲除水泥砂浆找平层(30厚）	m2	7.57			1.06	1.14	9.77
1021	011203003013	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:100*100*10mm纸皮砖 2.结合层:WP M15水泥砂浆结合层	m2	46.53	26.21		7.21	6.98	86.94
		改造人行铺装地面								
1022	040204001010	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm	m2	22.32	66.19		2.54	3.35	94.39
		井盖提升								
1023	010502022007	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
1024	010505012007	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
1025	070205001004	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	132.64	418.24	28.73	26.18	24.21	629.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1026	060212015011	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		原有排水沟盖板提升								
1027	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	9.06			1.27	1.36	11.69
1028	040402017004	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	284.7	436.08	1.13	36.04	42.87	800.83
1029	060212015012	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
1030	040201022013	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	26.79	10.89	1.44	4.97	4.23	48.32
1031	010502022008	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
1032	010505012008	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
		镀锌钢护栏								
1033	040308001003	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	35.4	457.75	14.33	7.00	7.46	521.93
		高道牙								
1034	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	20.86	68.66	2.97	2.71	3.57	98.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		钢结构雨棚								
		钢结构雨棚一								
1035	040101003013	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41
1036	040101003014	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1037	040103002005	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1038	040305001016	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1039	070104003016	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
1040	040303002009	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63
1041	040406003005	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
1042	070104003017	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
1043	010505004005	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18
1044	040901009005	预埋铁件	1.材料种类:16厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47
1045	040901001006	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95
1046	040901001007	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1047	010603001006	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	534.65	5144.19	264.19	231.19	119.83	6294.05
1048	010604001011	钢梁	1.梁类型:6厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*200*10	t	478.33	4510.32	410.47	257.22	133.32	5789.66
1049	010602001005	钢屋架	1.钢材品种、规格:100*100*4方通、100*50*4厚方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	469.68	4088.03	490.63	277.91	144.05	5470.30
1050	010606003005	钢墙架	1.钢材品种、规格:100*40*2 方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	852.2	5371.77	397.43	361.64	187.44	7170.48
1051	011402003005	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58
1052	010605003028	钢屋面板	1.复合板夹芯材料种类、规格:8厚双层耐力板 720*8	m2	22.26	196.63		3.22	3.34	225.44
1053	040205007005	标线	1.材料品种:热熔漆划线 2.规格:100mm宽	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
		新旧混凝土路面								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1054	040307009005	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	918.81	3707.73	1077.82	315.87	299.49	6319.72
		环城中路片区								
		拆除部分								
1055	040202010027	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	0.26	0.02	10.43	1.35	1.60	13.66
1056	040202010028	碎石	1.破除原有250mm厚天然级配碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
1057	040203007021	水泥混凝土	1.破除原有100mm厚C30混凝土 2.40mm厚砂浆结合层及面层	m2	0.35	0.03	13.91	1.80	2.14	18.22
1058	040203007022	水泥混凝土	1.破除原有200mm厚混凝土	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
1059	041001008005	拆除混凝土结构	1.拆除排水暗沟	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1060	040402017005	沟道盖板	1.拆除原有铸铁篦子	m	13.01			1.97	1.95	16.93
1061	081101002002	拆除基层	1.破除原有100mm厚C20混凝土垫层	m3	3.46	0.28	139.07	17.97	21.38	182.17
1062	040103003015	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		人行道石英砖路面								
1063	040202010029	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
1064	040303001011	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	14.22	44.36	0.17	1.63	2.16	62.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1065	040204001011	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		人行排水沟								
1066	040101002013	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1067	040101002014	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
1068	040103001012	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
1069	040305001017	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1070	070104003018	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1071	040201022014	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	70.68	74.51	1.2	12.64	10.78	169.80
		人行混凝土地面								
1072	040202010030	碎石	1.200厚天然级配碎石	m2	3.46	32.30	3.2	0.76	1.00	40.71
1073	040203007023	水泥混凝土	1.150厚C20混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	30.54	63.30	0.28	3.50	4.62	102.25
		高道牙								
1074	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	20.86	68.66	2.97	2.71	3.57	98.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1075	050101003001	栽植土回填	1.回填种植土	m3	1.47	41.84	1.94	0.44	0.51	46.21
		镀锌钢护栏								
1076	040308001004	金属栏杆	1.1.25m高镀锌钢护栏（做法详见22J403（3-49页））	m	35.4	457.75	14.33	7.00	7.46	521.93
		新建台阶								
1077	040202010031	碎石	1.石料规格:天然级配碎石 2.厚度:150厚	m2	2.85	24.23	3.2	0.69	0.91	31.87
1078	040303001012	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:120厚C20混凝土	m3	102.66	368.69	2.45	30.22	15.77	519.79
1079	011107004002	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚WP M15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:15厚荔枝面仿石灰麻石英砖	m2	86.12	97.76		15.27	12.92	212.06
1080	010505018002	台阶模板	1.台阶模板	m2	22.16	10.47	0.79	6.05	3.44	42.90
		车行混凝土地面								
1081	040202010032	碎石	1.300厚天然级配碎石	m2	4.69	48.45	3.2	0.90	1.18	58.41
1082	040203007024	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层(分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20,沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝)	m2	36.13	90.65	0.38	4.15	5.48	136.78
		铁艺大门四								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1083	010804005005	金属格栅门	1.尺寸:2100*2100mm（含门禁系统） 2.门框、扇材质:70*70*4mm门框，40*40*4mm横杆，20*20*2mm立管 3.五金种类、规格:含配套五金 4.防护材料种类:金属氟碳漆二道	t	10945.24	7419.27	1435.02	1818.87	1857.03	23475.44
1084	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	202.44	284.53		30.65	30.37	547.98
1085	010506023007	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
1086	011201001146	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
1087	011403003055	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1088	011403001055	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		环城东路片区								
		拆除部分								
1089	040202010033	碎石	1.破除原有150mm厚天然级配碎石垫层	m2	0.26	0.02	10.43	1.35	1.60	13.66
1090	040203007025	水泥混凝土	1.破除原有100mm厚C30混凝土 2.40mm厚砂浆结合层及面层	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
1091	040203007026	水泥混凝土	1.破除原有车行混凝土路面 2.180mm厚	m2	0.41	0.06	17.07	2.20	2.62	22.36
1092	040202010034	碎石	1.破除原有250mm厚碎石垫层	m2	0.42	0.11	18.33	2.36	2.81	24.03
1093	040103003016	余方弃置	1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):5	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		新建沥青路								
1094	040202010035	碎石	1.250nn厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
1095	040203007027	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土（弯拉强度不小于4.5MPa） 2.水养生	m2	32.04	72.35	0.34	3.68	4.86	113.27
1096	040203006010	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:50mm厚	m2	0.57	56.88	2.76	0.38	0.50	61.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1097	040203004010	粘层	1.材料品种:乳化式沥青粘层油 2.喷油量:0.3~0.6L/m2	m2	0.07	2.97	0.52	0.07	0.09	3.72
		划线								
1098	040205007006	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
1099	040205008004	标记	1.材料品种:热熔标记	m2	11.66	15.69	11.39	2.62	3.46	44.82
		白改黑路面								
		成品健身器材、石桌凳								
1100	04B040	成品石桌凳	1.成品石桌凳（桌子长900mm*高700mm，石凳直径0.175m*高0.35m）	套		1532.52				1532.52
		人行道石英砖路面								
1101	040202010036	碎石	1.250mm厚级配碎石垫层	m2	4.07	40.38	3.2	0.83	1.09	49.56
1102	040303001013	混凝土垫层	1.120mm厚C20混凝土垫层	m2	14.22	44.36	0.17	1.63	2.16	62.54
1103	040204001012	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖600*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1104	040204001013	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚WS M5水泥砂浆找平	m2	22.32	67.68		2.54	3.35	95.89
		人行排水沟								
1105	040101002015	挖沟槽土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1106	040101002016	挖沟槽土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	0.76		5.18	0.75	0.89	7.57
1107	040103001013	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	8.09			1.02	1.21	10.32
1108	040305001018	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1109	070104003019	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1110	040201022015	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300~500*240mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15机砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平 4.盖板材质、规格:500*300*50mm混凝土盖板	m	70.68	74.51	1.2	12.64	10.78	169.81
		改造人行铺装地面								
1111	040204001014	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿荔枝面灰麻石英砖900*300*15mm	m2	22.32	66.19		2.54	3.35	94.39
		原有围墙外立面翻新								
1112	011203003014	块料墙、柱面	1.铲除清理墙面块料装饰层及腻子批荡层与水泥砂浆找平层(30厚）	m2	24.77			3.48	3.72	31.97
1113	010103002089	余方弃置	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	m3	15.72		45.11	8.56	9.12	78.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1114	010506023008	钢丝网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	9.09	8.87		1.41	1.36	20.74
1115	011201001147	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M7.5水泥砂浆抹灰层	m2	22.11	7.08		3.43	3.32	35.92
1116	011403003056	刮腻子	1.腻子种类:耐水型 2.刮腻子遍数:2遍	m2	7.14	6.63		1.08	1.07	15.92
1117	011403001056	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	3.93	9.24	1.96	0.89	0.88	16.90
		井盖提升								
1118	010502022009	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
1119	010505012009	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
1120	070205001005	井、沟盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	132.64	418.24	28.73	26.18	24.21	629.99
1121	060212015013	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
		原有排水沟盖板提升								
1122	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.铲除原有抹灰层	m2	9.06			1.27	1.36	11.69
1123	040402017006	沟道盖板	1.800*800*100mm车行预制混凝土盖板	m3	284.7	436.08	1.13	36.04	42.87	800.83
1124	060212015014	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1125	040201022016	排水沟、截水沟	1.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚WP M15水泥砂浆找平	m	26.79	10.89	1.44	4.97	4.23	48.32
1126	010502022010	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	223.48	381.82	28.6	44.39	37.81	716.10
1127	010505012010	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	26.73	16.83	1.08	7.33	4.17	56.14
		钢结构雨棚								
		钢结构雨棚一								
1128	040101003015	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41
1129	040101003016	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1130	040103002006	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1131	040305001019	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1132	070104003020	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
1133	040303002010	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63
1134	040406003006	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
1135	070104003021	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
1136	010505004006	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1137	040901009006	预埋铁件	1.材料种类:16厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47
1138	040901001008	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95
1139	040901001009	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	1084.01	3421.79	43.24	178.33	169.09	4896.46
1140	010603001007	实腹钢柱	1.柱类型:6厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:200*200*6	t	534.65	5144.19	264.19	231.19	119.83	6294.05
1141	010604001012	钢梁	1.梁类型:6厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*200*10	t	478.33	4510.32	410.47	257.22	133.32	5789.66
1142	010602001006	钢屋架	1.钢材品种、规格:100*100*4方通、100*50*4厚方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	469.68	4088.03	490.63	277.91	144.05	5470.30
1143	010606003006	钢墙架	1.钢材品种、规格:100*40*2 方通 2.构件涂(镀)层要求:Q235	t	852.2	5371.77	397.43	361.64	187.44	7170.48
1144	011402003006	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1145	010605003029	钢屋面板	1.复合板夹芯材料种类、规格:8厚双层耐力板 720*8	m2	22.26	196.63		3.22	3.34	225.44
1146	040205007007	标线	1.材料品种:热熔漆划线 2.规格:100mm宽	m2	2.92	20.92	8.4	1.29	1.70	35.22
		高道牙								
1147	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:500*300*100mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	20.86	68.66	2.97	2.71	3.57	98.77
		廊架								
1148	040101003017	挖基坑土方（外运方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.运距:5km	m3	0.82		21.44	2.81	3.34	28.41
1149	040101003018	挖基坑土方（利用方）	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1150	040103002007	一般回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1151	040305001020	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1152	070104003022	基础模板	1.垫层模板	m2	12.57	27.85	2.65	2.68	2.28	48.03
1153	040303002011	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	80.06	399.93	55.77	21.49	20.38	577.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1154	040406003007	现浇混凝土柱	1.混凝土强度及抗渗等级:C30	m3	125.19	400.18	1.52	36.43	19.01	582.32
1155	070104003023	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	21.08	17.05	10.46	4.99	4.73	58.31
1156	010505004007	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	37.84	17.10	2.54	10.64	6.06	74.18
1157	040901009007	预埋铁件	1.材料种类:10厚钢板	t	2054.66	3576.61	481.24	446.57	380.39	6939.47
1158	040901001010	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm	t	728.94	3252.08	94.99	130.35	123.59	4329.95
1159	010603001008	实腹钢柱	1.柱类型:8厚方钢通立柱 2.钢材品种、规格:250*250*8	t	534.65	5144.19	264.19	231.19	119.83	6294.05
1160	010604001013	钢梁	1.梁类型:8厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:150*80*5	t	478.33	2600.18	410.47	257.22	133.32	3879.52
1161	010604001014	钢梁	1.梁类型:8厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*150*8	t	478.33	2053.07	410.47	257.22	133.32	3332.41
1162	010604001015	钢梁	1.梁类型:5厚方钢通横梁 2.钢材品种、规格:200*100*5	t	478.33	4510.32	410.47	257.22	133.32	5789.66
1163	011402003007	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆两遍	m2	35.37	32.57		5.33	5.31	78.58
		新旧混凝土路面								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1164	040307009006	钢拉杆	1.材料品种、规格:拉杆 长700，间距400 2.直径:c14	t	918.81	3707.73	1077.82	315.87	299.49	6319.72
		清表除杂								
1165	010103001003	平整场地	1.清表除杂，厚度0.35米	m2	0.15		1.97	0.33	0.32	2.77
		高0.4m种植池								
1166	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:400*400*20mm仿芝麻灰预制混凝土路缘石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土	m	37.34	128.89	7.61	5.11	6.74	185.69
1167	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	141.52	300.24		17.85	21.23	480.84
1168	040303001014	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 混凝土	m3	71.92	371.46	1.25	12.89	10.98	468.49
1169	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	11.02	18.01	0.9	3.14	1.79	34.87
		园林								
1170	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草皮	m2	5.69	18.22	0.91	0.86	1.19	26.87
1171	050102001001	移植乔木	1.移植乔木（高5m，冠幅4.5m）	株	248.82	46.87	134.17	49.79	68.94	548.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1172	050102002001	移植单株灌木	栽植灌木（高60cm 冠幅60cm）	株	12.02	2.68	1.66	1.78	2.46	20.6
		安装工程								
		新城雄中路2片区								
		消防								
1173	030910002001	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
		电气								
1174	030413001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1175	030413001002	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1176	030413001003	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1177	030412004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1178	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1179	031001008001	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		环城东路片区								
		消防								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1180	030910002002	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
1181	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	17.55	46.90	2.24	5.14	3.96	75.79
1182	031301003001	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	40.63	42.35	2.3	11.90	8.59	105.77
1183	031301004001	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	11.26	5.53	6.35	4.78	3.52	31.46
1184	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口DN65	套	90.13	78.43		24.99	18.03	211.58
1185	031002001001	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	20.12	53.09	0.23	5.64	4.07	83.15
		给水								
1186	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水	m	14.12	7.08	0.02	3.92	2.83	27.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1187	031002011001	水表	1.类型:水表组旋翼式水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀2个	组	17.57	108.99		4.87	3.51	134.94
		电气								
1188	030413001004	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1189	030413001005	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1190	030413001006	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1191	030412004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1192	030412002002	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1193	031001008003	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		环城中路社区								
		燃气								
		消防								
1194	030910002003	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
		电气								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1195	030413001007	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1196	030413001008	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1197	030413001009	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1198	030412004003	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1199	030412002003	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1200	031001008005	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		新城雄中路1片区								
		消防								
1201	030910002004	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
1202	030901002002	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	17.55	46.90	2.24	5.14	3.96	75.79
1203	031301003003	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	40.63	42.35	2.3	11.90	8.59	105.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1204	031301004005	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	11.26	5.53	6.35	4.78	3.52	31.46
1205	030901010002	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口DN65	套	90.13	78.43		24.99	18.03	211.58
1206	031002001007	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	20.12	53.09	0.23	5.64	4.07	83.15
		电气								
1207	030413001010	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1208	030413001011	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1209	030413001012	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1210	030412004004	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1211	030412002004	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		林荫西路二								
		燃气								
		消防								
1212	030910002005	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
		电气								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1213	030413001013	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1214	030413001014	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1215	030413001015	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1216	030412004005	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1217	030412002005	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1218	031001008007	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		永康路片区								
		消防								
1219	030910002006	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
1220	030901002003	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	17.55	46.90	2.24	5.14	3.96	75.79
1221	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	40.63	42.35	2.3	11.90	8.59	105.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1222	031301004009	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	11.26	5.53	6.35	4.78	3.52	31.46
1223	030901010003	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口DN65	套	90.13	78.43		24.99	18.03	211.58
1224	031002001013	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	20.12	53.09	0.23	5.64	4.07	83.15
		电气								
1225	030413001016	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1226	030413001017	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1227	030413001018	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1228	030412004006	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1229	030412002006	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1230	031001008008	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		雄南路A片区								
		消防								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1231	030910002007	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
1232	030901002004	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	17.55	46.90	2.24	5.14	3.96	75.79
1233	031301003006	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	40.63	42.35	2.3	11.90	8.59	105.77
1234	031301004010	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	11.26	5.53	6.35	4.78	3.52	31.46
1235	030901010004	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口DN65	套	90.13	78.43		24.99	18.03	211.58
1236	031002001014	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	20.12	53.09	0.23	5.64	4.07	83.15
		电气								
1237	030413001019	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1238	030413001020	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1239	030413001021	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1240	030412004007	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1241	030412002007	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1242	031001008009	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		雄南小区								
		燃气								
		消防								
1243	030910002008	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
1244	030901002005	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	17.55	46.90	2.24	5.14	3.96	75.79
1245	031301003008	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	40.63	42.35	2.3	11.90	8.59	105.77
1246	031301004014	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	11.26	5.53	6.35	4.78	3.52	31.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1247	030901010005	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口DN65	套	90.13	78.43		24.99	18.03	211.58
1248	031002001022	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	20.12	53.09	0.23	5.64	4.07	83.15
		林荫西路一								
		消防								
1249	030910002009	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
		人民公园片区								
		燃气								
		消防								
1250	030910002010	灭火器箱	1.翻盖式置地型灭火器箱460X200X650mm 2.灭火器MFZ/ABC4(2A)2具	个	27.02	223.34		7.49	5.40	263.25
1251	030901002006	消火栓钢管	1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	m	17.55	46.90	2.24	5.14	3.96	75.79
1252	031301003010	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100	个	40.63	42.35	2.3	11.90	8.59	105.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1253	031301004018	管道支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.刷红丹二道,红色调和漆二道	kg	11.26	5.53	6.35	4.78	3.52	31.46
1254	030901010006	室内消火栓	1.型号、规格:消火栓栓口DN65	套	90.13	78.43		24.99	18.03	211.58
1255	031002001028	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	20.12	53.09	0.23	5.64	4.07	83.15
		电气								
1256	030413001022	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1257	030413001023	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1258	030413001024	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
1259	030412004008	配线	1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	1.01	0.61		0.29	0.20	2.12
1260	030412002008	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:20*12mm	m	11.31	2.23		3.25	2.26	19.04
		通风空调								
1261	031001008012	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		雄南B片区								
		电气								
1262	030413001025	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:18W	套	19.47	77.84		5.60	3.89	106.80
1263	030413001026	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1264	030413001027	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	31.63	40.66		9.09	6.33	87.70
		通风空调								
1265	031001008013	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		室外安装								
		环城东路片区								
		电气								
1266	030402011001	成套配电箱	1.名称:生活泵配电(控制)箱	台	189.97	3228.43		54.59	37.99	3510.98
1267	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	4.63	37.96	0.12	1.36	0.95	45.02
1268	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6	m	4.63	22.89	0.12	1.36	0.95	29.96
1269	030412004009	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	0.75	3.79		0.22	0.15	4.91
1270	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:埋地敷设	m	11.76	18.39	0.09	3.41	2.37	36.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1271	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明敷	m	15.74	16.94	0.04	4.54	3.16	40.41
1272	030412001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:埋地敷设	m	7.33	15.55	0.04	2.12	1.48	26.51
1273	040504001001	砌筑井	1.名称:照明手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm厚、C20混凝土垫层100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M5 5.井盖、井圈材质及规格:复合材料井盖700*700（暂按规格） 6.详见大样图	座	216.89	382.90	16.73	41.14	46.72	704.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1274	030402011002	成套配电箱	1.名称:SW-1ALjg 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	631.57	2964.37	209.96	235.04	168.31	4209.26
1275	030402011003	成套配电箱	1.名称:ALmw 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	631.57	1596.08	209.96	235.04	168.31	2840.97
1276	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5X16	m	8.85	94.71	0.24	2.61	1.82	108.24
1277	030412001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	12.53	24.83	0.09	3.63	2.53	43.60
1278	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4	m	2.13	16.59	0.06	0.63	0.44	19.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）
（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1279	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10	m	4.63	60.89	0.12	1.36	0.95	67.95
1280	030412001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地敷设	m	7.02	4.36		2.02	1.40	14.81
1281	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40x4不锈钢扁钢	m	42.39	4.72	0.63	12.36	8.60	68.71
1282	030410001005	接地极	1.名称:50x5x2500不锈钢角钢	根	33.54	38.82	16.06	14.26	9.92	112.60
1283	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16	个	37.76	48.73		10.86	7.55	104.90
1284	040101002017	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.46		5.11	0.95	1.51	10.03
1285	040103001014	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.53		3.01	2.08	3.31	21.93
1286	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网	系统	967.54		322.01	370.61	257.91	1918.07
1287	030416029001	其他项目调试	1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	616.66		54.25	192.82	134.18	997.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1288	030413010001	小区路灯	1.名称:太阳能 + 市电双路壁灯(成品一体化)(220V/50W) 防水等级IP67	套	134.63	607.83	33.7	48.38	33.67	858.20
		消防给水								
1289	031001007001	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.1	39.08	0.49	3.21	2.32	56.21
1290	031001007002	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	12.99	61.98	0.62	3.77	2.72	82.09
1291	031005016001	水箱	1.类型:生活水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格:4*3*2m	台	960.62	18692.40	192.23	319.57	230.57	20395.39
1292	031005016002	水箱	1.类型:生活水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格:4*3.5*3m	台	1114.53	32682.37	244.37	376.68	271.78	34689.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1293	030109001001	泵	1.名称:加压泵 2.规格:Q=10m3/h,H=36m,P=2.2KW(两用一备)	台	282.58	4288.29	80.98	144.91	72.71	4869.47
1294	030901012001	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	200.16	1019.71	11.88	58.80	42.41	1332.96
1295	040101002018	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.46		5.11	0.95	1.51	10.03
1296	040103001015	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.53		3.01	2.08	3.31	21.93
		通风空调								
1297	031001008014	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		环城中路社区								
		燃气								
		通风空调								
1298	031001008017	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		新城雄中路2片区								
		消防给水								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1299	031001007003	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	13.67	77.46	0.65	3.97	2.86	98.60
1300	030901012002	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	200.16	1019.71	11.88	58.80	42.41	1332.96
1301	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.参考图集05S505 68页	座	564.73	1190.07	41.94	144.45	121.33	2062.52
1302	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格:SS100/65-1.6加密型消火栓	套	108.34	1002.40	9.7	32.74	23.61	1176.79
1303	031003010001	倒流防止器	1.倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个、Y型过滤器1个	套	529.97	2914.33	68.29	165.84	119.65	3798.08
1304	040101002020	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.46		5.11	0.95	1.51	10.03
1305	040103001019	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.53		3.01	2.08	3.31	21.93
		林荫西路片区二								
		燃气								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通风空调								
1306	031001008019	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		永康路片区								
		消防								
1307	030901012003	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	200.16	1019.71	11.88	58.80	42.41	1332.96
		通风空调								
1308	031001008020	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		雄南路A片区								
		消防给水								
1309	031001007004	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	13.67	77.46	0.65	3.97	2.86	98.60
1310	030901012004	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	200.16	1019.71	11.88	58.80	42.41	1332.96
1311	040504001003	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.参考图集05S505 68页	座	564.73	1190.07	41.94	144.45	121.33	2062.52
1312	030901011002	室外消火栓	1.型号、规格:SS100/65-1.6加密型消火栓	套	108.34	1002.40	9.7	32.74	23.61	1176.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1313	040101002022	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.46		5.11	0.95	1.51	10.03
1314	040103001023	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.53		3.01	2.08	3.31	21.93
		通风空调								
1315	031001008021	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		雄南小区								
		燃气								
		消防								
1316	030901012005	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	200.16	1019.71	11.88	58.80	42.41	1332.96
		通风空调								
1317	031001008024	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		林荫西路片区一								
		消防给水								
1318	031001007005	复合管	1.材质:钢丝网骨架PE复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	13.67	77.46	0.65	3.97	2.86	98.60
1319	040504001004	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.参考图集05S505 68页	座	564.73	1190.07	41.94	144.45	121.33	2062.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1320	030901011003	室外消火栓	1.型号、规格:SS100/65-1.6加密型消火栓	套	108.34	1002.40	9.7	32.74	23.61	1176.79
1321	040101002024	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.46		5.11	0.95	1.51	10.03
1322	040103001027	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.53		3.01	2.08	3.31	21.93
		人民公园片区								
		燃气								
		消防								
1323	030901012006	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100	套	200.16	1019.71	11.88	58.80	42.41	1332.96
		通风空调								
1324	031001008026	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN75	m	13.77	10.01	0.01	3.82	2.76	30.37
		新城雄中路1片区								
		电气								
1325	030402011004	成套配电箱	1.名称:室外充电桩电表总箱 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	564.49	4059.55	177.84	206.52	148.47	5156.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1326	030402011005	成套配电箱	1.名称:SW-1 Apcdz非机动车位充电设备配电箱 2.砖砌基础M10水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.接地极:3x(L50x50x5不锈钢角钢) 4.接地母线:-40x4不锈钢扁钢	台	631.57	2964.37	209.96	235.04	168.31	4209.26
1327	030402011007	成套配电箱	1.名称:非机动车充电设备7kW	台	158.19	3623.72		45.46	31.64	3859.01
1328	030406001001	蓄电池	1.名称:7Kw交流充电桩	个	163.35	2661.86	4.4	48.21	33.55	2911.37
1329	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:25*4扁钢	m	42.39	3.08	0.63	12.36	8.60	67.07
1330	030410002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40x4不锈钢扁钢	m	42.39	4.72	0.63	12.36	8.60	68.71
1331	030410001006	接地极	1.名称:50x5x2500不锈钢角钢	根	33.54	38.82	16.06	14.26	9.92	112.60
1332	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x10	m	3.56	37.72	0.09	1.05	0.73	43.15
1333	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4	m	2.13	16.59	0.06	0.63	0.44	19.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1334	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10	m	4.63	60.89	0.12	1.36	0.95	67.95
1335	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x70+1*35	m	11.81	213.20	1.19	3.74	2.60	232.54
1336	030412001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地敷设	m	7.02	4.36		2.02	1.40	14.81
1337	030412001008	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 50 4.配置形式:明敷	m	12.01	8.31		3.45	2.40	26.17
1338	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设	m	12.53	24.83	0.09	3.63	2.53	43.60
1339	030412001010	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设	m	27.09	38.54	0.24	7.85	5.47	79.19
1340	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16	个	37.76	48.73		10.86	7.55	104.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1341	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70	个	89.27	77.16		25.65	17.85	209.93
1342	040101002026	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.46		5.11	0.95	1.51	10.03
1343	040103001031	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.53		3.01	2.08	3.31	21.93
1344	030416027002	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网	系统	967.54		322.01	370.61	257.91	1918.07
1345	030416029002	其他项目调试	1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	616.66		54.25	192.82	134.18	997.91
1346	030413010002	小区路灯	1.名称:景观灯 2.规格:220V/50W 3.灯杆材质、规格:高2.8米 4.基础形式、砂浆配合比:C20砼基础400*400*400mm	套	139.94	631.48	37.4	49.80	35.47	894.10
1347	030413010003	小区路灯	1.名称:LED投光灯(220V/50W)(杆高8米)+羽球场灯杆4个(杆高6米	套	165.78	746.44	55.4	56.74	44.24	1068.60

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1348	030413010004	小区路灯	1.名称:太阳能 + 市电双路壁灯(成品一体化)(220V/50W) 防水等级IP67	套	134.63	607.83	33.7	48.38	33.67	858.20
1349	030413003001	荧光灯	1.名称:吸顶灯管(220V/25W)	套	21.72	29.68		6.24	4.34	61.98
1350	040504001005	砌筑井	1.名称:照明手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm厚、C20混凝土垫层100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M5 5.井盖、井圈材质及规格:复合材料井盖700*700（暂按规格） 6.详见大样图	座	216.89	382.89	16.73	41.14	46.72	704.37
1351	070105003001	基础模板	1.模板形式:垫层及基础模板	m2	13.04	27.85	2.75	2.78	3.16	49.58
		管网工程								
		新城雄中路2片区-市政部分								
		沟槽土方开挖								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1352	040201020001	褥垫层	1.厚度:100 mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1353	040103001032	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1354	040103001033	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1355	040101002027	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1356	040103001034	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1357	040103003021	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								
1358	040504009001	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 YJBH-1-I 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12 mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1359	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	783.17	2397.98	64.21	146.83	127.11	3519.30
1360	031001008027	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1361	031001008028	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC排水管 De160 3.连接形式:粘接	m	11.42	29.34	5.93	4.81	2.60	54.10
1362	070110003001	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1363	070104003024	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1364	070101006001	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		环城东路片区-市政部分								
		沟槽土方开挖								
1365	040201020002	褥垫层	1.厚度:100 mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1366	040103001035	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1367	040103001036	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1368	040101002028	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1369	040103001037	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1370	040103003022	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1371	040504009002	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700X2000 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	2844.60	432.97	94.65	93.77	3658.17
1372	040504002002	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	862.05	2676.35	65.18	160.91	139.08	3903.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1373	040504002003	现浇混凝土井	1.种类:检查井Φ700 2.规格:Φ700 井深1.34m 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1 盖板型号 做法参照20S515 P45 7.做法参照20S515 P30	座	325.77	957.99	32.98	61.58	53.81	1432.13
1374	031001008029	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1375	031001008030	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC排水管 De160 3.连接形式:粘接	m	11.42	29.34	5.93	4.81	2.60	54.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1376	031001008031	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	96.68	0.68	2.45	2.09	115.14
1377	070110003002	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1378	070104003025	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1379	070101006002	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		拆除部分								
1380	041001008006	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1381	041001008007	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1382	040601029001	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1383	040103003023	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		环中路社区-市政部分								
		沟槽土方开挖								
1384	040201020003	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1385	040103001038	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1386	040103001039	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1387	040101002029	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1388	040103001040	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1389	040103003024	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								
1390	040504009003	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44
1391	070302027001	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	58.73	5.92	261.01	42.99	47.96	416.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1392	040504002004	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1 盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	819.18	2523.41	64.45	153.26	132.54	3692.84
1393	031001008032	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	96.68	0.68	2.45	2.09	115.14
1394	070110003003	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1395	070104003026	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1396	070101006003	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		拆除部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1397	041001008008	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1398	041001008009	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1399	040601029002	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1400	040103003025	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		雄南路A片区-市政部分								
		沟槽土方开挖								
1401	040201020004	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1402	040103001041	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1403	040103001042	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1404	040101002030	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1405	040103001043	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1406	040103003026	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1407	040504009004	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44
1408	070302027002	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	58.73	5.92	261.01	42.99	47.96	416.61
1409	040504002005	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	427.9	1121.06	56.93	83.41	72.73	1762.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1410	031001008033	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1411	031001008034	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	96.68	0.68	2.45	2.09	115.14
1412	070110003004	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1413	070104003027	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1414	070101006004	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		拆除部分								
1415	041001008010	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1416	041001008011	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物 无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1417	040601029003	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1418	040103003027	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		林荫西路片区一-市政部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		沟槽土方开挖								
1419	040201020005	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1420	040103001044	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1421	040103001045	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1422	040101002031	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1423	040103001046	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1424	040103003028	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								
1425	040504009005	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1426	070302027003	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	58.73	5.92	261.01	42.99	47.96	416.61
1427	040504002006	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1 盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	863.07	2681.22	65.35	161.10	139.26	3910.00
1428	031001008035	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1429	070110003005	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1430	070104003028	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1431	070101006005	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除部分								
1432	041001008012	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1433	041001008013	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1434	040601029004	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1435	040103003029	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		新城雄中路1片区-市政部分								
		沟槽土方开挖								
1436	040201020006	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1437	040103001047	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1438	040103001048	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1439	040101002032	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1440	040103001049	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1441	040103003030	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								
1442	040504009006	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44
1443	070302027004	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	58.73	5.92	261.01	42.99	47.96	416.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1444	040504002007	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1 盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	845.09	2616.09	64.92	157.89	136.50	3820.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1445	040504002008	现浇混凝土井	1.种类:检查井Φ700 2.规格:Φ700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1 盖板型号 做法参照20S515 P45 7.做法参照20S515 P30	座	318.75	931.57	32.68	60.33	52.72	1396.04
1446	031001008036	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1447	031001008037	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	96.68	0.68	2.45	2.09	115.14
1448	070110003006	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1449	070104003029	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1450	070101006006	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		拆除部分								
1451	041001008014	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1452	041001008015	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1453	040601029005	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1454	040103003031	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		林荫西路片区二-市政部分								
		沟槽土方开挖								
1455	040201020007	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1456	040103001050	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1457	040103001051	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1458	040101002033	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1459	040103001052	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1460	040103003032	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								
1461	040504009007	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1462	040504002009	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:JO1B1 盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	853.06	2648.87	65.61	159.31	137.80	3864.65
1463	031001008038	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1464	070110003007	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1465	070104003030	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1466	070101006007	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		拆除部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1467	041001008016	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1468	041001008017	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1469	040601029006	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1470	040103003033	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		永康路片区-市政部分								
		沟槽土方开挖								
1471	040201020008	褥垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、规格及比例:砂砾垫层	m3	48.38	85.44	3.57	9.15	7.79	154.33
1472	040103001053	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道砂砾回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	85.58	2.02	2.39	2.84	109.78
1473	040103001054	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:管道中、粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	16.94	201.09	1.62	2.34	2.78	224.77
1474	040101002034	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.37		4.92	0.92	1.09	9.31
1475	040103001055	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:按设计要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
1476	040103003034	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:5km	m3	0.41		17.87	2.31	2.74	23.33
		管网部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1477	040504009008	整体化粪池	1.构件名称:钢化玻璃化粪池 2.化粪池规格:D700 3.井、池净空尺寸:有效容积4立方米 4.玻璃钢,环刚度为10KN/m2,壁厚≥12mm 5.做法参考图集 14SS706 P22,P24	座	192.18	4214.87	432.97	94.65	93.77	5028.44
1478	040504002010	现浇混凝土井	1.种类:方检查井 2.规格:700*700 3.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚，C30砼基础150mm厚 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:J01B1盖板型号 做法参照20S515 P45 7.防坠装置品种及规格:D700 8.做法参照20S515 P43	座	866.74	2693.55	65.32	161.75	139.81	3927.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1479	031001008039	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1480	070110003008	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1481	070104003031	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
1482	070101006008	池壁模板	1.模板形式:矩形池壁 木模	m2	29.96	22.59	5.75	6.29	5.36	69.94
		拆除部分								
1483	041001008018	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物有筋	m3	3.21	0.33	149.8	19.29	22.95	195.58
1484	041001008019	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除化粪池混凝土构筑物无筋	m3	2.3	0.26	119.8	15.40	18.31	156.06
1485	040601029007	池槽盖板	1.材质:拆除铸铁盖板	套	22.9			4.03	3.43	30.36
1486	040103003035	余方弃置	1.弃料品种:拆卸废料 2.运距:5km	m3	0.89		34.15	4.42	5.26	44.72
		雄南小区-市政部分								
		管网部分								
1487	070302027005	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	58.73	5.92	261.01	42.99	47.96	416.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　（八期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1488	031001008040	塑料管	1.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.24	47.94	0.68	2.45	2.09	66.39
1489	040504010001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁QT500-7 750*450 2.垫层、基础材质及厚度:C20 350mm垫层细石混凝土垫层，100mm底板 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5.井内壁抹灰砂浆强度等级及配合比:湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	座	256.27	372.40	18.48	48.09	41.21	736.46
1490	070110003009	基础模板	1.模板形式:基础模板	m2	12.57	27.84	2.65	2.68	2.28	48.02
1491	070104003032	基础模板	1.模板形式:垫层模板	m2	12.57	27.81	2.65	2.68	2.28	47.99
		人民公园片区-市政部分								
		管网部分								
1492	070302027006	机吸沉井 汽车吸泥	1.化粪池清掏 4m3	m3	58.73	5.92	261.01	42.99	47.96	416.61

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		5677894.36	
1.1	WMSGCS001001	文明施工		345139.16	
1.2	HJBHCS001001	环境保护		313762.89	
1.3	LSSSCS001001	临时设施		407891.75	
1.4	AQSCCS001001	安全生产		886994.52	
1.5	011601001001	脚手架		2776950.65	
1.6	011601002001	垂直运输		947155.39	
本页小计				5677894.36	
合计				5677894.36	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）（八期）

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			5677894.36						
1.1	WMSGCSC001001	文明施工	345139.16		345139.16						
1.2	HJBHCSC001001	环境保护	313762.89		313762.89						
1.3	LSSSCSC001001	临时设施	407891.75		407891.75						
1.4	AQSCCSC001001	安全生产	886994.52		886994.52						
1.5	011601001001	脚手架			2776950.65	1703608.31	221421.23	184609.73	289835.47	377475.92	
1.6	011601002001	垂直运输			947155.39			690797.1	118198.86	138159.42	
合计					5677894.36	1703608.31	221421.23	875406.83	408034.33	515635.34	

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	2716900			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		2716900			-

暂列金额明细表

标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	概算幅度差	28687559					
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	太阳能路灯	117000		117000					
2	太阳能壁灯	40000		40000					
3	电子智能车辆识别系统道闸	50000		50000					
4	三线规整	1026000		1026000					
5	安防工程	200000		200000					
6	环卫设施改造	211900		211900					
7	新增新能源充电桩装置	1064000		1064000					
8	成品电子智能快递柜	8000		8000					
本页小计		2716900		2716900					
合计		2716900		2716900					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　标段：南雄市城镇老旧小区改造（八期）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	34365453.36	9	3092890.8
合计					3092890.8