

# 乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥227,367.26

（大写）： 贰拾贰万柒仟叁佰陆拾柒元贰角陆分

招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

柏翠娟

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

代邹  
锋

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

审核单位：



审核人：



审核时间：

复核人：





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程      标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					180177.14
		乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程					180177.14
		整个项目					180177.14
		1#教学楼					35671.23
1	030412003001	桥架	1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 150*100*1.2	m	106.63	83.91	8947.32
2	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 角钢	kg	54	25.07	1353.78
3	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR24*14	m	106.63	16.93	1805.25
4	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDW-BYJ4	m	754.37	4.55	3432.38
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDW-YJY-5X16 3. 材质: 铜芯	m	200	83.9	16780
6	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	2	155.07	310.14
7	030413014001	插座	1. 名称: 3P空调插座	套	10	35.99	359.9
8	030412006001	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	10	8.37	83.7
本页小计							33072.47

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程      标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:A-1 KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1692.34	1692.34	
10	030416006002	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42	
		2#教学楼					36590.94	
11	030412003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100*1.2	m	129.36	83.95	10859.77	
12	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	64.5	25.26	1629.27	
13	030412002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14	m	77.76	16.95	1318.03	
14	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	641.57	4.56	2925.56	
15	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯	m	200	83.9	16780	
16	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	2	155.07	310.14	
本页小计								36421.53

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程      标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030413014002	插座	1. 名称:3P空调插座	套	8	35.99	287.92
18	030412006002	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	8	8.37	66.96
19	030402011014	成套配电箱	1. 名称:B-KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1506.87	1506.87
20	030416006003	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42
		3#教学楼					72291.9
21	030412003003	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100*1.2	m	291.97	83.94	24507.96
22	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	145.5	25.15	3659.33
23	030412002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14	m	173.16	16.94	2933.33
24	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	1852.4	4.55	8428.42
25	030409001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	220.11	115.42	25405.1
本页小计							67702.31

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程      标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X16 3. 材质: 铜芯	m	12.79	85.28	1090.73	
27	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	4	155.07	620.28	
28	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	2	155.07	310.14	
29	030413014003	插座	1. 名称: 3P空调插座	套	16	35.99	575.84	
30	030412006003	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	16	8.37	133.92	
31	030402011012	成套配电箱	1. 名称: C-2KT、C-4KT 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	2	1282.94	2565.88	
32	030402011013	成套配电箱	1. 名称: C-KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	1154.55	1154.55	
33	030416006004	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42	
		4#教学楼					35623.07	
本页小计								7357.76

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程      标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	030412003004	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100*1.2	m	100.52	83.91	8434.63	
35	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	51	25.07	1278.57	
36	030412002004	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14	m	83.38	16.94	1412.46	
37	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	1016.12	4.55	4623.35	
38	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯	m	200	83.9	16780	
39	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	2	155.07	310.14	
40	030413014004	插座	1. 名称:3P空调插座	套	8	35.99	287.92	
41	030412006004	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	8	8.37	66.96	
42	030402011015	成套配电箱	1. 名称:D-KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式:悬挂式	台	1	1522.62	1522.62	
本页小计							34716.65	



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程      标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		乐昌市乐城第三小学“空调覆盖”线路改造工程								
		整个项目								
		1#教学楼								
1	030412003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100*1.2	m	30.46	36.71	1.27	9.12	6.35	83.91
2	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	9.51	4.87	4.16	3.79	2.73	25.07
3	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14	m	10.28	1.64		2.95	2.06	16.93
4	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	1.12	2.88		0.32	0.22	4.55
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯	m	8.05	71.65	0.19	2.37	1.65	83.90
6	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	62.82	61.64		18.05	12.56	155.07

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空 标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆  
调覆盖”线路改造工程 盖”线路改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030413014001	插座	1. 名称:3P空调插座	套	10.35	20.60		2.97	2.07	35.99
8	030412006001	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	4.4	1.83		1.26	0.88	8.37
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:A-1 KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	220.56	1364.28		63.39	44.11	1692.34
10	030416006002	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	560.6		48.8	175.14	121.88	906.42
		2#教学楼								
11	030412003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100*1.2	m	30.48	36.73	1.27	9.12	6.35	83.95
12	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	9.58	4.91	4.19	3.82	2.75	25.26
13	030412002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14	m	10.29	1.64		2.96	2.06	16.95
14	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	1.12	2.88		0.32	0.22	4.56
15	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯	m	8.05	71.65	0.19	2.37	1.65	83.90

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空 标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆  
调覆盖”线路改造工程 盖”线路改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	62.82	61.64		18.05	12.56	155.07
17	030413014002	插座	1. 名称: 3P空调插座	套	10.35	20.60		2.97	2.07	35.99
18	030412006002	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	4.4	1.83		1.26	0.88	8.37
19	030402011014	成套配电箱	1. 名称: B-KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	220.56	1178.81		63.39	44.11	1506.87
20	030416006003	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	560.6		48.8	175.14	121.88	906.42
		3#教学楼								
21	030412003003	桥架	1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 150*100*1.2	m	30.47	36.72	1.27	9.12	6.35	83.94
22	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 角钢	kg	9.54	4.89	4.17	3.80	2.74	25.15
23	030412002003	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR24*14	m	10.29	1.64		2.96	2.06	16.94
24	030412004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	1.12	2.88		0.32	0.22	4.55

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空 标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆  
调覆盖”线路改造工程 盖”线路改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯	m	8.04	103.18	0.19	2.37	1.65	115.42
26	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X16 3. 材质: 铜芯	m	8.18	72.82	0.19	2.41	1.67	85.28
27	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	62.82	61.64		18.05	12.56	155.07
28	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	62.82	61.64		18.05	12.56	155.07
29	030413014003	插座	1. 名称: 3P空调插座	套	10.35	20.60		2.97	2.07	35.99
30	030412006003	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	4.4	1.83		1.26	0.88	8.37
31	030402011012	成套配电箱	1. 名称: C-2KT、C-4KT 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	172.7	1026.07		49.63	34.54	1282.94

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乐城第三小学“空 标段：乐昌市乐城第三小学“空调覆  
调覆盖”线路改造工程 盖”线路改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	030402011013	成套配电箱	1. 名称:C-KTAP 2. 半周长1m内 4. 安装方式:悬挂式	台	220.56	826.49		63.39	44.11	1154.55
33	030416006004	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	560.6		48.8	175.14	121.88	906.42
		4#教学楼								
34	030412003004	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*100*1.2	m	30.46	36.71	1.27	9.12	6.35	83.91
35	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢	kg	9.51	4.87	4.16	3.79	2.73	25.07
36	030412002004	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14	m	10.29	1.64		2.96	2.06	16.94
37	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	1.12	2.88		0.32	0.22	4.55
38	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯	m	8.05	71.65	0.19	2.37	1.65	83.90







