

乐昌市健身广场地块坍塌围墙新建 挡土墙和围墙维修工程

报 价 单

预算价 (小写) : 99061.66
(大写) : 玖万玖仟零陆拾壹元陆角陆分

招标人 (单位盖章) :



造价咨询人 (单位资质专用章) :

法定代表人
或其授权人 (签字或盖章) :

法定代表人
或其授权人 (签字或盖章) :

编制人 (造价人员签字盖专用章) :

复核人 (造价工程师签字盖专用章) :

编制时间:

复核时间:

附现状图片：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旧围墙拆除及18墙新建工程

标段：旧围墙拆除及18墙新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		装饰					83390.77
		单独装饰					83390.77
		围墙					83390.77
1	011601001007	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m3	43.74	102.19	4469.79
2	010103002011	余方弃置	1、废料外运5km	m3	189.00	74.34	14050.26
3	010102001002	挖基坑土方	1、基槽土方开挖 土方4类土	m3	244.8	12.79	3130.99
4	010102007002	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	10.8	19.96	215.57
5	010103002012	余方弃置	1、挖掘机装 2、余方外运5km	m3	26.1	30.74	802.31
6	010501001002	基础垫层	1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	7.2	437.34	3148.85
7	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	18.9	476.44	9004.72
8	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	43.74	550.07	24060.06
9	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm1:2水泥砂浆	m2	648	30.00	19440.00
10	080202023002	现浇混凝土压顶	1.部位:围墙顶 2.混凝土种类、强度等级:C15混凝土	m3	0.6	718.22	465.41
11	010505001001	垫层模板	1、垫层模板	m2	18	34.39	619.02
12	010505014001	零星现浇构件模板	1、压顶模板	m2	36	92.3	3322.80
13	011601001008	脚手架	1、活动脚手架	项	1	660.99	660.99
本页小计							83390.77

措施项目清单计价表

工程名称：旧围墙拆除及18墙新建工程

标段：旧围墙拆除及18墙新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		5307.89	
1.1		装饰工程		5307.89	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		5307.89	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		905.22	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		822.93	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		1069.81	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		2509.93	
1.1.2	2	措施实施费用		0.00	
1.1.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
<u>1.1.2.10</u>	2.10	模板的支架			
<u>1.1.2.11</u>	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
<u>1.1.2.12</u>	2.12	施工围挡照明			
<u>1.1.2.13</u>	2.13	临时钢管架通道			
<u>1.1.2.14</u>	2.14	独立安全防护挡板			
<u>1.1.2.15</u>	2.15	吊装设备基础			
<u>1.1.2.16</u>	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
<u>1.1.2.17</u>	2.17	施工便道			
<u>1.1.2.18</u>	2.18	样板引路			
<u>1.1.2.19</u>	2.19	垂直运输工程		0.00	
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输		0.00	
本页小计				5307.89	

措施项目清单计价表

工程名称：旧围墙拆除及18墙新建工程

标段：旧围墙拆除及18墙新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
<u>1.1.2.20</u>	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
<u>1.1.2.21</u>	2.21	成品保护工程			
<u>1.1.2.22</u>	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
<u>1.2.2.10</u>	2.10	施工便道			
<u>1.2.2.11</u>	2.11	样板引路			
1.3		其他工程			
本页小计					
合计				8212.46	-

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

