

始兴县城南镇河南村河边绿化提升项目

工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人

法定代表人

或其授权人:

何婷芳
(签字或盖章)

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2023.10.14

复核时间:

2023.10.14

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 始兴县城南镇河南村河边绿化提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	河边绿化		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 始兴县城南镇河南村河边绿化提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		河边绿化						
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径:23-25cm 2. 株高、冠径:400-600cm、250-350cm 3. 种类:大叶榕 4. 养护期:12个月	株	3			
2	050102001002	栽植乔木	1. 胸径:9-10cm 2. 株高、冠径:250-350cm、150-250cm 3. 种类:垂柳 4. 养护期:12个月	株	60			
3	050102001004	栽植乔木	1. 胸径:5-6cm 2. 株高、冠径:250-350cm、150-250cm 3. 种类:落羽杉 4. 养护期:12个月	株	550			
4	050102001005	栽植乔木	1. 胸径:6-7cm 2. 株高、冠径:200-300cm、120-200cm 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:12个月	株	100			
5	050102001006	栽植乔木	1. 胸径:4-5cm 2. 株高、冠径:150-180cm、100-150cm 3. 种类:紫薇 4. 养护期:12个月	株	100			
		河边绿化合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
2		措施其他项目						
6	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:竹长6m内 2. 单株支撑材料数量:四脚 3. 支撑类型、材质:茅竹	株	3			
7	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格:竹长3m内 2. 单株支撑材料数量:三脚 3. 支撑类型、材质:茅竹	株	710			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县城南镇河南村河边绿化提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：始兴县城南镇河南村河边绿化提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

