




工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目


招标工程量清单

编制人：李玲
B14234400020254
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司
有效期至：2026年12月26日

审核人：邹朋石
B1109400022352
深圳市众鑫工程造价咨询有限公司
有效期至：2027年07月03日

编制单位：深圳市众鑫工程造价咨询有限公司
440307

法定代表人或其授权人：邹朋石
(签字或盖章)

招标人：太平镇城中社区
居民委员会
(盖章)

法定代表人或其授权人：何琪虹
(签字或盖章)

编制时间：2026.06.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目						
		土建工程						
		整个项目						
		便民休闲中心改造						
		拆除						
45	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 实心砖墙拆除 2. 弃运: 3km	m3	1.57			
46	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 凿房间门洞 2. 弃运: 3km	m3	1.23			
47	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原入户大门 2. 门窗洞口尺寸: 1300*2200mm 3. 弃运: 3km	m2	2.86			
48	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 900*2000mm	m2	3.6			
49	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属窗-防盗网 2. 弃运: 3km	m2	3.75			
50	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原阳台铝合金窗 2. 门窗洞口尺寸: 4400*1800mm 3. 弃运: 3km	m2	7.92			
51	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位: 铝合金窗玻璃更换 2. 弃运: 3km	m2	18.68			
52	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 120mm厚墙柱面拆除 金属龙骨 2. 弃运: 3km	m2	4.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	011614002001	柜体拆除	1. 柜体尺寸: 长、宽、高:5800*800*800mm 2. 弃运:3km	m	5.8			
		新建						
1	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 玻璃品种、厚度:更换钢化白玻璃厚6mm	m2	18.68			
28	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:4400*1800mm 2. 窗类型:铝合金固定窗 3. 开启方式:固定 4. 框、扇材料及规格:铝合金 5. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	m2	7.92			
29	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门类型:成品实木门 3. 开启方式:平开 4. 门套材质、规格:成品碳晶门, 双面门框包边	m2	6.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 4500*7500mm 2. 窗类型: 铝合金固定窗 3. 开启方式: 固定 4. 框、扇材质及规格: 铝合金 5. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃	m2	33.75			
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 2200*2600mm 2. 门类型: 地弹玻璃门 3. 开启方式: 地弹门 4. 框、扇材质: 铝通4.5*7.5cm厚1.5mm框边 5. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃门 6. 五金种类、规格: 含地弹簧、拉手, 门边修补	m2	5.72			
32	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1800*2000mm 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质: 铝合金框 5. 玻璃品种、厚度: 6mm钢化玻璃	m2	3.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100mm 2. 门类型: 不锈钢门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 不锈钢门	m2	2.1			
34	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 纯色遮光布+白色窗纱 2. 窗帘层数: 2	m2	36			
35	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 180mm 4. 砂浆强度等级: 5.0 水泥砂浆	m3	19.32			
36	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:3水泥砂浆	m2	19.32			
37	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙 2. 刮腻子遍数: 耐水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底二面	m2	539.32			
38	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内天棚 2. 刮腻子遍数: 耐水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底二面	m2	260			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	011103003001	塑胶运动地板	1. 面层材料品种、规格:5mm米黄色硅PU	m ²	97.33			
40	011101003001	自流平楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:0.2-1+1mm地面环氧树脂地坪漆	m ²	113.96			
41	011104001001	地毯楼地面	1. 卫生间地面铺防滑胶 2. 面层材料品种、规格:TPE防滑防水垫	m ²	2.88			
42	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:60*1.2不锈钢管 高约0.6	m	0.7			
43	011503003002	扶手	1. 扶手材料种类、规格:304 Φ60mm不锈钢管	m	5.1			
44	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:浴室镜, 5mm厚水银镜	m ²	11.9			
		党群服务中心办公室改造						
		拆除						
26	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆大门 2. 门窗洞口尺寸:1500*2100mm 3. 弃运:3km	m ²	0.57			
27	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:凿墙拆墙开门窗位 2. 弃运:3km	m ³	3.74			
		新建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
2	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 2400*2700mm 2. 门类型: 地弹玻璃门 3. 开启方式: 地弹门 4. 框、扇材质: 铝通4.5*7.5cm厚1.5mm框边 5. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃门 6. 五金种类、规格: 含地弹簧、拉手, 门边修补	m2	6.48			
3	010103001001	平整场地	1. 土石类别: 平整场地 2. 厚度: 250mm 3. 弃运: 3km	m2	11.56			
4	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 180mm 4. 砂浆强度等级: 7.5水泥砂浆	m3	0.75			
5	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 2600*1800mm 2. 窗类型: 铝合金三推拉窗 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质及规格: 铝合金厚1.4mm 5. 玻璃品种、厚度: 6mm厚钢化白玻璃 6. 金钢网纱窗	m2	9.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100mm 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 推拉 4. 框、扇材质: 1. 5mm厚铝框 5. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃	m2	2.1			
7	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:3水泥砂浆	m2	4.14			
8	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:3水泥砂浆	m2	4.14			
9	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙 2. 刮腻子遍数: 耐水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底二面	m2	417.47			
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 2. 刮腻子遍数: 耐水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底二面	m2	4.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室外天棚 2. 刮腻子遍数: 耐水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底一面	m2	12.4			
12	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 室内天棚 2. 刮腻子遍数: 耐水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底一面	m2	206.67			
13	010901002001	阳光板屋面	1. 骨架: 4cm*6cm*厚2mm热轧镀锌管钢架 2. 1mm不锈钢防水板 (暂定) 3. 7mm阻燃夹板 4. 6mm防火硅酸钙板	m2	12.4			
14	011507001001	平面、箱式招牌	1. 规格: 12400*1000mm 2. 骨架: 4cm*6cm*厚2mm热轧镀锌管钢架 3. 面层材料品种: 4mm铝塑板	m2	12.4			
15	011508001001	美术字	1. 党旗图案+城中社区党群服务中心 2. 字体规格: 金属红色发光字体80*80	个	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	011501004002	成品柜、架、台	1. 名称:前台实木板柜台 2. 规格、型号:长(4.5+3.5+5)m*宽60cm*高80cm 米白色	m	13			
17	011501004003	成品柜、架、台	1. 名称:实木办公台 2. 规格、型号:长1.48m*宽70cm*高80cm, 勉漆生态实木板	组	6			
18	011501004005	成品柜、架、台	1. 名称:楼梯底三角实木放物柜 2. 实木生态板厚2cm、外面双扇柜门 3. 规格、型号:长3m*宽1.2m*高1.9cm	组	1			
19	011501004004	成品柜、架、台	1. 名称:理发柜台 2. 规格、型号:简约实木板台长2.5m、2幅墙镜、2张简约软包实木椅	组	1			
20	011501004006	成品柜、架、台	1. 名称:实木板格栅屏风柜 2. 规格、型号:长5m, 高度不一致, 含格子及柜	组	1			
21	011501004007	成品柜、架、台	1. 名称:实木办公台 2. 规格、型号:长1.48m*宽70cm*高80cm, 勉漆生态实木板	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:服务大厅地面、卫生间 2. 厚度:200mm 3. 材料品种、强度要求、配比:河砂石	m3	6.7			
23	010501002002	楼地面垫层	1. 部位:服务大厅地面 2. 厚度:80mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	12.08			
24	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:800×800瓷质防滑砖, 密缝, 砖缝填缝剂灌缝 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆	m2	151			
25	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:800*100mm釉面砖 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:8厚1:3水泥砂浆	m	49			
		安装工程						
		整个项目						
		便民休闲中心改造						
59	030412004003	配线 (工程量暂定)	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 6mm2 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:6mm2	m	500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴县太平镇城中社区党群服务中心提质增效项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接	m	2.8			
61	030412004004	配线 (工程量暂定)	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 4mm ² 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:4mm ²	m	500			
62	080808013001	显示屏(墙)	1. 名称:电子屏幕 2. 规格:长4200*宽400mm	m ²	1.68			
63	030504004001	电视墙	1. 名称:创维超清液晶电视100A5官方标配 2. 规格:100寸电视	套	1			
		党群服务中心办公室改造						
54	030413001001	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:60W 3. 规格:400cm	套	4			
55	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:Φ110 3. 连接形式:粘接	m	7.5			
56	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	1			
57	030412004005	配线 (工程量暂定)	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 6mm ² 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:6mm ²	m	300			
本页小计								

