

南亩镇南亩村文坑围大坝伪机耕桥修建 项目

预 算 价

预 算 价

(小写) : 246,295.78

(大写) : 贰拾肆万陆仟贰佰玖拾伍元柒角捌分

招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：南亩镇南亩村文坑围大坝伪机耕桥修建项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	238367.67
2	措施项目清单计价合计	7928.11
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总造价	246295.78
	总投资：贰拾肆万陆仟贰佰玖拾伍元柒角捌分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 南亩镇南亩村文坑围大坝伪机耕桥修建项目

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		机耕桥				131491.23		
1.	500105009001	砌体拆除 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	m3	23.44	82.63	1936.85		
2.	500102001001	余方外运 0.6m3挖掘机装石渣自卸 汽车运输 露天 运距3km	m3	23.44	55.36	1297.64		
3.	500101004004	沟、槽土方开挖 挖掘机挖装一般淤泥自 卸汽车运输 0.6m3挖掘 机 运距3km	m3	54.27	6.33	343.53		
4.	500103001004	一般土方填筑 建筑物土料回填 松填	m3	29.43	3.7	108.89		
5.	500114002009	钢管桩 打钢管桩 机械打 桩长 1.5m	t	0.05	4979.47	248.97		
6.	500109001020	普通混凝土 1. 100厚C25砼垫层 2. 拖拉机运混凝土 运距 200m	m3	3.44	627.12	2157.29		
7.	500109001009	普通混凝土 1. C25砼基础 2. 拖拉机运混凝土 运距 200m	m3	34.4	610.29	20993.98		
8.	500109001010	普通混凝土 1. C25砼桥墩 2. 拖拉机运混凝土 运距 200m	m3	30.	670.63	20118.9		
9.	500109001011	普通混凝土 1. C30砼梁 2. 拖拉机运混凝土 运距 200m	m3	9.28	665.7	6177.7		
10.	500109001012	普通混凝土 1. C30砼桥板 2. 拖拉机运混凝土 运距 200m	m3	15.12	620.58	9383.17		
11.	500109001019	普通混凝土 1. C30砼路肩 2. 拖拉机运混凝土 运距 200m	m3	0.86	654.58	562.94		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 南亩镇南亩村文坑围大坝伪机耕桥修建项目

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500109001022	普通混凝土 1. 150厚C25砼路面 2. 2. 拖拉机运混凝土 运距200m	m ²	30.	97.08	2912.4		
13.	500114001001	栏杆 制作安装镀锌管栏杆	m	28.8	149.68	4310.78		
14.	500111001002	钢筋加工及安装 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	7.88	5744.8	45269.02		
15.	500114002008	脚手架 钢管脚手架 满堂脚手架	m ²	93.6	11.66	1091.38		
16.	500114002005	围堰 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土 2. 袋装土石围堰 拆除	m ³	21.6	128.36	2772.58		
17.	500110001002	普通模板 普通标准钢模板	m ²	173.52	65.38	11344.74		
18.	500114002010	抽水机 潜水泵 功率2.2kW	台班	3.	153.49	460.47		
		毛石挡墙				92749.53		
1.	500101004005	沟、槽土方开挖 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 III	m ³	108.52	7.08	768.32		
2.	500103001005	一般土方填筑 建筑物土料回填 松填	m ³	27.74	3.7	102.64		
3.	500109001021	普通混凝土 现浇100厚C15砼垫层	m ³	10.28	487.19	5008.31		
4.	500105003001	浆砌块石 M7.5水泥砂浆砌毛石基础	m ³	70.5	358.93	25304.57		
5.	500105003002	浆砌块石 M7.5水泥砂浆砌毛石挡墙	m ³	149.85	382.75	57355.09		
6.	500105010001	砌体砂浆抹面 20厚1:2.5水泥砂浆勾缝	m ²	147.	24.43	3591.21		
7.	500105010002	砌体砂浆抹面 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	38.4	16.13	619.39		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 南亩镇南亩村文坑围大坝伪机耕桥修建项目

第3页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		材料二次运输				11619.34		
1.	500114002011	材料二次运输 材料二次运输 人工装水泥、骨料手扶拖拉机运输 运距500m 水泥	t	23.39	20.16	471.54		
2.	500114002012	材料二次运输 材料二次运输 人工装水泥、骨料手扶拖拉机运输 运距500m 砂	m3	96.71	18.04	1744.65		
3.	500114002013	材料二次运输 材料二次运输 人工装水泥、骨料手扶拖拉机运输 运距500m 碎石	m3	8.47	23.38	198.03		
4.	500114002014	材料二次运输 材料二次运输 人工装石料手扶拖拉机运输 运距500m 块石、毛石	m3	273.23	33.69	9205.12		
		临时工程				2507.57		
1.	500114002015	交通指示牌 施工牌	块	4.	150.	600.		
2.	500114002016	围挡 镀锌钢板围挡		7.	272.51	1907.57		
		合 计	元			238367.67		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 南亩镇南亩村文坑围大坝仿机耕桥修建项目

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	4767.35
2	其他临时工程费	3160.76
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	7928.11

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

招标人供应材料价格表

合同编号:

工程名称: 南亩镇南亩村文坑围大坝仿机耕桥修建项目

第1页, 共1页

序 号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价 (元)	预算价 (元)
1	机制砂		m3		126.
2	碎石		m3		130.
3	水		m3		3. 74
4	风		m3		0. 15
5	电		kw. h		1. 04
6	水		m3		3. 74

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

人工价格汇总表

工程名称：南亩镇南亩村文坑围大坝仿机耕桥修建项目

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1.	

材料预算价格汇总表

工程名称：南亩镇南亩村文坑围大坝仿机耕桥修建项目

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	型钢	kg	5.1	
2	螺纹钢 10-25	t	3200.	
3	镀锌低碳钢丝	kg	5.31	
4	铁丝	kg	6.1	
5	镀锌圆钢 $\phi 10\sim 25$	t	4100.	
6	扁钢 40×4	kg	3.61	
7	编织袋	个	1.2	
8	低碳钢焊条 综合	kg	6.01	
9	电焊条	kg	6.19	
10	铁件	kg	5.	
11	镀锌铁件	kg	4.55	
12	预埋铁件	kg	5.	
13	水泥 42.5R	kg	0.35	
14	机制砂	m3	126.	
15	碎石	m3	130.	
16	土料	m3	5.	
17	毛石	m3	104.	
18	板枋材	m3	1793.1	
19	酚醛红丹防锈漆	kg	17.49	
20	镀锌法兰 DN32	片		
21	钢管 $\phi 60\ast 2.5$	t	3500.	
22	水	m3	3.74	
23	标准钢模板	kg	5.2	
24	脚手架接驳管 $\phi 43\times 350$	支	5.4	
25	脚手架钢管 $\phi 51\times 3.5$	m	22.83	
26	卡扣件	kg	5.	
27	脚手架扣件	kg	4.74	
28	抹面水泥砂浆 1:2.5	m3	287.55	
29	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	230.66	
30	纯混凝土C15 二级配 42.5R	m3	265.22	
31	C25 (商品)	m3	410.	
32	C30 (商品)	m3	420.	
33	C25 (商品)	m3	410.	

材料预算价格汇总表

工程名称：南亩镇南亩村文坑围大坝仿机耕桥修建项目 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
34	C25 (商品)	m3	410.	
35	2厚热镀锌钢板机械冲孔 孔径Φ10围挡	m	596.39	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 南亩镇南亩村文坑围大坝仿机耕桥修建项目

[illegible]