# 周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程

# 最高投标限价审核书

**送审（建设）单位：**翁源县周陂镇双联村村民委员会

**原最高投标限价编制单位：**福州市安永工程监理有限公司

**送审最高投标限价金额（小写）：**243193.91 元

**大写：**贰拾肆万叁仟壹佰玖拾叁元玖角壹分

**审核最高投标限价金额（小写）：**238153.6 元

**大写：**贰拾叁万捌仟壹佰伍拾叁元陆角

**对比原最高投标限价核差（±）金额：-5040.31** 元

**审 核 单 位：** 永明项目管理有限公司 （单位盖章）

**审核人及证号：** （签字盖执业专用章）

**复核人及证号：** （签字盖执业专用章）

**审定人及证号：** （签字盖执业专用章）

**审 核 时 间：** 2026 年 9 月 8 日

# 最高投标限价审核书

项目名称：

发审（复核）单位：

原最高投标限价编制单位：

发审最高投标限价金额（小写）：

大写：

申报最高投标限价金额（小写）：

大写：

对比原最高投标限价偏差（±）金额：

申 核 单 位：　　（单位盖章）

审核人及证号：　　（签字盖执业专用章）

复核人及证号：　　（签字盖执业专用章）

审定人及证号：　　（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 内 容 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 197736.36 |
| 1.1 | 周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程 | 197736.36 |
| 1.1.1 | 市政 | 197736.36 |
| 2 | 措施项目费 | 20753.18 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 | 4300.6 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 19664.06 |
| 5 | 合　计 | 238153.6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程 | | | | | 197736.36 |
| | | 市政 | | | | | 197736.36 |
| | | 170m水圳 | | | | | 49388.06 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 125.8 | 8.03 | 1010.17 |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 78.2 | 19.59 | 1531.94 |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.余方弃置3KM | m3 | 47.6 | 14.23 | 677.35 |
| 4 | 040501017001 | 混凝土方沟 内空0.4*0.4m | 1.C25混凝土平基0.1厚<br>2.C25混凝土方沟壁 0.2厚 | m | 170 | 179.2 | 30464 |
| 5 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.基础模板 | m2 | 34 | 46.54 | 1582.36 |
| 6 | 040303002005 | 混凝土方沟 壁 | 1.混凝土方沟 壁模板 | m2 | 272 | 51.92 | 14122.24 |
| | | 260m水圳 | | | | | 148348.3 |
| 7 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 384.8 | 8.03 | 3089.94 |
| 8 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 249.6 | 19.59 | 4889.66 |
| 9 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.余方弃置3KM | m3 | 135.2 | 14.23 | 1923.9 |
| 10 | 040501017002 | 混凝土方沟 内空0.8*0.9m | 1.C25混凝土平基0.1厚<br>2.C25混凝土方沟壁 0.2厚 | m | 260 | 336.26 | 87427.6 |
| 11 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1.基础模板 | m2 | 52 | 46.54 | 2420.08 |
| 12 | 040303002007 | 混凝土方沟 壁 | 1.混凝土方沟 壁模板 | m2 | 936 | 51.92 | 48597.12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 197736.36 |
| 合计 | | | | | | | 197736.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 1 页　共 12 页

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 0.8232 | | | 1 | 0.82 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 5.47 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0007 | | | 1142.63 | 0.80 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.003 | | | 1554.4 | 4.66 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6.29 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.79 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.94 |
| 综合单价 | | | | | | | 8.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 2 页　共 12 页

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 13.03 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 13.0335 | | | 1 | 13.03 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.32 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0761 | | | 30.46 | 2.32 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 15.35 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.94 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.3 |
| 综合单价 | | | | | | | 19.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 3 页　共 12 页

| 项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.余方弃置3KM | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 3.1 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0085 | | | 1312.96 | 11.16 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 1.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 14.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 4 页　共 12 页

| 项目编码 | 040501017001 | 项目名称 | 混凝土方沟 内空0.4*0.4m | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.C25混凝土平基 0.1厚<br>2.C25混凝土方沟 壁 0.2厚 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | | - | - | - | - | 33.42 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 33.4244 | | | 1 | 33.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 124.67 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 1.8504 | | | 1 | 1.85 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.2878 | | | 3.69 | 1.06 |
| 2.3 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.2828 | | | 430 | 121.60 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 0.5499 | | | 0.27 | 0.15 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 7.7 |
| 3.1 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.0237 | | | 312.01 | 7.39 |
| 3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.0303 | | | 9.73 | 0.29 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 165.79 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 7.24 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 6.17 |
| 综合单价 | | | | | | | 179.2 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 5 页　共 12 页

| 项目编码 | 040303002003 | 项目名称 | 混凝土基础 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.基础模板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.79 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 18.786 | | | 1 | 18.79 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 15.75 |
| 2.1 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.0018 | | | 4.58 | 0.01 |
| 2.2 | 圆钉 | kg | 0.2094 | | | 5.83 | 1.22 |
| 2.3 | 板枋材 | m3 | 0.0014 | | | 1703.45 | 2.38 |
| 2.4 | 脱模剂 | kg | 0.1 | | | 2.43 | 0.24 |
| 2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.1702 | | | 1 | 0.17 |
| 2.6 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.0001 | | | 370 | 0.04 |
| 2.7 | 中砂 | m3 | 0.0001 | | | 175 | 0.02 |
| 2.8 | 水 | m3 | | | | 3.69 | 0.00 |
| 2.9 | 零星卡具 | kg | 0.2204 | | | 6 | 1.32 |
| 2.10 | 草板纸 | 张 | 0.3 | | | 4.53 | 1.36 |
| 2.11 | 钢模板 | kg | 0.0091 | | | 5.45 | 0.05 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.006 | | | 1304.04 | 7.82 |
| 2.13 | 复合木模板面板 | m2 | 0.0206 | | | 50.86 | 1.05 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 4.43 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0026 | | | 613.24 | 1.59 |
| 3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.0029 | | | 696.22 | 2.02 |
| 3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0004 | | | 23.61 | 0.01 |
| 3.4 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0008 | | | 971.4 | 0.78 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 38.97 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.09 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 3.48 |
| 综合单价 | | | | | | | 46.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 6 页　共 12 页

| 项目编码 | 040303002005 | 项目名称 | 混凝土方沟 壁 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土方沟 壁 模板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.85 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 19.8453 | | | 1 | 19.85 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 18.03 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.034 | | | 5.83 | 0.20 |
| 2.2 | 板枋材 | m3 | 0.0003 | | | 1703.45 | 0.51 |
| 2.3 | 脱模剂 | kg | 0.1 | | | 2.43 | 0.24 |
| 2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.192 | | | 1 | 0.19 |
| 2.5 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.6061 | | | 4.46 | 2.70 |
| 2.6 | 铁件 | kg | 0.058 | | | 4.87 | 0.28 |
| 2.7 | 零星卡具 | kg | 0.3631 | | | 6 | 2.18 |
| 2.8 | 草板纸 | 张 | 0.3 | | | 4.53 | 1.36 |
| 2.9 | 钢模板 | kg | 0.0499 | | | 5.45 | 0.27 |
| 2.10 | 木支撑 | m3 | 0.0061 | | | 1304.04 | 7.95 |
| 2.11 | 复合木模板面板 | m2 | 0.0203 | | | 50.86 | 1.03 |
| 2.12 | 尼龙帽 | 个 | 0.53 | | | 2.14 | 1.13 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 5.71 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0037 | | | 613.24 | 2.27 |
| 3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.0036 | | | 696.22 | 2.51 |
| 3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0001 | | | 23.61 | 0.00 |
| 3.4 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.001 | | | 971.4 | 0.97 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 43.59 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 3.83 |
| 综合单价 | | | | | | | 51.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 7 页　共 12 页

| 项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 0.8232 | | | 1 | 0.82 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 5.47 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0007 | | | 1142.63 | 0.80 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.003 | | | 1554.4 | 4.66 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6.29 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.79 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.94 |
| 综合单价 | | | | | | | 8.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 8 页　共 12 页

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 13.03 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 13.0335 | | | 1 | 13.03 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.32 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0761 | | | 30.46 | 2.32 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 15.35 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.94 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.3 |
| 综合单价 | | | | | | | 19.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 9 页　共 12 页

| 项目编码 | 040103003002 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.余方弃置3KM | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 3.1 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0085 | | | 1312.96 | 11.16 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 1.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 14.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 10 页　共 12 页

| 项目编码 | 040501017002 | 项目名称 | 混凝土方沟 内空0.8*0.9m | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.C25混凝土平基 0.1厚<br>2.C25混凝土方沟 壁 0.2厚 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 64.43 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 64.4262 | | | 1 | 64.43 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 231.85 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 3.4446 | | | 1 | 3.44 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.6296 | | | 3.69 | 2.32 |
| 2.3 | 普通预拌混凝土 | m3 | 0.5252 | | | 430 | 225.84 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 0.9181 | | | 0.27 | 0.25 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 14.31 |
| 3.1 | 机动翻斗车 | 台班 | 0.0441 | | | 312.01 | 13.76 |
| 3.2 | 混凝土振捣器 | 台班 | 0.0562 | | | 9.73 | 0.55 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 310.59 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 13.86 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 11.81 |
| 综合单价 | | | | | | | 336.26 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 11 页　共 12 页

| 项目编码 | 040303002006 | 项目名称 | 混凝土基础 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.基础模板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.79 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 18.786 | | | 1 | 18.79 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 15.75 |
| 2.1 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.0018 | | | 4.58 | 0.01 |
| 2.2 | 圆钉 | kg | 0.2094 | | | 5.83 | 1.22 |
| 2.3 | 板枋材 | m3 | 0.0014 | | | 1703.45 | 2.38 |
| 2.4 | 脱模剂 | kg | 0.1 | | | 2.43 | 0.24 |
| 2.5 | 其他材料费 | 元 | 0.1702 | | | 1 | 0.17 |
| 2.6 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.0001 | | | 370 | 0.04 |
| 2.7 | 中砂 | m3 | 0.0001 | | | 175 | 0.02 |
| 2.8 | 水 | m3 | | | | 3.69 | 0.00 |
| 2.9 | 零星卡具 | kg | 0.2204 | | | 6 | 1.32 |
| 2.10 | 草板纸 | 张 | 0.3 | | | 4.53 | 1.36 |
| 2.11 | 钢模板 | kg | 0.0091 | | | 5.45 | 0.05 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.006 | | | 1304.04 | 7.82 |
| 2.13 | 复合木模板面板 | m2 | 0.0206 | | | 50.86 | 1.05 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 4.43 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0026 | | | 613.24 | 1.59 |
| 3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.0029 | | | 696.22 | 2.02 |
| 3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0004 | | | 23.61 | 0.01 |
| 3.4 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0008 | | | 971.4 | 0.78 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 38.97 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.09 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 3.48 |
| 综合单价 | | | | | | | 46.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 12 页　共 12 页

| 项目编码 | 040303002007 | 项目名称 | 混凝土方沟 壁 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土方沟 壁 模板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.85 |
| 1.1 | 人工费 | 元 | 19.8453 | | | 1 | 19.85 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 18.03 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.034 | | | 5.83 | 0.20 |
| 2.2 | 板枋材 | m3 | 0.0003 | | | 1703.45 | 0.51 |
| 2.3 | 脱模剂 | kg | 0.1 | | | 2.43 | 0.24 |
| 2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.192 | | | 1 | 0.19 |
| 2.5 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 0.6061 | | | 4.46 | 2.70 |
| 2.6 | 铁件 | kg | 0.058 | | | 4.87 | 0.28 |
| 2.7 | 零星卡具 | kg | 0.3631 | | | 6 | 2.18 |
| 2.8 | 草板纸 | 张 | 0.3 | | | 4.53 | 1.36 |
| 2.9 | 钢模板 | kg | 0.0499 | | | 5.45 | 0.27 |
| 2.10 | 木支撑 | m3 | 0.0061 | | | 1304.04 | 7.95 |
| 2.11 | 复合木模板面板 | m2 | 0.0203 | | | 50.86 | 1.03 |
| 2.12 | 尼龙帽 | 个 | 0.53 | | | 2.14 | 1.13 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 5.71 |
| 3.1 | 载货汽车 | 台班 | 0.0037 | | | 613.24 | 2.27 |
| 3.2 | 载货汽车 | 台班 | 0.0036 | | | 696.22 | 2.51 |
| 3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0001 | | | 23.61 | 0.00 |
| 3.4 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.001 | | | 971.4 | 0.97 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 43.59 |
| 5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 6 | 利润 | - | - | - | - | - | 3.83 |
| 综合单价 | | | | | | | 51.92 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程



| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 措施项目 | | 20753.18 | |
| 1.1 | 041201017001 | 文明施工 | | 2252.7 | |
| 1.2 | 041201018001 | 环境保护 | | 2047.91 | |
| 1.3 | 041201016001 | 临时设施 | | 2662.28 | |
| 1.4 | 041201019001 | 安全生产 | | 4300.6 | |
| 1.5 | 041201023001 | 二次搬运 | | 9489.69 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 20753.18 | |
| 合计 | | | | 20753.18 | - |

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程



| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | | 措施项目 | | | 20753.18 | | | | | | |
| 1.1 | 041201017001 | 文明施工 | 2252.7 | | 2252.7 | | | | | | |
| 1.2 | 041201018001 | 环境保护 | 2047.91 | | 2047.91 | | | | | | |
| 1.3 | 041201016001 | 临时设施 | 2662.28 | | 2662.28 | | | | | | |
| 1.4 | 041201019001 | 安全生产 | 4300.6 | | 4300.6 | | | | | | |
| 1.5 | 041201023001 | 二次搬运 | | | 9489.69 | 7436 | | | 938.29 | 1115.4 | |
| 合计 | | | | | 20753.18 | 7436 | | | 938.29 | 1115.4 | |

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

# 其他项目清单计价表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 5 | 工程优质费 | | | | |
| 6 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |

# 增值税计价表

工程名称：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　标段：周陂镇双联村陈屋严屋水圳工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 218489.54 | 9 | 19664.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：市政



| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 60150.4301 | 1.00 | 60150.43 | | |
| 2 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2 | kg | 0.1505 | 4.58 | 0.69 | | |
| 3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0 | kg | 732.1084 | 4.46 | 3265.20 | | |
| 4 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 332.1933 | 0.27 | 89.69 | | |
| 5 | 02190060 | 尼龙帽 Φ1.5 | 个 | 640.24 | 2.14 | 1370.11 | | |
| 6 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 59.0449 | 5.83 | 344.23 | | |
| 7 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 70.0277 | 4.87 | 341.03 | | |
| 8 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 457.605 | 6.00 | 2745.63 | | |
| 9 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0046 | 370.00 | 1.70 | | |
| 10 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0093 | 175.00 | 1.63 | | |
| 11 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.4742 | 1703.45 | 807.78 | | |
| 12 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 129.4 | 2.43 | 314.44 | | |
| 13 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 388.2 | 4.53 | 1758.55 | | |
| 14 | 34110010 | 水 | m3 | 212.6314 | 3.69 | 784.61 | | |
| 15 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 26.294 | 50.86 | 1337.31 | | |
| 16 | 35010010 | 钢模板 | kg | 61.0489 | 5.45 | 332.72 | | |
| 17 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 7.8735 | 1304.04 | 10267.36 | | |
| 18 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1456.7544 | 1.00 | 1456.75 | | |
| 19 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 184.628 | 430.00 | 79390.04 | | |
| 20 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 34.1404 | 230.00 | 7852.29 | | |
| 21 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2243.5491 | 1.00 | 2243.55 | | |
| 22 | 99450640 | 检修费 | 元 | 548.8572 | 1.00 | 548.86 | | |
| 23 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1799.231 | 1.00 | 1799.23 | | |
| 24 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 338.3794 | 1.00 | 338.38 | | |
| 25 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 646.9029 | 7.47 | 4832.36 | | |
| 26 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 497.1429 | 0.58 | 288.34 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 182662.91 | | |