

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

标段名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

最高投标限价

最高投标限价（小写）：287999.26

（大写）：贰拾捌万柒仟玖佰玖拾玖元贰角陆分



编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：



（造价专业人员签字及盖章）

（签字及盖章）

（盖章）

（签字或盖章）

Handwritten signature of the authorized person.

招标人：



法定代表人或其授权人：

编制时间：2026.5.18



（盖章）

（签字或盖章）



Handwritten signature or initials in black ink.



工程项目清单汇总表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目（马市镇修复类）					260327.72
		污水提质修复和维护管理项目					260327.72
		拆除及修复					62506.91
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 200mm厚面层 3. 150mm厚基层 4. 弃运：3km	m2	226.85	49.43	11213.2
2	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1. 人工铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm	m2	226.85	53.21	12070.69
3	040203007003	水泥混凝土	1. C35混凝土面层200mm厚 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 缩缝 4. 其他详见图纸	m2	226.85	134.28	30461.42
4	040901001001	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.6277	4678.82	2936.9
5	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	371	15.7	5824.7
		土石方工程					60142.68
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m内	m3	695.29	7.97	5541.46
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m内	m3	60.89	7.05	429.27
8	040103001007	沟槽回填方（管沟垫层）	1. 填方来源：外购 2. 密实度：按设计及规范要求 3. 材料品种、规格：中粗砂垫层	m3	42.03	147.25	6188.92
本页小计							74666.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040103001008	沟槽回填方（管沟侧壁填砂）	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂	m3	161.97	147.25	23850.08
10	040103001009	沟槽回填方（管沟侧壁填石屑）	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:石屑	m3	161.97	108.13	17513.82
11	040103001011	基坑回填方（厌氧池回填土）	1. 填方来源:原土 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:土方	m3	32.73	18.77	614.34
12	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:原土 2. 弃运:3km	m3	399.52	15.03	6004.79
		排水工程					106554.07
13	040501005001	塑料管（双壁波纹管DN300）	1. 材质及规格:UPVC双壁波纹管DN300 2. 连接形式:弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验,满足设计及规范要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	254.7	81.7	20808.99
本页小计							68792.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501005005	塑料管（双壁波纹管 DN200）	1. 材质及规格：UPVC双壁波纹管 DN200 2. 连接形式：弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度：按设计要求 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验，满足设计及规范要求 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	79	51.26	4049.54
15	040501005002	塑料管（PVC塑料管 DN160）	1. 材质及规格：PVC DN160 2. 连接形式：弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度：按设计要求 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验，满足设计及规范要求 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	150	27.81	4171.5
16	040504006001	预制混凝土污水检查井	1. 名称：Φ700预制混凝土井污水检查井 2. 做法详见标准图集05SS521 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	2284.29	43401.51
本页小计							51622.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040504001002	砖砌排水沉泥井	1. 名称: ϕ 700砖砌排水沉泥井 2. 碎石垫层厚100、C25混凝土承压圈 3. 采用M10水泥砂浆, MU20烧结实心砖砌筑, 内表面用厚20mm的1:2防水水泥砂浆抹面 4. ϕ 700铸铁井盖 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	3	2669.31	8007.93
18	040504001004	砖砌格栅井	1. 名称: 1000X800X1000Hmm砖砌格栅井 2. 碎石垫层厚100、C25混凝土承压圈 3. 井墙用水泥砂浆砌筑, 抹面、勾缝、井内外用防水水泥砂浆抹面至井顶部, 厚20mm 4. C25混凝土井盖 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	2784.22	2784.22
本页小计							10792.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)
标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 5 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)
标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050101005002	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm	m2	20.64	12.43	256.56
27	050103009002	栽植美人蕉	1. 美人蕉 2. 苗高35cm，冠幅0.15cm，每平方12株	m2	20.64	96.11	1983.71
		零星项目-赤谷大坪村					1490.6
28	040101005004	人工清淤	1. 现状池清理淤泥 2. 综合考虑清淤厚度，面积 3. 综合化粪池化粪池抽粪	m3	0.13	110.26	14.33
29	040101005005	人工清淤碎石	1. 现状池清理碎石 2. 综合考虑碎石厚度，面积 3. 综合考虑外运	m3	4.13	74.35	307.07
30	050101005003	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm	m2	10.32	12.43	128.28
31	050103009003	栽植美人蕉	1. 美人蕉 2. 苗高35cm，冠幅0.15cm，每平方12株	m2	10.32	96.11	991.86
32	040501005003	塑料管（PVC管）	1. 更换PVC110排水管	m	11	4.46	49.06
		零星项目-柴塘梁屋村					3686.86
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m内	m3	46.08	7.97	367.26
34	040103001006	沟槽回填方（管沟侧壁填土）	1. 填方来源：原土 2. 密实度：按设计及规范要求 3. 材料品种、规格：土方	m3	44.57	18.77	836.58
35	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：原土 2. 弃运：3km	m3	1.51	14.93	22.54
本页小计							4957.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)
标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040501005004	塑料管（双壁波纹管DN200）	1. 材质及规格：UPVC双壁波纹管 DN200 2. 连接形式：弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度：按设计要求 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验，满足设计及规范要求 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	48	51.26	2460.48
本页小计							2460.48
合计							260327.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 39 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 200mm厚面层 3. 150mm厚基层 4. 弃运:3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.15
1.1	人工费	元	20.1537			1	20.15
2	材料费	-	-	-	-	-	2.71
2.1	其他材料费	元	0.0413			1	0.04
2.2	六角空心钢	kg	0.0085			4.01	0.03
2.3	合金钢钻头	个	0.0054			23.15	0.13
2.4	高压风管	m	0.0009			21.82	0.02
2.5	钢锯片	片	0.0094			264.96	2.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.46
3.1	机械费调整	元				1	0.00
3.2	履带式推土机	台班	0.0009			1039.8	0.94
3.3	自卸汽车	台班	0.0045			1216.62	5.47
3.4	风动凿岩机	台班	0.0495			14.1	0.70
3.5	内燃空气压缩机	台班	0.0234			228.03	5.34
3.6	轮胎式装载机	台班	0.0009			837.6	0.75
3.7	混凝土切缝机	台班	0.0966			33.65	3.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.32
5	管理费	-	-	-	-	-	4.62
6	利润	-	-	-	-	-	5.49
综合单价							49.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 2 页 共 39 页

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石			计量单位	m2
项目特征	1. 人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.2
1.1	人工费	元	4.1976			1	4.20
2	材料费	-	-	-	-	-	46.18
2.1	其他材料费	元	0.0016			1	0.00
2.2	水	m3	0.035			4.25	0.15
2.3	水泥石屑(碎石)混合料	m3	0.153			300.88	46.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.0002			488.08	0.10
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0015			700.51	1.05
3.3	洒水车	台班	0.0003			694.85	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.74
5	管理费	-	-	-	-	-	0.63
6	利润	-	-	-	-	-	0.83
综合单价							53.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 3 页 共 39 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. C35混凝土面层200mm厚 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 缩缝 4. 其他详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	33.64
1.1	人工费	元	33.6355			1	33.64
2	材料费	-	-	-	-	-	91.3
2.1	其他材料费	元	0.0313			1	0.03
2.2	水	m3	0.14			4.25	0.60
2.3	板枋材	m3	0.0005			1793.1	0.90
2.4	脱模剂	kg	0.0114			5.13	0.06
2.5	钢模板	kg	0.1899			4.44	0.84
2.6	铁件	kg	0.065			5.75	0.37
2.7	普通预拌混凝土	m3	0.2244			389.38	87.38
2.8	钢锯片	片	0.0013			264.96	0.34
2.9	石油沥青	t	0.0002			3947.82	0.79
2.10	柴油	t				5650	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	混凝土振捣器	台班	0.0208			11.72	0.24
3.2	载货汽车	台班	0.0001			552.75	0.06
3.3	混凝土切缝机	台班	0.0018			33.65	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.32
5	管理费	-	-	-	-	-	3.86
6	利润	-	-	-	-	-	5.1
综合单价							134.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 4 页 共 39 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1110.79
1.1	人工费	元	1110.78			1	1110.78
2	材料费	-	-	-	-	-	3245.93
2.1	其他材料费	元	36.76			1	36.76
2.2	螺纹钢	t	0.79			3053.1	2411.95
2.3	低碳钢焊条	kg	0.52			6.19	3.22
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	3			4.49	13.47
2.5	热轧圆盘条	t	0.24			3252.21	780.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.2
3.1	钢筋切断机	台班	0.134			48.31	6.47
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.134			30.06	4.03
3.3	交流弧焊机	台班	0.134			94.7	12.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4379.92
5	管理费	-	-	-	-	-	128.82
6	利润	-	-	-	-	-	170.1
综合单价							4678.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 5 页 共 39 页

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.67
1.1	人工费	元	9.6733			1	9.67
2	材料费	-	-	-	-	-	3.04
2.1	其他材料费	元	0.295			1	0.30
2.2	强力植筋胶	L	0.0323			85	2.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.71
5	管理费	-	-	-	-	-	1.53
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							15.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 6 页 共 39 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	
项目特征	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.24
1.1	人工费	元	2.2372			1	2.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.01
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0.31
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1439.74	3.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.94
综合单价							7.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 7 页 共 39 页

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m3	
项目特征	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.52
1.1	人工费	元	1.5198			1	1.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0.31
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1439.74	3.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.52
5	管理费	-	-	-	-	-	0.7
6	利润	-	-	-	-	-	0.83
综合单价							7.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 8 页 共 39 页

项目编码	040103001007	项目名称	沟槽回填方（管沟垫层）		计量单位	m3	
项目特征	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.98
1.1	人工费	元	15.9845			1	15.98
2	材料费	-	-	-	-	-	125.13
2.1	中砂	m3	1.29			96.12	123.99
2.2	其他材料费	元	0.5109			1	0.51
2.3	水	m3	0.148			4.25	0.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	电动夯实机	台班	0.04			33.61	1.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	142.45
5	管理费	-	-	-	-	-	2.19
6	利润	-	-	-	-	-	2.6
综合单价							147.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 9 页 共 39 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 10 页 共 39 页

项目编码	040103001009	项目名称	沟槽回填方（管沟侧壁填石屑）			计量单位	m3
项目特征	1. 填方来源: 外购 2. 密实度: 按设计及规范要求 3. 材料品种、规格: 石屑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.98
1.1	人工费	元	15.9845			1	15.98
2	材料费	-	-	-	-	-	85.58
2.1	其他材料费	元	0.4463			1	0.45
2.2	石屑	m3	1.34			63.11	84.57
2.3	水	m3	0.134			4.25	0.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.68
3.1	电动夯实机	台班	0.05			33.61	1.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.24
5	管理费	-	-	-	-	-	2.23
6	利润	-	-	-	-	-	2.65
综合单价							108.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 11 页 共 39 页

项目编码	040103001011	项目名称	基坑回填方（厌氧池回填土）		计量单位	m3	
项目特征	1. 填方来源:原土 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.3
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			33.61	2.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.71
5	管理费	-	-	-	-	-	1.85
6	利润	-	-	-	-	-	2.21
综合单价							18.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 12 页 共 39 页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种: 原土 2. 弃运: 3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44
1.1	人工费	元	0.44			1	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.34
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0021			752.71	1.58
3.2	自卸汽车	台班	0.008			1216.62	9.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.78
5	管理费	-	-	-	-	-	1.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.77
综合单价							15.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 13 页 共 39 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 14 页 共 39 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 15 页 共 39 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管（PVC塑料管DN160）		计量单位	m	
项目特征	1. 材质及规格:PVC DN160 2. 连接形式:弹性密封圈承插连接 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验,满足设计及规范要求 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.67
1.1	人工费	元	10.673			1	10.67
2	材料费	-	-	-	-	-	12.96
2.1	其他材料费	元	0.653			1	0.65
2.2	润滑脂	kg	0.014			34.61	0.48
2.3	水砂纸	张	0.139			1.15	0.16
2.4	PVC排水管	m	1.01			11.54	11.66
2.5	橡胶圈	个	0.206			0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53
3.1	载货汽车	台班	0.0008			631.63	0.51
3.2	木工圆锯机	台班	0.001			28.17	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.16
5	管理费	-	-	-	-	-	1.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.68
综合单价							27.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 始兴县2025年农村
生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

标段: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理
项目(马市镇修复类)

第 16 页 共 39 页

项目编码	040504006001	项目名称	预制混凝土污水检查井			计量单位	个
项目特征	1. 名称: ϕ 700预制混凝土井污水检查井 2. 做法详见标准图集05SS521 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	144.98
1.1	人工费	元	144.98			1	144.98
2	材料费	-	-	-	-	-	1720.1
2.1	中砂	m3	0.109			96.12	10.48
2.2	其他材料费	元	42.35			1	42.35
2.3	水	m3	0.13			4.25	0.55
2.4	塑料薄膜	m2	3.542			0.26	0.92
2.5	低碳钢焊条	kg	1.984			6.19	12.28
2.6	板枋材	m3	0.004			1793.1	7.17
2.7	铁件	kg	1.082			5.75	6.22
2.8	煤焦油沥清漆	kg	0.492			10.8	5.31
2.9	底部井筒	块	1.01			450	454.50
2.10	调节井筒	块	1.01			280	282.80
2.11	调节井筒	块	1.01			150	151.50
2.12	接管井筒	块	1.01			50	50.50
2.13	井座	块	1.01			150	151.50
2.14	防水橡胶圈	个	4.12			10.53	43.38
2.15	碎石	m3	0.109			108.74	11.85
2.16	膨胀水泥砂浆	m3	0.116			376.11	43.63
2.17	普通预拌混凝土	m3	0.178			349.56	62.22
2.18	普通预拌混凝土	m3	0.18			349.56	62.92
2.19	铸铁井盖	套	1			320	320.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	280.47
3.1	载货汽车	台班	0.005			631.63	3.16
3.2	机动翻斗车	台班	0.143			301.04	43.05
3.3	汽车式起重机	台班	0.24			919.66	220.72
3.4	交流弧焊机	台班	0.143			94.7	13.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2145.55
5	管理费	-	-	-	-	-	74.92
6	利润	-	-	-	-	-	63.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村
生活污水提质修复和维护管理项
目(马市镇修复类)

标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理
项目(马市镇修复类)

第 17 页 共 39 页

综合单价	2284.29
------	---------

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 18 页 共 39 页

项目编码	040504001002	项目名称	砖砌排水沉泥井			计量单位	座
项目特征	1. 名称: $\phi 700$ 砖砌排水沉泥井 2. 碎石垫层厚100、C25混凝土承压圈 3. 采用M10水泥砂浆, MU20烧结实心砖砌筑, 内表面用厚20mm的1:2防水水泥砂浆抹面 4. $\phi 700$ 铸铁井盖 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	811.38
1.1	人工费	元	811.3771			1	811.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1482.47
2.1	材料费调整	元	-0.05			1	-0.05
2.2	中砂	m3	0.0337			96.12	3.24
2.3	碎石	m3	0.0801			108.74	8.71
2.4	其他材料费	元	13.6238			1	13.62
2.5	水	m3	0.566			4.25	2.41
2.6	塑料薄膜	m2	3.512			0.26	0.91
2.7	标准砖	千块	0.999			388.35	387.96
2.8	塑钢踏步	kg	0.532			6.49	3.45
2.9	湿拌抹灰砂浆	m3	0.475			411.5	195.46
2.10	湿拌砌筑砂浆	m3	0.589			393.81	231.95
2.11	铸铁井盖	套	1			455	455.00
2.12	膨胀不锈钢螺栓挂钩	套	8.16			1.44	11.75
2.13	防坠网	副	1.01			30	30.30
2.14	普通预拌混凝土	m3	0.394			349.56	137.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	83.61
3.1	电动夯实机	台班	0.0087			29.17	0.25
3.2	机动翻斗车	台班	0.275			301.04	82.79
3.3	混凝土振捣器	台班	0.04			11.72	0.47
3.4	载货汽车	台班	0.0003			440.33	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2377.46
5	管理费	-	-	-	-	-	157.6
6	利润	-	-	-	-	-	134.25
综合单价							2669.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村
生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理
项目(马市镇修复类)

第 19 页 共 39 页

项目编码	040504001004	项目名称	砖砌格栅井			计量单位	座
项目特征	1. 名称:1000X800X1000Hmm砖砌格栅井 2. 碎石垫层厚100、C25混凝土承压圈 3. 井墙用水泥砂浆砌筑,抹面、勾缝、井内外用防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20mm 4. C25混凝土井盖 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1013.83
1.1	人工费	元	1013.8272			1	1013.83
2	材料费	-	-	-	-	-	1402.46
2.1	材料费调整	元	-0.03			1	-0.03
2.2	中砂	m3	0.0337			96.12	3.24
2.3	碎石	m3	0.0801			108.74	8.71
2.4	其他材料费	元	16.8043			1	16.80
2.5	水	m3	1.7642			4.25	7.50
2.6	普通预拌混凝土	m3	0.37			349.56	129.34
2.7	塑料薄膜	m2	14.2071			0.26	3.69
2.8	标准砖	千块	1.444			388.35	560.78
2.9	塑钢踏步	kg	2.217			6.49	14.39
2.10	湿拌抹灰砂浆	m3	0.549			411.5	225.91
2.11	湿拌砌筑砂浆	m3	0.584			393.81	229.99
2.12	普通预拌混凝土	m3	0.4307			371.68	160.08
2.13	膨胀不锈钢螺栓挂钩	套	8.16			1.44	11.75
2.14	防坠网	副	1.01			30	30.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.14
3.1	电动夯实机	台班	0.0087			29.17	0.25
3.2	载货汽车	台班	0.002			631.63	1.26
3.3	机动翻斗车	台班	0.0636			301.04	19.15
3.4	混凝土振捣器	台班	0.0083			10.49	0.09
3.5	汽车式起重机	台班	0.007			919.66	6.44
3.6	混凝土振捣器	台班	0.073			11.72	0.86
3.7	载货汽车	台班	0.0003			440.33	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2444.43
5	管理费	-	-	-	-	-	183.49
6	利润	-	-	-	-	-	156.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)		标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)		第 20 页 共 39 页	
综合单价				2784.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 第 21 页 共 39 页

项目编码	040504002001	项目名称	厌氧池			计量单位	座
项目特征	1. 名称:厌氧池 2. 1600mm*4800mm 3. C15混凝土垫层, C30混凝土池底池壁顶盖 4. 池内、外壁均为1:3水泥防水砂浆光面厚20 5. ϕ 700铸铁井盖 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5932.48
1.1	人工费	元	5932.4782			1	5932.48
2	材料费	-	-	-	-	-	14826.86
2.1	其他材料费	元	104.4944			1	104.49
2.2	水	m3	17.7932			4.25	75.62
2.3	氧气	m3	0.075			5.16	0.39
2.4	乙炔气	kg	0.025			13.3	0.33
2.5	普通预拌混凝土	m3	1.1999			349.56	419.44
2.6	塑料薄膜	m2	49.1744			0.26	12.79
2.7	湿拌抹灰砂浆	m3	1.3006			411.5	535.20
2.8	湿拌砌筑砂浆	m3	0.0002			393.81	0.08
2.9	铸铁井盖	套	3			455	1365.00
2.10	普通预拌混凝土	m3	11.7014			380.53	4452.73
2.11	普通预拌混凝土	m3	0.2923			371.68	108.64
2.12	防水粉	kg	33.3418			1.82	60.68
2.13	素水泥浆(配合比)	m3	0.3692			492.22	181.73
2.14	镀锌低碳钢丝	kg	3.6215			4.49	16.26
2.15	螺纹钢筋	t	1.3707			3053.1	4184.88
2.16	镀锌低碳钢丝	kg	6.8764			4.49	30.88
2.17	低碳钢焊条	kg	12.7187			6.19	78.73
2.18	尼龙砂轮片	片	0.0255			13.27	0.34
2.19	防锈漆	kg	0.4715			10	4.72
2.20	汽油	kg	0.1442			10.35	1.49
2.21	焊接钢管	kg	51			3.52	179.52
2.22	镀锌低碳钢丝	kg	0.0151			4.49	0.07
2.23	圆钉	kg	12.3678			5.75	71.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 始兴县2025年农村

生活污水处理设施修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 22 页 共 39 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 23 页 共 39 页

项目编码	040101005001	项目名称	人工清淤		计量单位	m3	
项目特征	1. 现状池清理淤泥 2. 清淤厚度10cm, 2.8*2.5m 3. 综合化粪池化粪池车抽粪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.86
1.1	人工费	元	75.8582			1	75.86
2	材料费	-	-	-	-	-	761.9
2.1	化粪池化粪池车抽粪	台班	0.9524			800	761.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.73
3.1	自卸汽车	台班	0.017			1216.62	20.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	858.49
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18
6	利润	-	-	-	-	-	14.49
综合单价							885.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 25 页 共 39 页

项目编码	050103009001	项目名称	栽植美人蕉			计量单位	m2
项目特征	1. 美人蕉 2. 苗高35cm, 冠幅0.15cm, 每平方4株						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.41
1.1	人工费	元	34.4069			1	34.41
2	材料费	-	-	-	-	-	32.14
2.1	材料费调整	元	-0.0001			1	0.00
2.2	其他材料费	元	0.2837			1	0.28
2.3	水	m3	0.6926			4.25	2.94
2.4	熟耕土(松方)	m3	0.0332			45.3	1.50
2.5	余土外运	m3	0.0645			1	0.06
2.6	有机肥	t	0.0125			1371.68	17.15
2.7	杀虫剂	kg	0.0045			9.96	0.04
2.8	无机肥(复合肥)	kg	0.225			3.21	0.72
2.9	美人蕉	株	4.12			2.29	9.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	机械费调整	元	0.0001			1	0.00
3.2	洒水车	台班	0.001			715.97	0.72
3.3	杀虫车	台班	0.0003			459.72	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.38
5	管理费	-	-	-	-	-	4.58
6	利润	-	-	-	-	-	5.28
综合单价							77.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 26 页 共 39 页

项目编码	040308002001	项目名称	不锈钢栏杆		计量单位	m	
项目特征	1. 不锈钢栏杆 2. 1厚 ϕ 50不锈钢管扶手, 0.8厚 ϕ 20不锈钢管栏杆 3. 综合考虑预埋铁件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.34
1.1	人工费	元	43.3429			1	43.34
2	材料费	-	-	-	-	-	160.96
2.1	其他材料费	元	2.3824			1	2.38
2.2	钨棒	kg	0.0398			23.77	0.95
2.3	不锈钢焊丝	kg	0.0957			25.32	2.42
2.4	氩气	m3	0.269			12.08	3.25
2.5	不锈钢管	t	0.0104			14566.37	151.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.23
3.1	管子切断机	台班	0.0838			39.91	3.34
3.2	氩弧焊机	台班	0.0367			106.01	3.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	211.53
5	管理费	-	-	-	-	-	8
6	利润	-	-	-	-	-	7.59
综合单价							227.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 27 页 共 39 页

项目编码	040101005002	项目名称	人工清淤		计量单位	m3	
项目特征	1. 现状池清理淤泥 2. 综合考虑清淤厚度, 面积 3. 综合化粪池化粪池车抽粪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.86
1.1	人工费	元	75.8582			1	75.86
2	材料费	-	-	-	-	-	698.69
2.1	化粪池化粪池车抽粪	台班	0.8734			800	698.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.76
3.1	自卸汽车	台班	0.0113			1216.62	13.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	788.31
5	管理费	-	-	-	-	-	11.3
6	利润	-	-	-	-	-	13.44
综合单价							813.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 28 页 共 39 页

项目编码	040101005003	项目名称	人工清淤碎石			计量单位	m3
项目特征	1. 现状池清理碎石 2. 综合考虑碎石厚度, 面积 3. 综合考虑外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.66
1.1	人工费	元	44.6589			1	44.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.64
3.1	自卸汽车	台班	0.0112			1216.62	13.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.3
5	管理费	-	-	-	-	-	7.35
6	利润	-	-	-	-	-	8.74
综合单价							74.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 29 页 共 39 页

项目编码	050101005002	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.51
1.1	人工费	元	4.5148			1	4.51
2	材料费	-	-	-	-	-	6.65
2.1	其他材料费	元	0.1647			1	0.16
2.2	熟耕土(松方)	m3	0.0518			45.3	2.35
2.3	通用种植土(松方)	m3	0.1209			32.97	3.99
2.4	余土外运	m3	0.1502			1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.16
5	管理费	-	-	-	-	-	0.59
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							12.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 30 页 共 39 页

项目编码	050103009002	项目名称	栽植美人蕉			计量单位	m2
项目特征	1. 美人蕉 2. 苗高35cm, 冠幅0.15cm, 每平方12株						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.41
1.1	人工费	元	34.4069			1	34.41
2	材料费	-	-	-	-	-	51.01
2.1	材料费调整	元	-0.0001			1	0.00
2.2	其他材料费	元	0.2837			1	0.28
2.3	水	m3	0.6926			4.25	2.94
2.4	熟耕土(松方)	m3	0.0332			45.3	1.50
2.5	余土外运	m3	0.0645			1	0.06
2.6	有机肥	t	0.0125			1371.68	17.15
2.7	杀虫剂	kg	0.0045			9.96	0.04
2.8	无机肥(复合肥)	kg	0.225			3.21	0.72
2.9	美人蕉	株	12.36			2.29	28.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	机械费调整	元	0.0001			1	0.00
3.2	洒水车	台班	0.001			715.97	0.72
3.3	杀虫车	台班	0.0003			459.72	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.25
5	管理费	-	-	-	-	-	4.58
6	利润	-	-	-	-	-	5.28
综合单价							96.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 31 页 共 39 页

项目编码	040101005004	项目名称	人工清淤			计量单位	m3
项目特征	1. 现状池清理淤泥 2. 综合考虑清淤厚度, 面积 3. 综合化粪池化粪池车抽粪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.85
1.1	人工费	元	75.8582			1	75.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.54
3.1	自卸汽车	台班	0.0087			1216.62	10.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.39
5	管理费	-	-	-	-	-	10.9
6	利润	-	-	-	-	-	12.96
综合单价							110.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 32 页 共 39 页

项目编码	040101005005	项目名称	人工清淤碎石			计量单位	m3
项目特征	1. 现状池清理碎石 2. 综合考虑碎石厚度, 面积 3. 综合考虑外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.66
1.1	人工费	元	44.6589			1	44.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.61
3.1	自卸汽车	台班	0.0112			1216.62	13.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.27
5	管理费	-	-	-	-	-	7.35
6	利润	-	-	-	-	-	8.74
综合单价							74.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 始兴县2025年农村

工程名称: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段: 始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 33 页 共 39 页

项目编码	050101005003	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1. 绿化地铲除杂草 2. 覆土15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.51
1.1	人工费	元	4.5148			1	4.51
2	材料费	-	-	-	-	-	6.65
2.1	其他材料费	元	0.1647			1	0.16
2.2	熟耕土(松方)	m3	0.0518			45.3	2.35
2.3	通用种植土(松方)	m3	0.1209			32.97	3.99
2.4	余土外运	m3	0.1502			1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.16
5	管理费	-	-	-	-	-	0.59
6	利润	-	-	-	-	-	0.68
综合单价							12.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 34 页 共 39 页

项目编码	050103009003	项目名称	栽植美人蕉			计量单位	m2
项目特征	1. 美人蕉 2. 苗高35cm, 冠幅0.15cm, 每平方12株						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.41
1.1	人工费	元	34.4069			1	34.41
2	材料费	-	-	-	-	-	51.01
2.1	材料费调整	元	-0.0001			1	0.00
2.2	其他材料费	元	0.2837			1	0.28
2.3	水	m3	0.6926			4.25	2.94
2.4	熟耕土(松方)	m3	0.0332			45.3	1.50
2.5	余土外运	m3	0.0645			1	0.06
2.6	有机肥	t	0.0125			1371.68	17.15
2.7	杀虫剂	kg	0.0045			9.96	0.04
2.8	无机肥(复合肥)	kg	0.225			3.21	0.72
2.9	美人蕉	株	12.36			2.29	28.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	机械费调整	元	0.0001			1	0.00
3.2	洒水车	台班	0.001			715.97	0.72
3.3	杀虫车	台班	0.0003			459.72	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.25
5	管理费	-	-	-	-	-	4.58
6	利润	-	-	-	-	-	5.28
综合单价							96.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 35 页 共 39 页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管（PVC管）			计量单位	m
项目特征	1. 更换PVC110排水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.2
1.1	人工费	元	3.2019			1	3.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载货汽车	台班	0.0002			631.63	0.13
3.2	木工圆锯机	台班	0.0003			28.17	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.36
5	管理费	-	-	-	-	-	0.59
6	利润	-	-	-	-	-	0.5
综合单价							4.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 36 页 共 39 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.24
1.1	人工费	元	2.2351			1	2.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.01
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0.31
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1439.74	3.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.79
6	利润	-	-	-	-	-	0.94
综合单价							7.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 37 页 共 39 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 38 页 共 39 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:原土 2. 弃运:3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44
1.1	人工费	元	0.4371			1	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.26
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0021			752.71	1.58
3.2	自卸汽车	台班	0.008			1216.62	9.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.7
5	管理费	-	-	-	-	-	1.48
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							14.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 39 页 共 39 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类) 标段：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：始兴县2025年农村生活污水提质修复和维护管理项目(马市镇修复类)

标段：始兴县2025年农村生活污水
提质修复和维护管理项目(马市镇
修复类)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

