

# 省道S248线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程

---

## 招 标 控 制 价

招 标 人：



韶关市乳源公路事务中心

(单位盖章)

造价咨询人：



韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

(单位盖章)

# 省道S248线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程

## 招标控制价


招标控制价 (小写): 513900 元

(大写): 伍拾壹万叁仟玖佰元整

招标人:



造价咨询人



法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人

(签字或盖章)

编制人



复核人:



编制时间:

\_\_\_\_\_

复核时间:

\_\_\_\_\_

# 编制说明

## 一、工程概况：

工程名称：省道 S248 线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程

建设单位：韶关市乳源公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

## 二、编制依据及说明：

- 1、2024 年省道 S248 线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程施工图设计；
- 2、《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；
- 3、粤交基函〔2019〕544 号《广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知》；
- 4、JTG3830-2018 公路工程基本建设项目概算预算编制办法；JTG/T3832-2018 公路工程预算定额，JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；
- 5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；
- 6、人工单价：《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》粤交基〔2022〕67 号所列的单价计算，129.08 元/工日；
- 7、材料单价：材料、机械价格参照 2024 年 3 月份广东交通工程造价信息价，部分缺项的按照市场询价计算。

三、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）、本项目施工图设计执行。

# 工程量清单汇总表

建设项目名称：省道S248线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程      合同段：1

编制范围：K113+740~K124+000

清单01表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	<b>9876</b>
2	第200章	路基	<b>54693</b>
3	第300章	路面	<b>442348</b>
6	第600章	交通安全设施	<b>6983</b>
10	第100章至900章清单合计		<b>513900</b>
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12）		<b>513900</b>
15	投标总价（10+13+14）=15		<b>513900</b>

编制：林健珍

复核：杨斌



# 工程量清单

建设项目名称：省道S248线乳源东岸至柱头段路面功能性修复工程

合同段：1

编制范围：K113+740~K124+000

第 2 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
202	场地清理				<b>54693</b>	
202-2	挖除旧路面				<b>54693</b>	
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				<b>51907</b>	
202-2-1-3	凿除26cm厚旧水泥混凝土路面	m3	<b>441.35</b>	<b>117.61</b>	<b>51907</b>	
202-2-4	挖除各类稳定土基层				<b>2786</b>	
202-2-4-3	挖除20cm稳定粒料基层	m3	<b>95.2</b>	<b>29.26</b>	<b>2786</b>	
清单 第 200 章 合计 人民币					54693 元	

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：省道S248线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程

合同段：1

编制范围：K113+740~K124+000

第 3 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
307	沥青稳定碎石基层(ATB)、水泥混凝土基层				<b>53417</b>	
307-2	贫水泥混凝土基层				<b>53417</b>	
307-2-3	20cm厚C20素砼基层	m2	<b>476</b>	<b>112.22</b>	<b>53417</b>	
312	水泥混凝土面板				<b>388931</b>	
312-1	普通水泥混凝土面板				<b>324647</b>	
312-1-3	26cm厚水泥混凝土面层(含调平层)	m2	<b>1697.5</b>	<b>191.25</b>	<b>324647</b>	
312-2	混凝土路面钢筋				<b>64284</b>	
312-2-1	路面钢筋	kg	<b>2592.1</b>	<b>5.73</b>	<b>14853</b>	
312-2-2	植筋	kg	<b>1090</b>	<b>45.35</b>	<b>49432</b>	
清单 第 300 章 合计 人民币					<b>442348 元</b>	

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：省道S248线乳源东岸至桂头段路面功能性修复工程

合同段：1

编制范围：K113+740~K124+000

第 4 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
605	道路交通标线				<b>6983</b>	
605-1	热熔型涂料路面标线				<b>6983</b>	
605-1-1	标线(2mm)	m2	<b>74.6</b>	<b>54.94</b>	<b>4099</b>	
605-1-2	路面标线(2~5mm厚)	m2	<b>30</b>	<b>96.16</b>	<b>2885</b>	
清单 第 600 章 合计 人民币					<b>6983</b> 元	

编制：林健珍

复核：杨斌