

古市镇古市社区党群服务中心提升改
造项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 103883.55

(大写) : 壹拾万叁仟捌佰捌拾叁元伍角伍分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : _____ 复 核 时 间 : _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		装修部分					81425.64	
1	011102003001	800*800抛光砖	1. 8厚抛光耐磨砖800X800白水 泥浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆, 面 撒2厚水泥粉 3. 20厚聚合物水泥砂浆防水层	m2	97.82	185.69	18164.20	
2	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	3.36	537.45	1805.83	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆批荡	m2	33.6	23.61	793.30	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 2遍 2. 油白色内墙涂料(两底两面)	m2	114.1	40.46	4616.49	
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金双扇推拉窗50系列 2. 推拉窗安装 钢化玻璃5	m2	41.4	273.17	11309.24	
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢门 平开 2. 塑钢门安装 平开	m2	2.52	361.12	910.02	
7	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：会议室 2. 轻钢龙骨吊顶及600*600铝扣板	m2	97.82	134.50	13156.79	
8	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：彩钢夹心板 2. 金属檩条材料品种、规格：钢 3. 接缝、嵌缝材料种类：镀锌铁皮	m2	112	227.06	25430.72	
9	010605002001	钢板墙板	1. 彩钢板隔墙 安装于S/G型钢 檩条上 彩钢波纹板	m2	37.44	88.67	3319.80	
10	010902004001	屋面排水管	1. 给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	25	30.57	764.25	
11	010902004002	屋面排水		m	33	35.00	1155.00	
		拆除部分					3034.80	
12	011607001001	拆除屋面150mm地面砖及外运3km	1. 平面块料拆除 预制混凝土 块 砂结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内	m2	97.82	17.01	1663.92	
本页小计							83089.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	5000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1265.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6265.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

