







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤  
 标段：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					199350.43
		市政					199350.43
		整个项目					199350.43
		黄岗大道清淤					141417.14
1	010103001001	平整场地	1. 清表	m <sup>2</sup>	2982.4	1.2	3578.88
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除原有DN600波纹管	m	84	22.91	1924.44
3	040103003010	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	2.52	24.75	62.37
4	041001006002	拆除管道	1. 拆除原有DN800钢筋混凝土管	m	6	81.38	488.28
5	040103003008	余方弃置	1. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	0.24	38.91	9.34
6	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有Φ1000砖砌检查井	m <sup>3</sup>	2.89	130.03	375.79
7	040103003005	余方弃置	1. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	2.89	38.91	112.45
8	070302018001	水力冲洗管道 管径400-600mm内 积泥全封管	1. 管道清淤 管径600mm, 积泥全封管	m	288.7	148.66	42918.14
9	040103003007	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	81.59	17.27	1409.06
10	041104001001	管道封堵	1. 材质:气囊封堵 2. 规格:DN600	个	4	2661.54	10646.16
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	120.43	8.3	999.57
12	040103002001	一般回填方	1. 管(基)坑回填砂	m <sup>3</sup>	21.94	151.23	3317.99
本页小计							65842.47

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤  
 标段：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040103002002	一般回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	163.18	111.01	18114.61	
14	040103002003	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	120.43	19.18	2309.85	
15	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	185.12	24.75	4581.72	
16	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: DN600HDPE双壁波纹增强管 2. 连接形式: 橡胶圈连接	m	84	487.69	40965.96	
17	040501001001	混凝土管	1. 钢筋混凝土管 2. 规格: DN800	m	6	306.81	1840.86	
18	040504002001	现浇混凝土井	1. 井编号: WS6855 2. 种类: 预制钢筋混凝土检查井 3. 规格: DN1000 4. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C20垫层 5. 混凝土强度等级: C35 6. 盖板材质、规格: 水泥井盖 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 700*700 8. 井深: 2.144m 9. 防坠装置品种及规格: 防坠网直径800mm, 网绳直径8mm	座	1	2958.79	2958.79	
本页小计							70771.79	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤  
 标段：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	040504002002	现浇混凝土井	1. 井编号:WS6824 2. 种类: 预制钢筋混凝土检查井 3. 规格: DN1000 4. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C20垫层 5. 混凝土强度等级: C35 6. 盖板材质、规格: 水泥井盖 7. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 700*700 8. 井深: 2.7m 9. 防坠装置品种及规格: 防坠网直径800mm, 网绳直径8mm	座	1	3093.66	3093.66	
20	040504001001	砌筑井	1. 现状砖砌检查井修复 2. DN1000检查井参考图集20S515, P27 3. 砖砌检查井修复为, 内部抹灰MU10防水水泥砂浆抹灰20mm	座	2	854.61	1709.22	
		滇江片区世恩机械厂旁排水沟					57933.29	
21	010103001002	平整场地	1. 清表	m2	612	1.2	734.4	
22	041001007002	拆除砖石结构	1. 修复原有Φ1000砖砌检查井	m3	0.58	130.03	75.42	
23	040103003011	余方弃置	1. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.58	38.91	22.57	
本页小计							5635.27	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤  
 标段：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
24	040201022002	排水沟、截水沟	1. 50mm厚C20混凝土底板	m3	30.6	522.7	15994.62	
25	040201022001	排水沟、截水沟	1. 20mm厚1:3防水砂浆抹灰 P8	m2	734	39	28626	
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8.81	8.3	73.12	
27	040103002004	一般回填方	1. 管(基)坑回填砂	m3	4.92	151.23	744.05	
28	040103002005	一般回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	7.33	111.01	813.7	
29	040103002006	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.81	19.18	168.98	
30	040103003002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	12.25	24.75	303.19	
31	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: DN600HDPE双壁波纹增强管 2. 连接形式: 橡胶圈连接	m	7	487.69	3413.83	
本页小计							50137.49	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤  
 标段：滇江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滇江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	040504002003	现浇混凝土井	1. 种类: 预制钢筋混凝土检查井 2. 规格: DN1000 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C20垫层 4. 混凝土强度等级: C35 5. 盖板材质、规格: 水泥井盖 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 700*700 7. 井深: 1.981m 8. 防坠装置品种及规格: 防坠网直径800mm, 网绳直径8mm	座	1	2922.02	2922.02	
33	040504001002	砌筑井	1. 现状砖砌检查井修复 2. DN1000检查井参考图集20S515, P27 3. 砖砌检查井修复为, 内部抹灰MU10防水水泥砂浆抹灰20mm	座	1	854.61	854.61	
34	070205001001	井、沟盖板	1. 600*600不锈钢细格栅	块	1	234.62	234.62	
35	040203007002	水泥混凝土	1. 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm): 22	m	15.96	18.43	294.14	
36	041001001002	拆除路面	1. 拆除220厚C30混凝土路面	m <sup>2</sup>	8	25.3	202.4	
37	040103003004	余方弃置	1. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km): 5	m <sup>3</sup>	2.4	38.91	93.38	
本页小计							4601.17	





# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滨江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滨江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤  
 标段：滨江片区世恩机械厂区围墙外排水沟工程、滨江皇岗大道工程处小学附近污水管临时维修清淤

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明									
1.1.2.9.1											
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板									
1.1.2.10.1											
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础									
1.1.2.11.1											
1.1.2.12	2.12	围堰工程									
1.1.2.12.1											
1.1.2.13	2.13	材料二次运输									
1.1.2.13.1											
1.1.2.14	2.14	井点降水工程									
1.1.2.14.1											
1.1.2.15	2.15	施工护栏									
1.1.2.15.1											
1.1.2.16	2.16	监测量控工程									
1.1.2.16.1											
合计					17072.64						

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。





