

工程名称：
标段名称：

南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建
设项目一纵二路临时用电工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：

287293.36

（大写）：

贰拾捌万柒仟贰佰玖拾叁元叁角陆分

编制人：



（造价专业人员签字及盖章）

审核人：




编制单位：



（签字及盖章）

（盖章）

法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

招标人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

叶锦波

（签字或盖章）

编制时间：2026.8.5

编制（审核）说明

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

预算编制说明
一、工程概况：
1、工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程
2、工程范围：架设架设GJ/G1A-240/30-2200米，组立S1-Z1-15m电杆27基，组立S1-J3-15m电杆1基，组立S1-D1-15m电杆2基，组立S1JM3-15m电杆2基，安装S1-F1金具横担2套，组立GJ-70拉线19组，安装10kV隔离刀闸3组，组立S1-Z1-10m电杆2基，带电T接作业1次，安装安健环36块。地形地质及运输情况：平地100%，地质：坚土20%，岩石80%；汽车平均运输距离5km，人力平均运输距离0.2km。具体以工程量清单范围内施工为准
二、编制依据：1、《建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)》、《广东省通用安装工程综合定额2018》及现行的工程施工规范和省市有关文件及规定。
三、材料价格来源依据：
1、按2026年第二季度7月《南雄市主要建筑材料市场价格》、2026年7月《韶关市建筑工程造价信息》取定。

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装	标段: 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套
建设项目一纵二路临时用电工程-电
气安装

标段: 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配
套建设项目一纵二路临时用电工程

第 1 页 共 12 页

项目编码	030411001001	项目名称	安装S1-F1金具横担（1条拉线）			计量单位	套
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	492.71
1.1	综合工日	工日	3.7147			51	189.45
1.2	人工费	元	303.254			1	303.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1732.59
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.93			5.38	5.00
2.2	棉纱	kg	0.32			11.47	3.67
2.3	钢锯条	条	1			0.43	0.43
2.4	酚醛调和漆	kg	0.03			7.17	0.22
2.5	防锈漆	kg	0.07			16.13	1.13
2.6	汽油	kg	0.06			6.38	0.38
2.7	其他材料费	元	3.15			1	3.15
2.8	SQ-210	组	3.06			25	76.50
2.9	S1-F1铁构件组合包	组	1.01			300	303.00
2.10	单头螺栓	个	2			1.8	3.60
2.11	单头螺栓M8x40	个	3			4	12.00
2.12	拉盘500*1000	块	1			201.77	201.77
2.13	拉线抱箍BGL-200	付	1			27.41	27.41
2.14	延长环PH-10	只	1			16	16.00
2.15	楔型线夹NE-2	只	6			33	198.00
2.16	钢绞线GJ-70	m	12			5.9	70.80
2.17	UT线夹NUT-2	只	1			57	57.00
2.18	防卸帽FX-2	个	2			2	4.00
2.19	拉线棒LB20-3.1	根	1			105	105.00
2.20	U型环	只	1			35	35.00
2.21	直角挂板Z-7	只	3			14	42.00
2.22	球头挂环Q-7	只	3			11	33.00
2.23	球头挂环QP-10	只	1			9.73	9.73
2.24	碗头W-7	只	3			19	57.00
2.25	碗头W-10	只	1			16.81	16.81
2.26	耐张线夹ND-3	只	3			35	105.00
2.27	悬式瓷瓶XP-70	片	1			45	45.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 2 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 3 页 共 12 页

项目编码	030411001002	项目名称	组立S1-Z1-15m直线杆			计量单位	基
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	678.5
1.1	综合工日	工日	0.5159			51	26.31
1.2	人工费	元	652.19			1	652.19
2	材料费	-	-	-	-	-	3140.64
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.71			5.38	3.82
2.2	棉纱	kg	0.2			11.47	2.29
2.3	木桩	个	5			1.44	7.20
2.4	竹桩	个	16			1.29	20.64
2.5	酚醛磁漆	kg	0.04			7.75	0.31
2.6	酚醛调和漆	kg	0.03			7.17	0.22
2.7	其他材料费	元	3.34			1	3.34
2.8	锥形电杆190*15米	根	1.005			2559.03	2571.83
2.9	SQ-210	组	3.06			25	76.50
2.10	S1-Z1铁构件组合包	组	1.01			450	454.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	88.29
3.1	汽车式起重机	台班	0.096			919.66	88.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3907.43
5	管理费	-	-	-	-	-	215.47
6	利润	-	-	-	-	-	153.34
9	预算包干费	-	-	-	-	-	76.7
综合单价							4276.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套
建设项目一纵二路临时用电工程-电
气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配
套建设项目一纵二路临时用电工程

第 4 页 共 12 页

项目编码	030411001003	项目名称	组立S1-J3-15m转角杆（3条拉线）			计量单位	基
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1279.78
1.1	综合工日	工日	0.5159			101.65	52.44
1.2	综合工日	工日	3.7147			51	189.45
1.3	人工费	元	1037.8745			1	1037.87
2	材料费	-	-	-	-	-	6642.23
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	1.4			5.38	7.53
2.2	钢丝绳	m	0.25			1.05	0.26
2.3	钢板	kg	1.25			3.44	4.30
2.4	棉纱	kg	0.44			11.47	5.05
2.5	草袋	个	0.125			1.28	0.16
2.6	钢锯条	条	3			0.43	1.29
2.7	松杂板枋材	m3	0.0025			1180.62	2.95
2.8	木桩	个	5			1.44	7.20
2.9	竹桩	个	16			1.29	20.64
2.10	酚醛磁漆	kg	0.02			7.75	0.16
2.11	酚醛磁漆	kg	0.02			7.75	0.16
2.12	酚醛调和漆	kg	0.03			7.17	0.22
2.13	防锈漆	kg	0.21			16.13	3.39
2.14	汽油	kg	0.12			6.38	0.77
2.15	其他材料费	元	6.87			1	6.87
2.16	锥形电杆190*15米	根	1.005			2559.03	2571.83
2.17	SQ-210	组	3.06			25	76.50
2.18	S1-J3铁构件组合包	组	1.01			460	464.60
2.19	单头螺栓	个	6			1.8	10.80
2.20	单头螺栓M8x40	个	6			4	24.00
2.21	拉盘500*1000	块	3			201.77	605.31
2.22	拉线抱箍BGL-200	付	3			27.41	82.23
2.23	延长环PH-10	只	3			16	48.00
2.24	楔型线夹NE-2	只	18			33	594.00
2.25	钢绞线GJ-70	m	36			5.9	212.40
2.26	UT线夹NUT-2	只	3			57	171.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 5 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套
建设项目一纵二路临时用电工程-电
气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配
套建设项目一纵二路临时用电工程

第 6 页 共 12 页

项目编码	030411001004	项目名称	组立S1-D1-15m转角杆（1条拉线）			计量单位	基
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1083.65
1.1	综合工日	工日	0.5159			101.65	52.44
1.2	综合工日	工日	3.7147			51	189.45
1.3	人工费	元	841.7505			1	841.75
2	材料费	-	-	-	-	-	4442.88
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.94			5.38	5.06
2.2	钢丝绳	m	0.25			1.05	0.26
2.3	钢板	kg	1.25			3.44	4.30
2.4	棉纱	kg	0.32			11.47	3.67
2.5	草袋	个	0.125			1.28	0.16
2.6	钢锯条	条	1			0.43	0.43
2.7	松杂板枋材	m3	0.0025			1180.62	2.95
2.8	木桩	个	5			1.44	7.20
2.9	竹桩	个	16			1.29	20.64
2.10	酚醛磁漆	kg	0.02			7.75	0.16
2.11	酚醛磁漆	kg	0.02			7.75	0.16
2.12	酚醛调和漆	kg	0.03			7.17	0.22
2.13	防锈漆	kg	0.07			16.13	1.13
2.14	汽油	kg	0.06			6.38	0.38
2.15	其他材料费	元	4.72			1	4.72
2.16	锥形电杆190*15米	根	1.005			2559.03	2571.83
2.17	SQ-210	组	3.06			25	76.50
2.18	S1-D1铁构件组合包	组	1.01			400	404.00
2.19	单头螺栓	个	2			1.8	3.60
2.20	单头螺栓M8x40	个	3			4	12.00
2.21	拉盘500*1000	块	1			201.77	201.77
2.22	拉线抱箍BGL-200	付	1			27.41	27.41
2.23	延长环PH-10	只	1			16	16.00
2.24	楔型线夹NE-2	只	6			33	198.00
2.25	钢绞线GJ-70	m	12			5.9	70.80
2.26	UT线夹NUT-2	只	1			57	57.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 7 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 8 页 共 12 页

项目编码	030411001005	项目名称	架设导线GJ/G1A-240/30导线			计量单位	米
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.13
1.1	人工费	元	2.132			1	2.13
2	材料费	-	-	-	-	-	19.26
2.1	铝包带	kg	0.0014			14.52	0.02
2.2	铝绑线	m	0.1203			0.36	0.04
2.3	棉纱	kg	0.0001			12.42	0.00
2.4	钢锯条	条	0.0022			0.47	0.00
2.5	防锈漆	kg	0.0001			15.18	0.00
2.6	汽油	kg	0.0001			8.29	0.00
2.7	电力复合脂	kg	0.0001			135	0.01
2.8	钎接管	个	0.002			24.66	0.05
2.9	并沟线夹	个	0.0051			58.33	0.30
2.10	其他材料费	元	0.0142			1	0.01
2.11	钢芯铝绞线GJ/G1A-240/30	m	1.013			18.58	18.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	载货汽车	台班	0.0002			482.94	0.10
3.2	液压压接机	台班	0.0002			39.06	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.49
5	管理费	-	-	-	-	-	0.64
6	利润	-	-	-	-	-	0.45
9	预算包干费	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							22.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套
建设项目一纵二路临时用电工程-电

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配
套建设项目一纵二路临时用电工程

第 9 页 共 12 页

项目编码	030411001006	项目名称	安装10kV隔离开关			计量单位	组
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	529.9
1.1	人工费	元	529.9006			1	529.90
2	材料费	-	-	-	-	-	2764.74
2.1	镀锌低碳钢丝	m	3.6			0.22	0.79
2.2	镀锌圆钢	kg	4.02			4.1	16.48
2.3	棉纱	kg	0.1			12.42	1.24
2.4	白布	kg	0.061			2.75	0.17
2.5	镀锌六角螺栓	十套	1.3994			5.04	7.05
2.6	镀锌六角螺栓	十套	0.81			14.12	11.44
2.7	铁砂布	张	0.5085			0.94	0.48
2.8	低碳钢焊条	kg	0.6509			6.01	3.91
2.9	钢锯条	条	1			0.47	0.47
2.10	钢锯条	条	0.6102			0.43	0.26
2.11	酚醛调和漆	kg	0.4			7.18	2.87
2.12	酚醛调和漆	kg	0.0407			7.17	0.29
2.13	防锈漆	kg	0.2			15.18	3.04
2.14	防锈漆	kg	0.061			16.13	0.98
2.15	溶剂油	kg	0.0203			3.94	0.08
2.16	电力复合脂	kg	0.05			135	6.75
2.17	其他材料费	元	1.4966			1	1.50
2.18	镀锌等边角钢L63*6-1800	kg	20.34			4.44	90.31
2.19	隔离开关固定支架	套	2			130	260.00
2.20	隔离开关支架	套	2			50	100.00
2.21	HGW9-10/630A	组	1			2256.63	2256.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.26
3.1	联合冲剪机	台班	0.0203			92.09	1.87
3.2	台式砂轮机	台班	0.0814			9.69	0.79
3.3	交流弧焊机	台班	0.2868			64.83	18.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3315.9
5	管理费	-	-	-	-	-	158.4
6	利润	-	-	-	-	-	110.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套设施项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 11 页 共 12 页

项目编码	030411001007	项目名称	安装10kV安健环				计量单位	块
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.16	
1.1	人工费	元	2.1571			1	2.16	
2	材料费	-	-	-	-	-	35.36	
2.1	其他材料费	元	0.005			1	0.01	
2.2	电力设施号牌	个	1.01			35	35.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.52	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.62	
6	利润	-	-	-	-	-	0.43	
9	预算包干费	-	-	-	-	-	0.22	
综合单价							38.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装 标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程 第 12 页 共 12 页

项目编码	030411001008	项目名称	10kV带电T接线路				计量单位	处
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	20000	
2.1	带电接火	次	1			20000	20000.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20000	
5	管理费	-	-	-	-	-	0	
6	利润	-	-	-	-	-	0	
9	预算包干费	-	-	-	-	-	0	
综合单价							20000	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：南雄产业转移工业园扩园
(植保产业园)基础设施及配套建设
项目一纵二路临时用电工程-电气安
装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植
保产业园）基础设施及配套建设项目
一纵二路临时用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园
(植保产业园) 基础设施及配套建设
项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园(植
保产业园) 基础设施及配套建设项目
一纵二路临时用电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		15078.01	
1.1	031401009001	安全生产		7129.91	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42, 其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工		2571.44	费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护		2337.68	费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施		3038.98	费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5	031401020001	夜间施工增加			按其夜间施工项目人工费的20%计算, 将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费, 划分规则见粤标定函(2025) 22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
本页小计				15078.01	

措施项目清单计价表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			按该部分人工费的30%计算, 将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费, 划分规则见粤标定函（2025）22号
1.8	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程, 该部分按人工费乘以系数1.25, 将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费, 划分规则见粤标定函（2025）22号
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费, 划分规则见粤标定函（2025）22号
1.10	1.1	综合脚手架			
1.10.1					
1.11	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.1					
1.12	1.3	施工围挡照明			
1.12.1					
1.13	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 南雄产业转移工业园扩园
(植保产业园) 基础设施及配套设施
项目一纵二路临时用电工程-电气安装

标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目
一纵二路临时用电工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装	标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程
---	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 投 标 人 应 按 主 要 建 筑 材 料 的 定 额 计 算 并 填 写 “ 确 定 金 额 ” ；

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程-电气安装	标段：南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目一纵二路临时用电工程
---	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。