

工程名称： 韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 996272.34
玖拾玖万陆仟贰佰柒拾贰元叁角肆分
（大写）：

编制人：



（造价专业人员签字及盖章）

审核人：



（签字及盖章）

编制单位：



法定代表人或其授权人：

朱英

（签字或盖章）

招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）



编制时间：

2016年1月7日



广东加达工程咨询有限公司

关于韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治 建设项目

预算编制的报告

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会：

受贵单位委托，遵循客观公正、实事求是的原则，我司对“韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目”进行了预算编制，本次编制是在仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会提供的相关资料基础上进行的，仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：修建混凝土挡土墙、砌筑排水沟、浇筑混凝土地面、边坡铺种草皮等

（二）实施地点：韶关仁化产业园区

（三）建设单位：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

二、编制依据

1、《韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目》
施工图

2、计价方式及套价依据：按清单计价，按照国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，不足部分参考相应工程定额。

3、常用材料执行仁住建字[2026]1号文信息价，韶关市2025年11月信息价及其他县市信息价，常用材料以外的结合现行市场价格。

4、现行标准规范和其他相关文件。

三、取费标准

绿色施工安全防护措施费：按各专业对应取费标准计取；税金的费率按9%计取；

四、编制说明

1、土石方运距暂定5公里内；

五、编制结果

韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目根据现有资料进行预算编制，总造价为996272.34元（玖拾玖万陆仟贰佰柒拾贰元叁角肆分）

工程项目预算汇总表

工程名称：韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目

序号	项目名称	编审金额	备注
1	韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目	996272.34	
	合计：	996272.34	

工程项目清单汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		挡土墙								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	0.59		2.67	0.41	0.49	4.17
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：利用方 2. 密实度：按设计要求 3. 材料品种、规格：土方	m3	12.3		2.35	1.85	2.2	18.69
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：外运5公里内	m3	0.39		15.34	1.98	2.36	20.07
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 含混凝土泵送增加费	m3	76.58	339.57	60.74	21.72	20.6	519.22
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 含混凝土泵送增加费	m3	109.9	339.61	68.55	28.24	26.77	573.1
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 含混凝土泵送增加费	m3	79.57	338.86	64.22	22.75	21.57	526.97
7	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	687.7	3433.2	68.19	119.58	113.38	4422.05
8	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	1121	3044.5	58.21	207.74	176.95	4608.92
9	040501005001	塑料管	1. 管径 75mmPVC泄水管 2. 具体做法详图纸说明	m	6.22	8.55		0.98	0.93	16.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040602045001	滤料	1. 滤料品种：细砂、中砂、碎石、卵石 2. 滤料规格：各100mm厚、475mm高、675mm宽 3. 土工布：外侧满包土工布	m3	149.8	201.43		20.29	22.47	393.97
11	040601032001	沉降缝	1. 类别：沉降缝 2. 工艺要求：模版塞实、缝宽2-3cm	m2	3.96	93.6		0.63	0.59	98.78
12	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型：挡墙模板	m2	24.33	18.34	8.29	5.16	4.89	61.01
13	041102018001	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板	m2	19.89	17.02	8.71	4.52	4.29	54.43
		砖砌排水沟								
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	0.71		4.44	0.65	0.77	6.57
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：利用方 2. 密实度：按设计要求 3. 材料品种、规格：土方	m3	12.3		2.35	1.85	2.2	18.69
16	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：外运5公里内	m3	0.39		15.34	1.98	2.36	20.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表B.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表B.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 园林工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 园林工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量计算书

工程名称: 韶关仁化产业园区大岭片区靠环城路侧边坡隐患整治建设项目

序号	项目名称	项目特征描述	工程量计算式	计量单位	工程量
	挡土墙				
1	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	4227.18	m3	4227.18
2	一般回填方	1. 填方来源: 利用方 2. 密实度: 按设计要求 3. 材料品种、规格: 土方	937.86/0.87	m3	1078.00
3	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 外运5公里内	4227.18-1078	m3	3149.18
4	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 含混凝土泵送增加费	$(0.5*0.3+2.05*0.3)*(40+45+45)+((0.5*0.3+2.05*0.3)+(0.5*0.4+2.1*0.4))/2*(30+69)$	m3	188.80
5	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 含混凝土泵送增加费	$(0.7+1.3)*1.7/2*(40+45+45)+(0.7+1.3)*1.7/2+(0.7+1.3)*3.2/2)/2*(30+69)$	m3	463.55
6	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 含混凝土泵送增加费	$(0.6+0.7)*0.3/2*(40+45+45)+(0.6+0.7)*0.3/2+(0.6+0.66)*0.3/2)/2*(30+69)$	m3	44.36
7	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	$(199+30)*6*0.00617*12*12/1000$	t	1.22
8	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	$199/0.15*(0.6+0.3*2+0.7)*0.00617*8*8/1000+30/0.15*(0.6+0.3*2+0.66)*0.00617*8*8/1000$	t	1.14
9	塑料管	1. 管径75mmPVC泄水管 2. 具体做法详图纸说明	$199/1.5*1.1+30/1.5*(0.9+1.25)$	m	188.93
10	滤料	1. 滤料品种: 细砂、中砂、碎石、卵石 2. 滤料规格: 各100mm厚、475mm高、675mm宽 3. 土工布: 外侧满包土工布	$199/1.5*0.675*0.475*0.4+30/1.5*0.675*0.475*0.4*2$	m3	22.14
11	沉降缝	1. 类别: 沉降缝 2. 工艺要求: 模板塞实、缝宽2-3cm	$199/25*2.47+30/25*4.17$	m2	24.67
12	挡墙模板	1. 构件类型: 挡墙模板	$(1.706+1.772)*229$	m2	796.46
13	压顶模板	1. 构件类型: 压顶模板	$229*0.3*2$	m2	137.40
	砖砌排水沟				
14	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	$386.5*(0.96+0.3*2)*0.65$	m3	391.91
15	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 利用方 2. 密实度: 按设计要求 3. 材料品种、规格: 土方	391.91-183.2	m3	208.71
16	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 外运5公里内	$386.5*(0.96*0.15+0.66*0.5)$	m3	183.20

17	砌体方沟	1. 断面规格:净宽300mm*500mm 深 2. 垫层、基础材质及厚度:C20 混凝土垫层、150mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等 级:180厚砖砌沟墙 4. 勾缝、抹面要求:15mm1:2.5 水泥砂浆抹面 5. 含混凝土泵送增加费	386.5	m	386.50
18	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	386.5*0.15*2	m2	115.95
	地面硬化				
19	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	1729.76	m2	1729.76
20	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养生	1729.76	m2	1729.76
	园林工程				
21	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	1226.27	m2	1226.27
22	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:100mm	1226.27*0.1	m3	122.63