

始兴县农业农村局

始财评移(2025)48号

2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高  
标准农田建设项目(补建)招标控制价评审  
成果文件

中佳鼎运建设管理有限公司

2025年9月



# 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

## 招标控制价

招标控制价（小写）：6109544.03元

（大写）：陆佰壹拾万零玖仟伍佰肆拾肆元零叁分

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人或  
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或  
其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）

有效期至：2027年05月09日

复 核 人：



（造价工程师签字盖章专用章）

时 间：2025年9月10日

# 关于 2025 年度韶关市始兴县城南镇等 2 个镇高标准农田建设项目（补建）招标控制价的评审报告

始兴县财政局：

始兴县农业农村局：

我公司受始兴县财政局委托，我司对 2025 年度韶关市始兴县城南镇等 2 个镇高标准农田建设项目（补建） 招标控制价进行了审核，本次评审是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

## 一、项目概况

（一）项目内容：2025 年度韶关市始兴县城南镇等 2 个镇高标准农田建设项目（补建）。

（二）实施地点：始兴县城南镇等 2 个镇。

（三）实施单位

建设单位：始兴县农业农村局；

预算编制单位：广东经纬工程咨询设计有限公司。

## 二、评审标准和依据

（1）编制依据

按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；定额采用《2017 广

广东省水利水电建筑工程预算定额》（2017）、《2017广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《2018广东省安装工程综合定额》、《2018广东省市政工程综合定额》。

### （3）施工机械使用费

施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

### （4）人工预算单价

根据《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（粤水建管[2017]37号文），项目区为四类地区，普工为65.10元/工日，技工为90.90元/工日。

### （5）主要材料、次要材料预算单价

主要材料价格执行《始兴县2025年7月份主要建筑材料市场参考价》，次要材料按2025年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格（除税法）。缺少的材料参考同期韶关市信息价及韶关和周边地区市场价格或专业测定价及广材网价格进行计算。

### （6）其他直接费

计算基础为基本直接费，建筑工程费率为2.9%（冬雨季施工增加费0.5%、小型临时设施费1.4%、其他1%），设备安装工程费率为3.4%（冬雨季施工增加费0.5%、小型临时设施费1.4%、其他1.5%）。

### （7）措施项目费

a)根据广东省农业农村厅下发《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)的通知》（粤农农办〔2022〕150号）文件，安全生产措施费按工程第一至第四部分

建筑安装工作量的 1.2% 计算。

b) 根据广东省农业农村厅下发《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)的通知》(粤农农办〔2022〕150 号) 文件, 其他临时工程按工程第一至第四部分建筑安装工作量的 1% 计算。

### (8) 预留金

本项目预留金按分部分项工程费、措施项目费、设备费的 5% 计算。

### (9) 其他

根据送审资料, 混凝土二次转运, 采用胶轮车运送, 运输距离按加权平均计算(结算提供依据据实结算), 计算结果如下表 3 所示。

表 3 混凝土二次运输加权平均计算表

渠道编号	断面尺寸 b×h (m)	设计长度 (m)	胶轮车转运 (m)
整修灌渠I-01	0.4×0.4	141	71
整修灌渠I-02	0.4×0.4	97	49
整修灌渠I-03	0.4×0.4	184	92
整修灌渠I-04	0.4×0.4	86	43
整修灌渠I-05	0.4×0.4	181	69
整修灌渠I-06	0.4×0.4	193	97
整修灌渠I-07	0.4×0.4	58	29
整修灌渠I-08	0.4×0.4	63	81
整修灌渠I-09	0.4×0.4	106	53
整修灌渠I-10	0.4×0.4	187	94
整修灌渠I-11	0.4×0.4	105	53
整修灌渠I-12	0.4×0.4	77	39
整修灌渠I-13 (拆)	0.4×0.4	369	185
<b>小计</b>		<b>1847</b>	<b>94</b>
整修灌排渠I-01	0.5×0.5	217	109
整修灌排渠I-02	0.5×0.5	260	130
整修灌排渠I-03	0.5×0.5	256	128
整修灌排渠I-04	0.5×0.5	390	195
整修灌排渠I-05	0.5×0.5	460	230
整修灌排渠I-06	0.5×0.5	625	313
整修灌排渠I-07	0.5×0.5	583	292
整修灌排渠I-08	0.5×0.5	323	162
整修灌排渠I-09	0.5×0.5	163	82
整修灌排渠I-10 (拆)	0.5×0.5	197	99

渠道编号	断面尺寸 b×h (m)	设计长度 (m)	胶轮车转运 (m)
整修灌排渠I-11	0.5×0.5	286	143
整修灌排渠I-12	0.5×0.5	289	145
<b>小计</b>		<b>4049</b>	<b>199</b>
整修灌排渠II-01	0.6×0.6	405	203
整修灌排渠II-02	0.6×0.6	156	78
整修灌排渠II-03	0.6×0.6	165	83
整修灌排渠II-04	0.6×0.6	364	182
整修灌排渠II-05	0.6×0.6	631	316
整修灌排渠II-06 (拆)	0.6×0.6	638	319
整修灌排渠II-07 (拆)	0.6×0.6	485	243
<b>小计</b>		<b>2844</b>	<b>244</b>
整修灌排渠III-01	0.8×0.8	411	206
整修灌排渠III-02	0.8×0.8	296	148
<b>小计</b>		<b>707</b>	<b>181</b>
整修排水沟I-01	0.8×0.8	179	90
整修排水沟I-02	0.8×0.8	399	200
<b>小计</b>		<b>578</b>	<b>165</b>
整修排水沟II-01	1.0×1.0	406	203
<b>小计</b>		<b>406</b>	<b>203</b>
整修排水沟III-01	1.2×1.0	183	92
<b>小计</b>		<b>183</b>	<b>92</b>
<b>合计</b>		<b>10614</b>	

### (一) 评审标准

本工程评审原则按

- 1、税金按 9% 计取。
- 2、本工程土方外运运距暂按 3km 计算。
- 3、最终结算工程量按现场实际工程量结算。

### (二) 评审依据

- 1、本工程设计图纸。
- 2、本工程送审的预算价。
- 3、本工程的相关批复。
- 4、本工程相关委托资料。

### 三、评审情况说明

工程量、综合单价调整情况。

#### (一) 整修灌排渠 I (0.5×0.5m, 4049m)

1. 送审的“500109001196 C20 砼侧墙”清单工程量为 809.8m<sup>3</sup>，综合单价为 517.12 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为 500.71 元/m<sup>3</sup>，该项共核减金额 13288.82 元。

#### (二) 整修灌排渠 II (0.6×0.6m, 2844m)

2. 送审的“500109010013 原有砼渠拆除及外运”清单工程量为 393.05m<sup>3</sup>，综合单价为 116.77 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为 113.26 元/m<sup>3</sup>，该项核减金额 1379.61 元。

3. 送审的“500109001197 C20 砼侧墙”清单工程量为 682.56m<sup>3</sup>，综合单价为 521.1 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为 504.69 元/m<sup>3</sup>，该项共核减金额 11200.81 元。

4. 送审的“500109001198 C20 砼底板”清单工程量为 312.84m<sup>3</sup>，综合单价为 528.32 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为 525.04 元/m<sup>3</sup>，该项共核减金额 1026.12 元。

5. 送审的“500109009117 伸缩缝(沥青木板)”清单工程量为 66.36m<sup>2</sup>，综合单价为 158.82 元/m<sup>2</sup>；经审核综合单价调整为 135.33 元/m<sup>2</sup>，该项共核减金额 1558.8 元。

#### (三) 整修排水沟 II (1.0×1.0m, 406m)

6. 送审的“500109001022 C20 砼侧墙”清单工程量为 243.6m<sup>3</sup>，综合单价为 496.42 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为

484.78 元/m<sup>3</sup>，该项共核减金额 2835.5 元。

(四) 修排水沟 II (1.2×1.0m, 183m)

7. 送审的“500109001199 C20 砼侧墙”清单工程量为 109.8m<sup>3</sup>，综合单价为 487.68 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为 476.04 元/m<sup>3</sup>，该项共核减金额 1278.07 元。

(五) 人行盖板 (1×0.9×0.1, 75 座)

8. 送审的“500110001017 模板”清单工程量为 96m<sup>2</sup>，综合单价为 64.42 元/m<sup>2</sup>；经审核工程量调整为 63m<sup>2</sup>，该项共核减金额 2125.86 元。

(六) 人行盖板 (1×1.0×0.1, 54 座)

9. 送审的“500110001018 模板”清单工程量为 75.6m<sup>2</sup>，综合单价为 64.42 元/m<sup>2</sup>；经审核工程量调整为 49.68m<sup>2</sup>，该项共核减金额 1669.76 元。

(七) 人行盖板 (1×1.3×0.15, 23 座)

10. 送审的“500110001019 模板”清单工程量为 45.77m<sup>2</sup>，综合单价为 64.42 元/m<sup>2</sup>；经审核工程量调整为 27.37m<sup>2</sup>，该项共核减金额 1185.32 元。

(八) 整修生产路 II (2.5m 宽 C25 砼路)(单边路肩 C 类, 499m)

11. 送审的“500109001216 C25 砼路面厚 20cm”清单工程量为 1472.05m<sup>2</sup>，综合单价为 104.88 元/m<sup>2</sup>；经审核综合单价调整为 104.17 元/m<sup>2</sup>，该项共核减金额 1045.15 元。

(九) 整修生产路III (3.0m 宽 C25 砼路) (双边渠道 B 类, 1376m)

12. 送审的“500101001015 清理表土”清单工程量为 2064m<sup>2</sup>, 综合单价为 1.2 元/m<sup>2</sup>; 经审核工程量调整为 0m<sup>2</sup>, 该项共核减金额 2476.8 元。

13. 送审的“500109001220 C25 砼路面厚 20cm”清单工程量为 4678.4m<sup>2</sup>, 综合单价为 104.88 元/m<sup>2</sup>; 经审核综合单价调整为 104.17 元/m<sup>2</sup>, 该项共核减金额 3321.66 元。

(十) 整修田间道 I (3.5m 宽 C25 砼路) (单边路肩 C 类, 483m)

14. 送审的“500109001222 C25 砼路面厚 20cm”清单工程量为 1907.85m<sup>2</sup>, 综合单价为 104.88 元/m<sup>2</sup>; 经审核综合单价调整为 104.17 元/m<sup>2</sup>, 该项共核减金额 1354.58 元。

(十一) 耕地恢复工程

15. 送审的“500114001033 砍挖毛竹 (含挖竹头及运)”清单工程量为 22768 丛, 综合单价为 11.76 元/丛; 经审核工程量调整为 8010.394 丛, 综合单价调整为 7.34 元/丛, 该项共核减金额 208955.39 元。

16. 送审的“500101001018 土地平整”清单工程量为 15317.41m<sup>3</sup>, 综合单价为 3.85 元/m<sup>3</sup>; 经审核综合单价调整为 2.29 元/m<sup>3</sup>, 该项共核减金额 23895.16 元。

17. 送审的“500103001138 田埂修筑 (1507m)”清单工程

量为 414.43m<sup>3</sup>，综合单价为 44.5 元/m<sup>3</sup>；经审核综合单价调整为 18.6 元/m<sup>3</sup>，该项共核减金额 10733.74 元。

其他

1、安全生产措施费随工程造价基数调整相应增减。

2、其余清单定额及材料调整情况详见清单计价表、具体材料询价详见材料询价表。

3、按照始兴县农业农村局“关于《2025 年度韶关市始兴县城南镇等 2 个镇高标准农田建设项目（补建）》预算审核的说明”文件，本项目预算审核采用的混凝土搅拌机暂按 0.4m<sup>3</sup> 混凝土搅拌机计算，结算提供依据据实结算。

#### 四、评审结果

送审金额：6450931.25 元

审定金额：6109544.03元

核减额：341387.22元

核减率：5.29%

中佳鼎运建设管理有限公司  
2025 年 9 月 10 日



# 工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目(补建)

第1页, 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	5692691.04
2	措施项目清单计价合计	125922.32
3	其他项目合计	290930.67
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	6109544.03
	总投资:陆佰壹拾万玖仟伍佰肆拾肆元零叁分	

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第1页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				5692691.04		
		一 灌溉与排水工程				3528537.06		
		一) 整修灌渠 I (0.4×0.4m, 1847m)				419651.03		
1.	500101002003	土方开挖	m3	623.55	5.42	3379.64		
2.	500103001002	土方回填	m3	493.518	3.68	1816.15		
3.	500101002004	多余土方就地平整	m3	130.03	1.83	237.95		
4.	500109010014	原有砼渠拆除及外运	m3	92.25	113.26	10448.24		
5.	500109001006	C20砼侧墙	m3	295.52	505.91	149506.52		
6.	500109001007	C20砼底板	m3	166.23	513.12	85295.94		
7.	500109009002	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	30.783	135.34	4166.17		
8.	500110001002	模板	m <sup>2</sup>	3324.6	49.57	164800.42		
		二) 整修灌排渠 I (0.5×0.5m, 4049m)				1094534.04		
1.	500101002005	土方开挖	m3	2250.584	5.42	12198.17		
2.	500103001003	土方回填	m3	1379.899	3.68	5078.03		
3.	500101002006	多余土方就地平整	m3	870.684	1.83	1593.35		
4.	500109010012	原有砼渠拆除及外运	m3	59.1	113.26	6693.67		
5.	500109001196	C20砼侧墙	m3	809.8	500.71	405474.96		
6.	500109001009	C20砼底板	m3	404.9	521.06	210977.19		
7.	500109009003	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	80.98	135.33	10959.02		
8.	500110001003	模板	m <sup>2</sup>	8907.8	49.57	441559.65		
		三) 整修灌排渠 II (0.6×0.6m, 2844m)				941474.69		
1.	500101002100	土方开挖	m3	1465.23	5.42	7941.55		
2.	500103001121	土方回填	m3	1123.949	3.68	4136.13		
3.	500101002101	多余土方就地平整	m3	341.28	1.83	624.54		
4.	500109010013	原有砼渠拆除及外运	m3	393.05	113.26	44516.84		
5.	500109001197	C20砼侧墙	m3	682.56	504.69	344481.21		
6.	500109001198	C20砼底板	m3	312.84	525.04	164253.51		
7.	500109009117	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	66.36	135.33	8980.5		
8.	500110001075	模板	m <sup>2</sup>	7394.4	49.57	366540.41		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第2页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		四) 整修灌排渠III (0.8×0.8m, 707m)				352885.82		
1.	500101002011	土方开挖	m3	590.769	5.42	3201.97		
2.	500103001006	土方回填	m3	273.75	3.68	1007.4		
3.	500101002012	多余土方就地平整	m3	317.02	1.83	580.15		
4.	500109001014	C20砼侧墙	m3	282.8	499.92	141377.38		
5.	500109001015	C20砼底板	m3	118.776	515.94	61281.29		
6.	500109009006	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	26.772	135.33	3623.05		
7.	500110001006	模板	m <sup>2</sup>	2432.08	58.31	141814.58		
		五) 整修排水沟 I (0.8×0.8m, 578m)				288079.76		
1.	500101002076	土方开挖	m3	495.977	5.42	2688.2		
2.	500103001070	土方回填	m3	229.013	3.68	842.77		
3.	500101002077	多余土方就地平整	m3	266.964	1.83	488.54		
4.	500109001140	C20砼侧墙	m3	231.2	498.33	115213.9		
5.	500109001141	C20砼底板	m3	97.104	514.35	49945.44		
6.	500109009049	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	21.887	135.33	2961.97		
7.	500110001051	模板	m <sup>2</sup>	1988.32	58.31	115938.94		
		六) 整修排水沟 II (1.0×1.0m, 406m)				296382.2		
1.	500101002019	土方开挖	m3	753.86	5.42	4085.92		
2.	500103001010	土方回填	m3	394.531	3.68	1451.87		
3.	500101002020	多余土方就地平整	m3	359.39	2.29	823.		
4.	500109001022	C20砼侧墙	m3	243.6	484.78	118092.41		
5.	500109001023	C20砼底板	m3	103.53	506.35	52422.42		
6.	500103007004	碎石垫层	m3	77.14	162.66	12547.59		
7.	500109009010	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	23.142	135.33	3131.81		
8.	500110001010	模板	m <sup>2</sup>	1745.8	58.31	101797.6		
9.	500114001008	φ 50PVC排水管	m	129.92	15.17	1970.89		
10.	500103005006	碎石反滤料	m3	0.11	168.18	18.5		
11.	500114001022	土工布	m2	6.37	6.31	40.19		
		七) 整修排水沟 II (1.2×1.0m, 183m)				135529.52		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第3页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002102	土方开挖	m3	330.614	5.42	1791.93		
2.	500103001122	土方回填	m3	177.876	3.68	654.58		
3.	500101002103	多余土方就地平整	m3	152.738	2.29	349.77		
4.	500109001199	C20砼侧墙	m3	109.8	476.04	52269.19		
5.	500109001200	C20砼底板	m3	52.155	497.61	25952.85		
6.	500103007006	碎石垫层	m3	38.43	162.66	6251.02		
7.	500109009118	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	10.797	135.33	1461.16		
8.	500110001076	模板	m <sup>2</sup>	786.9	58.31	45884.14		
9.	500114001031	φ50PVC排水管	m	58.56	15.17	888.36		
10.	500103005007	碎石反滤料	m3	0.05	168.18	8.41		
11.	500114001032	土工布	m2	2.87	6.31	18.11		
		二 渠系建筑物				111548.55		
		一) 生物通道 I (5处)				3694.32		
1.	500101002021	土方开挖	m3	5.52	5.42	29.92		
2.	500109001024	C20砼侧墙	m3	1.2	492.77	591.32		
3.	500109001025	C20砼底板	m3	2.88	508.79	1465.32		
4.	500109001026	C20砼通道段	m3	1.6	570.44	912.7		
5.	500110001011	模板	m <sup>2</sup>	11.92	58.31	695.06		
		二) 生物通道 II (3处)				3478.77		
1.	500101002104	土方开挖	m3	5.88	5.42	31.87		
2.	500109001201	C20砼侧墙	m3	1.26	492.77	620.89		
3.	500109001202	C20砼底板	m3	2.31	508.79	1175.3		
4.	500109001203	C20砼通道段	m3	1.8	570.44	1026.79		
5.	500110001077	模板	m <sup>2</sup>	10.7	58.31	623.92		
		三) 横撑梁 (0.15×0.15×1.24, 27根)				1954.61		
1.	500109001035	C25砼横撑梁	m3	0.753	528.86	398.23		
2.	500111001002	钢筋制安	t	0.146	5299.19	773.68		
3.	500110001014	模板	m <sup>2</sup>	12.15	64.42	782.7		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第4页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		四) 横撑梁 (0.15×0.15×1.44, 12根)				1022.71		
1.	500109001204	C25砼横撑梁	m3	0.389	528.38	205.54		
2.	500111001035	钢筋制安	t	0.076	5259.59	399.73		
3.	500110001078	模板	m²	6.48	64.42	417.44		
		五) 人行盖板 (1×0.8×0.1, 30座)				3775.46		
1.	500109001037	C25砼盖板	m3	2.4	512.59	1230.22		
2.	500111001004	钢筋制安	t	0.203	5302.77	1076.46		
3.	500110001016	模板	m²	22.8	64.42	1468.78		
		六) 人行盖板 (1×0.9×0.1, 75座)				10421.1		
1.	500109001038	C25砼盖板	m3	6.75	512.59	3459.98		
2.	500111001005	钢筋制安	t	0.549	5287.17	2902.66		
3.	500110001017	模板	m²	63.	64.42	4058.46		
		七) 人行盖板 (1×1.0×0.1, 54座)				8329.99		
1.	500109001039	C25砼盖板	m3	5.4	512.59	2767.99		
2.	500111001006	钢筋制安	t	0.446	5295.1	2361.61		
3.	500110001018	模板	m²	49.68	64.42	3200.39		
		八) 人行盖板 (1×1.3×0.15, 23座)				5313.59		
1.	500109001040	C25砼盖板	m3	4.485	512.59	2298.97		
2.	500111001007	钢筋制安	t	0.237	5280.33	1251.44		
3.	500110001019	模板	m²	27.37	64.42	1763.18		
		九) 人行盖板 (1×1.6×0.15, 8座)				2347.1		
1.	500109001041	C25砼盖板	m3	1.92	512.59	984.17		
2.	500111001008	钢筋制安	t	0.102	5277.92	538.35		
3.	500110001020	模板	m²	12.8	64.42	824.58		
		十) 人行盖板 (1×1.8×0.15, 3座)				1000.11		
1.	500109001205	C25砼盖板	m3	0.81	512.59	415.2		
2.	500111001036	钢筋制安	t	0.043	5243.04	225.45		

## 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第5页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500110001079	模板	m <sup>2</sup>	5.58	64.42	359.46		
		十一) 下田坡道 (0.4m宽, 12座)				13636.26		
1.	500101002024	土方开挖	m <sup>3</sup>	20.62	2.87	59.18		
2.	500103001123	土方回填	m <sup>3</sup>	0.7	16.71	11.7		
3.	500109001044	C25砼面板	m <sup>3</sup>	21.52	484.65	10429.67		
4.	500109001206	C25砼抗滑键	m <sup>3</sup>	4.32	493.16	2130.45		
5.	500110001023	模板	m <sup>2</sup>	17.24	58.31	1005.26		
		十二) 下田坡道 (0.5m宽, 15座)				17731.38		
1.	500101002105	土方开挖	m <sup>3</sup>	25.78	2.87	73.99		
2.	500103001124	土方回填	m <sup>3</sup>	0.72	16.71	12.03		
3.	500109001207	C25砼面板	m <sup>3</sup>	27.83	484.65	13487.81		
4.	500109001208	C25砼抗滑键	m <sup>3</sup>	5.4	493.16	2663.06		
5.	500110001080	模板	m <sup>2</sup>	25.63	58.31	1494.49		
		十三) 下田坡道 (0.6m宽, 12座)				14795.72		
1.	500101002106	土方开挖	m <sup>3</sup>	20.62	2.87	59.18		
2.	500103001125	土方回填	m <sup>3</sup>	0.7	16.71	11.7		
3.	500109001209	C25砼面板	m <sup>3</sup>	23.01	484.65	11151.8		
4.	500109001210	C25砼抗滑键	m <sup>3</sup>	4.32	493.16	2130.45		
5.	500110001081	模板	m <sup>2</sup>	24.74	58.31	1442.59		
		十四) 新修沉砂池 (1座)				2127.59		
1.	500101002107	土方开挖	m <sup>3</sup>	4.47	5.42	24.23		
2.	500103001126	土方回填	m <sup>3</sup>	0.45	16.71	7.52		
3.	500103007007	碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.71	162.66	115.49		
4.	500109001211	C20砼底板	m <sup>3</sup>	0.98	476.96	467.42		
5.	500109001212	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	0.83	489.41	406.21		
6.	500110001082	模板	m <sup>2</sup>	18.98	58.31	1106.72		
		十五) 新修过路方涵 I (渠宽0.4, 3座)				4970.35		
1.	500101002039	土方开挖	m <sup>3</sup>	12.53	5.42	67.91		
2.	500103001022	土方回填	m <sup>3</sup>	5.23	16.71	87.39		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第6页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500109001089	C20砼底板	m3	0.99	476.96	472.19		
4.	500109001090	C20砼侧墙	m3	2.16	489.41	1057.13		
5.	500109001088	C25砼桥板	m3	1.8	498.9	898.02		
6.	500110001035	模板	m²	24.54	58.31	1430.93		
7.	500111001030	钢筋制安	t	0.181	5286.1	956.78		
		十六) 新修过路方涵II (渠宽0.5, 2座)				4751.87		
1.	500101002078	土方开挖	m3	11.78	5.42	63.85		
2.	500103001071	土方回填	m3	4.66	16.71	77.87		
3.	500109001142	C20砼底板	m3	0.96	476.96	457.88		
4.	500109001143	C20砼侧墙	m3	2.4	489.41	1174.58		
5.	500109001144	C25砼桥板	m3	1.76	498.9	878.06		
6.	500110001052	模板	m²	21.68	58.31	1264.16		
7.	500111001033	钢筋制安	t	0.158	5287.77	835.47		
		十七) 新修过路方涵III (渠宽0.6, 1座)				2700.36		
1.	500101002079	土方开挖	m3	5.89	5.42	31.92		
2.	500103001072	土方回填	m3	2.33	16.71	38.93		
3.	500109001145	C20砼底板	m3	0.52	476.96	248.02		
4.	500109001146	C20砼侧墙	m3	1.44	489.41	704.75		
5.	500109001147	C25砼桥板	m3	0.96	498.9	478.94		
6.	500110001053	模板	m²	12.5	58.31	728.88		
7.	500111001034	钢筋制安	t	0.089	5268.78	468.92		
		十八) 新修过路方涵IV (渠宽0.8, 3座)				9497.26		
1.	500101002040	土方开挖	m3	24.02	5.42	130.19		
2.	500103001023	土方回填	m3	8.42	16.71	140.7		
3.	500109001091	C20砼底板	m3	1.8	476.96	858.53		
4.	500109001092	C20砼侧墙	m3	5.76	489.41	2819.		
5.	500109001093	C25砼桥板	m3	3.36	498.9	1676.3		
6.	500110001036	模板	m²	38.52	58.31	2246.1		
7.	500111001031	钢筋制安	t	0.307	5297.85	1626.44		
		三 田间道路工程				1942641.8		

## 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第7页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		一)整修生产路 I (2.0m宽C25砼路) (双边路肩A类, 262m)				111521.09		
1.	500101002080	路肩土方开挖	m3	157.2	2.81	441.73		
2.	500103001027	路肩土方回填	m3	117.795	16.71	1968.35		
3.	500103001028	路床碾压	m2	524.	1.89	990.36		
4.	500109001099	C25砼路面厚20cm	m2	655.	104.17	68231.35		
5.	500109009017	砼路面横向伸缩缝	m	131.	12.22	1600.82		
6.	500109009018	胀缝	m <sup>2</sup>	1.31	140.09	183.52		
7.	500109001149	C25砼路肩墙	m3	39.3	494.09	19417.74		
8.	500109009052	路肩伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	2.62	135.33	354.56		
9.	500110001054	模板	m <sup>2</sup>	314.4	58.31	18332.66		
		二)整修生产路 I (2.0m宽C25砼路) (双边渠道B类, 183m)				47639.66		
1.	500103001026	路床碾压	m2	366.	1.89	691.74		
2.	500109001098	C25砼路面厚20cm	m2	439.2	104.17	45751.46		
3.	500109009015	砼路面横向伸缩缝	m	87.84	12.22	1073.4		
4.	500109009016	胀缝	m <sup>2</sup>	0.878	140.16	123.06		
		三)整修生产路 II (2.5m宽C25砼路) (双边路肩A类, 270m)				129612.2		
1.	500101002108	路肩土方开挖	m3	162.	2.81	455.22		
2.	500103001127	路肩土方回填	m3	121.392	16.71	2028.46		
3.	500103001128	路床碾压	m2	675.	1.89	1275.75		
4.	500109001213	C25砼路面厚20cm	m2	810.	104.17	84377.7		
5.	500109009119	砼路面横向伸缩缝	m	162.	12.22	1979.64		
6.	500109009120	胀缝	m <sup>2</sup>	1.62	140.09	226.95		
7.	500109001214	C25砼路肩墙	m3	40.5	494.09	20010.65		
8.	500109009121	路肩伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	2.7	135.33	365.39		
9.	500110001083	模板	m <sup>2</sup>	324.	58.31	18892.44		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第8页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		四)整修生产路II (2.5m宽C25砼路) (双边渠道B类, 324m)				101968.68		
1.	500103001129	路床碾压	m <sup>2</sup>	810.	1.89	1530.9		
2.	500109001215	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	939.6	104.17	97878.13		
3.	500109009122	砼路面横向伸缩缝	m	187.92	12.22	2296.38		
4.	500109009123	胀缝	m <sup>2</sup>	1.879	140.11	263.27		
		五)整修生产路II (2.5m宽C25砼路) (单边路肩C类, 499m)				198293.45		
1.	500101002109	路肩土方开挖	m <sup>3</sup>	149.7	2.81	420.66		
2.	500103001130	路肩土方回填	m <sup>3</sup>	112.175	16.71	1874.44		
3.	500103001131	路床碾压	m <sup>2</sup>	1247.5	1.89	2357.78		
4.	500109001216	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	1472.05	104.17	153343.45		
5.	500109009124	砼路面横向伸缩缝	m	294.41	12.22	3597.69		
6.	500109009125	胀缝	m <sup>2</sup>	2.944	140.1	412.45		
7.	500109001217	C25砼路肩墙	m <sup>3</sup>	37.425	494.09	18491.32		
8.	500109009126	路肩伸缩缝 (沥青木板)	m <sup>2</sup>	2.495	135.33	337.65		
9.	500110001084	模板	m <sup>2</sup>	299.4	58.31	17458.01		
		六)整修生产路III (3.0m宽C25砼路) (双边路肩A类, 612m)				327075.59		
1.	500101002110	路肩土方开挖	m <sup>3</sup>	367.2	2.81	1031.83		
2.	500103001132	路肩土方回填	m <sup>3</sup>	275.155	16.71	4597.84		
3.	500103001133	路床碾压	m <sup>2</sup>	1836.	1.89	3470.04		
4.	500109001218	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	2142.	104.17	223132.14		
5.	500109009127	砼路面横向伸缩缝	m	428.4	12.22	5235.05		
6.	500109009128	胀缝	m <sup>2</sup>	4.284	140.09	600.15		
7.	500109001219	C25砼路肩墙	m <sup>3</sup>	91.8	494.09	45357.46		
8.	500109009129	路肩伸缩缝 (沥青木板)	m <sup>2</sup>	6.12	135.33	828.22		
9.	500110001085	模板	m <sup>2</sup>	734.4	58.31	42822.86		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第9页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		七)整修生产路III (3.0m宽C25砼路) (双边渠道B类, 1376m)				507895.68		
1.	500103001134	路床碾压	m2	4128.	1.89	7801.92		
2.	500109001220	C25砼路面厚20cm	m2	4678.4	104.17	487348.93		
3.	500109009130	砼路面横向伸缩缝	m	935.68	12.22	11434.01		
4.	500109009131	胀缝	m <sup>2</sup>	9.357	140.09	1310.82		
		八)整修田间道 I (3.5m宽C25砼路) (双边渠道B类, 567m)				240125.82		
1.	500103001135	路床碾压	m2	1984.5	1.89	3750.71		
2.	500109001221	C25砼路面厚20cm	m2	2211.3	104.17	230351.12		
3.	500109009132	砼路面横向伸缩缝	m	442.26	12.22	5404.42		
4.	500109009133	胀缝	m <sup>2</sup>	4.423	140.08	619.57		
		九)整修田间道 I (3.5m宽C25砼路) (单边路肩C类, 483m)				244500.43		
1.	500101002111	土方开挖	m3	144.9	2.81	407.17		
2.	500103001136	土方回填	m3	108.578	16.71	1814.34		
3.	500103001137	路床碾压	m2	1690.5	1.89	3195.05		
4.	500109001222	C25砼路面厚20cm	m2	1907.85	104.17	198740.73		
5.	500109009134	砼路面横向伸缩缝	m	381.57	12.22	4662.79		
6.	500109009135	胀缝	m <sup>2</sup>	3.816	140.08	534.55		
7.	500109001223	C25砼路肩墙	m3	36.225	494.09	17898.41		
8.	500109009136	路肩伸缩缝 (沥青木板)	m <sup>2</sup>	2.58	135.33	349.15		
9.	500110001086	模板	m <sup>2</sup>	289.8	58.31	16898.24		
		十)新修回车场(5处)				13257.5		
1.	500103001051	路床碾压	m2	125.	1.89	236.25		
2.	500109001113	C25砼路面厚20cm	m3	125.	104.17	13021.25		
		十一)新修会车道(6处)				13363.56		
1.	500103001052	路床碾压	m2	126.	1.89	238.14		

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

第10页，共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500109001114	C25砼路面厚20cm	m3	126.	104.17	13125.42		
		十二) 田间道连接段 (18处)				7388.14		
1.	500103001048	路床碾压	m2	69.66	1.89	131.66		
2.	500109001110	C25砼路面厚20cm	m3	69.66	104.17	7256.48		
		四 其他工程				109963.63		
		一) 耕地恢复工程				103151.25		
1.	500114001033	砍挖毛竹(含挖竹头及运)	丛	8010.394	7.34	58796.29		
2.	500101001018	土地平整	m3	15317.41	2.29	35076.87		
3.	500103001138	田埂修筑(1507m)	m3	414.43	18.6	7708.4		
4.	500103001139	人工培粘土单侧	m3	84.392	18.6	1569.69		
		二) 竣工公示牌、标识牌				6812.38		
1.	500101002046	土方开挖	m3	1.14	2.81	3.2		
2.	500103001053	土方回填	m3	0.1	16.71	1.67		
3.	500109001115	C20砼基础	m3	0.92	484.86	446.07		
4.	500109001116	C20砼基座	m3	0.32	484.86	155.16		
5.	500109001117	C20砼碑体	m3	0.65	489.41	318.12		
6.	500114001019	高温激光瓷像打印	m²	1.6	420.	672.		
7.	500110001039	模板	m²	9.44	58.31	550.45		
8.	500114001020	饰面砖	m2	6.84	103.55	708.28		
9.	500111001037	钢筋制安	t	0.158	5300.16	837.43		
10.	500114001021	工程标识牌	块	104.	30.	3120.		
		合 计	元			5692691.04		

# 措施项目清单计价表

工程名称: 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目(补建)

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	68312.29
2	其他临时工程费	57610.03
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合计	125922.32

# 其他项目清单计价表

工程名称: 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目  
(补建)

第1页, 共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	290930.67	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	290930.67	

## 独立费用招标控制价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

序号	费用名称	计算基础(元)	费率(%)	总价(元)
1.1	项目管理费	7500000.		
1.2	工程管护费	7500000.		
1.3	工程建设监理费	5818613.36		
1.4	工程勘测设计费	5818613.36		
1.5	综合地力培育费	281500.		
	合计			

# 人工价格汇总表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1.	

# 材料预算价格汇总表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	型钢	kg	3.26	
2	钢筋（综合）	t	2840.	
3	铁丝	kg	4.9	
4	土工布	m <sup>2</sup>	3.05	
5	电焊条	kg	5.7	
6	钢锯片 φ300	片	257.49	
7	铁件	kg	4.9	
8	预埋铁件	kg	5.1	
9	水泥 42.5R	kg	0.33	
10	砂	m <sup>3</sup>	150.	
11	碎石	m <sup>3</sup>	115.	
12	木板 20	m <sup>3</sup>	1647.79	
13	板枋材	m <sup>3</sup>	1793.1	
14	瓷质锦砖 粒径45×95	m <sup>2</sup>	19.67	
15	石油沥青 60~100#	t	4308.35	
16	沥青	t	2970.	
17	柴油	t	7290.	
18	pvc管 DN50	m	8.32	
19	白棉纱	kg	11.47	
20	木柴	t	705.	
21	水	m <sup>3</sup>	0.65	
22	标准钢模板	kg	5.	
23	卡扣件	kg	5.8	
24	抹面水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	316.3	
25	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m <sup>3</sup>	272.82	
26	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m <sup>3</sup>	278.73	
27	其他材料费	元	1.	
28	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	32.6	
29	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	32.6	
30	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	32.6	
31	混凝土运输	m <sup>3</sup>	10.41	
32	混凝土运输	m <sup>3</sup>	16.33	

# 材料预算价格汇总表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目（补建）

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
33	混凝土运输	m3	15.74	
34	混凝土运输	m3	16.93	
35	混凝土运输	m3	10.41	
36	混凝土运输	m3	7.78	
37	混凝土运输	m3	14.56	
38	混凝土运输	m3	19.3	
39	混凝土运输	m3	10.41	
40	混凝土运输	m3	10.41	

# 主要材料预算价格汇总表

工程名称: 2025年度韶关市始兴县城南镇等2个镇高标准农田建设项目(补建)

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.33	0.34			
2	碎石	m3	115.	115.			
3	砂	m3	150.	150.			
4	钢筋(综合)	t	2840.	3040.			
5	柴油(机械用)	kg	7.29	7.29			
6	柴油(机械用)0#	kg	7.29	7.29			
7	柴油	t	7290.	7290.			
8	汽油(机械用)	kg	8.88	8.88			