

韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程
(枫湾镇片区)

预算价

建设单位: 韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心



工程总价(小写): 20,895,998.38

(大写): 贰仟零捌拾玖万伍仟玖佰玖拾捌元叁角捌分

审核单位: _____ (单位签字盖章)



审核人员: 陈尧 (签字盖章)

审核人员资格证号: _____

复核人员: 张玲 (签字盖章)

复核人员资格证号: _____

编制时间: 2025年12月17日

工程项目总价表

工程名称: 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程(枫湾镇片区)--水利工程部分

第1页, 共46页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	18363136.74
2	措施项目清单计价合计	777862.47
3	其他项目合计	957049.96
4	设备费	
5	独立费	90441.22
6	总投资	20188490.39
	总投资: 贰仟零壹拾捌万捌仟肆佰玖拾元叁角玖分	

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第2页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				18363136.74		
		一、枫湾镇大笋水厂供水扩网工程				17948400.67		
		1、管网工程				17948400.67		
		(1) 管道牵引				20027.87		
1	010101001001	土方开挖（用于回填）	m3	10.96	5.76	63.13		
2	010101001002	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	10.96	6.96	76.28		
3	010101001003	DN50 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	11	20.58	226.38		
4	010101001004	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	50	68.06	3403		
5	010101001005	DN110 , 3.1, 1.6MPa PVC-O 450级给水管铺设、试压及消毒	m	5	59.58	297.9		
6	010101017001	114×4镀锌钢管(牵引)	m	61	230.17	14040.37		
7	010101017026	219×6镀锌钢管(牵引)	m	5	377.01	1885.05		
8	010101001006	泥浆（就地处理）	m3	2.14	16.71	35.76		
		(2) 国道、县道管线横跨套管				52928.04		
1	010101017027	114×4镀锌钢管(牵引)	m	334	96.33	32174.22		
2	010101017028	219×6镀锌钢管(牵引)	m	81	256.22	20753.82		
		(2) DN110拉管				13666.1		
1	010101001007	土方开挖（用于回填）	m3	1.22	5.76	7.03		
2	010101001008	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	1.22	6.96	8.49		
3	010101001009	钻导向孔 DN110	m	61	88.75	5413.75		
4	010101017002	扩孔 DN110	m	61	30.36	1851.96		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第3页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	010101017003	拉管回托布管DN110, 1.25MPa PE100-RC 给水管铺设、试压及消毒	m	61	104.67	6384.87		
		(3) DN160拉管				46193.24		
1	010101001010	土方开挖（用于回填）	m3	2.44	5.76	14.05		
2	010101001011	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	2.44	6.96	16.98		
3	010101001012	钻导向孔 DN160	m	151	88.75	13401.25		
4	010101017004	扩孔 DN160	m	151	30.36	4584.36		
5	010101017005	拉管回托布管DN160, 1.25MPa PE100-RC 给水管铺设、试压及消毒	m	151	186.6	28176.6		
		(4) DN200拉管				81209.05		
1	010101001013	土方开挖（用于回填）	m3	3.65	5.76	21.02		
2	010101001014	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	3.65	6.96	25.4		
3	010101001015	钻导向孔 DN200	m	207	88.75	18371.25		
4	010101017006	扩孔 DN200	m	207	30.36	6284.52		
5	010101017007	拉管回托布管DN200, 1.25MPa PE100-RC 给水管铺设、试压及消毒	m	207	272.98	56506.86		
		(5) DN20管管道敷 设工程				1927811.74		
1	010101001016	土方开挖（用于回填）	m3	11419.49	5.76	65776.26		
2	010101001017	土方回填压实（就近取土）	m3	2004.25	6.96	13949.58		
3	010101001018	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	1485.28	6.96	10337.55		
4	010101001019	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	9934.2	16.75	166397.85		
5	010101001020	锯缝机锯缝	延长米	53282	5.22	278132.04		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第4页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	010101001021	机械拆除C30砼路面层厚100，废渣弃运1km	m3	1332.05	102.49	136521.8		
7	010101001022	拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运1km	m3	1332.05	41.72	55573.13		
8	010101001023	修复C30砼路面厚100	m2	13320.5	48.39	644579		
9	010101001024	6%水泥石屑垫层厚100	m3	1332.05	185.54	247148.56		
10	010101001025	DN20×2.3 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒（入户管）	m	29661	9.76	289491.36		
11	010101001186	DN20管件（PE弯头45°）	个	1483	5.28	7830.24		
12	010101001027	DN20管件（PE弯头90°）	个	1483	5.39	7993.37		
13	010101001028	DN20管件（PE三通）	个	742	5.5	4081		
		（6）DN50管管道敷 设工程				4296511.9		
1	010101001029	土方开挖（用于回填）	m3	28546.8	5.76	164429.57		
2	010101001030	土方回填压实（就近取土）	m3	4763.7	6.96	33155.35		
3	010101001031	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	3523.22	6.96	24521.61		
4	010101001032	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	25023.58	16.75	419144.97		
5	010101001033	锯缝机锯缝	延长米	85158	5.22	444524.76		
6	010101001034	机械拆除C30砼路面层厚100，废渣弃运1km	m3	2128.95	102.49	218196.09		
7	010101001035	拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运3km	m3	2128.95	41.72	88819.79		
8	010101001036	修复C30砼路面厚100	m2	21289.5	48.39	1030198.91		
9	010101001037	6%水泥石屑垫层厚100	m3	2128.95	185.54	395005.38		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第5页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10	010101001038	DN50 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	71338	20.58	1468136.04		
11	010101001039	DN50 1.6MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	29	21.06	610.74		
12	010101001040	DN50管件（PE弯头45°）	个	225	8.3	1867.5		
13	010101001041	DN50管件（PE弯头90°）	个	435	8.53	3710.55		
14	010101001042	DN50管件（PE三通）	个	456	9.19	4190.64		
		（7）DN90管管道敷 设工程				1704091.09		
1	010101001043	土方开挖（用于回 填）	m3	15967.11	5.76	91970.55		
2	010101001044	土方回填压实（就近 取土）	m3	2672.26	6.96	18598.93		
3	010101001045	土方回填压实（利用 开挖土方）	m3	706.95	6.96	4920.37		
4	010101001046	人工细土回填夯实（ 利用开挖土方）	m3	706.95	16.75	11841.41		
5	010101001047	锯缝机锯缝	延长 米	8730	5.22	45570.6		
6	010101001048	机械拆除C30砼路面 层厚200，废渣弃运 1km	m3	602.37	102.49	61736.9		
7	010101001049	拆除6%水泥石屑垫层 厚100，废渣弃运3km	m3	301.19	41.72	12565.65		
8	010101001050	修复C30砼路面厚200	m2	3011.85	96.54	290764		
9	010101001051	6%水泥石屑垫层厚 100	m3	301.19	185.54	55882.79		
10	010101029001	修复道路植筋 Φ16 ，每根长0.5m	根	8730	20.08	175298.4		
11	010101001052	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺 设、试压及消毒	m	19358	47.9	927248.2		
12	010101001053	DN90 1.6MPa PE100级给水管铺 设、试压及消毒	m	88	52.35	4606.8		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第6页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13	010101019001	DN90管件（PE弯头45°）	个	19	37.83	718.77		
14	010101019002	DN90管件（PE弯头90°）	个	20	40.39	807.8		
15	010101019003	DN90管件（PE三通）	个	37	42.16	1559.92		
		（8）DN110管管道敷 设工程				622033.93		
1	010101001054	土方开挖（用于回 填）	m3	5174.36	5.76	29804.31		
2	010101001055	土方回填压实（就近 取土）	m3	845.82	6.96	5886.91		
3	010101001056	土方回填压实（利用 开挖土方）	m3	4909.62	6.96	34170.96		
4	010101001057	人工细土回填夯实（ 利用开挖土方）	m3	264.74	16.75	4434.4		
5	010101001058	锯缝机锯缝	延长 米	2518	5.22	13143.96		
6	010101001059	机械拆除C30砼路面 层厚200，废渣弃运 1km	m3	178.78	102.49	18323.16		
7	010101001060	机械拆除6%水泥石屑 垫层厚100，废渣弃 运1km	m3	89.39	41.72	3729.35		
8	010101001061	修复C30砼路面厚200	m2	893.89	96.54	86296.14		
9	010101001062	6%水泥石屑垫层厚 100	m3	89.39	185.54	16585.42		
10	010101029002	修复道路植筋 $\phi 16$ ，每根长0.5 m	根	2518	20.08	50561.44		
11	010101001063	DN110, 2.7, 1.25MPa PVC-O 400级给水管 铺设、试压及消毒	m	6023	59.58	358850.34		
12	010101001064	DN110管件（钢塑弯 头45°）	个	2	37.93	75.86		
13	010101019004	DN110管件（钢塑弯 头90°）	套(个)	1	51.44	51.44		
14	010101019005	DN110管件（钢塑三 通）	套(个)	2	60.12	120.24		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第7页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		(9) DN160管管道敷 设工程				1768574.65		
1	010101001065	土方开挖（用于回 填）	m3	11411.72	5.76	65731.51		
2	010101001066	土方回填压实（就近 取土）	m3	1732.09	6.96	12055.35		
3	010101001067	土方回填压实（利用 开挖土方）	m3	10670.57	6.96	74267.17		
4	010101001068	人工细土回填夯实（ 利用开挖土方）	m3	741.15	16.75	12414.26		
5	010101001069	锯缝机锯缝	延长 米	2838	5.22	14814.36		
6	010101001070	机械拆除C30砼路面 层厚200，废渣弃运 1km	m3	215.69	102.49	22106.07		
7	010101001071	机械拆除6%水泥石屑 垫层厚100，废渣弃 运1km	m3	107.84	41.72	4499.08		
8	010101001072	修复C30砼路面厚200	m2	1078.44	96.54	104112.6		
9	010101001073	6%水泥石屑垫层厚 100	m3	107.84	185.54	20008.63		
10	010101029003	修复道路植筋 $\phi 16$ ，每根长0.5 m	根	2838	20.08	56987.04		
11	010101017008	DN160，4.0.1.25MPa PVC-O 450级给水管 铺设、试压及消毒	m	6479	95.5	618744.5		
12	010101017009	DN160，4.4.1.6MPa PVC-O 450级给水管 铺设、试压及消毒	m	4505	135.24	609256.2		
13	010101017010	DN160，5.5.2.0MPa PVC-O 450级给水管 铺设、试压及消毒	m	933	163.93	152946.69		
14	010101001074	DN160管件（钢塑弯 头45°）	个	4	84.93	339.72		
15	010101019006	DN160管件（钢塑弯 头90°）	套(个)	2	93.82	187.64		
16	010101019007	DN160管件（钢塑三 通）	套(个)	1	103.83	103.83		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第8页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		(10) DN200管管道敷设工程				1392167.01		
1	010101001075	土方开挖（用于回填）	m3	7122.96	5.76	41028.25		
2	010101001076	土方回填压实（就近取土）	m3	1003.98	6.96	6987.7		
3	010101001077	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	6602.44	6.96	45952.98		
4	010101001078	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	520.52	16.75	8718.71		
5	010101001079	锯缝机锯缝	延长米	1652	5.22	8623.44		
6	010101001080	机械拆除C30砼路面层厚200，废渣弃运1km	m3	132.16	102.49	13545.08		
7	010101001081	机械拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运1km	m3	66.08	41.72	2756.86		
8	010101001082	修复C30砼路面厚200	m2	660.8	96.54	63793.63		
9	010101001083	6%水泥石屑垫层厚100	m3	66.08	185.54	12260.48		
10	010101029004	修复道路植筋 $\Phi 16$ ，每根长0.5m	根	1652	20.08	33172.16		
11	010101017011	DN200，4.9.1.25MPa PVC-O 400级给水管铺设、试压及消毒	m	6849	168.53	1154261.97		
12	010101001084	DN200管件（钢塑弯头45°）	个	1	132.87	132.87		
13	010101019008	DN200管件（钢塑弯头90°）	套(个)	2	145.1	290.2		
14	010101019009	DN200管件（钢塑三通）	套(个)	4	160.67	642.68		
		(11) 沥青道路管道破复工程（形式一） 1) DN50管管道破复工程				458257.11		
1	010101001085	土方开挖（用于回填）	m3	1048.89	5.76	6041.61		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第9页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	010101001086	土方回填压实（就近取土）	m3	183.08	6.96	1274.24		
3	010101001087	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	454.04	6.96	3160.12		
4	010101001088	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	594.85	16.75	9963.74		
5	010101001089	锯缝机锯缝	延长米	1754	5.22	9155.88		
6	010101001090	机械拆除60厚中粒式面青混凝土面层AC-16，废渣弃运1km	m3	75.25	102.49	7712.37		
7	010101001091	机械拆除200厚C30混凝土基层，废渣弃运1km	m3	250.82	102.49	25706.54		
8	010101001092	机械拆除150厚级配碎石垫层，废渣弃运1km	m3	188.12	41.72	7848.37		
9	010101022001	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	1254.11	90.5	113496.96		
10	010101022002	防水粘结层	m²	1254.11	8.28	10384.03		
11	010101022003	抗裂贴	m²	1254.11	30.09	37736.17		
12	010101001093	恢复200厚C35混凝土基层（拉毛）	m2	1254.11	99.68	125009.68		
13	010101003001	恢复150厚级配碎石垫层	m3	188.12	252.49	47498.42		
14	010101029005	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	1754	20.08	35220.32		
15	010101001094	DN50 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	877	20.58	18048.66		
		（12）沥青道路管道破复工程（形式一） 2）DN90管管道破复工程				328639.49		
1	010101001095	土方开挖（用于回填）	m3	749.27	5.76	4315.8		
2	010101001096	土方回填压实（就近取土）	m3	127.86	6.96	889.91		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第10页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3	010101001097	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	313.5	6.96	2181.96		
4	010101001098	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	435.77	16.75	7299.15		
5	010101001099	锯缝机锯缝	延长米	1166	5.22	6086.52		
6	010101001100	机械拆除60厚中粒式面青混凝土面层AC-16，废渣弃运1km	m3	51.42	102.49	5270.04		
7	010101001101	机械拆除200厚C30混凝土基层，废渣弃运1km	m3	171.4	102.49	17566.79		
8	010101001102	机械拆除150厚级配碎石垫层，废渣弃运1km	m3	128.55	41.72	5363.11		
9	010101022004	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	857.01	90.5	77559.41		
10	010101022005	防水粘结层	m²	857.01	8.28	7096.04		
11	010101022006	抗裂贴	m²	857.01	30.09	25787.43		
12	010101001103	恢复200厚C35混凝土基层（拉毛）	m2	857.01	99.68	85426.76		
13	010101003002	恢复150厚级配碎石垫层	m3	128.55	252.49	32457.59		
14	010101029006	修复道路植筋 $\phi 16$ ，每根长0.5m	根	1166	20.08	23413.28		
15	010101001104	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	583	47.9	27925.7		
		（13）沥青道路管道破复工程（形式二） 1) DN90管管道破复工程				175199.98		
1	010101001105	土方开挖（用于回填）	m3	382.99	5.76	2206.02		
2	010101001106	土方回填压实（就近取土）	m3	65.36	6.96	454.91		
3	010101001107	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	160.25	6.96	1115.34		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第11页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	010101001108	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m ³	222.74	16.75	3730.9		
5	010101001109	锯缝机锯缝	延长米	596	5.22	3111.12		
6	010101001110	机器拆除40厚细粒式沥青砼AC-13C，废渣弃运1km	m ³	17.52	102.49	1795.62		
7	010101001111	机器拆除60厚中粒式沥青砼AC-20C，废渣弃运1km	m ³	26.28	102.49	2693.44		
8	010101001112	机器拆除180厚（4.5~5.5）%水泥稳定级配碎石基层，废渣弃运1km	m ³	78.85	41.72	3289.62		
9	010101001113	机器拆除180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层，废渣弃运1km	m ³	78.85	41.72	3289.62		
10	010101001114	机器拆除150厚碎石垫层，废渣弃运1km	m ³	65.71	30.41	1998.24		
11	010101022007	修复40厚细粒式沥青砼AC-13C	m ²	438.06	61.67	27015.16		
12	010101022008	改性沥青粘层油	m ²	438.06	5.57	2439.99		
13	010101022009	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m ²	438.06	90.5	39644.43		
14	010101022010	改性乳化沥青封层	m ²	438.06	8.28	3627.14		
15	010101022011	沥青透层	m ²	438.06	5.66	2479.42		
16	010101003003	修复180厚（4.5~5.5）%水泥稳定碎石基层	m ³	78.85	252.49	19908.84		
17	010101003004	修复180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层	m ³	78.85	252.49	19908.84		
18	010101003005	修复150厚碎石垫层	m ³	65.71	155.98	10249.45		
19	010101029007	修复道路植筋 $\Phi 16$ ，每根长0.5m	根	596	20.08	11967.68		
20	010101001115	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	298	47.9	14274.2		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第12页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		(14) 沥青道路管道 破复工程（形式二） 2) DN110管管道破复工程				171137.56		
1	010101001116	土方开挖（用于回填）	m ³	375.34	5.76	2161.96		
2	010101001117	土方回填压实（就近取土）	m ³	63.09	6.96	439.11		
3	010101001118	土方回填压实（利用开挖土方）	m ³	154.72	6.96	1076.85		
4	010101001119	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m ³	220.62	16.75	3695.39		
5	010101001120	锯缝机锯缝	延长米	564	5.22	2944.08		
6	010101001121	机器拆除40厚细粒式沥青砼AC-13C，废渣弃运1km	m ³	16.81	102.49	1722.86		
7	010101001122	机器拆除60厚中粒式沥青砼AC-20C，废渣弃运1km	m ³	25.21	102.49	2583.77		
8	010101001123	机器拆除180厚（4.5~5.5）%水泥稳定级配碎石基层，废渣弃运1km	m ³	75.63	41.72	3155.28		
9	010101001124	机器拆除180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层，废渣弃运1km	m ³	75.63	41.72	3155.28		
10	010101001125	机器拆除150厚碎石垫层，废渣弃运1km	m ³	63.03	30.41	1916.74		
11	010101022012	修复40厚细粒式沥青砼AC-13C	m ²	420.18	61.67	25912.5		
12	010101022013	改性沥青粘层油	m ²	420.18	5.57	2340.4		
13	010101022014	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m ²	420.18	90.5	38026.29		
14	010101022015	改性乳化沥青封层	m ²	420.18	8.28	3479.09		
15	010101022016	沥青透层	m ²	420.18	5.66	2378.22		
16	010101003006	修复180厚（4.5~5.5）%水泥稳定碎石基层	m ³	75.63	252.49	19095.82		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第13页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
17	010101003007	修复180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层	m3	75.63	252.49	19095.82		
18	010101003008	修复150厚碎石垫层	m3	63.03	155.98	9831.42		
19	010101029008	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	564	20.08	11325.12		
20	010101001126	DN110, 2.7, 1.25MPa PVC-O 400级给水管铺设、试压及消毒	m	282	59.58	16801.56		
		（15）沥青道路管道破复工程（形式二） 3）DN200管管道破复工程				473804.3		
1	010101001127	土方开挖（用于回填）	m3	946.76	5.76	5453.34		
2	010101001128	土方回填压实（就近取土）	m3	144.47	6.96	1005.51		
3	010101001129	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	370.33	6.96	2577.5		
4	010101001130	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	576.43	16.75	9655.2		
5	010101001131	锯缝机锯缝	延长米	1224	5.22	6389.28		
6	010101001132	机器拆除40厚细粒式沥青砼AC-13C，废渣弃运1km	m3	38.68	102.49	3964.31		
7	010101001133	机器拆除60厚中粒式沥青砼AC-20C，废渣弃运1km	m3	58.02	102.49	5946.47		
8	010101001134	机器拆除180厚（4.5~5.5）%水泥稳定级配碎石基层，废渣弃运1km	m3	174.05	41.72	7261.37		
9	010101001135	机器拆除180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层，废渣弃运1km	m3	174.05	41.72	7261.37		
10	010101001136	机器拆除150厚碎石垫层，废渣弃运1km	m3	145.04	41.72	6051.07		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第14页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	010101022017	修复40厚细粒式沥青砼AC-13C	m ²	966.96	61.67	59632.42		
12	010101022018	改性沥青粘层油	m ²	966.96	5.57	5385.97		
13	010101022019	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m ²	966.96	90.5	87509.88		
14	010101022020	改性乳化沥青封层	m ²	966.96	8.28	8006.43		
15	010101022021	沥青透层	m ²	966.96	5.66	5472.99		
16	010101003009	修复180厚（4.5~5.5）%水泥稳定碎石基层	m ³	174.05	252.49	43945.88		
17	010101003010	修复180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层	m ³	174.05	252.49	43945.88		
18	010101003011	修复150厚碎石垫层	m ³	145.04	252.49	36621.15		
19	010101029009	修复道路植筋 Φ 16，每根长0.5m	根	1224	20.08	24577.92		
20	010101017012	DN200，4.9.1.25MPa PVC-O 400级给水管铺设、试压及消毒	m	612	168.53	103140.36		
		(16)跨渠段管道工程				35491.84		
1	010101017013	DN57×3.5 焊接钢管	m	20	26.58	531.6		
2	010101017014	108×6 焊接钢管	m	30	77.11	2313.3		
3	010101001137	159×6 焊接钢管	m	5	145.7	728.5		
4	010101022022	焊接钢管钢管外防腐（环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布））	m ²	16.25	34.16	555.1		
5	010101022023	焊接钢管钢管内防腐（液体环氧防腐材料（三底四面））	m ²	16.25	34.68	563.55		
6	010101019010	法兰伸缩节 DN50 1.60MPa	套(个)	8	240.28	1922.24		
7	010101019011	法兰伸缩节 DN100 1.60MPa	套(个)	12	432.01	5184.12		
8	010101019012	法兰伸缩节 DN160 1.60MPa	套(个)	11	597.48	6572.28		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第15页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9	010101018001	自动排气阀 DN25 1.6MPa	套	11	93.15	1024.65		
10	010101020001	C25砼镇墩	m3	10.82	414.29	4482.62		
11	010101031001	C25砼镇墩钢筋制安	t	1.3	5687.19	7393.35		
12	010101022024	普通平面钢模板制安	m²	70.85	59.57	4220.53		
		(17)跨桥段管道工程				50466.9		
1	010101017015	DN57×3.5 焊接钢管	m	120	26.58	3189.6		
2	010101017016	108×6 焊接钢管	m	108	77.11	8327.88		
3	010101001138	159×6 焊接钢管	m	56	145.7	8159.2		
4	010101022025	焊接钢管钢管外防腐（环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布））	m²	86.06	34.16	2939.81		
5	010101022026	焊接钢管钢管内防腐（液体环氧防腐材料（三底四面））	m²	86.06	34.68	2984.56		
6	010101019013	法兰伸缩节 DN50 1.6MPa	套(个)	12	240.28	2883.36		
7	010101019014	法兰伸缩节 DN100 1.6MPa	套(个)	10	432.01	4320.1		
8	010101019015	法兰伸缩节 DN160 1.6MPa	套(个)	4	597.48	2389.92		
9	010101018002	自动排气阀 DN25 1.6MPa	套	13	93.15	1210.95		
10	010101020002	C25砼镇墩	m3	12	414.29	4971.48		
11	010101031002	角钢（规格40×5）	t	0.3	4370	1311		
12	010101031003	钢板（规格140×140，6）	t	0.26	3800	988		
13	010101031004	螺栓、螺母、垫圈（规格M12）	个	3124	0.87	2717.88		
14	010101031011	管卡（规格10）	个	114	1.75	199.5		
15	010101031012	管卡（规格12）	个	28	2.1	58.8		
16	010101022027	普通平面钢模板制安	m²	64.04	59.57	3814.86		
		(18)管道穿渠拆除修复工程				61211.03		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第16页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1	010101001139	拆除现状砖砌渠，废渣弃运1km	m3	69.72	49	3416.28		
2	010101020003	底板C20砼厚120mm	m3	29.7	421.68	12523.9		
3	010101003012	石屑石垫层厚100mm	m3	26.52	99.46	2637.68		
4	010101016001	侧墙M10水泥砂浆砌MU10灰砂砖厚240/370mm	m3	69.72	484.68	33791.89		
5	010101022028	侧墙M15水泥砂浆批荡厚20mm（平面）	m²	49.92	14.69	733.32		
6	010101022029	侧墙M15水泥砂浆批荡厚20mm（立面）	m²	291.2	18.56	5404.67		
7	010101022030	PE泡沫板分缝	m²	9.66	46.12	445.52		
8	010101020004	预制C25砼横杆制作与安装（0.15m×0.15m×1.86m）	m3	1.26	620.21	781.46		
9	010101031007	C25砼镇墩钢筋制安	t	0.11	5687.19	625.59		
10	010101017017	Φ32PVC-U排水管(含反滤料，长0.3m)	m	104	8.18	850.72		
		（19）入户水表				3083055.62		
1	010101018003	衬塑弯头DN20	个	5102	14.03	71581.06		
2	010101018023	铜内牙弯通DN20	个	3401	30.39	103356.39		
3	010101018024	铜内牙三通DN20	个	1701	36.55	62171.55		
4	010101018004	衬塑钢管DN20	m	15306	19.06	291732.36		
5	010101018005	防盗阀DN20	个	5102	50.73	258824.46		
6	010101018006	DN15物联网水表	个	5102	341.82	1743965.64		
7	010101018007	DN20黄铜丝扣闸阀（铜）	个	5102	28.15	143621.3		
8	010101001140	DN20×15异径管	个	10204	7.48	76325.92		
9	010101018008	内螺纹止回阀	个	5102	54.97	280456.94		
10	010101011001	角钢支架50×50×3	个	10204	5	51020		
		（20）管道部件及配套设施				1185922.22		
1	010101019016	DN90×DN50 PE异径直通1.6Mpa	个	70	43.16	3021.2		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第17页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	010101019017	DN110×DN50钢塑异径直通1.6Mpa	个	3	50.11	150.33		
3	010101019018	DN110×DN90钢塑异径直通1.6Mpa	个	6	51.22	307.32		
4	010101019019	DN160×DN50钢塑异径直通1.6Mpa	个	1	77.14	77.14		
5	010101019020	DN160×DN90钢塑异径直通1.6Mpa	个	2	78.25	156.5		
6	010101019021	DN160×DN110钢塑异径直通1.6Mpa	个	1	79.37	79.37		
7	010101019022	DN200×DN110钢塑异径直通1.6Mpa	套(个)	2	97.2	194.4		
8	010101019023	DN200×DN160钢塑异径直通1.6Mpa	套(个)	2	98.86	197.72		
9	010101019024	DN90×DN50 PE异径弯头1.6Mpa	个	2	43.16	86.32		
10	010101019025	DN90×DN50×DN50 PE异径三通1.6Mpa	个	12	43.98	527.76		
11	010101019026	DN90×DN90×DN50 PE异径三通1.6Mpa	个	194	46.27	8976.38		
12	010101019027	DN110×DN110×DN50 钢塑异径三通1.6Mpa	个	14	73.46	1028.44		
13	010101019028	DN110×DN110×DN90 钢塑异径三通1.6Mpa	个	11	74.57	820.27		
14	010101019029	DN160×DN160×DN50 钢塑异径三通1.6Mpa	个	20	121.84	2436.8		
15	010101019030	DN160×DN160×DN50 钢塑异径三通2.0Mpa	个	3	121.84	365.52		
16	010101019031	DN160×DN160×DN90 钢塑异径三通1.6Mpa	个	5	123.84	619.2		
17	010101019032	DN160×DN160×DN90 钢塑异径三通2.0Mpa	个	8	123.84	990.72		
18	010101019033	DN160×DN160×DN110钢塑异径三通1.6Mpa	个	1	126.06	126.06		
19	010101019034	DN200×DN200×DN50 钢塑异径三通1.6Mpa	个	17	192.77	3277.09		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第18页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
20	010101019035	DN200×DN200×DN90钢塑异径三通1.6Mpa	个	5	192.77	963.85		
21	010101019036	DN200×DN200×DN110钢塑异径三通1.6Mpa	个	3	183.88	551.64		
22	010101019037	DN500×DN500×DN50钢塑异径三通1.6Mpa	个	2	2695.42	5390.84		
23	010101019038	DN500×DN500×DN90钢塑异径三通1.6Mpa	个	6	2706.53	16239.18		
24	010101019039	DN500×DN500×DN110钢塑异径三通1.6Mpa	个	3	2578.62	7735.86		
25	010101019040	DN500×DN500×DN160钢塑异径三通1.6Mpa	个	1	2598.76	2598.76		
26	010101019041	DN50 PE四通1.6Mpa	个	21	11.93	250.53		
27	010101019042	DN90 PE四通1.6Mpa	个	2	55.35	110.7		
28	010101019043	DN50钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	60	24.43	1465.8		
29	010101019044	DN90钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	43	53.39	2295.77		
30	010101019045	DN110钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	74	60.67	4489.58		
31	010101019046	DN160钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	85	78.24	6650.4		
32	010101019047	DN200钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	61	115.22	7028.42		
33	010101019048	DN500钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	24	267.25	6414		
34	010101001141	DN50PE法兰头	片	187	29.52	5520.24		
35	010101001142	DN50钢法兰	副	90	329.6	29664		
36	010101001143	DN80 PE法兰头	片	59	44.05	2598.95		
37	010101001144	DN80钢法兰	副	29	40.6	1177.4		
38	010101001145	DN100 PE法兰头	片	366	51.89	18991.74		
39	010101019049	DN100钢法兰	副	183	245.46	44919.18		
40	010101001146	DN150 PE法兰头	片	128	77.7	9945.6		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第19页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
41	010101001147	DN150钢法兰	副	64	298.44	19100.16		
42	010101001148	DN200 PE法兰头	片	74	92.51	6845.74		
43	010101001149	DN200钢法兰	副	37	217.36	8042.32		
44	010101018009	地上式消火栓 SSF100/65-1.6	套	42	758.99	31877.58		
45	010101001150	弹性座封闸阀 Z41X-16 DN80 1.6MPa	个	14	298.11	4173.54		
46	010101001151	弹性座封闸阀 Z41X-16 DN100 1.6MPa	个	64	325.36	20823.04		
47	010101018010	弹性座封闸阀 Z41X-16 DN150 1.6MPa	套	23	552.67	12711.41		
48	010101018011	弹性座封闸阀 Z41X-16 DN200 1.6MPa	套	13	981.99	12765.87		
49	010101001152	放空阀Z15-16T DN100 1.6MPa	个	10	663.15	6631.5		
50	010101018012	放空阀Z15-16T DN150 1.6MPa	套	7	1813.81	12696.67		
51	010101018013	放空阀Z15-16T DN200 1.6MPa	套	3	2439.92	7319.76		
52	010101001153	软密封闸阀（DN50）	个	85	221.81	18853.85		
53	010101001154	自动排气阀DN25 1.6MPa	个	35	93.15	3260.25		
54	010101001155	可调减压阀DN100 1.6MPa	个	13	864.91	11243.83		
55	010101001156	DN80 伸缩过滤器	个	7	700.71	4904.97		
56	010101001157	DN100 伸缩过滤器	个	21	623.91	13102.11		
57	010101019050	DN150 伸缩过滤器	套(个)	10	1292.41	12924.1		
58	010101019051	DN200 伸缩过滤器	套(个)	6	1768.09	10608.54		
59	010101001158	DN100 管道压力表	个	26	161.39	4196.14		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第20页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
60	010101001159	阀门井、放空阀井、排气阀（DN90、DN110）	座	70	2647.17	185301.9		
61	010101001160	阀门井、放空阀井、排气阀井DN160	座	24	2929.36	70304.64		
62	010101001161	阀门井、放空阀井、排气阀井DN200	座	13	2929.36	38081.68		
63	010101001162	减压阀井、测流井（DN90）	座	28	7974.4	223283.2		
64	010101001163	测流阀井（DN160）	座	16	9542.24	152675.84		
65	010101001164	简易阀门井	座	85	693.56	58952.6		
66	010101001165	标志桩	个	727	40	29080		
67	010101001166	标志砖	个	193	40	7720		
		二、加压泵房				162736.07		
		1、新建加压泵房（1座）				149932.19		
1	010101001167	挖沟槽土方	m3	8.736	5.76	50.32		
2	010101001168	挖基坑土方	m3	70.252	5.76	404.65		
3	010101003013	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	62.159	6.57	408.38		
4	010101001169	土方开挖，弃土就近摊平	m3	16.829	10.45	175.86		
5	010101016002	实心砖墙（外墙）	m3	24.309	482.81	11736.63		
6	010101020005	C20垫层厚100	m3	3.812	425.94	1623.68		
7	010101020006	C30独立基础	m3	9.396	441.66	4149.84		
8	010101020007	C30筏板基础	m3	9.52	449.66	4280.76		
9	010101020008	C30矩形柱	m3	5.522	504.08	2783.53		
10	010101020009	C30基础梁	m3	5.2	468.69	2437.19		
11	010101020010	C30矩形梁	m3	8.912	485.91	4330.92		
12	010101020011	C20砼过梁	m3	1.332	485.94	647.27		
13	010101020012	C30有梁板	m3	13.548	469.73	6363.9		
14	010101020013	C30砼栏板	m3	2.206	592.89	1307.92		
15	010101022031	镀锌铁皮卷闸门（电动）	m²	6.48	623.88	4042.74		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第21页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
16	010101022032	82系列灰色铝合金6厚透明玻璃推拉窗	m²	11.25	324.1	3646.13		
17	010101022033	铝合金百叶窗	m²	3.6	436.22	1570.39		
18	010101022048	水磨石(地)面:1:2.5水泥砂浆找平20厚,普通水磨石整体面层玻璃嵌条15+20mm 200厚C20混凝土垫层	m²	64.762	59.42	3848.16		
19	010101022035	踢脚线 1:1:6水泥石灰砂浆打底18厚,水泥膏5厚粘帖抛光砖100*200,白色水泥扫缝	m²	6.123	107.1	655.77		
20	010101022036	内墙1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚,1:2水泥砂浆面5厚;满刮3mm厚耐水腻子分遍找平,刷或滚乳胶漆二遍	m²	179.74	74.37	13367.26		
21	010101022037	刷素水泥浆一遍(内掺水3-5%%白乳胶)15厚2:1:8水泥石灰砂浆、分两次抹灰5厚1:2.5水泥砂浆喷或滚白色外墙漆二遍	m²	191.358	69.13	13228.58		
22	010101022038	乳胶漆天棚 20厚1:3水泥砂浆找平,成品腻子粉2遍,白色防霉乳胶漆两底两面	m²	145.689	87.65	12769.64		
23	010101022039	筏板基础模板	m²	10.08	52.15	525.67		
24	010101022040	独立基础模板	m²	23.84	63.39	1511.22		
25	010101022041	垫层模板	m²	15.2	38.9	591.28		
26	010101022042	矩形柱模板	m²	68.064	61.01	4152.58		
27	010101022043	基础梁模板	m²	41.6	71.51	2974.82		
28	010101022044	矩形梁模板	m²	72.458	142.63	10334.68		
29	010101022045	过梁模板	m²	15.03	142.63	2143.73		
30	010101022046	有梁板模板	m²	112.855	67.07	7569.18		
31	010101022047	栏板模板	m²	42.232	75.77	3199.92		
32	010101031008	一般钢筋制安	t	2.39	5687.19	13592.38		

建筑工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第22页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
33	010101019052	灭火器(MF/ABC3 干粉磷酸铵盐)	套(个)	2	129.89	259.78		
34	010101019053	防毒面具	套(个)	2	53.92	107.84		
35	010101031009	H型钢底架HW150X150	t	1.436	6364.62	9139.59		
		(3) 加压泵站电气工程				12803.88		
1	010101001182	土方开挖(用于回填)	m3	295	5.76	1699.2		
2	010101001184	土方开挖(弃土就近摊平)	m3	44.25	10.45	462.41		
3	010101001183	土方回填压实(利用开挖土方)	m3	295	6.96	2053.2		
4	010101001185	石屑回填	m3	44.25	102.18	4521.47		
5	010101003014	电缆井(600*600*700砖砌电缆井)	座	10	354.76	3547.6		
6	010101018021	标志桩	套	13	40	520		
		临时工程				252000		
		5、临时仓库				180000		
1	010101001180	临时仓库	m2	1500	120	180000		
		6、施工住房、办公800m2(租房)				72000		
1	010101001181	施工住房、办公800m2(租房)	月	9	8000	72000		
		合 计	元			18363136.74		

措施项目清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第23页，共46页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	550894. 1
2	其他临时工程费	226968. 37
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
	合 计	777862. 47

其他项目清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造
提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第24页，共46页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	957049.96	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	957049.96	

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第25页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 水利建筑工程								
		一、枫湾镇大笋水厂供水扩网工程								
		1、管网工程								
		（1）管道牵引								
1	010101001001	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
2	010101001002	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
3	010101001003	DN50 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	3.74	11.91	2.02	0.72	0.5	1.7	20.58
4	010101001004	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	6.59	51.38	2.53	1.14	0.8	5.62	68.06
5	010101001005	DN110 , 3.1, 1.6MPa PVC-O 450级给水管铺设、试压及消毒	m	10.87	41.35	0.21	1.32	0.92	4.92	59.58
6	010101017001	114×4镀锌钢管(牵引)	m	28.65	26.41	53.96		8.48	19.01	230.17
7	010101017026	219×6镀锌钢管(牵引)	m	28.66	26.41	53.96		8.48	31.13	377.01
8	010101001006	泥浆（就地处理）	m3	0.92	1.5	10.74	1.28	0.89	1.38	16.71
		（2）国道、县道管线横跨套管								
9	010101017027	114×4镀锌钢管(牵引)	m	8.19	77.16	1.11	1.13	0.79	7.95	96.33
10	010101017028	219×6镀锌钢管(牵引)	m	13.02	213.94	4.55	2.1	1.46	21.16	256.22
		（2）DN110拉管								
11	010101001007	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
12	010101001008	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
13	010101001009	钻导向孔 DN110	m	19.13	15.56	30.8		5.1	7.33	88.75
14	010101017002	扩孔 DN110	m	5.14	5.39	11.91		1.75	2.51	30.36

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第26页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
15	010101017003	拉管回托布管DN110, 1.25MPa PE100-RC给水管铺设、试压及消毒	m	5.76	5.76	11.42	0.21	1.78	8.64	104.67
		(3) DN160拉管								
16	010101001010	土方开挖（用于回填）	m ³	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
17	010101001011	土方回填压实（利用开挖土方）	m ³	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
18	010101001012	钻导向孔 DN160	m	19.13	15.56	30.8		5.1	7.33	88.75
19	010101017004	扩孔 DN160	m	5.14	5.39	11.91		1.75	2.51	30.36
20	010101017005	拉管回托布管DN160, 1.25MPa PE100-RC给水管铺设、试压及消毒	m	6.38	5.9	11.5	0.3	1.85	15.41	186.6
		(4) DN200拉管								
21	010101001013	土方开挖（用于回填）	m ³	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
22	010101001014	土方回填压实（利用开挖土方）	m ³	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
23	010101001015	钻导向孔 DN200	m	19.13	15.56	30.8		5.1	7.33	88.75
24	010101017006	扩孔 DN200	m	5.14	5.39	11.92		1.75	2.51	30.36
25	010101017007	拉管回托布管DN200, 1.25MPa PE100-RC给水管铺设、试压及消毒	m	6.87	6.01	11.57	0.37	1.9	22.54	272.98
		(5) DN200管管道敷设工程								
26	010101001016	土方开挖（用于回填）	m ³	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
27	010101001017	土方回填压实（就近取土）	m ³	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
28	010101001018	土方回填压实（利用开挖土方）	m ³	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
29	010101001019	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m ³	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
30	010101001020	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第27页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
31	010101001021	机械拆除C30砼路面层厚100，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
32	010101001022	拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
33	010101001023	修复C30砼路面厚100	m2	9.35	27.59	0.62	4.27	2.56	4	48.39
34	010101001024	6%水泥石屑垫层厚100	m3	8.68	128.1	5.59	16.94	10.91	15.32	185.54
35	010101001025	DN20×2.3 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒（入户管）	m	3.22	2.68	1.96	0.65	0.45	0.81	9.76
36	010101001186	DN20管件（PE弯头45°）	个	3.68	0.14			0.3	0.44	5.28
37	010101001027	DN20管件（PE弯头90°）	个	3.68	0.14			0.3	0.45	5.39
38	010101001028	DN20管件（PE三通）	个	3.68	0.14			0.3	0.45	5.5
		（6）DN50管管道敷设工程								
39	010101001029	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
40	010101001030	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
41	010101001031	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
42	010101001032	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
43	010101001033	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
44	010101001034	机械拆除C30砼路面层厚100，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
45	010101001035	拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运3km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
46	010101001036	修复C30砼路面厚100	m2	9.35	27.59	0.62	4.27	2.56	4	48.39
47	010101001037	6%水泥石屑垫层厚100	m3	8.68	128.1	5.59	16.94	10.91	15.32	185.54
48	010101001038	DN50 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	3.74	11.91	2.02	0.72	0.5	1.7	20.58

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第28页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
49	010101001039	DN50 1.6MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	3.74	12.34	2.02	0.72	0.5	1.74	21.06
50	010101001040	DN50管件（PE弯头45°）	个	4.91	0.21			0.4	0.69	8.3
51	010101001041	DN50管件（PE弯头90°）	个	4.91	0.21			0.4	0.7	8.53
52	010101001042	DN50管件（PE三通）	个	4.91	0.21			0.4	0.76	9.19
		（7）DN90管管道敷设工程								
53	010101001043	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
54	010101001044	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
55	010101001045	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
56	010101001046	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
57	010101001047	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
58	010101001048	机械拆除C30砼路面层厚200，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
59	010101001049	拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运3km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
60	010101001050	修复C30砼路面厚200	m2	18.66	55.08	1.21	8.51	5.1	7.97	96.54
61	010101001051	6%水泥石屑垫层厚100	m3	8.68	128.1	5.59	16.94	10.91	15.32	185.54
62	010101029001	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
63	010101001052	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	6.59	32.89	2.53	1.14	0.8	3.96	47.9
64	010101001053	DN90 1.6MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	6.59	36.97	2.53	1.14	0.8	4.32	52.35
65	010101019001	DN90管件（PE弯头45°）	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.12	37.83
66	010101019002	DN90管件（PE弯头90°）	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.33	40.39

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第29页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
67	010101019003	DN90管件（PE三通）	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.48	42.16
		（8）DN110管管道敷 设工程								
68	010101001054	土方开挖（用于回 填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
69	010101001055	土方回填压实（就近 取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
70	010101001056	土方回填压实（利用 开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
71	010101001057	人工细土回填夯实（ 利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
72	010101001058	锯缝机锯缝	延长 米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
73	010101001059	机械拆除C30砼路面层 厚200，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
74	010101001060	机械拆除6%水泥石屑 垫层厚100，废渣弃运 1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
75	010101001061	修复C30砼路面厚200	m2	18.66	55.08	1.21	8.51	5.1	7.97	96.54
76	010101001062	6%水泥石屑垫层厚100	m3	8.68	128.1	5.59	16.94	10.91	15.32	185.54
77	010101029002	修复道路植筋 $\phi 16$ ， 每根长0.5 m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
78	010101001063	DN110, 2.7, 1.25MPa PVC-O 400级给水管铺 设、试压及消毒	m	10.87	41.35	0.21	1.32	0.92	4.92	59.58
79	010101001064	DN110管件（钢塑弯头 45°）	个	13.2	18.33	0.3	1.75	1.22	3.13	37.93
80	010101019004	DN110管件（钢塑弯头 90°）	套（ 个）	9.58	1.27	15.8		2.07	4.25	51.44
81	010101019005	DN110管件（钢塑三 通）	套（ 个）	9.58	1.27	15.8		2.07	4.96	60.12
		（9）DN160管管道敷 设工程								
82	010101001065	土方开挖（用于回 填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
83	010101001066	土方回填压实（就近 取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第30页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
84	010101001067	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
85	010101001068	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
86	010101001069	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
87	010101001070	机械拆除C30砼路面层厚200，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
88	010101001071	机械拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
89	010101001072	修复C30砼路面厚200	m2	18.66	55.08	1.21	8.51	5.1	7.97	96.54
90	010101001073	6%水泥石屑垫层厚100	m3	8.68	128.1	5.59	16.94	10.91	15.32	185.54
91	010101029003	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
92	010101017008	DN160，4.0.1.25MPa PVC-O 450级给水管铺设、试压及消毒	m	14.04	70.38	0.29	1.71	1.19	7.88	95.5
93	010101017009	DN160，4.4.1.6MPa PVC-O 450级给水管铺设、试压及消毒	m	14.04	106.84	0.29	1.71	1.19	11.17	135.24
94	010101017010	DN160，5.5.2.0MPa PVC-O 450级给水管铺设、试压及消毒	m	14.04	133.16	0.29	1.71	1.19	13.53	163.93
95	010101001074	DN160管件（钢塑弯头45°）	个	17.61	1.98	21.91		3.23	7.01	84.93
96	010101019006	DN160管件（钢塑弯头90°）	套(个)	17.61	1.98	21.91		3.23	7.75	93.82
97	010101019007	DN160管件（钢塑三通）	套(个)	17.61	1.98	21.91		3.23	8.57	103.83
		（10）DN200管管道敷 设工程								
98	010101001075	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
99	010101001076	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
100	010101001077	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第31页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
101	010101001078	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
102	010101001079	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
103	010101001080	机械拆除C30砼路面层厚200，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
104	010101001081	机械拆除6%水泥石屑垫层厚100，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
105	010101001082	修复C30砼路面厚200	m2	18.66	55.08	1.21	8.51	5.1	7.97	96.54
106	010101001083	6%水泥石屑垫层厚100	m3	8.68	128.1	5.59	16.94	10.91	15.32	185.54
107	010101029004	修复道路植筋 Φ 16，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
108	010101017011	DN200，4.9.1.25MPa PVC-O 400级给水管铺设、试压及消毒	m	23.05	126.5	0.35	2.77	1.93	13.91	168.53
109	010101001084	DN200管件（钢塑弯头45°）	个	21.53	2.27	23.81		3.7	10.97	132.87
110	010101019008	DN200管件（钢塑弯头90°）	套（个）	21.53	2.27	23.81		3.7	11.98	145.1
111	010101019009	DN200管件（钢塑三通）	套（个）	21.53	2.27	23.81		3.7	13.27	160.67
		（11）沥青道路管道破复工程（形式一）1）DN50管管道破复工程								
112	010101001085	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
113	010101001086	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
114	010101001087	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
115	010101001088	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
116	010101001089	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第32页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
117	010101001090	机械拆除60厚中粒式面青混凝土面层AC-16，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
118	010101001091	机械拆除200厚C30混凝土基层，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
119	010101001092	机械拆除150厚级配碎石垫层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
120	010101022001	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	5.14	71.41	1.87	2.87	1.72	7.47	90.5
121	010101022002	防水粘结层	m²	0.62	4.54	1.1		0.49	0.68	8.28
122	010101022003	抗裂贴	m²	3.96	19.16	0.1		1.81	2.48	30.09
123	010101001093	恢复200厚C35混凝土基层（拉毛）	m2	18.66	57.47	1.21	8.83	5.29	8.23	99.68
124	010101003001	恢复150厚级配碎石垫层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
125	010101029005	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
126	010101001094	DN50 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	3.74	11.91	2.02	0.72	0.5	1.7	20.58
		（12）沥青道路管道破复工程（形式一）2）DN90管管道破复工程								
127	010101001095	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
128	010101001096	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
129	010101001097	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
130	010101001098	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
131	010101001099	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
132	010101001100	机械拆除60厚中粒式面青混凝土面层AC-16，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第33页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
133	010101001101	机械拆除200厚C30混凝土基层，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
134	010101001102	机械拆除150厚级配碎石垫层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
135	010101022004	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	5.14	71.41	1.87	2.87	1.72	7.47	90.5
136	010101022005	防水粘结层	m²	0.62	4.54	1.1		0.49	0.68	8.28
137	010101022006	抗裂贴	m²	3.96	19.16	0.1		1.81	2.48	30.09
138	010101001103	恢复200厚C35混凝土基层（拉毛）	m2	18.66	57.47	1.21	8.83	5.29	8.23	99.68
139	010101003002	恢复150厚级配碎石垫层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
140	010101029006	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
141	010101001104	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	6.59	32.89	2.53	1.14	0.8	3.96	47.9
		（13）沥青道路管道破复工程（形式二）1）DN90管管道破复工程								
142	010101001105	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
143	010101001106	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
144	010101001107	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
145	010101001108	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
146	010101001109	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
147	010101001110	机器拆除40厚细粒式沥青砼AC-13C，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
148	010101001111	机器拆除60厚中粒式沥青砼AC-20C，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第34页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
149	010101001112	机器拆除180厚（4.5~5.5）%水泥稳定级配碎石基层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
150	010101001113	机器拆除180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
151	010101001114	机器拆除150厚碎石垫层，废渣弃运1km	m3	1.64	0.5	21.28	2.87	1.61	2.51	30.41
152	010101022007	修复40厚细粒式沥青砼AC-13C	m²	4	47.85	1.49	2.03	1.21	5.09	61.67
153	010101022008	改性沥青粘层油	m²	0.07	0.02	0.41		0.04	0.46	5.57
154	010101022009	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	5.14	71.41	1.87	2.87	1.72	7.47	90.5
155	010101022010	改性乳化沥青封层	m²	0.62	4.54	1.1		0.49	0.68	8.28
156	010101022011	沥青透层	m²	0.14	0.02	0.41		0.04	0.47	5.66
157	010101003003	修复180厚（4.5~5.5）%水泥稳定碎石基层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
158	010101003004	修复180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
159	010101003005	修复150厚碎石垫层	m3	1.66	116.06	7.64	10.79	6.95	12.88	155.98
160	010101029007	修复道路植筋 Φ16，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
161	010101001115	DN90 1.25MPa PE100级给水管铺设、试压及消毒	m	6.59	32.89	2.53	1.14	0.8	3.96	47.9
		（14）沥青道路管道破复工程（形式二）2）DN110管道破复工程								
162	010101001116	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
163	010101001117	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
164	010101001118	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第35页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
165	010101001119	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
166	010101001120	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
167	010101001121	机器拆除40厚细粒式沥青砼AC-13C，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
168	010101001122	机器拆除60厚中粒式沥青砼AC-20C，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
169	010101001123	机器拆除180厚（4.5~5.5）%水泥稳定级配碎石基层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
170	010101001124	机器拆除180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
171	010101001125	机器拆除150厚碎石垫层，废渣弃运1km	m3	1.64	0.5	21.28	2.87	1.61	2.51	30.41
172	010101022012	修复40厚细粒式沥青砼AC-13C	m²	4	47.85	1.49	2.03	1.21	5.09	61.67
173	010101022013	改性沥青粘层油	m²	0.07	0.02	0.41		0.04	0.46	5.57
174	010101022014	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	5.14	71.41	1.87	2.87	1.72	7.47	90.5
175	010101022015	改性乳化沥青封层	m²	0.62	4.54	1.1		0.49	0.68	8.28
176	010101022016	沥青透层	m²	0.14	0.02	0.41		0.04	0.47	5.66
177	010101003006	修复180厚（4.5~5.5）%水泥稳定碎石基层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
178	010101003007	修复180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
179	010101003008	修复150厚碎石垫层	m3	1.66	116.06	7.64	10.79	6.95	12.88	155.98
180	010101029008	修复道路植筋 $\phi 16$ ，每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
181	010101001126	DN110, 2.7, 1.25MPa PVC-O 400级给排水管铺设、试压及消毒	m	10.87	41.35	0.21	1.32	0.92	4.92	59.58

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第36页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		(15) 沥青道路管道破复工程（形式二）3）DN200管管道破复工程								
182	010101001127	土方开挖（用于回填）	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
183	010101001128	土方回填压实（就近取土）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
184	010101001129	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
185	010101001130	人工细土回填夯实（利用开挖土方）	m3	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
186	010101001131	锯缝机锯缝	延长米	1.3	1.09	1.64		0.31	0.43	5.22
187	010101001132	机器拆除40厚细粒式沥青砼AC-13C，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
188	010101001133	机器拆除60厚中粒式沥青砼AC-20C，废渣弃运1km	m3	1.96	2.77	74.16	9.69	5.44	8.46	102.49
189	010101001134	机器拆除180厚（4.5~5.5）%水泥稳定级配碎石基层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
190	010101001135	机器拆除180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
191	010101001136	机器拆除150厚碎石垫层，废渣弃运1km	m3	6.55	0.66	24.77	4.02	2.26	3.44	41.72
192	010101022017	修复40厚细粒式沥青砼AC-13C	m²	4	47.85	1.49	2.03	1.21	5.09	61.67
193	010101022018	改性沥青粘层油	m²	0.07	0.02	0.41		0.04	0.46	5.57
194	010101022019	恢复60厚中粒式面沥青混凝土面层AC-16	m²	5.14	71.41	1.87	2.87	1.72	7.47	90.5
195	010101022020	改性乳化沥青封层	m²	0.62	4.54	1.1		0.49	0.68	8.28
196	010101022021	沥青透层	m²	0.14	0.02	0.41		0.04	0.47	5.66
197	010101003009	修复180厚（4.5~5.5）%水泥稳定碎石基层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第37页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
198	010101003010	修复180厚（3.5~4.5）%水泥稳定碎石底基层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
199	010101003011	修复150厚碎石垫层	m3	8.68	187.13	5.59	18.4	11.85	20.85	252.49
200	010101029009	修复道路植筋 ϕ 16, 每根长0.5m	根	10.93	4.43			1.2	1.66	20.08
201	010101017012	DN200, 4.9.1.25MPa PVC-O 400级给水管铺设、试压及消毒	m	23.05	126.5	0.35	2.77	1.93	13.91	168.53
		(16)跨渠段管道工程								
202	010101017013	DN57 $\times$ 3.5 焊接钢管	m	4.84	18.12	0.41	0.6	0.42	2.19	26.58
203	010101017014	108 $\times$ 6 焊接钢管	m	8.19	59.53	1.11	1.13	0.79	6.37	77.11
204	010101001137	159 $\times$ 6 焊接钢管	m	11.37	116.34	3.06	1.71	1.19	12.03	145.7
205	010101022022	焊接钢管钢管外防腐（环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布））	m ²	11.09	3.45			1.6	2.82	34.16
206	010101022023	焊接钢管钢管内防腐（液体环氧防腐材料（三底四面））	m ²	11.09	3.45			1.6	2.86	34.68
207	010101019010	法兰伸缩节 DN50 1.60MPa	套(个)	24.82	10.98	12.62		4.74	19.84	240.28
208	010101019011	法兰伸缩节 DN100 1.60MPa	套(个)	61.55	26.05	24.69		11.2	35.67	432.01
209	010101019012	法兰伸缩节 DN160 1.60MPa	套(个)	97.33	39.22	28.68		16.81	49.33	597.48
210	010101018001	自动排气阀 DN25 1.60MPa	套	22.72	13.31	0.27		3.76	7.69	93.15
211	010101020001	C25砼镇墩	m3	64.13	253.15	8.25	33.18	21.38	34.21	414.29
212	010101031001	C25砼镇墩钢筋制安	t	1014.87	3337.0	125.09	411.73	328.91	469.58	5687.19
213	010101022024	普通平面钢模板制安	m ²	23.43	15.31	6.98	5.43	3.5	4.92	59.57
		(17)跨桥段管道工程								
214	010101017015	DN57 $\times$ 3.5 焊接钢管	m	4.84	18.12	0.41	0.6	0.42	2.19	26.58
215	010101017016	108 $\times$ 6 焊接钢管	m	8.19	59.53	1.11	1.13	0.79	6.37	77.11
216	010101001138	159 $\times$ 6 焊接钢管	m	11.37	116.34	3.06	1.71	1.19	12.03	145.7

法定代表人
(或委托代理人)：

(签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第38页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
217	010101022025	焊接钢管钢管外防腐（环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布））	m²	11.09	3.45			1.6	2.82	34.16
218	010101022026	焊接钢管钢管内防腐（液体环氧防腐材料（三底四面））	m²	11.09	3.45			1.6	2.86	34.68
219	010101019013	法兰伸缩节 DN50 1.60MPa	套(个)	24.82	10.98	12.62		4.74	19.84	240.28
220	010101019014	法兰伸缩节 DN100 1.60MPa	套(个)	61.55	26.05	24.69		11.2	35.67	432.01
221	010101019015	法兰伸缩节 DN160 1.60MPa	套(个)	97.33	39.22	28.68		16.81	49.33	597.48
222	010101018002	自动排气阀 DN25 1.60MPa	套	22.72	13.31	0.27		3.76	7.69	93.15
223	010101020002	C25砼镇墩	m³	64.13	253.15	8.25	33.18	21.38	34.21	414.29
224	010101031002	角钢（规格40×5）	t							4370
225	010101031003	钢板（规格140×140，6）	t							3800
226	010101031004	螺栓、螺母、垫圈（规格M12）	个							0.87
227	010101031011	管卡（规格10）	个							1.75
228	010101031012	管卡（规格12）	个							2.1
229	010101022027	普通平面钢模板制安	m²	23.43	15.31	6.98	5.43	3.5	4.92	59.57
		（18）管道穿渠拆除修复工程								
230	010101001139	拆除现状砖砌渠，废渣弃运1km	m³	10.11	0.82	26.58	4.77	2.68	4.05	49
231	010101020003	底板C20砼厚120mm	m³	80.07	245.51	5.62	33.85	21.81	34.82	421.68
232	010101003012	石屑石垫层厚100mm	m³	1.54	67.57	7.08	9.16	5.9	8.21	99.46
233	010101016001	侧墙M10水泥砂浆砌MU10灰砂砖厚240/370mm	m³	112.92	255.89	3.26	44.14	28.44	40.02	484.68
234	010101022028	侧墙M15水泥砂浆批荡厚20mm（平面）	m²	6.13	5.13	0.14	1.27	0.82	1.21	14.69
235	010101022029	侧墙M15水泥砂浆批荡厚20mm（立面）	m²	8.61	5.62	0.14	1.62	1.04	1.53	18.56

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第39页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
236	010101022030	PE泡沫板分缝	m ²	18.36	16.89		4.3	2.77	3.81	46.12
237	010101020004	预制C25砼横杆制作与安装（0.15m×0.15m×1.86m）	m ³	175.29	300.23	7.34	52.39	33.76	51.21	620.21
238	010101031007	C25砼镇墩钢筋制安	t	1014.87	3337.0	125.09	411.73	328.91	469.58	5687.19
239	010101017017	Φ32PVC-U排水管(含反滤料,长0.3m)	m	2.87	4.05	0.02	0.33	0.23	0.68	8.18
		(19) 入户水表								
240	010101018003	衬塑弯头DN20	个	5.33	0.35	0.1		0.45	1.16	14.03
241	010101018023	铜内牙弯通DN20	个	5.33	21.36	0.1	0.64	0.45	2.51	30.39
242	010101018024	铜内牙三通DN20	个	5.33	27.01	0.1	0.64	0.45	3.02	36.55
243	010101018004	衬塑钢管DN20	m	3.99	12.71	0.02	0.45	0.31	1.57	19.06
244	010101018005	防盗阀DN20	个	7.69	2.4	0.48		1.15	4.19	50.73
245	010101018006	DN15物联网水表	个	15.97	1.66			2.07	28.22	341.82
246	010101018007	DN20黄铜丝扣闸阀（铜）	个	7.69	2.4	0.48		1.15	2.32	28.15
247	010101001140	DN20×15异径管	个	3.68	0.14			0.3	0.62	7.48
248	010101018008	内螺纹止回阀	个	7.69	2.4	0.48		1.15	4.54	54.97
249	010101011001	角钢支架50×50×3	个							5
		(20) 管道部件及配套设施								
250	010101019016	DN90×DN50 PE异径直通1.6Mpa	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.56	43.16
251	010101019017	DN110×DN50钢塑异径直通1.6Mpa	个	9.58	1.27	15.8		2.07	4.14	50.11
252	010101019018	DN110×DN90钢塑异径直通1.6Mpa	个	9.58	1.27	15.8		2.07	4.23	51.22
253	010101019019	DN160×DN50钢塑异径直通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	6.37	77.14
254	010101019020	DN160×DN90钢塑异径直通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	6.46	78.25
255	010101019021	DN160×DN110钢塑异径直通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	6.55	79.37

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第40页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
256	010101019022	DN200×DN110钢塑异径直通1.6Mpa	套(个)	33.48	1.53	0.48		2.76	8.03	97.2
257	010101019023	DN200×DN160钢塑异径直通1.6Mpa	套(个)	33.48	1.53	0.48		2.76	8.16	98.86
258	010101019024	DN90×DN50 PE异径弯头1.6Mpa	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.56	43.16
259	010101019025	DN90×DN50×DN50 PE异径三通1.6Mpa	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.63	43.98
260	010101019026	DN90×DN90×DN50 PE异径三通1.6Mpa	个	8.43	1.15	14.54		1.88	3.82	46.27
261	010101019027	DN110×DN110×DN50钢塑异径三通1.6Mpa	个	9.58	1.27	15.8		2.07	6.06	73.46
262	010101019028	DN110×DN110×DN90钢塑异径三通1.6Mpa	个	9.58	1.27	15.8		2.07	6.16	74.57
263	010101019029	DN160×DN160×DN50钢塑异径三通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	10.06	121.84
264	010101019030	DN160×DN160×DN50钢塑异径三通2.0Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	10.06	121.84
265	010101019031	DN160×DN160×DN90钢塑异径三通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	10.22	123.84
266	010101019032	DN160×DN160×DN90钢塑异径三通2.0Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	10.23	123.84
267	010101019033	DN160×DN160×DN110钢塑异径三通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	10.41	126.06
268	010101019034	DN200×DN200×DN50钢塑异径三通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	15.92	192.77
269	010101019035	DN200×DN200×DN90钢塑异径三通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	15.92	192.77
270	010101019036	DN200×DN200×DN110钢塑异径三通1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	15.18	183.88
271	010101019037	DN500×DN500×DN50钢塑异径三通1.6Mpa	个	39.21	3.45	29.71		5.63	222.56	2695.42
272	010101019038	DN500×DN500×DN90钢塑异径三通1.6Mpa	个	39.21	3.45	29.7		5.63	223.47	2706.53
273	010101019039	DN500×DN500×DN110钢塑异径三通1.6Mpa	个	39.21	3.45	29.7		5.63	212.91	2578.62
274	010101019040	DN500×DN500×DN160钢塑异径三通1.6Mpa	个	39.21	3.45	29.71		5.63	214.58	2598.76

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第41页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
275	010101019041	DN50 PE四通1.6Mpa	个	4.91	0.21			0.4	0.98	11.93
276	010101019042	DN90 PE四通1.6Mpa	个	8.43	1.15	14.54		1.88	4.57	55.35
277	010101019043	DN50钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	4.91	0.21			0.4	2.02	24.43
278	010101019044	DN90钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	8.43	1.15	14.54		1.88	4.41	53.39
279	010101019045	DN110钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	9.58	1.27	15.8		2.07	5.01	60.67
280	010101019046	DN160钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	9.58	1.27	15.8		2.07	6.46	78.24
281	010101019047	DN200钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	17.61	1.98	21.91		3.23	9.51	115.22
282	010101019048	DN500钢塑承接法兰口1.6Mpa	个	39.21	3.45	29.7		5.63	22.07	267.25
283	010101001141	DN50PE法兰头	片	4.82	0.83	11.8		1.36	2.44	29.52
284	010101001142	DN50钢法兰	副	23.29	36.25			4.63	27.21	329.6
285	010101001143	DN80 PE法兰头	片	8.43	1.15	14.54		1.88	3.64	44.05
286	010101001144	DN80钢法兰	副	22.99	1.15	0.38		1.91	3.35	40.6
287	010101001145	DN100 PE法兰头	片	9.58	1.27	15.8		2.07	4.28	51.89
288	010101019049	DN100钢法兰	副	23.29	36.25			4.63	20.27	245.46
289	010101001146	DN150 PE法兰头	片	17.61	1.98	21.91		3.23	6.42	77.7
290	010101001147	DN150钢法兰	副	33.48	1.53	0.48		2.76	24.64	298.44
291	010101001148	DN200 PE法兰头	片	21.53	2.27	23.81		3.7	7.64	92.51
292	010101001149	DN200钢法兰	副	33.48	1.53	0.48		2.76	17.95	217.36
293	010101018009	地上式消防栓SSF100/65-1.6	套	98.49	12.7	7.5		13.48	62.67	758.99
294	010101001150	弹性座封闸阀Z41X-16 DN80 1.60MPa	个	53.9	202.31	4.98	7.25	5.05	24.61	298.11
295	010101001151	弹性座封闸阀Z41X-16 DN100 1.60MPa	个	53.9	227.32	4.98	7.25	5.05	26.86	325.36
296	010101018010	弹性座封闸阀Z41X-16 DN150 1.60MPa	套	80.82	402.8	4.98	10.86	7.58	45.63	552.67

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第42页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
297	010101018011	弹性座封闸阀 Z41X-16 DN200 1.60MPa	套	158.09	702.86	4.98	20.6	14.37	81.08	981.99
298	010101001152	放空阀Z15-16T DN100 1.60MPa	个	53.9	537.21	4.98	7.25	5.05	54.75	663.15
299	010101018012	放空阀Z15-16T DN150 1.60MPa	套	80.82	1559.8	4.98	10.86	7.58	149.76	1813.81
300	010101018013	放空阀Z15-16T DN200 1.60MPa	套	158.09	2040.4	4.98	20.6	14.37	201.46	2439.92
301	010101001153	软密封闸阀（DN50）	个	53.9	132.32	4.98	7.25	5.05	18.31	221.81
302	010101001154	自动排气阀DN25 1.60MPa	个	22.72	13.31	0.27		3.76	7.69	93.15
303	010101001155	可调减压阀DN100 1.60MPa	个	53.9	722.31	4.98	7.25	5.06	71.41	864.91
304	010101001156	DN80 伸缩过滤器	个	46.16	20.03	21.02		8.62	57.86	700.71
305	010101001157	DN100 伸缩过滤器	个	61.55	427.26	24.69	47.69	11.2	51.52	623.91
306	010101019050	DN150 伸缩过滤器	套(个)	97.33	39.22	28.68		16.81	106.71	1292.41
307	010101019051	DN200 伸缩过滤器	套(个)	151.4	62.25	60.83		27.42	145.99	1768.09
308	010101001158	DN100 管道压力表	个	42.53	66.02	0.85	32.22	6.44	13.33	161.39
309	010101001159	阀门井、放空阀井、 排气阀（DN90、DN110）	座	563.24	1462.6	107.15	174.25	121.29	218.57	2647.17
310	010101001160	阀门井、放空阀井、 排气阀井DN160	座	617.92	1617.8	115.54	198.97	137.26	241.87	2929.36
311	010101001161	阀门井、放空阀井、 排气阀井DN200	座	617.92	1617.8	115.54	198.97	137.26	241.87	2929.36
312	010101001162	减压阀井、测流井（ DN90）	座	1550.34	4299.1	359.75	614.3	406.82	658.44	7974.4
313	010101001163	测流阀井（DN160）	座	1881.7	5104.0	443.96	745.13	493.89	787.89	9542.24
314	010101001164	简易阀门井	座	177.78	341.71	38.3	47.08	31.42	57.27	693.56
315	010101001165	标志桩	个							40
316	010101001166	标志砖	个							40
		二、加压泵房								

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第43页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		1、新建加压泵房（1座）								
317	010101001167	挖沟槽土方	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
318	010101001168	挖基坑土方	m3	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76
319	010101003013	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	1.4	0.43	3.26	0.57	0.37	0.54	6.57
320	010101001169	土方开挖，弃土就近摊平	m3	0.42	0.27	7.56	0.79	0.55	0.86	10.45
321	010101016002	实心砖墙（外墙）	m3	112.92	254.47	3.26	43.97	28.33	39.87	482.81
322	010101020005	C20垫层厚100	m3	83.19	245.52	5.74	34.25	22.07	35.17	425.94
323	010101020006	C30独立基础	m3	74.49	263.88	8.06	35.73	23.02	36.47	441.66
324	010101020007	C30筏板基础	m3	80.19	263.88	8.48	36.48	23.5	37.13	449.66
325	010101020008	C30矩形柱	m3	127.05	260.86	6.23	41.55	26.77	41.62	504.08
326	010101020009	C30基础梁	m3	91.79	266.14	9.16	38.25	24.65	38.7	468.69
327	010101020010	C30矩形梁	m3	107.91	266.12	6.24	39.86	25.68	40.12	485.91
328	010101020011	C20砼过梁	m3	107.91	266.12	6.24	39.86	25.68	40.12	485.94
329	010101020012	C30有梁板	m3	95.17	266.4	6.33	38.35	24.71	38.79	469.73
330	010101020013	C30砼栏板	m3	182.47	273	6.55	49.76	32.06	48.95	592.89
331	010101022031	镀锌铁皮卷闸门（电动）	m²	51.17	411.79	2.3	69.67	37.44	51.51	623.88
332	010101022032	82系列灰色铝合金6厚透明玻璃推拉窗	m²	21.7	277.5			5.88	8.09	324.1
333	010101022033	铝合金百叶窗	m²	27.19	389.33			5.17	7.12	436.22
334	010101022048	水磨石(地)面:1:2.5水泥砂浆找平20厚,普通水磨石整体面层玻璃嵌条15+20mm 200厚C20混凝土垫层	m²	14.43	29.73	0.15	6.64	3.57	4.91	59.42
335	010101022035	踢脚线 1:1:6水泥石灰砂浆打底18厚,水泥膏5厚粘帖抛光砖100*200,白色水泥扫缝	m²	59.62	22.93			6.42	8.84	107.1

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第44页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
336	010101022036	内墙1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚, 1:2水泥砂浆面5厚; 满刮3mm厚耐水腻子分遍找平, 刷或滚乳胶漆二遍	m²	32.48	22.98		8.3	4.46	6.14	74.37
337	010101022037	刷素水泥浆一遍(内掺水3-5%%白乳胶) 15厚2:1:8水泥石灰砂浆、分两次抹灰 5厚1:2.5水泥砂浆 喷或滚白色外墙漆二遍	m²	29.04	21.05	1.62	4.25	4.1	5.71	69.13
338	010101022038	乳胶漆天棚 20厚1:3水泥砂浆找平, 成品腻子粉2遍, 白色防霉乳胶漆两底两面	m²	43.96	21.41		9.79	5.26	7.24	87.65
339	010101022039	筏板基础模板	m²	22.34	17.02	0.77		3.12	4.31	52.15
340	010101022040	独立基础模板	m²	18.57	27.34	1.4	7.05	3.79	5.23	63.39
341	010101022041	垫层模板	m²	10.4	18.01	0.61	4.33	2.33	3.21	38.9
342	010101022042	矩形柱模板	m²	28.2	15.82	1.52	6.79	3.65	5.04	61.01
343	010101022043	基础梁模板	m²	24.14	27.96	1.27	7.96	4.28	5.9	71.51
344	010101022044	矩形梁模板	m²	64.71	36.79	5.01	15.83	8.51	11.78	142.63
345	010101022045	过梁模板	m²	64.71	36.79	5.01	15.83	8.51	11.78	142.63
346	010101022046	有梁板模板	m²	29.76	18.02	2.3	7.45	4	5.54	67.07
347	010101022047	栏板模板	m²	24.59	32.66	1.08		4.54	6.26	75.77
348	010101031008	一般钢筋制安	t	1014.87	3337.0	125.09	411.73	328.91	469.58	5687.19
349	010101019052	灭火器 (MF/ABC3 干粉磷酸铵盐)	套(个)	2.42	0.05			0.3	10.73	129.89
350	010101019053	防毒面具	套(个)	1.1	0.05			0.14	4.45	53.92
351	010101031009	H型钢底架HW150X150	t	1073.69	136.07	456.89		174.06	525.7	6364.62
		(3) 加压泵站电气工程								
352	010101001182	土方开挖 (用于回填)	m³	1.39	0.3	2.82	0.46	0.32	0.48	5.76

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利工程部分

第45页，共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
353	010101001184	土方开挖（弃土就近摊平）	m3	0.42	0.27	7.56	0.79	0.55	0.86	10.45
354	010101001183	土方回填压实（利用开挖土方）	m3	0.85	0.02	4.53	0.59	0.38	0.57	6.96
355	010101001185	石屑回填	m3	1.54	69.64	7.08	9.42	6.07	8.44	102.18
356	010101003014	电缆井（600*600*700 砖砌电缆井）	座	91.93	165.57	17.63	30.55	19.78	29.29	354.76
357	010101018021	标志桩	套							40
		临时工程								
		5、临时仓库								
358	010101001180	临时仓库	m2							120
		6、施工住房、办公 800m2（租房）								
359	010101001181	施工住房、办公800m2（租房）	月							8000

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

独立费用招标控制价表

工程名称: 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程(枫湾镇片区)--水利工程部分

序 号	费 用 名 称	计算基础(元)	费 率(%)	总 价(元)
1.1	建设管理费			
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费			
1.2	招标业务费			
1.3	经济技术咨询费			
1.4	工程建设监理费			
1.5	工程造价咨询服务费			
1.6	联合试运转费			
1.7	生产准备费			
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费			
1.7.2	生产职工培训费			
1.7.3	管理用具购置费			
1.7.4	备品备件购置费			
1.7.5	工器具及生产家具购置费			
1.8	科研勘测设计费			
1.8.1	工程科学研究试验费			
1.8.2	工程勘测设计费			
1.8.2.1	勘测费			
1.8.2.2	设计费			
1.9	其他			90441.22
1.9.1	工程质量检测费			
1.9.2	工程保险费	20098049.17	0.45	90441.22
1.9.3	防汛物资备料			
1.9.4	爆破工程专项费			
1.9.5	其他税费			
	合 计			90441.22

工程项目总价表

工程名称: 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程(枫湾镇片区)--水利安装部分

第1页, 共9页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	171518.46
2	措施项目清单计价合计	7265.52
3	其他项目合计	27671.58
4	设备费	374647.63
5	独立费	2614.96
6	总投资	583718.15
	总投资:伍拾捌万叁仟柒佰壹拾捌元壹角伍分	

安装工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（
枫湾镇片区）--水利安装部分

第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程					374647.63	171518.46		
		二、加压泵房					374647.63	171518.46		
		(2) 加压设备					371587.63	51790.49		
1	01010100117	箱式变频供水设备 (40XWS32-53) (设备为暂估价)	套	1	224374.5	10284.17	224374.5	10284.17		
2	01010100117	DN250铸钢丝扣闸阀 (Z45T-10)	套	2		6597.82		13195.64		
3	01010100117	DN250水平螺翼可拆式水表 (WP5D-250) (设备为暂估价)	套	1	3812.25	2017.43	3812.25	2017.43		
4	01010100117	DN250过滤器 (Y型-16C) (设备为暂估价)	套	1	7208	874.63	7208	874.63		
5	01010100117	经济型插入式超声波流量计 (DCT1158W) (设备为暂估价)	套	1	3035.52	3889.23	3035.52	3889.23		
6	01010100117	GPRS流量(压力)实时监控 (GSZH-AFGA) (设备为暂估价)	套	1	10965	458.54	10965	458.54		
7	01010100117	DN250安全型倒流防止器 (RHHS41X-16) (设备为暂估价)	套	1	19392.42	3031.24	19392.42	3031.24		
8	01010100117	组合式不锈钢板蓄水箱 (4m×4m×3m) (设备为暂估价)	套	1	102238.94	6539.77	102238.94	6539.77		
9	01010100117	液位控制器 (设备为暂估价)	套	2	280.5	510.33	561	1020.66		
10	01010100117	电动阀门 (DN150)	套	3		3493.06		10479.18		
		(3) 加压泵站电器工程					3060	114207.93		

安装工程量清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（
枫湾镇片区）--水利安装部分

第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
1	01010101801	加压泵房配电箱（XM型）（设备为暂估价）	套	1	3060	319.9	3060	319.9		
2	01010101801	低压计量箱	套	1		878.65		878.65		
3	01010101701	低压电缆（ZR-VV-4*25）	m	590		96.66		57029.4		
4	01010101701	低压电缆（ZR-VV22-3*2.5）	m	200		16.25		3250		
5	01010101702	低压电缆（ZR-VV22-3*4）	m	300		20.06		6018		
6	01010101702	镀锌线槽（MR200*100*1.0）	m	100		99.84		9984		
7	01010101702	镀锌线管（SC50）	m	590		57.95		34190.5		
8	01010101801	光管及支架（36W）	套	16		90.87		1453.92		
9	01010101801	自动应急灯	套	2		128.87		257.74		
10	01010101801	二三极插座	套	8		28.24		225.92		
11	01010101801	四位面板开关（86型）	套	3		33.3		99.9		
12	01010101802	管卡、螺丝、螺母等	套	1		500		500		
		（4）加压泵站防雷设备						5520.04		
1	01010101802	Φ16镀锌圆钢避雷针高600	根	12		70.22		842.64		
2	01010101702	Φ12镀锌圆钢连接线	m	6		25.72		154.32		
3	01010101702	Φ12镀锌圆钢避雷带	m	51.6		24.48		1263.17		
4	01010101702	避雷带支承Φ12镀锌圆钢高300	m	15.48		155.48		2406.83		
5	01010103101	接地钢筋	t	0.15		5687.19		853.08		

安装工程量清单计价表

工程名称：工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利安装部分

第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		合 计	元				374647.63	171518.46		

措施项目清单计价表

工程名称：工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利安装部分

第5页，共9页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	5145.55
2	其他临时工程费	2119.97
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
	合 计	7265.52

其他项目清单计价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利安装部分

第6页，共9页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	27671.58	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	27671.58	

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利安装部分

第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第二篇 水利安装工程								
		二、加压泵房								
		(2) 加压设备								
1	010101001170	箱式变频供水设备（40XWS32-53）（设备为暂估价）	套	3897.08	519.79	1340.2		610.48	849.15	10284.17
2	010101001171	DN250铸钢丝扣闸阀（Z45T-10）	套	184.12	5821.4	4.98	25.04	17.46	544.77	6597.82
3	010101001172	DN250水平螺翼可拆式水表（WP5D-250）（设备为暂估价）	套	676.45	278.52	251.8		121.08	166.58	2017.43
4	010101001173	DN250过滤器（Y型-16C）（设备为暂估价）	套	233.13	91.38	140.03		45.27	72.22	874.63
5	010101001174	经济型插入式超声波流量计（DCT1 158W）（设备为暂估价）	套	241.83	8.62	4.94		30.46	321.13	3889.23
6	010101001175	GPRS流量（压力）实时监控（GSZH-AFGA）（设备为暂估价）	套	217.72	8.62	4.94		27.52	37.86	458.54
7	010101001176	DN250安全型倒流防止器（RHHS41X-16）（设备为暂估价）	套	1003.06	382.81	430.47		181.51	250.29	3031.24
8	010101001177	组合式不锈钢板蓄水箱（4m×4m×3m）（设备为暂估价）	套	2099.94	526.51	1258.9		386.03	539.98	6539.77
9	010101001178	液位控制器（设备为暂估价）	套	192.47	26.38	72.05		30.63	42.14	510.33
10	010101001179	电动阀门（DN150）	套	80.82	3100.4	4.98	10.86	7.58	288.42	3493.06
		(3) 加压泵站电气工程								
11	010101018014	加压泵房配电箱（XM型）（设备为暂估价）	套	111.71	76.66		85.92	19.2	26.41	319.9
12	010101018015	低压计量箱	套	93.06	20.89			12.86	72.55	878.65
13	010101017018	低压电缆（ZR-VV-4*25）	m	6.19	0.44	0.11		0.79	7.98	96.66

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利安装部分

第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
14	010101017019	低压电缆（ZR-VV22-3*2.5）	m	3.23	0.28	0.06		0.42	1.34	16.25
15	010101017020	低压电缆（ZR-VV22-3*4）	m	3.23	0.28	0.06		0.42	1.66	20.06
16	010101017021	镀锌线槽（MR200*100*1.0）	m	22.17	2.12			2.86	8.24	99.84
17	010101017022	镀锌线管（SC50）	m	13.41	3.28	0.08		1.88	4.78	57.95
18	010101018016	光管及支架（36W）	套	19.74	3.31			2.65	7.5	90.87
19	010101018017	自动应急灯	套	23.3	3.12			3.07	10.64	128.87
20	010101018018	二三极插座	套	7.95	0.7			1.02	2.33	28.24
21	010101018019	四位面板开关（86型）	套	8.14	1.53			1.1	2.75	33.3
22	010101018020	管卡、螺丝、螺母等	套							500
		（4）加压泵站防雷设备								
23	010101018022	Φ16镀锌圆钢避雷针高600	根	21.5	19.69	3.48	16.36	3.39	5.8	70.22
24	010101017023	Φ12镀锌圆钢连接线	m	8.82	5.08	1.74	6.66	1.3	2.12	25.72
25	010101017024	Φ12镀锌圆钢避雷带	m	8.82	4.9	0.91	6.62	1.22	2.02	24.48
26	010101017025	避雷带支承Φ12镀锌圆钢高300	m	73.85	3.99	0.56	54.91	9.33	12.84	155.48
27	010101031010	接地钢筋	t	1014.87	3337.0	125.09	411.73	328.91	469.58	5687.19

法定代表人
（或委托代理人）： _____（签字）

独立费用招标控制价表

工程名称： 工程部分-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）--水利安装部分

序 号	费 用 名 称	计算基础(元)	费 率(%)	总 价(元)
1.1	建设管理费			
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费			
1.2	招标业务费			
1.3	经济技术咨询费			
1.4	工程建设监理费			
1.5	工程造价咨询服务费			
1.6	联合试运转费			
1.7	生产准备费			
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费			
1.7.2	生产职工培训费			
1.7.3	管理用具购置费			
1.7.4	备品备件购置费			
1.7.5	工器具及生产家具购置费			
1.8	科研勘测设计费			
1.8.1	工程科学研究试验费			
1.8.2	工程勘测设计费			
1.8.2.1	勘测费			
1.8.2.2	设计费			
1.9	其他			2614.96
1.9.1	工程质量检测费			
1.9.2	工程保险费	581103.19	0.45	2614.96
1.9.3	防汛物资备料			
1.9.4	爆破工程专项费			
1.9.5	其他税费			
	合 计			2614.96

工程费用预算汇总表

工程名称：水土保持工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

单位：元

序号	项目名称	金额(元)
1	工程措施费	3152
2	植物措施费	
3	监测措施费	
4	施工临时工程	40738.89
5	独立费	
6	一至五部分投资合计	43890.89
7	基本预备费	2194.54
8	水土保持设施补偿费	
9	静态投资	46085.43
10	价差预备费	
11	总投资	46085.43
	总投资:肆万陆仟零捌拾伍元肆角叁分	

水土保持工程预算表

工程名称: 水土保持工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程(枫湾镇片区)

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		第一部分 工程措施				3152
		建筑物工程区				197
		土地整治				197
1	060101001001	表土剥离	m3	20	2.68	53.6
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m3	0.2	267.95	53.59
2	060101001002	表土回填	m3	20	7.17	143.4
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	0.2	717.32	143.46
		管线工程区				
		土地整治				
1	060101001005	表土剥离	m3			
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m3		267.95	
2	060101001006	表土回填	m3			
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方		717.32	
		施工营造区				2955
		土地整治				2955
1	060101001007	表土剥离	m3	300	2.68	804
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m3	3	267.95	803.85
2	060101001008	表土回填	m3	300	7.17	2151
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	3	717.32	2151.96
		第二部分 植物措施				
		第三部分 监测措施				
		第四部分 施工临时工程				40707.37
		建筑物工程区				3876.07
		临时拦挡				1891.07
1	060101003001	编织袋装土填筑	m3堰体 方	19	84.24	1600.56
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m3 堰体方	0.19	8424.41	1600.64
2	060101003002	编织袋装土拆除	m3堰体 方	19	15.29	290.51

水土保持工程预算表

工程名称: 水土保持工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程(枫湾镇片区)

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m ³ 堰体方	0.19	1528.83	290.48
		彩条布覆盖				1985
1	061502001001	彩条布覆盖	m ²	500	3.97	1985
	Y10014	塑料薄膜铺设 平铺	100m ²	5	396.65	1983.25
		管线工程区				27623.48
		临时拦挡				
1	060101003003	编织袋装土填筑	m ³ 堰体方			
	Y10033	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	100m ³ 堰体方		8424.41	
2	060101003004	编织袋装土拆除	m ³ 堰体方			
	Y10036	袋装土石围堰 拆除	100m ³ 堰体方		1528.83	
		彩条布覆盖				
1	061502001002	彩条布覆盖	m ²			
	Y10014	塑料薄膜铺设 平铺	100m ²		396.65	
		沉砂池				26764.02
1	061504001002	沉砂池土方开挖	m ³	114	2.68	305.52
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m ³	1.14	267.95	305.46
2	060102004002	砖砌沉砂池	m ³	42	512.25	21514.5
	Y03106	砖砌墙体 砖外墙	100m ³	0.42	51225.32	21514.63
3	061504005003	水泥砂浆抹面	m ²	240	20.6	4944
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m ² 砌筑面积	2.4	2059.67	4943.21
		临时排水				859.46
1	061503002002	排水沟土方开挖	m ³	4.86	5.94	28.87
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	0.049	594.45	28.89
2	061504005004	水泥砂浆抹面	m ²	40.32	20.6	830.59
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m ² 砌筑面积	0.403	2059.67	830.46

水土保持工程预算表

工程名称: 水土保持工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程(枫湾镇片区)

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		施工营造区				9207.82
		沉砂池				8921.34
1	061504001001	沉砂池土方开挖	m ³	38	2.68	101.84
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m ³	0.38	267.95	101.82
2	060102004001	砖砌沉砂池	m ³	14	512.25	7171.5
	Y03106	砖砌墙体 砖外墙	100m ³	0.14	51225.32	7171.54
3	061504005001	水泥砂浆抹面	m ²	80	20.6	1648
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m ² 砌筑面积	0.8	2059.67	1647.74
		临时排水				286.48
1	061503002001	排水沟土方开挖	m ³	1.62	5.94	9.62
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	0.016	594.45	9.63
2	061504005002	水泥砂浆抹面	m ²	13.44	20.6	276.86
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m ² 砌筑面积	0.134	2059.67	276.82
		合 计	元			43859.37

其他临时工程预算表

工程名称：水土保持工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	总价
1.1	其他临时工程费	3152	1	31.52
	合 计			31.52

预备费预算表

工程名称：水土保持工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

序号	费用名称	计算基础(元)	费率(%)	总价(元)
1.1	基本预备费	43890.89	5	2194.54
1.2	价差预备费			
	合 计			2194.54

工程费用预算汇总表

工程名称： 环境保护工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

序号	项目名称	合计(元)
1	环境保护措施费	74004.2
2	环境监测措施费	
3	环境保护仪器设备及安装费	
4	环境保护临时措施费	
5	独立费	
6	一至五部分投资合计	74004.2
7	基本预备费	3700.21
8	静态投资	77704.41
9	价差预备费	
10	总投资	77704.41
	总投资:柒万柒仟柒佰零肆元肆角壹分	

环境保护工程预算表

工程名称： 环境保护工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		第一部分 环境保护措施				74004.2
		降尘洒水设备安装				
		降尘洒水设备安装				
1	071402001001	降尘洒水设备安装	套		5000	
		水环境监测				21600
		一)水质监测				7200
1	070101001001	水质监测	点次项	9	800	7200
		二)大气环境监测				7200
1	070101001002	大气环境监测	点次项	9	800	7200
		三)噪音环境监测				7200
1	070101001003	噪音环境监测	点次项	9	800	7200
		洒水车				
		洒水车				
1	071402001002	洒水车	套		30000	
		施工废水处理费				1850
		施工废水处理费				1850
1	071402001005	施工废水处理费	m3	925	2	1850
		三 噪声防治				6000
		噪声防护及补偿				6000
1	071601001001	噪声防护及补偿	人	60	100	6000
		四 固体废物处理				2000
		隔油池建设				
1	071702001001	隔油池建设	套		3000	
		生活垃圾清理清运费				2000
1	071702001002	生活垃圾清理清运费	t	20	100	2000
		五 环境空气质量控制				554.2
		一)降尘措施				554.2
1	071801001001	洒水	m3	170	3.26	554.2
		六 人群健康保护				42000
		施工区进前后场地清理、消毒				18000
1	071901001001	施工区进前后场地清理、消毒	次	18	1000	18000

环境保护工程预算表

工程名称： 环境保护工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		灭鼠，杀蚊、蝇撒药				18000
1	071902001001	灭鼠，杀蚊、蝇撒药	次	18	1000	18000
		卫生防疫，检疫				6000
1	071902001002	卫生防疫，检疫	人.次	60	100	6000
		合 计	元			74004.2

预备费预算表

工程名称： 环境保护工程-韶关市曲江区农村供水“三同五化”改造提升工程（枫湾镇片区）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(万元)
1.1	基本预备费	74004.2	5	0.37
1.2	价差预备费			
	合 计			0.37