工程做法表一

类别	编号	名称	做法	附注
屋面	屋面1 参15ZJ001 (屋206 / 128) 用于上人有保温屋面	混凝土倒置式屋面 挤塑聚苯板保温 总厚度174 Ⅰ级防水 （挤塑型聚苯乙烯保温）挤塑聚苯板应经过阻燃处理，燃烧性能为B1级、抗压强度X350）	1、10厚防滑地砖铺干拍实，缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆 3、干铺聚酯无纺布一层 **4、100厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板** 5、0.4厚聚乙烯膜 6、4+3厚SBS改性沥青防水卷材 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料 8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土2%找坡 10、钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	◆屋顶与外墙交界处，屋顶开口部位四周的保温层，设置500宽水泥发泡板（不燃烧）防火隔离带。 ◆倒置式屋面保温层厚度按设计要求增加25%
	屋面2 参15ZJ001 (屋103 / 120) 用于楼梯间 （无保温）	混细石混凝土保护层屋面 无保温层 总厚度68 Ⅰ级防水	1、40厚C20细石混凝土表抹平 2、干铺聚酯无纺布一层 4、4+3厚SBS改性沥青防水卷材 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、钢筋混凝土屋面板,结构找坡	
内墙	内墙1 参15ZJ001 (内6 / 59) 用于健身房,消防控制室 健身器材室,值班室 宿舍管理处,管理用房 图书室,办公室,包间 宿舍,布草间,包间	白色乳胶漆墙面 （B1级） 总厚度20	1、墙体表面清理干净 2、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、5厚1:2水泥砂浆抹平收光 5、满刮腻子两道并分次打磨光滑 6、白色乳胶漆一道（B1级） 7、白色乳胶漆两道（B1级）	
	内墙2 参15ZJ001 (内23 / 63) 用于卫生间、厨房、 备餐间、后勤通道 烹饪间、更衣室,粗加工	釉面砖防水墙面 总厚度29	1、墙体表面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	
	内墙3 参15ZJ001 (内6 / 59) (内304 / 105) 用于楼梯间、疏散走道	白色无机涂料墙面 （A级） 总厚度20	1、墙体表面清理干净 2、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、5厚1:2水泥砂浆抹平收光 5、满刮腻子两道并分次打磨光滑 6、白色无机涂料一道 7、白色无机涂料两道	
外墙	外墙1 参15ZJ001 (外13 / 80)	真石漆外墙 总厚度20	1、墙体表面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、滚涂主层涂料 6、涂饰面层涂料两遍	
	外墙2 外墙热桥部位保温做法 （用于热桥柱、热桥梁、热桥板）		1、外墙真石漆 2、厚聚合物抗裂防水涂料 3、55厚B04高性能蒸压砂加气混凝土砌块 4、20厚M5预拌抹灰砂浆 5、保温砂浆专用界面处理剂 6、200厚钢筋混凝土 7、15厚水泥砂浆 8、涂料做法详各内墙部位。	

类别	编号	名称	做法	附注
地面	地面1 用于包厢、楼梯间 等候厅、值班室 登记台、图书室 办公室，更衣室，仓库 走廊、公共区域	防滑玻化砖地面 总厚度30 规格750*1500	1、10厚防滑玻化砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、现浇钢筋混凝土楼板	◆防滑地砖尺寸800mmX800mm
	地面2 参15ZJ001 (地201F / 29) 用于厨房、食堂餐厅 粗加工,烹饪间,更衣室 阳台	防滑玻化砖地面 总厚度455	1、10厚防滑玻化砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚合物乳液防水涂料 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、素水泥浆结合层一遍 6、80厚C15混凝土 7、基土夯实	◆厨房、食堂处防滑地砖尺寸800mmX800mm防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250（从楼层面起算）
	地面3 参15ZJ001 (地201F / 29) 用于卫生间	防滑玻化砖地面 总厚度455	1、10厚防滑玻化砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚合物乳液防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、300厚C10轻骨料混凝土填充层找坡1%，坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5），用1.3厚专用配套粘结料满粘 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、80厚C15混凝土 9、基土夯实	◆卫生间防滑地砖尺寸600mmX600mm
	地面4 参15ZJ001 (地210N / 34) 用于消防控制室	活动地板（B1级） 总厚度142	1、600x600防静电活动地板（B1级） 2、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3、1.5厚聚合物乳液防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、素水泥浆结合层一遍 6、现浇钢筋混凝土楼板	
	地面5 用于宿舍	强化复合木地板	1、8厚复合木地板 2、3~5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫 3、建筑胶水腻子找平 4、20厚1：2.5水泥砂浆找平 5、素水泥浆一遍 6、现浇钢筋混凝土楼板	
	地面6 参15ZJ001 (地01 / 22) 用于水井、电井,储油间	水泥砂浆地面 总厚度20	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆结合层一遍 3、现浇钢筋混凝土楼板	
	楼面7 参05J909 (楼16A / 1D19) 用于健身房, 健身器材室	PVC地板楼面 总厚度103	1、3厚PVC地板，用专用胶粘剂粘贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 3、水泥浆一道（内参建筑胶） 4、80厚C15混凝土 5、基土夯实	
	顶棚1 参15ZJ001 (顶9 / 87) (顶304 / 105) 用于一般房间	乳胶漆顶棚 （B1级） 总厚度3	1、钢筋混凝土结构楼板，清理夹渣、铁钉等杂物，模板缝隙打磨 2、3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、白色乳胶漆涂料一道（B1级） 4、白色乳胶漆涂料两道（B1级）	
	顶棚2 参13ZJ002 (顶5 / 170) 用于室外顶棚	涂料顶棚 总厚度3	1、钢筋混凝土结构楼板，清理夹渣、铁钉等杂物，模板缝隙打磨 2、3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、喷或滚刷高分子乳液弹性底层涂料一遍 4、喷或滚刷弹性外墙涂料二遍	

类别	编号	名称	做法	附注
顶棚	顶棚3 参15ZJ001 (顶3 / 86) 用于设备管井	腻子顶棚 总厚度3	1、混凝土结构楼板表面打磨干整，清理干净 2、3厚柔韧型腻子分遍刮平	
	顶棚4 参15ZJ001 (顶9 / 87) (顶18 / 94) (顶304 / 105) 用于餐厅	金属格栅顶棚 总厚度43	1、钢筋混凝土结构楼板，清理夹渣、铁钉等杂物，模板缝隙打磨 2、3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、黑色乳胶漆底漆一道 4、黑色乳胶漆面漆两道 5、分格龙骨安装 6、40高格栅，规格为40x100x100	◆吊顶底标高详见装修施工图
	顶棚5 参15ZJ001 (顶17 / 94) (顶6 / 87) 用于卫生间、淋浴间	铝合金方形板吊顶 （A级） 总厚度300	1、钢筋混凝土底面清理干净 2、基层配套界面处理 3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、配套金属龙骨 5、铝合金方形板，规格为600X600	◆龙骨由生产厂配套供应，安装按生产厂要求施工 ◆吊顶底标高详见装修施工图
	顶棚6 参15ZJ001 (顶11 / 92) 用于弱电设备房 消防控制室、发电机房	铝合金T型龙骨 玻璃棉装饰吸声板 吊顶（A级）	1、混凝土结构楼板，清理夹渣、铁钉等杂物，模板缝隙打磨 2、铝合金配套T型龙骨，双向中距600 3、15厚600X600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上	◆吊顶底标高详见装修施工图
	顶棚7 参15ZJ001 (顶2 / 89) (顶304 / 105) 用于登记台、等候厅 图书室	硅酸钙板顶棚（A级） 总厚度10	1、钢筋混凝土结构楼板，清理夹渣、铁钉等杂物，模板缝隙打磨 2、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 3、9厚900x2700硅酸钙板，自攻螺丝拧牢，孔眼用腻子填平 4、1.5厚聚合物乳液防水涂料 5、3厚柔韧型腻子分遍刮平 6、白色防霉无机涂料一道（A级） 7、白色防霉无机涂料两道（A级）	◆吊顶底标高详见装修施工图
踢脚	踢脚1 参15ZJ001 (踢15 / 49) 用于面砖楼地面处	面砖踢脚(150高) 总厚度30	1、墙体表面清理干净 2、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3、17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4、3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、10厚面砖，水泥浆擦缝	
	踢脚2 参15ZJ001 (踢38 / 51) 用于机房等木地板 地面房间	木地板踢脚（B1级） 踢脚(100高) 总厚度23	1、墙体表面清理干净 2、墙上预埋防腐木砖，中距400 3、20X30通常木条，上下各一条 4、12厚木踢脚（B1级）	
	踢脚3 参15ZJ001 (踢31 / 51) 用于消防控制室	防静电地板踢脚 （B1级） (100高) 总厚度23	1、墙体表面清理干净 2、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3、15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4、5厚1:2水泥砂浆 5、配套专用胶粘剂粘贴 6、3厚防静电地板（B1级）	
台阶	台阶、坡道1 用于室外台阶、坡道 风雨连廊地面 详15ZJ001 第31页地205 第32页地207	石材地面 总厚度130	1、20厚花岗石铺实拍平，水泥浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、80厚C15混凝土 5、基土压（夯）实	◆花岗石为毛面 ◆石材安装前，应采用防碱背涂剂进行背涂处理，以防石材表面泛碱现象
散水	散水1 参15ZJ001 (散3 / 140)	用于草坪散水	1、300厚覆土，植草皮 2、80厚C20混凝土，随到随抹光 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实，向外坡4%	
	散水2 参15ZJ001 (散1 / 139)	用于混凝土散水	1、60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随到随抹光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实，向外坡4%	

A1

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：广州黄埔建筑设计院有限公司
2025年1月6日确认图纸
审图 广州黄埔建筑设计院有限公司
2025年1月6日完成审查

□ 建筑工程设计甲级证书号：A244018920
□ 城乡规划编制乙级证书号：粤自资规乙字22440022
□ 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
□ 市政行业设计乙级证书号：A244018920
□ 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸均为本公司所有，未经书面允许不得复制或用于其他项目或用作商业用途，此图未经盖章不能作为施工依据。

平面位置示意 Key Plan

附注：

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 韦 奔
注册号： 4405666-010
有效期： 至2026年3月
Seal of Stamp for Contact

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州黄埔建筑设计院有限公司
业务范围：建筑行业（建筑工程）甲级 Architecture Design
资质证书编号：A144015666
有效期至：2028年12月22日

建设单位 Client
韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

工程名称 Proj. Name
韶关市曲江区委党校基础设施建设项目

子项名称 Sub-Proj. Name

审定 Approved	李绍贵	李绍贵
审核 Examined	韦 奔	韦奔
项目负责 Proj. Architect	韦 奔	
专业负责 Special Field in Charge	阳秀明	阳秀明
校对 Design Checked	宋振民	宋振民
设计 Design	梁国珺	梁国珺
制图 Drawn		

图纸名称 Drawing title

工程做法表二

图别 DWG. STYLE	施工图	专业 Discipline	建筑
设计编号 Design NO.	L131201	比例 Scale	1:100
图号 DWG. NO.	建施-06	日期 Date	2025.07

图纸盖章后有效