

翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县翁城镇中心小学

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：49,990.77 元

大写：肆万玖仟玖佰玖拾元柒角柒分

审核招标控制价金额（小写）：49,603.15 元

大写：肆万玖仟陆佰零叁元壹角伍分


对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-387.62 元

审核单位：华兴天成项目咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：

复核人及证号： （签字盖执业专用章）

审核时间： 2025 年 11 月 25 日



翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

最高投标限价编制说明

一、工程概况:

- 1、本工程为: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程
- 2、工程范围: ①√单独装饰工程②√安装工程
- 3、工程地点: 翁源县翁城镇
- 二、预算范围:

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据:

- 1、计算依据:《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定;
- 2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号;
- 3、计量依据: 根据建设单位提供的数据及现场测量计算的实物工程量。
- 四、本预算中有关问题说明如下:

- 1、材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政[2025]11号文, 2025年第10月份翁源县工程造价信息价计算, 信息价没有的材料价格参考市场价, 参考的信息价和市场价已扣除相关税费;
- 2、绿色安全文明防护措施: 单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.93%计取; 安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 21.8197%计取;
- 3、文明施工措施: 单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.86%计取; 安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.8694%计取;
- 4、环境保护措施: 单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.6%计取; 安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.154%计取;
- 5、临时设施措施: 单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 3.38%计取; 安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 9.3002%计取;
- 6、预算包干费: 预算包干费以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础, 单独装饰工程费率按 7%计取, 安装工程费率按 10%计取, 结算时按现场实际发生工程量按招标文件、施工合同有关文件规定计算;
- 7、增值税销项税额按 9%计取;
- 8、本工程结算时需提项目施工前、施工中、施工后的实时照片 (由建设单位、监理单位、施工单位签署共同确认含隐蔽工程), 如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的, 结算时则不

予受理审核；

9、工程量按实际验收结算为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1
属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程
标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1
属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	031001008002	塑料管	1、名称：Φ110 PVC-U排水管道 2、含管件：弯头 (Φ110) 8个 3、含管件：三通 (Φ110) 40个 4、含管件：直通 (Φ110) 29个 5、含管件：堵头 (Φ110) 4个	m	115.88	51.27	5941.17
		翁城中心小学水路安装					4362.36
7	011612001001	管道拆除	1、拆除原有铸铁管 (Φ110)	m	3	16.54	49.62
8	031001008001	塑料管	1、名称：PVC-U排水管 (Φ110) 2、含管件：弯头 (Φ110) 2个 3、含管件：三通 (Φ110) 1个	m	3	55.45	166.35
		电路安装					4146.39
9	030412004001	配线	1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-1.5mm ²	m	92	2.69	247.48
10	030412004002	配线	1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-4mm ²	m	150	4.76	714
本页小计						7118.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程						第 3 页 共 4 页	
标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030412004003	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-6mm ²	m	20	6.32	126.4
12	030412002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:39mm*19mm	m	100	19.07	1907
13	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1位配电箱 2. 内含:2P 63A断路器1个 3. 安装方式:悬挂式	台	1	331.8	331.8
14	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单控单联一位开关 2. 安装方式:明装	套	9	19.01	171.09
15	030413014001	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:明装	套	14	19.94	279.16
16	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 220V	套	4	22.32	89.28
17	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯带灯座 2. 规格:18W 3. 类型:圆形	套	8	29	232
18	030413003001	荧光灯	1. 名称:荧光灯罩单管 2. 类型:LED带管 3. 规格:1.2m长T8灯管 15W 4. 安装方式:吸顶	套	1	48.18	48.18
本页小计						3184.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1
属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼
舍楼面搭棚工程
标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1
栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼
面搭棚工程

第 4 页 共 4 页	41954.42
-------------	----------

合计

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第 1 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第2页 共18页

[illegible]

分部分项工程	项目清单	综合单价	分析表
1. 土方工程	1.1 挖土方	120.00	120.00
2. 砌筑工程	2.1 砌砖	150.00	150.00
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	180.00	180.00
4. 钢筋工程	4.1 钢筋制作	100.00	100.00
5. 模板工程	5.1 模板制作	80.00	80.00
6. 脚手架工程	6.1 脚手架搭设	60.00	60.00
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输	40.00	40.00
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	20.00	20.00
9. 其他工程	9.1 其他工程	10.00	10.00
10. 材料费	10.1 材料费	100.00	100.00
11. 人工费	11.1 人工费	100.00	100.00
12. 机械费	12.1 机械费	10.00	10.00
13. 管理费	13.1 管理费	10.00	10.00
14. 利润	14.1 利润	10.00	10.00
15. 税金	15.1 税金	10.00	10.00
16. 其他	16.1 其他	10.00	10.00
17. 合计	17.1 合计	1000.00	1000.00

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
学校区教师宿舍楼面塔棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面塔棚工程

第 3 页 共 18 页

项目编码	010602003001	项目名称	钢桁架	计量单位	t		
项目特征	1. 名称: 桁架 2. 钢材品种、规格: 镀锌C型钢 C80mm*40mm*15mm*2.0mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	348.74
1.1	人工费	元	348.739981			1	348.74
2	材料费	-	-	-	-	-	6572.74
2.1	其他材料费	元	29.989981			1	29.99
2.2	钢丝绳	kg	3.792996			4.46	16.92
2.3	吊装夹具	套	0.025			105.22	2.63
2.4	低合金钢耐热焊条	kg	3.460992			13.67	47.31
2.5	二氧化碳药芯焊丝	kg	6.921984			11.89	82.30
2.6	铁件	kg	5.507977			4.87	26.82
2.7	垫木	m3	0.013035			1670.15	21.71
2.8	环氧富锌底漆	kg	2.120039			29.2	61.90
2.9	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.211965			10.08	2.14
2.10	二氧化碳	m3	8.306031			4.25	35.30
2.11	氧气	m3	8.306031			3.64	30.23
2.12	乙炔气	kg	4.568969			7.92	36.19
2.13	钢材 (含800元/t制作费, 即5379.29元+800元-6179.29元/t)	t	1			6179.29	6179.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	496.07
3.1	汽车式起重机	台班	0.221984			1917.74	425.74
3.2	交流弧焊机	台班	0.307977			98	30.18
3.3	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.307977			115.82	35.67
3.4	电动空气压缩机	台班	0.092023			48.64	4.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1238.26
5	管理费	-	-	-	-	-	244.49
6	利润	-	-	-	-	-	168.96
综合单价							7831

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第4页 共18页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富校区教师宿舍楼面搭棚工程

第 5 页 共 18 页

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输			计量单位	项
项目特征	1、多层建筑物 机械垂直运输 高度20m以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	732.1
3.1	电动单筒快速卷扬机	台班	2.391			262.89	628.57
3.2	卷扬机架	台班	2.391			43.3	103.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	732.1
5	管理费	-	-	-	-	-	125.26
6	利润	-	-	-	-	-	146.42
综合单价							1003.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第 6 页 共 18 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1、名称：φ110 PVC-U排水管搭设排水 2、含管件：弯头（φ110）8个 3、含管件：三通（φ110）40个 4、含管件：直通（φ110）29个 5、含管件：堵头（φ110）4个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.56
1.1	人工费	元	20.562			1	20.56
2	材料费	-	-	-	-	-	20.88
2.1	铁砂布	张	0.0227			1.06	0.02
2.2	钢锯条	条	0.2161			0.47	0.10
2.3	丙酮	kg	0.0318			10.55	0.34
2.4	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0209			13.6	0.28
2.5	塑料排水管（φ110）	m	0.95			16.31	15.49
2.6	弯头（φ110）	个	0.34518			7	2.42
2.7	三通（φ110）	个	0.06904			12.19	0.84
2.8	水	m3	0.0132			3.69	0.05
2.9	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.10	堵头（φ110）	个	0.03452			2.61	0.09
2.11	直通（φ110）	个	0.25026			4.8	1.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002			32.87	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.41
5	管理费	-	-	-	-	-	5.7
6	利润	-	-	-	-	-	4.11
综合单价							51.27

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富
一陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第7页 共18页

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m		
项目特征	1、拆除原有铸铁管（Φ110）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	--	-	-	-	11.9
1.1	综合工日	工日	0.1237			96.19	11.90
2	材料费	-	-	-	-	-	0.36
2.1	其他材料费	元	0.358			1	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.26
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91
6	利润	-	-	-	-	-	2.38
综合单价							16.54

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第8页 共18页

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面塔棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第 10 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第12页 共18页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富校区教师宿舍楼面搭棚工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱		计量单位	台	
项目特征	1.名称:1位配电箱 2.内含:2P 63A断路器1个 3.安装方式:悬挂式						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	143.81
1.1	人工费	元	143.81			1	143.81
2	材料费	-	-	-	-	-	117.9
2.1	铁砂布	张	0.5			1.06	0.53
2.2	其他材料费	元	0.67			1	0.67
2.3	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.4	0.12
2.4	白布	kg	0.08			2.75	0.22
2.5	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.6	镀锌六角螺栓	十套	0.21			5.04	1.06
2.7	塑料胀管	十套	0.44			0.6	0.26
2.8	焊锡丝	kg	0.05			39.42	1.97
2.9	冲击钻头	个	0.028			2.85	0.08
2.10	酚醛磁漆	kg	0.01			7.75	0.08
2.11	酚醛调和漆	kg	0.03			7.17	0.22
2.12	电力复合脂	kg	0.41			135	55.35
2.13	塑料软管	m	0.13			0.4	0.05
2.14	裸铜线	kg	0.17			4.61	0.78
2.15	铜接线端子	个	2.03			1.74	3.53
2.16	钢垫板	kg	0.15			4.37	0.66
2.17	一位配电箱	台	1			52.25	52.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	209.46
5	管理费	-	-	-	-	-	41.33
6	利润	-	-	-	-	-	28.76
综合单价							331.8

表 1 综合单价分析表

工程名称: 翁源县翁城镇中心小学
学家属楼1栋101房改造和富陂
校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第15页 共18页

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:二三插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.95
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.11
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.016979			2.85	0.05
2.5	二三插座	个	1			7.26	7.26
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			1.8	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.8
5	管理费	-	-	-	-	-	2.29
6	利润	-	-	-	-	-	1.59
	综合单价						19.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富校区教师宿舍楼面搭棚工程

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套		
项目特征	1.名称: 荧光灯 2.类型: LED 带罩单管 3.规格: 1.2m长 T8灯管 15W 4.安装方式: 吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	人工费	元	19.743			1	19.74
2	材料费	-	-	-	-	-	18.81
2.1	其他材料费	元	0.077			1	0.08
2.2	木螺钉	十套	0.208			0.18	0.04
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.0689			1.8	1.92
2.6	铜接线端子	个	1.015			1.06	1.08
2.7	单管荧光灯	套	1.01			15.37	15.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.03
5	管理费	-	-	-	-	-	5.67
6	利润	-	-	-	-	-	3.95
综合单价							48.18

措施项目清单计价表

工程名称: 瓮源县瓮城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

标段：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表B.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表B.3.4。

人材机汇总表

项目名称: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

单位工程: 单独装饰

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	3. 8992	4. 46	17. 39
2	吊装夹具		套	0. 0257	105. 22	2. 7
3	低合金钢耐热焊条	综合	kg	3. 5579	13. 67	48. 64
4	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	7. 1158	11. 89	84. 61
5	铁件	综合	kg	5. 6622	4. 87	27. 57
6	垫木		m3	0. 0134	1670. 15	22. 38
7	环氧富锌底漆		kg	2. 1794	29. 2	63. 64
8	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0. 2179	10. 08	2. 2
9	二氧化碳		m3	8. 5386	4. 25	36. 29
10	氧气		m3	8. 5386	3. 64	31. 08
11	乙炔气		kg	4. 6969	7. 92	37. 2
12	柴油	(机械用)0#	kg	11. 0723	6. 85	75. 85
13	电	(机械用)	kW·h	41. 864	0. 58	24. 28
14	电	(机械用)	kW·h	12. 2023	0. 58	7. 08
15	人工费		元	3501. 1481	1	3501. 15
16	钢丝绳	φ 14. 1~15	kg	4. 941	4. 46	22. 04
17	吊装夹具		套	0. 0206	105. 22	2. 17
18	六角螺栓	综合	kg	4. 9486	5. 6	27. 71
19	镀锌瓦楞钩		十个	143. 514	5. 75	825. 21
20	低合金钢耐热焊条	综合	kg	6. 7028	13. 67	91. 63
21	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	0. 4208	11. 89	5
22	铁件	综合	kg	1. 0059	4. 87	4. 9
23	塑料瓦脊		m	42. 84	3. 84	164. 51
24	垫木		m3	0. 0141	1670. 15	23. 55
25	环氧富锌底漆		kg	2. 0787	29. 2	60. 7
26	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0. 2059	10. 08	2. 08
27	二氧化碳		m3	0. 2299	4. 76	1. 09
28	氧气		m3	6. 3819	3. 64	23. 23
29	乙炔气		kg	3. 51	7. 92	27. 8
30	水		m3	0. 0357	3. 69	0. 13
31	其他材料费		元	64. 4224	1	64. 42
32	机上人工		工日	2. 8474	230	654. 9
33	机上人工		工日	0. 229	230	52. 67
34	折旧费		元	249. 3809	1	249. 38
35	检修费		元	91. 5512	1	91. 55
36	维护费		元	198. 2272	1	198. 23
37	安拆费		元	35. 8834	1	35. 88
38	柴油	(机械用)0#	kg	5. 5555	6. 85	38. 06
39	电	(机械用)	kW·h	78. 6639	0. 58	45. 63
40	电	(机械用)	kW·h	4. 9598	0. 66	3. 27
41	树脂瓦	2. 5mm厚	m2	478. 737	21. 42	10254. 55

人材机汇总表

项目名称：翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼面搭棚工程

第 1 页 共 2 页

单位工程：安装工程

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	0.3711	96.19	35.7
2	人工费		元	4184.5186	1	4184.52
3	扁形塑料绑带		m	14.0301	0.72	10.1
4	棉纱		kg	0.655	11.47	7.51
5	白布		kg	0.08	2.75	0.22
6	木螺钉	M2~4×6~65	十套	14.352	0.18	2.58
7	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
8	塑料胀管	D6~8	十套	7.48	0.6	4.49
9	铁砂布	0~2#	张	3.1986	1.06	3.39
10	焊锡丝	综合	kg	0.05	39.42	1.97
11	冲击钻头	Φ6~8	个	0.5324	2.85	1.52
12	钢锯条		条	25.69	0.47	12.07
13	酚醛磁漆		kg	0.01	7.75	0.08
14	酚醛调和漆		kg	0.03	7.17	0.22
15	电力复合脂		kg	0.41	135	55.35
16	丙酮		kg	3.7804	10.55	39.88
17	氯丁橡胶粘接剂		kg	2.4846	13.6	33.79
18	塑料软管	D5	m	0.13	0.4	0.05
19	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.05	2.4	0.12
20	裸铜线	6mm ²	kg	0.17	4.61	0.78
21	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	6.2571	1.8	11.26
22	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	5.49	1.8	9.88
23	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	70	0.25	17.5
24	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	1.015	1.06	1.08
25	铜接线端子	DT-6mm ²	个	2.03	1.74	3.53
26	塑料圆台		块	8.4	0.58	4.87
27	水		m ³	1.5692	3.69	5.79
28	标志牌	塑料扁形	个	15.72	0.68	10.69
29	钢垫板	1~2	kg	0.15	4.37	0.66
30	其他材料费		元	14.751	1	14.75
31	其他材料费		元	1.074	1	1.07
32	塑料排水管（Φ110）	PVC-U排水管	m	112.936	16.31	1841.99
33	弯头（Φ110）		个	41.9995	7	294
34	三通（Φ110）		个	9.0004	12.19	109.71
35	堵头（Φ110）		个	4.0002	2.61	10.44
36	直通（Φ110）		个	29.0001	4.8	139.2
37	LED节能灯	18W	套	8.08	16.16	130.57
38	单管荧光灯	LED 带罩单管 1.2m长 T8灯管	套	1.01	15.37	15.52

表-13

人材机汇总表

项目名称: 翁源县翁城镇中心小学家属楼1栋101房改造和富陂校区教师宿舍楼而搭棚工程

第 2 页 共 2 页

单位工程: 安装工程

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
		15W				
39	二三插座	10A 220V	个	14	7.26	101.64
40	空调插座	16A 220V	个	4	9.64	38.56
41	单控单联一位开关		个	9.18	6.21	57.01
42	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-1.5mm ²	m	96.6	1.15	111.09
43	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-4mm ²	m	157.5	2.83	445.73
44	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm ²	m	21	4.32	90.72
45	塑料线槽	39*19mm	m	100	3.55	355
46	一位配电箱	内含2P 63A断路器	台	1	52.25	52.25
47	灯座		个	0.8	5.6	4.48
48	折旧费		元	0.0895	1	0.09
49	检修费		元	0.0367	1	0.04
50	维护费		元	0.0885	1	0.09
51	安拆费		元	0.1673	1	0.17
52	电	(机械用)	kwh	0.6902	0.58	0.4
合计				合 计		8275.18

表-13