

南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目


工程

概 算 价

概算价（小写）： 540884.56元

（大写）：伍拾肆万零捌佰捌拾肆元伍角陆分

建设单位：



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

A handwritten signature in black ink.

（签字或盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人或
其授权人：



（签字或盖章）

编制人：



编制时间：

复核人：



复核时间：

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目

单位：万元 第1页， 共1页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备及工 具购置费	合计	其中：引进部分		占总投资 比例(%)
							美元	折合人民币	
1	001	南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项 目-装饰部分	8.46			8.46			15.646
2	002	南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项 目-安装部分	45.63			45.63			84.354
单项工程综合概算			54.09			54.09			100.00

编制人：

审核人：

单位工程概算价汇总表

工程名称：南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	69818.85	
1.1	一、新建部分	53113.25	
1.2	二、土方部分	16705.60	
2	措施项目费	6408.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6408.48	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	1414.23	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1414.23	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	77641.56	
6	增值税销项税额	6987.74	
7	工程造价	84629.30	
8	其中：人工费	19952.40	

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第1页， 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		一、新建部分						
1	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、项目类型:柱脚加劲板 2、钢材品种、规格:镀锌钢板 50*50*5	t	0.029	5494.06	159.33	
2	040307007002	其他钢构件	1、名称:地笼预埋 2、材料品种、规格:Φ10-25圆钢	t	1.025	5323.94	5457.04	
3	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、项目类型:基础钢板 2、钢材品种、规格:镀锌钢板 400*400*6	t	0.558	5482.25	3059.10	
4	010606011006	钢板	1、钢材品种、规格:风貌边挡板	t	0.013	30704.22	399.15	
5	010606011005	钢板天沟	1、钢材品种、规格:纵向小水槽 1mm厚铝合金板	t	0.225	30704.22	6908.45	
6	010606011004	钢板天沟	1、钢材品种、规格:屋脊水槽 1mm厚铝合金板	t	0.100	30704.22	3070.42	
7	010606011003	钢板天沟	1、钢材品种、规格:纵水槽 1mm厚铝合金板	t	0.020	30704.22	614.08	
8	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:屋檐主水槽 1mm厚铝合金板	t	0.040	30704.22	1228.17	
9	011207001001	墙面装饰板	中国风墙面装饰板	m2	147.680	79.58	11752.37	
10	010901001001	瓦屋面	屋檐翘角	个	12.000	43.91	526.92	
11	010901001002	瓦屋面	灯笼装饰	个	42.000	33.14	1391.88	
本页小计							34566.91	

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第2页, 共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010101004001	挖基坑土方	1. 名称: 基坑开挖 2. 规格: 0.8*0.8*0.9	m3	42.624	6.52	277.91	
13	010103002001	余方弃置	1. 名称: 基坑土方清除 2. 土方车装土	m3	42.624	18.85	803.46	
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 混凝土浇灌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 部位: 柱基础	m3	37.888	392.77	14881.27	
15	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 混凝土浇灌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 部位: 电柜基础	m3	0.450	392.77	176.75	
16	040504001001	砌筑井	砌筑电柜基坑	座	1.000	2406.95	2406.95	
		小计		元			53113.25	
		二、土方部分						
17	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、人工装车 土方 3、自卸汽车运土方 运距3km	m3	64.000	71.10	4550.40	
18	010401014001	砖地沟、明沟	砖砌明沟	m	80.000	151.94	12155.20	
		小计		元			16705.60	
本页小计							35251.94	
合 计							69818.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第1页，共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费				
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费				
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.000	3838.63	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			3838.63	
		小计			3838.63	
2	QTCSF	其他措施项目费				
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费			省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.000		按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000		
		小计				
		合 计			3838.63	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	暂列金额	100.000		
2	暂估价				
2.1	材料暂估价	暂估价材料	100.000		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价	100.000		
3	计日工	计日工	100.000		
4	总承包服务费	总承包服务费	100.000		
5	索赔费用	索赔费用	100.000		
6	现场签证费用	现场签证费用	100.000		
7	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	7.000	1414.23	以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
8	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费				根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用				
总 计				1414.23	

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	77641.560	9	6987.74
合 计					6987.74

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	2.613	230.00	601.08
2	00010010	人工费		元	23505.630	1.00	23505.63
3	01010005-0001	钢筋DN12		t	1.076	3504.00	3771.36
4	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15		kg	2.887	3.66	10.56
5	01290151-0005	铝合金板1mm		kg	429.840	24.60	10574.06
6	01630130	吊装夹具		套	0.012	180.00	2.11
7	02090090	塑料薄膜		m2	7.067	0.26	1.84
8	02270070	土工布		m2	45.085	5.31	239.40
9	03010430	六角螺栓 综合		kg	3.890	5.58	21.71
10	03010455	六角螺栓 M6×25		十套	0.796	0.61	0.49
11	03135021	低碳钢焊条	结422 ϕ 3.2	kg	19.690	6.19	121.88
12	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	10.955	12.75	139.67
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	19.398	283.19	5493.46
14	04030015	中砂		m3	27.859	150.49	4192.56
15	04050035	碎石 20		m3	32.507	121.36	3945.03
16	04130001	标准砖 240×115×53		千块	6.487	402.91	2613.68
17	05030320	垫木		m3	0.021	1758.05	37.80
18	13010210	环氧富锌底漆		kg	1.244	11.40	14.18
19	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	2.698	15.13	40.83
20	14050050	溶剂油		kg	0.279	3.94	1.10
21	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.124	17.22	2.14
22	14390070	氧气		m3	5.637	5.16	29.09
23	14390100	乙炔气		kg	2.822	13.30	37.53
24	14410120	玻璃胶		L	12.346	33.47	413.22
25	14410130	玻璃胶 335克/支		支	0.199	13.73	2.73
26	33010285	塑钢踏步		kg	7.272	6.29	45.74

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称：南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-装饰部分

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
27	33010385-0001	镀锌钢板 200*200*6		t	0.558	3606.19	2011.17
28	33010385-0002	镀锌钢板 50*50*5		t	0.029	3606.19	104.58
29	34110010	水		m3	10.798	4.25	45.89
30	36010080	井环盖、井座		套	1.000		
31	80210674	预拌混凝土 C15		m3	4.224	354.37	1496.86
32	99450630	折旧费		元	481.655	1.00	481.65
33	99450640	检修费		元	92.359	1.00	92.36
34	99450650	维护费		元	228.842	1.00	228.84
35	99450660	安拆费		元	34.980	1.00	34.98
36	99450680	柴油	(机械用)	kg	64.875	7.86	509.92
37	99450700	电	(机械用)	kw·h	187.041	1.04	194.52
38	99450710	水	(机械用)	m3	1.288	4.25	5.47
39	99450760	其他材料费		元	183.466	1.00	183.47
40	ZC-0001	新中式		m2	147.680	35.00	5168.80

注：本表为采用动态价格的材料设备。

单位工程概算价汇总表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	368864.78	
1.1	一、光伏部分	366848.02	
1.2	二、排水部分	2016.76	
2	措施项目费	38855.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	38855.45	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	10862.58	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	10862.58	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	418582.81	
6	增值税销项税额	37672.45	
7	工程造价	456255.26	
8	其中：人工费	81659.34	

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第1页, 共3页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、光伏部分						
1	030405002015	太阳能电池	太阳能电池板645W	块	214.000	876.09	187483.26	
2	030405002007	太阳能电池	1、名称:光伏逆变器 2、容量:40kw	台	2.000	6992.87	13985.74	
3	030405002014	太阳能电池	1、名称:光伏逆变器 2、容量:50kw	台	1.000	8583.87	8583.87	
4	030404017001	配电箱	1、名称:光伏并网 (配电)箱(定制) 2、容量:125kw/ 250A	台	1.000	2493.31	2493.31	
5	030402008001	互感器	1、名称:电流互感器 2、规格:500/5A	台	2.000	212.69	425.38	
6	030608003001	组件(卡件)	组件压块	个	860.000	6.08	5228.80	
7	030411004005	配线	1、名称:光伏线 2、型号、规格:PV 1-F 1x4mm2 3、配线部位:逆变器 至光伏板	m	920.000	4.77	4388.40	
8	030411004003	配线	1、名称:动力电源 2、配线形式:线管 配线 3、型号、规格:YJV-0.6/1KW-3 *35mm2+2*16mm2 4、材质:铝芯	m	16.000	98.50	1576.00	
9	030411004006	配线	1、名称:动力电源 2、配线形式:线管 配线 3、规格:BVR-1*32mm ²	m	18.000	36.90	664.20	
本页小计							224828.96	

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第2页， 共3页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030408006002	电力电缆头	1、名称:开口铜鼻子 2、规格:50mm²	个	24.000	13.42	322.08	
11	030408006003	电力电缆头	1、名称:开口铜鼻子 2、规格:35mm²	个	12.000	9.02	108.24	
12	030411001001	配管	1、名称:配管 2、规格:PVC φ 15	m	12.000	13.58	162.96	
13	030411001002	配管	1、名称:配管 2、规格:PVC φ 50 3、管道附件:直接、弯头	m	24.000	24.68	592.32	
14	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、规格:∠50*5角钢 2.5m长	跟	3.000	92.93	278.79	
15	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、规格:圆钢 φ 12 3、安装形式:利用建筑物主筋引下	m	18.000	16.50	297.00	
16	030405002009	太阳能电池	1、名称:太阳能电池板方正钢架安装 2、规格:锌镁铝方通 3、附件:膨胀螺栓 M8*120 4、安装方式:安装于支架、支柱上	m2	496.111	169.64	84160.27	
17	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1、涂刷(喷)品种:防锈漆、中国风面漆、天拿水	Kg	138.000	75.89	10472.82	
18	030411001003	配管	1、名称:难燃波纹管 2、规格:DN50mm	m	24.000	60.17	1444.08	
本页小计							97838.56	

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第3页, 共3页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030411004007	配线	1、名称:配电箱动力线路 2、材质:YJV1*90mm2	m	650.000	67.97	44180.50	
		小计		元			366848.02	
		二、排水部分						
20	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、材质、规格:塑料排水管DN75 3、连接形式:粘接 4、管道附件:弯头、直接	m	28.000	29.53	826.84	
21	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称:方型雨水斗 2、材质:塑料 3、型号、规格:200*300	个	24.000	49.58	1189.92	
		小计		元			2016.76	
本页小计							46197.26	
合 计							368864.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第1页， 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费				
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费				
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	人工费+机具费	35.770	38855.45	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			38855.45	
		小计			38855.45	
2	QTCSF	其他措施项目费				
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费			省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.000		按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.000		
		小计				
		合 计			38855.45	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	暂列金额	100.000		
2	暂估价				
2.1	材料暂估价	暂估价材料	100.000		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价	100.000		
3	计日工	计日工	100.000		
4	总承包服务费	总承包服务费	100.000		
5	索赔费用	索赔费用	100.000		
6	现场签证费用	现场签证费用	100.000		
7	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	10.000	10862.58	以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
8	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费				根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用				
总 计				10862.58	

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	418582.810	9	37672.45
合 计					37672.45

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第1页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	65.479	230.00	15060.10
2	00010010	人工费		元	81659.371	1.00	81659.37
3	01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	1.800	4.10	7.38
4	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.240	4.76	1.14
5	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	14.680	3.61	52.99
6	01290205	镀锌钢板 综合		kg	1.698	4.04	6.86
7	02070210	橡胶垫 2		m ²	1.720	15.71	27.02
8	02270001	棉纱		kg	3.460	11.47	39.69
9	02270020	白布		kg	73.087	2.75	200.99
10	03010240	木螺钉 M4×65		十套	8.037	0.68	5.47
11	03010290	半圆头螺丝	M6~12×12~50	十套	13.478	3.09	41.65
12	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.434	5.04	7.23
13	03011625	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M14×100以内	十套	0.820	10.24	8.40
14	03012473	镀锌开尾螺栓		十套	9.282	8.24	76.48
15	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	0.408	5.82	2.37
16	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	8.177	0.60	4.91
17	03134021	铁砂布 0~2#		张	10.160	1.06	10.77
18	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	161.056	6.19	996.93
19	03136021	焊锡丝 综合		kg	1.330	7.69	10.23
20	03137041	焊锡膏		kg	0.354	47.01	16.65
21	03138001	锡基钎料		kg	1.155	52.47	60.60
22	03139021	冲击钻头 Φ12		个	0.024	4.27	0.10
23	03139071	冲击钻头 Φ6~8		个	0.270	2.85	0.77
24	03139091	冲击钻头 Φ6~12		个	0.274	4.27	1.17
25	03139281	钢锯条		条	113.588	0.43	48.84
26	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	250.536	0.28	70.15
27	04030015	中砂		m ³	0.496	150.49	74.66

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称：南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第2页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
28	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	2.084	402.91	839.54
29	13010120	酚醛磁漆		kg	0.010	7.99	0.08
30	13010130	酚醛调和漆		kg	30.897	7.40	228.64
31	13010330	沥青清漆		kg	0.060	6.65	0.40
32	13030801-0001	油漆		kg	138.000	75.00	10350.00
33	13050080	防锈漆 C53-1		kg	46.150	10.31	475.81
34	13350200	密封膏		kg	0.600	6.19	3.71
35	14030040	汽油 综合		kg	22.275	9.35	208.27
36	14050040	溶剂汽油		kg	1.201	7.17	8.61
37	14090010	电力复合脂		kg	1.030	14.45	14.88
38	14330030	丙酮		kg	1.177	9.74	11.47
39	14330300	乙二胺		kg	0.110	14.18	1.57
40	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	0.204	14.02	2.87
41	14410600	胶粘剂		kg	0.053	1.88	0.10
42	17210120-0001	难燃波纹管50		m	24.720	3.41	84.30
43	17250170	塑料软管 D5		m	0.150	0.40	0.06
44	17250370-0001	塑料排水管DN110		m	27.804	9.25	257.19
45	18090780	难燃波纹管接头 DN50		个	32.760	1.82	59.62
46	18091000-0001	塑料排水管直接DN75		个	24.000	2.84	68.16
47	18250790	难燃波纹管卡子 DN50		个	66.744	1.48	98.78
48	18251050-0001	雨水夹压块		套	885.800	4.80	4251.84
49	22330001-0003	太阳能电池板645W		组	214.000	516.00	110424.00
50	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	33.912	2.48	84.10
51	28010090	裸铜线 10mm2		kg	0.200	53.88	10.78

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第3页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
52	28030170-0005	PV 1-F 1x4mm ²		m	993.600	3.31	3288.82
53	28030170-0006	YJV-0.6/1KW-3*35mm ² +2*16mm ²		m	16.800	92.09	1547.11
54	28030170-0007	BVR-1*32mm ²		m	18.900	33.42	631.64
55	28030170-0008	绝缘电线YJV90mm ²		m	663.000	58.00	38454.00
56	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²		m	55.062	1.73	95.26
57	29060140	刚性难燃管		m	13.200	1.77	23.36
58	29060140-0001	刚性难燃管50		m	26.400	5.50	145.20
59	29060275	难燃塑料管接头 15		个	2.520	0.37	0.93
60	29060300	难燃塑料管接头 50		个	5.040	2.03	10.23
61	29060325	难燃塑料管卡子 15		个	20.160	0.21	4.23
62	29060350	难燃塑料管卡子 50		个	20.412	1.16	23.68
63	29060360	难燃塑料管三通 15		个	0.378	0.41	0.15
64	29060385	难燃塑料管三通 50		个	0.756	3.11	2.35
65	29060395	难燃塑料管伸缩接头 15		个	0.252	0.78	0.20
66	29060420	难燃塑料管伸缩接头 50		个	0.504	3.04	1.53
67	29060430	难燃塑料管弯头 15		个	0.252	0.31	0.08
68	29060455	难燃塑料管弯头 50		个	0.504	3.03	1.53
69	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	2.030	2.25	4.57
70	29170350	角钢街码		个	45.500	12.00	546.00
71	29170620-0001	50mm ² 开口铜鼻子		个	24.360	6.00	146.16
72	29170620-0002	35mm ² 开口铜鼻子		个	12.180	5.13	62.48

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市古市镇修仁村屋顶光伏项目-安装部分

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
73	30210110-0001	逆变器 40kw		台	2.000	6364.00	12728.00
74	30210110-0002	逆变器 50kw		台	1.000	7955.00	7955.00
75	33050040	雨水斗		套	24.000	11.36	272.64
76	34110010	水		m3	0.370	4.25	1.57
77	37091110	钢垫板 1~2		kg	4.930	4.37	21.54
78	37270101	角钢接地极		根	3.150	32.00	100.80
79	55090080-0001	光伏并网箱		台	1.000	2208.00	2208.00
80	55170010-0001	互感器500/5A		台	2.000	21.83	43.66
81	99450630	折旧费		元	2387.658	1.00	2387.66
82	99450640	检修费		元	476.553	1.00	476.55
83	99450650	维护费		元	1081.739	1.00	1081.74
84	99450660	安拆费		元	1096.846	1.00	1096.85
85	99450680	柴油	(机械用)	kg	415.186	7.86	3263.36
86	99450700	电	(机械用)	kw·h	3194.816	1.04	3322.61
87	99450760	其他材料费		元	281.851	1.00	281.85
88	99451300	校验费		元	277.547	1.00	277.55
89	ZC-0001	热镀锌方通 综合		t	10.372	3833.28	39757.63
90	ZC-0002	U型螺栓M8*120		套	40.000	0.37	14.80
91	ZC-0003	塑料排水管弯头DN75		个	48.000	2.84	136.32
92	ZC-0004	弯头50		m	30.000	1.70	51.00
93	ZC-0005	直接50		m	20.000	1.70	34.00

注：本表为采用动态价格的材料设备。