

新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2025 年 10 月 15 日

复 核 时 间:

2025 年 10 月 15 日

编制说明

一、工程概况：

工程名称：新丰县县道 X853 线丰城至西坑旅游公路改造工程

建设单位：新丰县地方公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

二、编制依据及说明：

1. 新丰县县道 X853 线丰城至西坑旅游公路改造工程施工图设计；
2. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
2. 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832--2018）；
3. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833--2018）；
3. 广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》
4. 《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知；
5. 交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路【2016】66 号）；
6. 广东省交通运输厅关于印发《营业税改增值税我省公路建设工程造价计价依据调整补充方案》的通知-粤交基〔2016〕562 号；
7. 公路工程造价管理暂行办法(部令 2016 年第 67 号)；
8. 广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》的通知（粤交〔2017〕10 号）；
9. 《公路工程项目造价文件管理导则》（JTG3810-2017）；

三、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）、本项目施工图设计执行。

项目清单

建设项目名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 1 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	6.605						
101		临时工程	公路公里	6.605						
10102		保通便道	km	6.605						
	103-6	保通临时安全设施	km	6.605						
	103-8	保通便道	km	6.605						
10103		其他临时工程	公路公里	6.605						
	103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1						
	103-5	水泥混凝土拌和场	总额	1						
102		路基工程	km	6.605						
10201		场地清理	km	6.605						
1020101		清理与掘除	km/m2	6.605	3010					
	202-1	清理与掘除								
	202-1-1	清理现场	m2	3010						
	202-1-2	砍伐树木（直径10cm以上）	棵	1147						
	202-1-3	挖除竹根	m3	1599						
1020102		挖除旧路面	m3/m2	1596.106	7980.53					
	202-2	挖除旧路面								
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面								
	202-2-1-23	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m3	157.8						
	202-2-1-24	挖除160-220mm厚水泥混凝土路面	m3	11.153						
	202-2-4	挖除各类稳定土基层								
	202-2-4-1	挖除不等厚的稳定土基层	m3	1162.2						
1020103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	921.3						
	202-3	拆除结构物								
	202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3							

项目清单

建设项目名称：新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 2 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1(元)	单价2(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
	202-3-1-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	344.4						
	202-3-2	拆除混凝土结构	m3							
	202-3-2-1	拆除旧水沟	m3	507.9						
	202-3-2-2	拆除旧涵洞	m3	99						
10202		路基挖方	m3	42784.781						
	203-1	路基挖方								
	203-1-1	挖土方	m3							
	203-1-1-1	挖土方(弃方)	m3	26589.5						
	203-1-1-2	挖土方(本桩利用方)	m3	2072.5						
	203-1-1-3	挖土方(远运利用方)	m3	1287.3						
	203-1-2	挖石方	m3							
	203-1-2-1	挖石方(弃方)	m3	11058.1						
	203-1-2-2	挖石方(利用方)	m3	1777.381						
10203		路基填方	m3	4852.9						
	204-1	路基填筑								
	204-1-2	利用土方	m3	3359.9						
	204-1-3	利用石方	m3	1493						
10204		结构物台背回填	m3	1220.7						
	204-1	路基填筑								
	204-1-7	结构物台背回填								
	204-1-7-3	回填砂、砂砾(涵洞)	m3	660.3						
	204-1-7-5	回填碎石土	m3	1220.7						
10205		特殊路基处理	km	6.605						
1020503		其他处理	km	6.605						
	205-7	涵洞基础换填								

项目清单

建设项目名称: 新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 3 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	205-7-2	碎石换填	m3	47						
10206		排水工程	km	6.605						
1020601		边沟	m3/m	1532	4977					
	207-1	边沟								
	207-1-5	现浇混凝土边沟								
	207-1-5-4	C20现浇混凝土	m3	1532						
	207-1-5-5	C25现浇混凝土 (修复水渠)	m3	78.4						
1020603		截水沟	m3/m	231.9	865.8					
	207-3	截水沟								
	207-3-3	混凝土预制块截水沟								
	207-3-3-4	C20混凝土预制块	m3	50.5						
	207-3-4	现浇混凝土截水沟								
	207-3-4-4	C20现浇混凝土	m3	181.4						
1020604		急流槽	m3/m	81.8	120					
	207-4	急流槽或跌水								
	207-4-4	现浇混凝土急流槽								
	207-4-4-4	C20现浇混凝土	m3	81.8						
1020607		其他排水工程	km	6.605						
	207-10	路基排水管								
	207-10-1	钢筋混凝土排水管								
	207-10-1-5	φ 600mm以内	m	35						
10207		路基防护与加固工程	km	6.605						
1020701		一般边坡防护与加固	km	6.605						
	208-1	植物护坡								
	208-1-1	喷播草灌护坡	m2	25968						

项目清单

建设项目名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 4 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	208-1-2	三维植被网护坡	m2							
	208-1-2-1	挖方边坡	m2	34960						
	208-1-2-2	填方边坡	m2	3188						
	209	挡土墙								
	209-3	混凝土挡土墙								
	209-3-1	挡墙混凝土								
	209-3-1-3	C25片石混凝土	m3	1156.3						
	209-3-1-6	C20混凝土 (护脚)	m3							
	209-3-1-8	C25混凝土	m3	437.8						
	209-4	挡土墙基础垫层								
	209-4-2	挡土墙基础碎石垫层	m3	312.8						
103		路面工程	km	6.605						
10301		沥青混凝土路面	m2	73057.8						
1030101		功能层	m2	37282						
	308-2	黏层								
	308-2-3	防水粘结层	m2	37282						
1030104		面层	m3/m2	2425.303	37454.8					
	309-2	中粒式沥青混凝土								
	309-2-1	中粒式沥青混凝土 (按体积计)	m3							
	309-2-5	厚60mm以内中粒式沥青混凝土	m2	37454.8						
	309-2-6	平均0.5cm厚中粒式沥青混凝土调平层 AC-16	m3	178.015						
10302		水泥混凝土路面	m2	11465.5						
	302-1	垫层								
	302-1-1	碎石垫层								
	302-1-1-2	厚200mm以内	m2	80						

项目清单

建设项目名称: 新丰县X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 5 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	302-1-5	石渣垫层								
	302-1-5-2	厚180mm以内	m2							
	302-1-5-3	厚200mm以内	m2	120						
	302-1-6	石屑垫层								
	302-1-6-1	厚100mm以内	m2	10704						
	302-1-6-2	厚100mm调平层	m3	6.5						
	308	石屑底基层、基层								
	308-1	石屑基层								
	308-1-1	厚150mm以内	m2							
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-2	厚200mm以内面板	m2	11118						
	312-2	混凝土路面钢筋								
	312-2-3	路面补强钢筋 (含涵洞)	kg	8740.6						
10304		路槽、路肩及中央分隔带	km	6.605						
	313-6	混凝土路缘石								
	313-6-2	现浇混凝土路缘石								
	313-6-2-5	C25混凝土	m3	351.98						
10305		路面排水	km	6.605						
	314-10	取、弃土场渗沟								
	314-10-2	碎石渗沟	m3	480.1						
10306		旧路面处理	km/m2	6.605	10292					
1030601		既有路面处治	m2	10292						
	316-6	植筋	根	3967						
	316-10	铣刨1cm厚旧水泥砼	m2	33203						
	316-11	路基整平压实	m2	10292						

项目清单

建设项目名称：新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 6 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
1030604		抗裂贴	m2	4985.6						
	318-1	30cm宽抗裂贴	m2	4985.6						
104		桥梁涵洞工程	km	6.605						
10401		涵洞工程	m/道	16	1					
1040101		管涵	m/道	16	1					
	207-4	急流槽或跌水								
	207-4-4	现浇混凝土急流槽								
	207-4-4-4	C20现浇混凝土（1-Φ1.0m）	m3	6.3						
	207-4-4-4	C20现浇混凝土（1-Φ0.75m）	m3	50.93						
	422-1	涵基开挖	m3	1653.9						
	422-2	涵洞基础垫层								
	422-2-2	碎石垫层（1-Φ1.0m）	m3	4						
	422-2-2	碎石垫层（1-Φ0.75m）	m3	46.04						
	422-3	涵管、涵身混凝土基础								
	422-3-2	C20混凝土（1-Φ1.0m）	m3	8.7						
	422-3-2	C20混凝土（1-Φ0.75m）	m3	83.85						
	422-6	涵洞洞口基础								
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-6-1-3	C20混凝土（1-Φ0.75m）	m3	83.9						
	422-6-1-3	C20混凝土（1-Φ1.0m）	m3							
	422-7	涵洞洞口墙身								
	422-7-1	洞口混凝土墙身								
	422-7-1-3	C20混凝土（1-Φ0.75m）	m3	81.8						
	422-7-1-3	C20混凝土（1-Φ1.0m）	m3	3.63						
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙								

项目清单

建设项目名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 7 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙								
	422-8-1-2	C20混凝土	m3	15.6						
	422-9	预制安装运输混凝土圆管								
	422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管								
	422-9-4-1	钢筋	kg	2943.17						
	422-9-4-6	C30混凝土	m3	32.84						
	422-9-4-8	C40混凝土	m3	2.5						
	422-13	台帽、帽石、护栏基座								
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土								
	422-13-1-3	C25混凝土（1-Φ0.75m）	m3	4.08						
	422-13-1-3	C25混凝土（1-Φ1.0m）	m3	0.57						
1040105		旧涵洞处理	m/道	2	1					
	422-6	涵洞洞口基础								
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-6-1-3	C20混凝土（拱涵）	m3	5.53						
	422-7	涵洞洞口墙身								
	422-7-1	洞口混凝土墙身								
	422-7-1-3	C20混凝土（拱涵）	m3	4.52						
10402		小桥工程	m/座	9.5	1					
1040203		K××小桥（示例：1-10m小箱梁）	m2/m	76	9.5					
	204-1	路基填筑								
	204-1-7	结构物台背回填								
	204-1-7-8	回填碎石土	m3	249						
	204-1-15	基础换填								
	204-1-15-1	换填片石	m3	197.5						

项目清单

建设项目名称: 新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 8 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	403-3	上部结构钢筋 (包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、接缝、桥面铺装等)								
	403-3-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400) (桥面铺装)	kg	4995.6						
	403-3-2		kg	39237.5						
	403-4	附属结构钢筋 (包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等)								
	403-4-1	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	106.4						
	403-4-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	5799.3						
	404-1	干处挖土方	m3	312						
	410-3	现浇混凝土上部结构								
	410-3-4	C30混凝土	m3	149.52						
	410-6	现浇混凝土附属结构								
	410-6-4	C30混凝土	m3	32.75						
	415-1	沥青混凝土桥面铺装								
	415-1-1	普通沥青混凝土桥面铺装								
	415-1-1-6	厚60mm普通沥青混凝土	m2	194.65						
	415-2	水泥混凝土桥面铺装								
	415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装								
	415-2-1-3	厚100mm普通水泥混凝土桥面铺装								
	415-2-1-3	厚100mmC40混凝土	m2	195						
	418-5	围堰								
	418-5-1	2m高土袋围堰	m	20						
	422-2	涵洞基础垫层								
	422-2-10	C20砼	m3	18.1						
	422-6	涵洞洞口基础								

项目清单

建设项目名称: 新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 9 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-6-1-10	C20片石混凝土	m3	78.9						
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙								
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙								
	422-8-1-10	C20片石混凝土	m3	23.5						
106		交叉工程	处	14						
10601		平面交叉	处	14						
1060101		公路与等级公路平面交叉	处	5						
	308-2	黏层								
	308-2-3	防水粘结层	m2	220.3						
	309-2	中粒式沥青混凝土								
	309-2-5	厚60mm以内中粒式沥青混凝土 (平交)	m2	220.3						
	316-16	铣刨旧水泥路面0~6cm	m2	220.3						
1060102		公路与等外公路平面交叉	处	9						
	203-1	路基挖方								
	203-1-1	挖土方	m3							
	203-1-1-1	挖土方 (平交弃方)	m3	11.1						
	204-1	路基填筑								
	204-1-2	利用土方 (平交)	m3	11.5						
	308-2	黏层								
	308-2-3	防水粘结层	m2	410.4						
	309-2	中粒式沥青混凝土								
	309-2-5	厚60mm以内中粒式沥青混凝土 (平交)	m2	410.4						
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-2	厚200mm以内面板 (平交)	m2	97.2						

项目清单

建设项目名称：新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 10 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	316-16	铣刨旧水泥路面0~6cm	m ²	410.4						
107		交通工程及沿线设施	公路公里	6.605						
10701		交通安全设施	公路公里	6.605						
1070101		主线路基段	km	6.605						
107010101		护栏和栏杆	km	6.605						
	602-1	混凝土护栏								
	602-1-3	钢筋混凝土基础								
	602-1-3-1	基础钢筋	kg	176.1						
	602-1-3-6	C30混凝土基础	m ³	21						
	602-2	单面波形梁钢护栏								
	602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏								
	602-2-1-1	Gr-A-4E	m	108						
	602-2-1-5	Gr-A-4C	m	218						
	602-6	波形梁钢护栏起、终端头								
	602-6-1	分设型圆头式端头	个	5						
	602-6-2	分设型地锚式端头	个	6						
107010103		交通标志	块	154						
	604-1	单柱式交通标志								
	604-1-1	○600mm	个	12						
	604-1-2	△700mm	个	41						
	604-1-3	2△700mm	个	10						
	604-1-4	○600mm (停车让行)	个	12						
	604-1-5	□600mm	个	10						
	604-1-6	2○600+□600x400+□1000x500mm	个	4						
	604-1-7	□400x600mm	个	63						

项目清单

建设项目名称: 新丰县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 11 页 共 12 页

招清单1表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
	604-5	单悬臂式交通标志								
	604-5-1	□360×165mm	个	2						
	604-8	里程碑								
	604-8-1	里程碑 (路基段)	个	5						
	604-10	百米标								
	604-10-6	百米标 (路基段)	个	47						
107010104		交通标线	m2	3339.2						
	605-1	热熔型涂料路面标线								
	605-1-1	普通型	m2	2824.6						
	605-1-4	振动	m2	602.9						
	605-8	轮廓标								
	605-8-2	附着式轮廓标	个	68						
107010106		其他交通安全设施	km	6.605						
	607-1-1	广角镜	个	16						
1070106		安全设施拆除工程	公路公里	6.605						
	202-3	拆除构筑物								
	202-3-4	拆除标志、标牌	座	6						
10706		供电及照明系统	km	6.605						
1070602		照明系统设备及安装	km	6.605						
	807-6	路灯								
	807-6-2	6m以内杆灯	套	200						
108		绿化及环境保护工程	公路公里	6.605						
10804		取、弃土场绿化及环境保护工程	处	2						
	208-3	浆砌片石护坡								
	208-3-3	M7.5浆砌片石护脚	m3	483.2						

工程量清单-总表

建设项目名称: 新丰县县道X853线

丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

第 1 页 共 1 页

招清单2表

序号	清单子目编码	清单子目名称	金额（元）
1	100	100章 总则	
2	200	200章 路基工程	
3	300	300章 路面工程	
4	400	400章 桥梁、涵洞工程	
5	600	600章 交通安全设施	
6	700	700章 绿化及环境保护工程	
7	800	800章 管理、养护设施	
	001	各章合计	
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
	004	暂列金额	
	005	总价005=（001+002+004）	

工程量清单—一级子目清单表

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工
 合同段：K0+066~K6+671
 编制范围：K0+066~K6+671
 第 1 页
 共 9 页
 招清单2-1表

100章 总则

清单子目编码	清单子目名称	单 位	数 量	单价（元）	合价（元）
101-1	保险费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-5	水泥混凝土拌和场	总额	1		
103-6	保通临时安全设施	km	6.605		
103-8	保通便道	km	6.605		
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币					

工程量清单--一级子目清单表

建设项目名称: 新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工 合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 2 页 共 9 页

招清单2-1表

200章 路基

清单子目编码	清单子目名称	单 位	数 量	单价 (元)	合价 (元)
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清理现场	m2	3010		
202-1-2	砍伐树木 (直径10cm以上)	棵	1147		
202-1-3	挖除竹根	m3	1599		
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				
202-2-1-23	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m3	157.8		
202-2-1-24	挖除160-220mm厚水泥混凝土路面	m3	11.153		
202-2-4	挖除各类稳定土基层				
202-2-4-1	挖除不等厚的稳定土基层	m3	1162.2		
202-3	拆除结构物				
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3			
202-3-1-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	344.4		
202-3-2	拆除混凝土结构	m3			
202-3-2-1	拆除旧水沟	m3	507.9		
202-3-2-2	拆除旧涵洞	m3	99		
202-3-4	拆除标志、标牌	座	6		
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m3			
203-1-1-1	挖土方 (平交弃方)	m3	11.1		
203-1-1-1	挖土方 (弃方)	m3	26589.5		
203-1-1-2	挖土方 (本桩利用方)	m3	2072.5		
203-1-1-3	挖土方 (远运利用方)	m3	1287.3		
203-1-2	挖石方	m3			
203-1-2-1	挖石方 (弃方)	m3	11058.1		
203-1-2-2	挖石方 (利用方)	m3	1777.381		
204-1	路基填筑				
204-1-2	利用土方	m3	3359.9		
204-1-2	利用土方 (平交)	m3	11.5		
204-1-3	利用石方	m3	1493		
204-1-7	结构物台背回填				
204-1-7-3	回填砂、砂砾 (涵洞)	m3	660.3		
204-1-7-5	回填碎石土	m3	1220.7		
204-1-7-8	回填碎石土	m3	249		
204-1-15	基础换填				
204-1-15-1	换填片石	m3	197.5		
205-7	涵洞基础换填				
205-7-2	碎石换填	m3	47		
207-1	边沟				
207-1-5	现浇混凝土边沟				
207-1-5-4	C20现浇混凝土	m3	1532		
207-1-5-5	C25现浇混凝土 (修复水渠)	m3	78.4		
207-3	截水沟				

工程量清单一级子目清单表

项目名称: 新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工 合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 3 页 共 9 页

招清单2-1表

200章 路基

[illegible]

工程量清单—一级子目清单表

建设项目名称: 新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工 合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 4 页 共 9 页

招清单2-1表

300章 路面

[illegible]

工程量清单—一级子目清单表

建设项目名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工 合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 5 页 共 9 页

招清单2-1表

400章 桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单 位	数 量	单价 (元)	合价 (元)
403-3	上部结构钢筋 (包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等)				
403-3-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400) (桥面铺装)	kg	4995.6		
403-3-2		kg	39237.5		
403-4	附属结构钢筋 (包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫)				
403-4-1	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	106.4		
403-4-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	5799.3		
404-1	干处挖土方	m3	312		
410-3	现浇混凝土上部结构				
410-3-4	C30混凝土	m3	149.52		
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-4	C30混凝土	m3	32.75		
415-1	沥青混凝土桥面铺装				
415-1-1	普通沥青混凝土桥面铺装				
415-1-1-6	厚60mm普通沥青混凝土	m2	194.65		
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1-3	厚100mm普通水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1-3-5	厚100mmC40混凝土	m2	195		
418-5	围堰				
418-5-1	2m高土袋围堰	m	20		
422-1	涵基开挖	m3	1653.9		
422-2	涵洞基础垫层				
422-2-2	碎石垫层 (1-Φ0.75m)	m3	46.04		
422-2-2	碎石垫层 (1-Φ1.0m)	m3	4		
422-2-10	C20砼	m3	18.1		
422-3	涵管、涵身混凝土基础				
422-3-2	C20混凝土 (1-Φ0.75m)	m3	83.85		
422-3-2	C20混凝土 (1-Φ1.0m)	m3	8.7		
422-6	涵洞洞口基础				
422-6-1	洞口混凝土基础				
422-6-1-3	C20混凝土 (拱涵)	m3	5.53		
422-6-1-3	C20混凝土 (1-Φ0.75m)	m3	83.9		
422-6-1-10	C20片石混凝土	m3	78.9		
422-7	涵洞洞口墙身				
422-7-1	洞口混凝土墙身				
422-7-1-3	C20混凝土 (1-Φ1.0m)	m3	3.63		
422-7-1-3	C20混凝土 (1-Φ0.75m)	m3	81.8		
422-7-1-3	C20混凝土 (拱涵)	m3	4.52		
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙				
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙				
422-8-1-2	C20混凝土	m3	15.6		
422-8-1-10	C20片石混凝土	m3	23.5		

工程量清单--一级子目清单表

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工
 合同段：K0+066~K6+671
 编制范围：K0+066~K6+671
 第 6 页
 共 9 页
 招清单2-1表

400章 桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单 位	数 量	单价（元）	合价（元）
422-9	预制安装运输混凝土圆管				
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管				
422-9-4-1	钢筋	kg	2943.17		
422-9-4-6	C30混凝土	m3	32.84		
422-9-4-8	C40混凝土	m3	2.5		
422-13	台帽、帽石、护栏基座				
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土				
422-13-1-3	C25混凝土（1-Φ0.75m）	m3	4.08		
422-13-1-3	C25混凝土（1-Φ1.0m）	m3	0.57		
清单 第400章 合计 人民币					

工程量清单-一级子目清单表

建设项目名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工 合同段：K0+066~K6+671
 编制范围：K0+066~K6+671
 第 8 页 共 9 页 招清单2-1表

700章 绿化及环境保护设施

清单子目编码	清单子目名称	单 位	数 量	单价（元）	合价（元）
703-1	撒播草种	m2	8421		
清单 第700章 合计 人民币					

分项清单

建设项目名称: 新丰县城道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段: K0+066~K6+671

编制范围: K0+066~K6+671

第 1 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用比例 (%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	6.605						
101		临时工程	公路公里	6.605						
10102		保通便道	km	6.605						
1010201		保通便道 (修建、拆除与维护)	km	6.605						
	103-8	保通便道	km	6.605						
1010202		保通临时安全设施	km	6.605						
	103-6	保通临时安全设施	km	6.605						
10103		其他临时工程	公路公里	6.605						
1010301		临时供电及电信设施	公路公里	6.605						
	103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1						
1010303		拌和及预制场设施安拆	公路公里	6.605						
	103-5	水泥混凝土拌和场	总额	1						
102		路基工程	km	6.605						
10201		场地清理	km	6.605						
1020101		清理与掘除	km/m2	6.605	3010					
	202-1	清理与掘除								
	202-1-1	清理现场	m2	3010						
	202-1-2	砍伐树木 (直径10cm以上)	棵	1147						
	202-1-3	挖除竹根	m3	1599						
1020102		挖除旧路面	m3/m2	1596.106	7980.53					
102010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2	264.953	1324.765					
	202-2	挖除旧路面								
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面								
	202-2-1-23	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m3	157.8						
	202-2-1-24	挖除160-220mm厚水泥混凝土路面	m3	11.153						
102010204		挖除基层、底基层	m3	1162.2						
	202-2	挖除旧路面								
	202-2-4	挖除各类稳定土基层								
	202-2-4-1	挖除不等厚的稳定土基层	m3	1162.2						
		挖除稳定土基层	m3	1162.2						
1020103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	921.3						
102010301		拆除钢筋混凝土结构	m3	314.4						
	202-3	拆除结构物								
	202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3							
	202-3-1-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	344.4						
102010302		拆除混凝土结构	m3	606.9						
	202-3	拆除结构物								
	202-3-2	拆除混凝土结构	m3							
	202-3-2-1	拆除旧水沟	m3	507.9						
	202-3-2-2	拆除旧涵洞	m3	99						
10202		路基挖方	m3	42784.78						

分项清单

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 2 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
1020201		挖土方	m3	29949.3						
	203-1	路基挖方								
	203-1-1	挖土方	m3							
	203-1-1-1	挖土方（弃方）	m3	26589.5						
	203-1-1-2	挖土方（本桩利用方）	m3	2072.5						
	203-1-1-3	挖土方（远运利用方）	m3	1287.3						
1020202		挖石方	m3	12835.48						
	203-1	路基挖方								
	203-1-2	挖石方	m3							
	203-1-2-1	挖石方（弃方）	m3	11058.1						
	203-1-2-2	挖石方（利用方）	m3	1777.381						
10203		路基填方	m3	4852.9						
1020301		利用土方填筑	m3	3359.9						
	204-1	路基填筑								
	204-1-2	利用土方	m3	3359.9						
1020303		利用石方填筑	m3	1493						
	204-1	路基填筑								
	204-1-3	利用石方	m3	1493						
10204		结构物台背回填	m3	1220.7						
1020402		挡墙墙背回填	m3	1220.7						
	204-1	路基填筑								
	204-1-7	结构物台背回填								
	204-1-7-1	回填碎石土	m3	1220.7						
1020403		桥涵台背回填	m3	1220.7						
	204-1	路基填筑								
	204-1-7	结构物台背回填								
	204-1-7-2	回填砂、砂砾（涵洞）	m3	660.3						
10205		特殊路基处理	km	6.605						
1020503		其他处理	km	6.605						
102050305		桥头路基处理	km	6.605						
	205-7	涵洞基础换填								
	205-7-2	碎石换填	m3	47						
10206		排水工程	km	6.605						
1020601		边沟	m3/m	1532	4977					
102060101		现浇混凝土边沟	m3/m	1532	4977					
	207-1	边沟								
	207-1-5	现浇混凝土边沟								
	207-1-5-1	C20现浇混凝土	m3	1532						
	207-1-5-2	C25现浇混凝土（修复水渠）	m3	78.4						
1020603		截水沟	m3/m	231.9	865.8					
102060301		现浇混凝土截水沟	m3/m	181.4	585					
	207-3	截水沟								

分项清单

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 3 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
	207-3-4	现浇混凝土截水沟								
	207-3-4-	C20现浇混凝土	m3	181.4						
102060302		混凝土预制块截水沟	m3/m	50.5	280.8					
	207-3	截水沟								
	207-3-3	混凝土预制块截水沟								
	207-3-3-	C20混凝土预制块	m3	50.5						
1020604		急流槽	m3/m	81.8	120					
102060401		现浇混凝土急流槽	m3/m	81.8	120					
	207-4	急流槽或跌水								
	207-4-4	现浇混凝土急流槽								
	207-4-4-	C20现浇混凝土	m3	81.8						
1020607		其他排水工程	km	6.605						
	207-10	路基排水管								
	207-10-1	钢筋混凝土排水管								
	207-10-1-	Φ 600mm以内	m	35						
10207		路基防护与加固工程	km	6.605						
1020701		一般边坡防护与加固	km	6.605						
102070101		坡面植物防护	m2	64112						
	208-1	植物护坡								
	208-1-1	喷播草灌护坡	m2	25968						
	208-1-2	三维植被网护坡	m2							
	208-1-2-	挖方边坡	m2	34960						
	208-1-2-	填方边坡	m2	3188						
102070104		挡土墙	m3/m	1565.1	172					
	209	挡土墙								
	209-3	混凝土挡土墙								
	209-3-1	挡墙混凝土								
	209-3-1-	C25片石混凝土	m3	1156.3						
	209-3-1-	C25混凝土	m3	437.8						
	209-4	挡土墙基础垫层								
	209-4-2	挡土墙基础碎石垫层	m3	312.8						
103		路面工程	km	6.605						
10301		沥青混凝土路面	m2	73057.8						
1030101		功能层	m2	37282						
103010103		黏层	m2	37282						
	308-2	黏层								
	308-2-3	防水粘结层	m2	37282						
1030104		面层	m3/m2	2425.303	37454.8					
103010402		中面层	m3/m2	2425.303	37454.8					
	309-2	中粒式沥青混凝土								
	309-2-1	中粒式沥青混凝土（按体积计）	m3							
	309-2-5	厚60mm以内中粒式沥青混凝土	m2	37454.8						

分项清单

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 4 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
	309-2-6	平均0.5cm厚中粒式沥青混凝土调平层 AC-16C	m3	178.015						
10302		水泥混凝土路面	m2	11465.5						
1030201		垫层	m2	11198.4						
	302-1	垫层								
	302-1-1	碎石垫层								
	302-1-1-1	厚200mm以内	m2	80						
	302-1-5	石渣垫层								
	302-1-5-1	厚180mm以内	m2							
	302-1-5-2	厚200mm以内	m2	120						
	302-1-6	石屑垫层								
	302-1-6-1	厚100mm以内	m2	10704						
	302-1-6-2	厚100mm调平层	m3	6.5						
1030203		基层	m3/m2	52.065	347.1					
	308	石屑底基层、基层								
	308-1	石屑基层								
	308-1-1	厚150mm以内	m2							
1030204		面层	m3/m2	2308	11540					
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-2	厚200mm以内面板	m2	11118						
	312-2	混凝土路面钢筋								
	312-2-3	路面补强钢筋（含涵洞）	kg	8740.6						
10304		路槽、路肩及中央分隔带	km	6.605						
1030403		中间带	km	6.605						
	313-6	混凝土路缘石								
	313-6-2	现浇混凝土路缘石								
	313-6-2-1	C25混凝土	m3	351.98						
10305		路面排水	km	6.605						
1030503		渗（盲）沟	m	190						
	314-10	取、弃土场渗沟								
	314-10-2	碎石渗沟	m3	480.1						
10306		旧路面处理	km/m2	6.605	10292					
1030601		既有路面处治	m2	10292						
	316-6	植筋	根	3967						
	316-10	铣刨1cm厚旧水泥砼	m2	33203						
	316-11	路基整平压实	m2	10292						
1030604		抗裂贴	m2	4985.6						
103060401		30cm宽抗裂贴	m2	4985.6						
	318-1	30cm宽抗裂贴	m2	4985.6						
104		桥梁涵洞工程	km	6.605						
10401		涵洞工程	m/道	16	1					
1040101		管涵	m/道	16	1					

分项清单

建设项目名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 5 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
104010101		1-Φ0.75m管涵	m/道	123	12					
	422-1	涵基开挖	m3	1653.9						
	422-2	涵洞基础垫层								
	422-2-2	碎石垫层（1-Φ0.75m）	m3	46.04						
	422-3	涵管、涵身混凝土基础								
	422-3-2	C20混凝土（1-Φ0.75m）	m3	83.85						
	422-6	涵洞洞口基础								
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-6-1-3	C20混凝土（1-Φ0.75m）	m3	83.9						
	422-7	涵洞洞口墙身								
	422-7-1	洞口混凝土墙身								
	422-7-1-3	C20混凝土（1-Φ0.75m）	m3	81.8						
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙								
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙								
	422-8-1-6	C20混凝土	m3	15.6						
	207-4	急流槽或跌水								
	207-4-4	现浇混凝土急流槽								
	207-4-4-4	C20现浇混凝土（1-Φ0.75m）	m3	50.93						
	422-9	预制安装运输混凝土圆管								
	422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管								
	422-9-4-1	钢筋	kg	2692.47						
	422-9-4-6	C30混凝土	m3	32.84						
	422-13	台帽、帽石、护栏基座								
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土								
	422-13-1-3	C25混凝土（1-Φ0.75m）	m3	4.08						
104010102		1-Φ1.0m管涵	m/道	6	3					
	422-2	涵洞基础垫层								
	422-2-2	碎石垫层（1-Φ1.0m）	m3	4						
	422-3	涵管、涵身混凝土基础								
	422-3-2	C20混凝土（1-Φ1.0m）	m3	8.7						
	422-6	涵洞洞口基础								
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-7	涵洞洞口墙身								
	422-7-1	洞口混凝土墙身								
	422-7-1-3	C20混凝土（1-Φ1.0m）	m3	3.63						
	207-4	急流槽或跌水								
	207-4-4	现浇混凝土急流槽								
	207-4-4-4	C20现浇混凝土（1-Φ1.0m）	m3	6.3						
	422-9	预制安装运输混凝土圆管								

分项清单

建设项目名称：新丰县县道Y853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 6 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
	422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管								
	422-9-4-1	钢筋	kg	250.7						
	422-9-4-2	C40混凝土	m3	2.5						
	422-13	台帽、帽石、护栏基座								
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土								
	422-13-1-3	C25混凝土（1-Φ1.0m）	m3	0.57						
1040105		旧涵洞处理	m/道	2	1					
104010501		拱涵重建一字墙	m/道	2	1					
	422-6	涵洞洞口基础								
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-6-1-2	C20混凝土（拱涵）	m3	5.53						
	422-7	涵洞洞口墙身								
	422-7-1	洞口混凝土墙身								
	422-7-1-2	C20混凝土（拱涵）	m3	4.52						
10402		小桥工程	m/座	9.5	1					
1040203		K××小桥（示例：1-10m小箱梁）	m2/m	76	9.5					
104020301		基础工程	m3/m2	312	76					
	404-1	干处挖土方	m3	312						
104020302		下部构造	m3/m2	569.4						
	204-1	路基填筑								
	204-1-7	结构物台背回填								
	204-1-7-2	回填碎石土	m3	249						
	204-1-15	基础换填								
	204-1-15-1	换填片石	m3	197.5						
104020303		上部构造	m2	76						
	403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）								
	403-3-2		kg	39237.5						
	410-3	现浇混凝土上部结构								
	410-3-4	C30混凝土	m3	149.52						
104020304		桥面铺装	m3/m2	31.179	389.65					
	403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）								
	403-3-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）（桥面铺装）	kg	4995.6						
	415-1	沥青混凝土桥面铺装								
	415-1-1	普通沥青混凝土桥面铺装								
	415-1-1-2	厚60mm普通沥青混凝土	m2	194.65						
	415-2	水泥混凝土桥面铺装								
	415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装								
	415-2-1-3	厚100mm普通水泥混凝土桥面铺装								

分项清单

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 7 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
	415-2-1-3-5	厚100mmC40混凝土	m2	195						
104020305		附属工程	m2/m	76	9.5					
	403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）								
	403-4-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	106.4						
	403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5799.3						
	410-6	现浇混凝土附属结构								
	410-6-4	C30混凝土	m3	32.75						
104020306		其他工程	m2/m	76	9.5					
	418-5	围堰								
	418-5-1	2m高土袋围堰	m	20						
	422-2	涵洞基础垫层								
	422-2-10	C20砼	m3	18.1						
	422-6	涵洞洞口基础								
	422-6-1	洞口混凝土基础								
	422-6-1-10	C20片石混凝土	m3	78.9						
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙								
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙								
	422-8-1-10	C20片石混凝土	m3	23.5						
106		交叉工程	处	14						
10601		平面交叉	处	14						
1060101		公路与等级公路平面交叉	处	5						
106010102		T形交叉	处	5						
	308-2	黏层								
	308-2-3	防水粘结层	m2	220.3						
	309-2	中粒式沥青混凝土								
	309-2-5	厚60mm以内中粒式沥青混凝土（平交）	m2	220.3						
	316-16	铣刨旧水泥路面0~6cm	m2	220.3						
1060102		公路与等外公路平面交叉	处	9						
	203-1	路基挖方								
	203-1-1	挖土方	m3							
	203-1-1-1	挖土方（平交弃方）	m3	11.1						
	204-1	路基填筑								
	204-1-2	利用土方（平交）	m3	11.5						
	308-2	黏层								
	308-2-3	防水粘结层	m2	410.4						
	309-2	中粒式沥青混凝土								
	309-2-5	厚60mm以内中粒式沥青混凝土（平交）	m2	410.4						
	316-16	铣刨旧水泥路面0~6cm	m2	410.4						

分项清单

建设工程名称：新丰县县道X853线丰城至西坑旅游公路改造工程

合同段：K0+066~K6+671

编制范围：K0+066~K6+671

第 8 页 共 9 页

招清单3表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称（或清单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元）	单价2（元）	合价（元）	各项费用比例（%）	备注
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-2	厚200mm以内面板（平交）	m2	97.2						
107		交通工程及沿线设施	公路公里	6.605						
10701		交通安全设施	公路公里	6.605						
1070101		主线路基段	km	6.605						
107010101		护栏和栏杆	km	6.605						
107010101		路侧护栏	m	458						
	602-1	混凝土护栏								
	602-1-3	钢筋混凝土基础								
	602-1-3-	基础钢筋	kg	176.1						
	602-1-3-	C30混凝土基础	m3	21						
	602-2	单面波形梁钢护栏								
	602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏								
	602-2-1-	Gr-A-4E	m	108						
	602-2-1-	Gr-A-4C	m	218						
	602-6	波形梁钢护栏起、终端头								
	602-6-1	分设型圆头式端头	个	5						
	602-6-2	分设型地锚式端头	个	6						
107010103		交通标志	块	154						
	604-1	单柱式交通标志								
	604-1-1	○600mm	个	12						
	604-1-2	△700mm	个	41						
	604-1-3	2△700mm	个	10						
	604-1-4	○600mm（停车让行）	个	12						
	604-1-5	□600mm	个	10						
	604-1-6	2○600+□600x400+□1000x500mm	个	4						
	604-1-7	□400x600mm	个	63						
	604-5	单悬臂式交通标志								
	604-5-1	□360×165mm	个	2						
	604-8	里程标								
	604-8-1	里程标（路基段）	个	5						
	604-10	百米标								
	604-10-6	百米标（路基段）	个	47						
107010104		交通标线	m2	3339.2						
	605-1	热熔型涂料路面标线								
	605-1-1	普通型	m2	2824.6						
	605-1-4	振动	m2	602.9						
	605-8	轮廓标								
	605-8-2	附着式轮廓标	个	68						
107010106		其他交通安全设施	km	6.605						
	607-1-1	广角镜	个	16						
1070106		安全设施拆除工程	公路公里	6.605						

