

始兴县工业园区垃圾收集棚工程

预 算 价

预 算 价

(小写)： 372489.95

(大写)： 叁拾柒万贰仟肆佰捌拾玖元玖角伍分

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

陈枫

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

老下田

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 始兴县工业园区垃圾收集棚工程

标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集 标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工
棚工程 程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集棚工程 标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集 标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工
棚工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		始兴县工业园区垃圾收集棚工程								
		整个项目								
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道砖50mm厚 2. 废料外运，运距综合考虑	m2	2.23		4.11	0.80	0.95	8.09
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除人行道基层350mm厚 2. 废料外运，运距综合考虑	m2	0.84	0.19	30.77	3.99	4.74	40.52
3	040101003001	挖基坑土方	1. 挖基础土方，深度：2m内 2. 土壤类别：一二类土	m3	2.24		4.22	0.86	0.97	8.29
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯 实机夯实 槽、坑	m3	12.3		3.28	1.96	2.34	19.88
5	040103003001	余方弃置	1. 余土弃置，运距综合考虑	m3	0.39		12.22	1.59	1.89	16.09
6	040303002001	混凝土基础	1. C25混凝土 500*500*500	m3	75.53	369.42	50.23	19.90	18.87	533.95
7	010505002001	基础模板	1. 基础模板	m2	18.57	27.36	1.79	5.36	3.05	56.14
8	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土地面	m2	18.14	73.74	0.3	2.10	2.77	97.05
9	040202010001	碎石	1. 150厚级配碎石基层	m2	2.69	25.25	2.73	0.61	0.81	32.09
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 250*250*50人行道砖 2. 100厚C25混凝土垫层 2. 100厚100厚级配碎石垫层	m2	35.39	103.56	2.88	4.35	5.74	151.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 始兴县工业园区垃圾收集 标段: 始兴县工业园区垃圾收集棚工
棚工程 程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集 标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工
棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		4953.17	
1.1		市政工程		4953.17	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		4953.17	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		990.63	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		900.58	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		1170.75	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		1891.21	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
本页小计				4953.17	
合计				4953.17	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集棚工程

标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额上 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	277232.6			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		277232.6			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集 标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工
棚工程 程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C -C	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C		
1	垃圾亭	176111	9	176120					垃圾亭，样式做法详图纸，共34座，含材料费、安装费及基础螺栓预埋铁件费用，不含基础，暂按5180元/座含税考虑
2	广告牌	60303.6	9	60312.6					1.5厚不锈钢广告牌，由专业公司二次深化设计，共223.38m²，暂按270元/m²含税考虑
3	垃圾桶	40791	9	40800					A240L树脂垃圾桶，详细参数详图纸，共136个，暂按300/个含税考虑
本页小计		277205.6	27	277232.6					
合计		277205.6	27	277232.6					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：始兴县工业园区垃圾收集棚工程

标段：始兴县工业园区垃圾收集棚工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]