

总预算表

金额单位：元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
一	配电站、开关站工程	64951	116357	10679		191987
二	架空线路工程		2846	42373		45219
三	电缆线路工程	156505	89935	5229		251669
	小 计	221456	209137	58281		488875
四	其他费用					
(一)	项目建设管理费					
	工程含税总投资	221456	209137	58281		488875

安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元	48963	
1.1	直接工程费		元	44810	
1.1.1	人工费		元	10543	
1.1.2	材料费		元	29352	
1.1.2.1	定额材料费		元	1463	
1.1.2.2	主要材料费		元	27889	
1.1.3	机械费		元	4915	
1.2	措施费		元	4153	
1.2.1	施工工具用具使用费	3.89	%	410	
1.2.2	临时设施费	10.25	%	1081	
1.2.3	安全文明施工费	25.25	%	2662	
2	间接费		元	3797	
2.1	企业管理费	36.01	%	3797	
3	利润	22.97	%	2422	
5	税金	9	%	3100	
6	合计		元	58281	

建筑工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	建筑取费表				
1	直接费		元	197789	
1.1	直接工程费		元	191820	
1.1.1	人工费		元	22800	
1.1.2	材料费		元	146734	
1.1.2.1	定额材料费		元	3162	
1.1.2.2	主要材料费		元	143572	
1.1.3	机械费		元	22286	
1.2	措施费		元	5969	
1.2.1	施工机具使用费	2.22	%	506	
1.2.2	临时设施费	6.43	%	1466	
1.2.3	安全文明施工费	17.53	%	3997	
2	间接费		元	5518	
2.1	企业管理费	24.2	%	5518	
3	利润	16.18	%	3689	
5	税金	9	%	14461	
7	合计		元	221456	

主材汇总表

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	台价	单重	合重
	建筑工程									
D	配电站、开站工程									
C09031631	商品混凝土 C15		m ³	2.436	1.5	510.36		1262	2560	6329.702
C09031633	商品混凝土 C25		m ³	2.401	1.5	529.45		1290	2560	6238.758
C09031613	商品混凝土 C25		m ³	2.008	1.5	529.45		1079	2560	5217.587
C09031634	商品混凝土 C25		m ³	0.959	1.5	529.45		515	2560	2491.866
ZC	预制块通风孔 240*300*1000(含不锈钢框 20*20*1及网8*8)		块	2	0.5	550		1106	100	201
ZC	清水混凝土预制底座 300*300*250 C25		块	4	0.5	135		543	40	160.8
ZC(甲)	行人盖板 1150*300*100(包边)		块	10	3.5	401	43	4193	90	931.5
C09010101	普通硅酸盐水泥32.5		t	0.736	5	511.33		395	1000	772.38
C09021701	素水泥浆		m ³	0.046	5	543.7		26	1550	74.865
C10010101	中砂		m ³	2.931		217.16		637	1550	4543.205
C21010101	水		t	0.448		4.15		2	1000	447.9
C10070101	标准砖240×115×53		千块	2.162	2.5	340.71		755	2500	5540.125
C09050207	市政砖 300×300×60		m ²	6.525	2.5	32.94		220	1550	10366.594
C01020712	圆钢 φ10以内		kg	132.6	0.5	4.19		558	1	133.263
C01020713	圆钢 φ10以外		kg	154.5	0.5	4.14		643	1	155.273
ZC	热镀锌槽钢 [10		t	0.075	0.5	4070.8		307	1000	75.375
C18050111	PVC管 φ200		m	2.04	5	48.88		105	2.6	5.569
ZC	钢板		t	0.012	0.5	6000		72	1000	12.06
C01020143	户外设备围栏防撞柱		件	4	6	2268		9616	5	21.2
C01021903	户外设备围栏双开门		套	1	6	2192		2324	5	5.3
C01021903	户外设备围栏 I型围栏构件		套	11	6	1173		13677	5	58.3
C01021903	户外设备围栏 II型围栏构件		套	9	6	1260		12020	5	47.7

金额单位：元

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
	小计						43	51345		43830.322
L	电缆线路工程									
C4000278	石粉		m3	130.94	10.5	126.21		18261	1200	173626.44
C4000032	商品混凝土 C15		m3	7.63	1.5	510.36		3952	2560	19825.792
C4000034	商品混凝土 C25		m3	7.92	1.5	529.45		4256	2560	20579.328
C4000033	商品混凝土 C20		m3	1.72	1.5	519.74		907	2560	4469.248
C09010101	普通硅酸盐水泥 32.5		t	0.046	5.2	511.33		25	1000	48.602
C10010101	中砂		m3	0.087	15.3	217.16		22	1550	155.839
Q03001025	φ200PVC管 集水口内填粗沙		m3	0.03	15.3	217.16		8	1600	55.344
C21010101	水		t	0.025		4.15		0	1000	24.9
Q03001025	集水口 PVC管 φ200		m	1.2	5	48.88		62	10.4	13.104
020301023	HDPE管		m	240	5	58		14616	2	504
040020000456(甲)	氯化聚氯乙烯塑料电缆导管, DS, 150×8×6000, SNI2		米	400	5	60		25200	5	2100
C3107101	圆钢 φ10以下		kg	357	0.5	4.19		1503	1	358.785
C3107102	圆钢 φ10以上		kg	480	0.5	4.14		1997	1	482.4
040023000185(甲)	电缆沟重型混凝土盖板, 1150mm (长) x300mm (宽) x150mm (厚) 带钢包边的盖板		块	27	3.5	541		15118	90	2515.05
	橡胶缓冲层 130*5		m	22.5		9		203	0.2	4.5
C16100601	菱形电缆标志牌		个	3	1.5	30		91	0.2	0.609
C16100601	井盖板编号牌		个	27	1.5	20		548	0.2	5.481
C16100601	圆形电缆标识牌		块	20	1.5	30		609	0.2	4.06
	预制钢筋混凝土压顶 C40		套	3	0.5	1008		3039	20	60.3

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
0100200000162(甲)	管枕 (单), ϕ 150		套	200	0.5	9		1809	1	201
	小计							92227		225034.783
	建筑合计						43	143572		268865.105
	安装工程									
D	配电站、开关站工程									
ZC(甲)	高低压柜接地 BVV-50		m	16	0.6	18.89		304		
ZC(甲)	铜端子 DT-50		个	4	1.5	6		24		
ZC	电缆分接箱名称标识牌 320*200, 反光铝板丝印(户外漆)		块	1	1.5	66		67	0.2	0.203
ZC	止步高压危险标志牌 300*240, 反光铝板丝印(户外漆)		块	4	1.5	43		175	0.2	0.812
ZC	“严禁停放车辆, 堆放杂物等” 300*240, 反光铝板丝印(户外漆)		块	4	1.5	45		183	0.2	0.812
ZC	“接地标识”标志牌 ϕ 80, 塑胶板		块	2	1	10		20	0.2	0.404
ZC	3M反光贴		m	45	1.5	10		457	0.1	4.568
ZC	10kV一次结线图(720*600, 纸张打印并过塑)		块	1	1.5	45		46	0.2	0.203
ZC	10kV进线相序牌(ϕ 100, 1mm厚度的铝板, 双面覆反光膜)		块	3	1.5	12		37	0.2	0.609
ZC	角钢垂直接地极 L50*5, L=2.5m, 热镀锌		kg	37.7	0.5	6.8		258	1	37.889
ZC	镀锌圆钢 ϕ 16		m	55.5	0.5	11		614	1.58	88.128
ZC	引上线接地板 -50*5		kg	1.35	0.5	6.8		9	1	1.357
	小计							2192		134.984
X	架空线路工程									

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
录入编号(甲)	拉线盘 LP-6		块	6	0.5	153	10	932	69	416.07
(甲)	圆钢水平地板 Φ16		米	160	0.5	10.82		1740	1.58	254.064
(甲)	角钢桩垂直地板 L50X5, L=2.5m		条	32	0.5	74.45		2394	9.43	303.269
(甲)	圆钢引出线 Φ16		米	5	0.5	12.66		64	1.58	7.94
	连接板 -4X40X160		条	2	0.5	1.22		2	0.2	0.402
(甲)	II型抱箍 BG2-80-190		付	1	1.5	47		48	6.07	6.161
(甲)	I型抱箍 BG1-60-190		付	1	1.5	22		22	2.89	2.933
(甲)	拉线抱箍 BG2-80-210		付	6	1.5	51		311	2.38	14.494
(甲)	拉线抱箍 BG-100-300		付	6	1.5	180		1096	19.4	118.146
(甲)	角钢横担 HD80/17-230		根	2	0.5	113		227	14.49	29.125
(甲)	横担斜撑 XHD-50/10		根	4	0.5	25.68		103	3.62	14.552
(甲)	双头螺栓 MS18x310		套	4	3	4.4		18	0.62	2.554
(甲)	M垫铁 MD-200		块	2	3	13		27	1.65	3.399
录入编号(甲)	单头螺栓 M16×80		副	68	3	2	1	142	0.24	16.81
(甲)	耐张联板 NL-80-585		套	2	1.5	27		55	3.34	6.78
录入编号(甲)	4位街码四位街码(JM4-150)		条	14	1.5	45		639	3.9	55.419
录入编号(甲)	街码抱箍拖7-160/单凸 (连接金具) 延长环 PH-10		条	28	1.5	11		313	1.3	36.946
(甲)	楔型线夹 NE-2		套	6	1.5	22		134	0.6	3.654
(甲)	UT型线夹(可调式) NUT-2		个	18	1.5	21		384	1.5	27.405
(甲)	防卸帽 FX-2		套	6	1.5	38		231	3.2	19.488
(甲)	(连接金具) U型挂环 U-25		个	12	1.5	1.42		17	0.2	2.436
(甲)	绝缘子 U100BLP-1		米	6	1.5	44		268	2	12.18
(甲)	(连接金具) 碗头挂板 WS-10		片	6	1.5	71.99		438	5.3	32.277
(甲)			套	6	1.5	20		122	1	6.09

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
(甲)	(连接金具)球头挂板 QP-10		套	6	1.5	12		73	0.3	1.827
录入编号(甲)	抱箍 (普通型)BGL-60-160		副	6	1.5	37		225	4.53	27.588
录入编号(甲)	延长环 延长环(PH-10)		个	6	1.5	22		134	0.4	2.436
录入编号(甲)	楔型线夹 NX-2		个	6	1.5	27		164	1.2	7.308
录入编号(甲)	钢丝卡子 JK-2		个	24	1.5	5		122	0.18	4.385
录入编号(甲)	U型线夹 NUW-2		个	6	1.5	40		244	2.1	12.789
录入编号(甲)	拉线棒 $\phi 16 \times 2000$		条	6	1.5	45		274	7.5	45.675
录入编号(甲)	U型挂环 U-12		个	6	1.5	22		134	2.35	14.312
录入编号(甲)	预应力锥形水泥杆, 150mm \times 8米		根	12	0.5	628		7574	420	5065.2
录入编号(甲)	低压轴式绝缘子EX-1		个	56	2	5	3	289	2	114.24
录入编号(甲)	拉线绝缘子 J-4.5		个	6	2	5		31	0.5	3.06
(甲)	钢绞线, (镀锌)GJ-50mm ²		吨	0.042	2	8209		352	1000	42.84
录入编号(甲)	钢绞线 GJ-50		m	60	2	3.4		208	0.39	23.868
(甲)	拉线棒 LB20-3100		根	6	1.5	95.58		582	9	54.81
ZC003001011	10kV架空绝缘导线, JKLGJ-185/10	10kV架空绝缘导线, JKLGJ-185/10	米	60	0.6	14.02		846		
ZC005059003	并沟线夹 JB-4		套	12	1.5	39.38		480		
ZC005060001	铜铝过渡线夹 SLG-4B		套	6	1.5	35.8		218		
ZC005203005	镀锌螺栓M16 \times 100	M16 \times 100	套	18	3	2.92		54	0.22	4.079
ZC100023007	角钢 $\angle 63 \times 6 \times 1000$		根	10	0.5	35.84		360	5.72	57.496
ZC005065004	抱箍 $-6 \times 60 \times \phi 220$		套	6	1.5	17.55		107		
ZC100025002	角钢 $\angle 75 \times 8 \times 1600$		根	4	0.5	90.52		364	14.45	58.081
ZC005204004	镀锌螺栓M18 \times 350	M18 \times 350	套	4	3	9.66		40	0.73	2.999
ZC100002000	扁钢 综合		kg	14.5	0.5	4.76		69		
ZC100017101	扁钢 60 \times 8		m	4.8	0.5	22.04		106	3.4	16.394

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
ZC005065006	抱箍 -6×60×Φ300		套	8	1.5	23.94		194		
ZC100007001	扁钢 40×4		m	20.75	0.5	8.17		170	1.26	26.276
ZC100052001	槽钢 [12		m	14	0.5	74.51		1048	12.06	169.67
ZC100021005	角钢 ∠45×4×300		根	4	0.5	5.14		21	0.82	3.3
ZC100021006	角钢 ∠45×4×450		根	2	0.5	7.71		16	1.23	2.475
ZC005203002	镀锌螺栓M16×50	M16×50	套	20	3	2.22		46	0.17	3.44
ZC005072003	瓷横担 SC-210		支	18	2	62.39		1145		
	小计						14	25417		7157.141
L	电缆线路工程									
040022000001(甲)	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架, 350mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) (螺栓式)		支	12	6	22		280	2	25.44
	小计							280		25.44
	安装合计						14	27889		7317.565
	合计						57	171461		276182.67

设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		配送费		设备税金	合价
					单价	合价	费率(%)	含税合价	费率(%)	含税合价		
	安装工程											
D	配电站、开关站工程											
SB(甲)	10kV户外开关箱	KKKKK型	台	1	115548	115548	0.7	809				116357
	小计					115548		809				116357
X	架空线路工程											
S1004003001(甲)	10kV隔离开关(配套底板) HGW9-10/630	10kV隔离开关(配套底板) HGW9-10/630	组	2	654	1308	0.7	9				1317
S1004006002(甲)	10kV电站型避雷器, 瓷外套, Y10WZ-17/45FT, 1V级防污	10kV电站型避雷器	组	2	759	1518	0.7	11				1529
	小计					2826		20				2846
L	电缆线路工程											
010044000220(甲)	10kV电力电缆, ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²		千米	0.115	223918	25751						25751
010044000280(甲)	10kV电力电缆, ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm ²		千米	0.085	721584	61335						61335
010045000176(甲)	10kV全冷缩户外终端头, 3芯×70mm ²		套	2	450	900						900
010045000206(甲)	10kV全冷缩户外终端头, 3芯×240mm ²		套	2	520	1040						1040
	设备性材料损耗费											910
	小计					89025						89935

设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		配送费		乙供设备税金	合价
					单价	合价	费率(%)	含税合价	费率(%)	含税合价		
	安装合计					207399						209137
	合计					207399						209137

项目工程量清单汇总表

工程名称：新丰县马头镇肉鸽屠宰加工产业供电工程项目

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
一		建筑工程						
1	PA1111PA0301	挖坑槽土石方	1、土壤类别:普通土 2、挖土深度:2.0m以内 3、余土外运:15km	m ³	41.1	10.72	441	
2	PA1111PA0601	土石方回填	1、回填要求:分层夯实 2、回填材质:回填土	m ³	27.46	11.72	322	
3	PA2111PA1201	设备基础	1、垫层种类、混凝土强度等级、厚度:混凝土垫层C15,厚度100mm 2、设备基础类型:户外开关箱(自动化配置) 3、基础混凝土种类、混凝土强度等级:混凝土底板C25 4、图纸:CSG-GD-10B-DLX-K2-JC-	m ³	2.38	1226.19	2918	
4	PA1111PA7301	混凝土圈梁及顶板 C25	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.99	1040.56	2071	
5	PA1111PA7501	预制通风孔安装	1、尺寸:240*300*1000 2、要求:含不锈钢框20*20*1及网8*8	m ³	0.144	8558.4	1232	
6	PA1111PA7502	井盖板安装	1、尺寸:1650*300*100 2、要求:包边	m ³	0.345	12344.29	4259	
7	PA6411PB1901	井、池	1、箱变砖砌体:MU10砖 2、砌筑砂浆:水泥砂浆M10 3、抹灰:内外批1:2.5水泥砂浆	m ³	3.96	806.18	3192	
8	PA1111PA7601	普通钢筋	1、钢筋种类:Φ10以内、Φ10以外	t	0.28	5592.49	1566	
9	PA1111PA7901	预埋铁件	1、钢材种类、规格:热镀锌槽钢	t	0.075	5510.15	413	
10	PA6311PB2601	排水管道	1、安装部位:井、池侧壁 2、材质:塑料 3、型号、规格:PVC管Φ200	m	2	65.82	132	
11	PA5211PA7501	操作平台	1、垫层材质、厚度、强度等级:混凝土垫层、C15、厚度100mm 2、基层材质、厚度、强度等级:市政砖 300*300	m ²	6.46	165.78	1071	

项目工程量清单汇总表

工程名称：新丰县马头镇肉鸽屠宰加工产业供电工程项目

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
12	PA1111PA0302	挖坑槽土石方	1、土壤类别:普通土 2、挖土深度:2.0m以内 3、余土外运:15km	m ³	11.53	5.29	61	
13	PA1111PA0603	土石方回填	1、回填要求:分层夯实 2、回填材质:回填土	m ³	10.16	4.94	50	
14	PA1111PA0901	独立基础	1、垫层种类、混凝土强度等级、厚度:混凝土垫层C15,厚度100mm 2、基础混凝土种类、混凝土强度等级:独立基础,C25	m ³	0.95	1040.29	988	
15	PA1111PA7503	混凝土零星构件	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土和要求:清水混凝土 3、结构形式:底座	m ³	0.09	6717.86	605	
16	PA1111PA7902	预埋铁件	1、钢材种类、规格:热镀锌槽钢	t	0.012	7623.49	91	
17	PA9111PA8601	户外设备围网防撞柱	1、钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ89*3.5 2、外贴色:外贴红白警示色 3、图纸:CSG-GD-10B-HWG-WF-04	t	0.36	29962.42	10786	
18	PA9111PA8602	户外设备围网双开门	1、钢材品种、规格:方钢 50*25*3 2、镀锌钢丝网规格:50*50*4 3、图纸:CSG-GD-10B-HWG-WF-03	m ²	3.92	734.32	2879	
19	PA9111PA8603	户外设备围网 I/II型围网构件	1、钢材品种、规格:方钢 50*25*3 2、镀锌钢丝网规格:50*50*4 3、图纸:CSG-GD-10B-HWG-WF-01 ~ 02	m ²	39.56	801.74	31717	
20	PA9111PA8604	里脚手架	1、钢材品种、规格:脚手架 2、图纸:CSG-GD-10B-HWG-WF-01 ~ 07	m ²	43.48	3.62	157	
21	PF1111PL0101	槽挖方	1、地质类别:普通土 2、开挖深度:2m以内 3、装卸运输:机械 4、运输距离:15km	m ³	135.16	33.94	4587	
22	PF1111PL0102	回填	1、填方材料:石粉	m ³	119.3	192.65	22983	

项目工程量清单汇总表

工程名称：新丰县马头镇肉鸽屠宰加工产业供电工程项目

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
23	PF1111PL0103	基坑挖方	1、地质类别:普土 2、开挖深度:2m以内 3、装卸运输:机械 4、运输距离:15km	m3	20.01	58.32	1167	
24	PF1111PL0104	回填		m3	11.64	192.65	2242	
25	PF2211PL1401	混凝土工作井	1、1.名称:2层2列排管行车直线井 2、2.混凝土强度等级:C25	m3	7.92	1034.76	8195	
26	PF2211PL1402	钢筋 ϕ 10以下	1、种类、规格: ϕ 10以下	t	0.357	6005.79	2144	
27	PF2211PL1403	钢筋 ϕ 10以上	1、种类、规格: ϕ 10以上	t	0.48	5428.7	2606	
28	PF2211PL1404	小型预制构件安装(沟盖板)	1、1.构件名称:电缆沟重型混凝土盖板,1150mm(长) x300mm(宽) x150mm(厚)带钢包边的盖板	块	27	609.04	16444	
29	PF2211PL1405	预制钢筋混凝土压顶	1、1.构件名称:预制压顶 2、2.混凝土强度等级:C40	m3	1.35	2864.47	3867	
30	PF2311PL1801	电缆线路工程建筑-HDPE管 ϕ 160 \times 8	1、管材类型、规格:HDPE管 ϕ 160 \times 8	m	240	233.67	56081	
31	PF2311PL1601	电缆保护管铺设	1、管材材质:电缆保护管 C-PVC 2、管径: ϕ 150	m	400	73.45	29379	
32	PF2311PL1501	排管浇筑	1、名称:2层2列行车排管 2、排管层数:双层 3、排管内衬管型号、孔数、直径、壁厚:C-PVC管、4孔、 ϕ 150mm、8mm 4、混凝土强度等级:C20	m3	7.82	870.78	6809	
		小计					221456	
二		安装工程						
1	PC1321PC0301	五间隔户外开关箱	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:五间隔户外开关箱 3、回路数量:5回 4、图纸编号:CSG-GD-10B-DLX-K1-XT-02	座	1	3214.47	3214	
2	PC1811PC4401	送配电设备系统调试		系统	5	501.09	2505	
3	PC1821PC5201	整套启动调试		站	1	408.29	408	

项目工程量清单汇总表

工程名称：新丰县马头镇肉鸽屠宰加工产业供电工程项目

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
4	PC1711PC3301	接地极	1、材质:镀锌角钢 2、规格:L50*5, L=2.5m 3、土质类别:普通土 4、图纸:CSG-GD-10B-DLX-K1-JD-01	根	6	73.77	443	
5	PC1711PC3201	接地母线	1、材质:镀锌圆钢 2、型号、规格:Φ16 3、安装地点:户外分接箱接 4、土质类别:普通土 5、埋深:1.4m 6、图纸:CSG-GD-10B-DLX-K1-JD-01	m	45	40.72	1832	
6	PC1711PC3501	避雷引下线		m	10.5	13.01	137	
7	PC1711PC3302	接地调试 接地网	1、接地调试:接地网	站	1	1001.94	1002	
8	PF7111PC0301	户外开关箱安健环	1、图纸编号:CSG-GD-10B-DLX-K1-AJ-03	套	1	1137.33	1137	
9	PE1111PK0201	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方及回填-杆塔设备接地装置图	1、地质类别:普通土 2、开挖深度:0.8米	m ³	51.2	12.53	642	
10	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1、杆塔类型:150×8单杆	基	12	43.38	521	
11	PE1111PK0202	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方及回填	1、地质类别:普通土 2、开挖深度:1.4	m ³	13.152	2.11	28	
12	PE1111PK0203	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方及回填	1、地质类别:普通土 2、开挖深度:1.6m 3、图号:GDP-0.4kV-JK-LX-ZT-0.4KV	m ³	12.108	4.22	51	
13	PE1311PK0901	拉线盘	1、规格:600*300 2、图号:GDP-0.4kV-JK-LX-ZT-0.4KV	块	6	169.77	1019	
14	PE2111PK2201	接地-杆塔设备接地装置图	1、3. 地质类别:坚土	基	2	4758.85	9518	
15	PE3211PK3002	10kV横担-S1-D1单回终端杆	1、杆塔类型:单回终端杆 2、横担材质:角钢	组	1	580.53	581	
16	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1、杆型:8米电杆 2、组立型式:单杆 3、地质类别:普通土	基	12	893.11	10717	
17	PE3211PK2901	电杆街码四线转角安装BZB-JM-ZT-4XZJ	1、图号:GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4XZJ	组	14	144.24	2019	

项目工程量清单汇总表

工程名称：新丰县马头镇肉鸽屠宰加工产业供电工程项目

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
18	PE3111PK2501	拉线制作及安装-带绝缘子单拉线 GJ-50mm ²	1、拉线方式:带绝缘子单拉线 2、拉线型号、规格:GJ-50mm ²	根	6	737.79	4427	
19	PE3111PK2502	拉线制作及安装	1、材质:钢绞线 2、规格:GJ-50 3、类型:普通拉线 4、地质:普通土100% 5、图号:GDP-0.4kV-JK-LX-ZT-0.4KV	根	6	324.74	1948	
20	PE4111PK3901	10kV隔离开关	1、设备名称:10kV隔离开关(配套底板) 2、型号、规格:HGW9-10/630	组	2	726.13	1452	
21	PE4111PK3902	氧化锌避雷器	1、设备名称:10kV线路型避雷器 2、型号、规格:HY5WS-17/50	组	2	603.24	1206	
22	PE4111PK3903	杆塔附属设施	1、名称:单回路终端水泥杆(架空-电缆)组装图 2、型号、规格:详设计图纸,与图纸为准	套	2	4122.37	8245	
23	PF3211PL2101	小型预制构件安装(电缆支架)	1、1.名称:电缆支架 2、2.材质、型式、规格:玻璃纤维增强塑料、预埋式、490mm(长)x60mm(宽)x70mm(厚) 3、3.断面:60mm(宽)x70mm(厚)	支	12	23.77	285	
24	PF4211PL2502	电缆线路工程安装-电缆敷设-排管内敷设-ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm	m	115	9.45	1087	
25	PF4211PL2501	电缆线路工程安装-电缆敷设-排管内电缆敷设-ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm ²	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm	m	85	21.89	1861	
26	PF5111PL2702	电缆线路工程安装-电缆头安装-70mm ² 冷缩户外终端头	1、型号、规格:70mm ² 2、电压等级:10kV	套	2	438.22	876	
27	PF5111PL2701	电缆线路工程安装-电缆头安装-240mm ² 冷缩户外终端头	1、型号、规格:240mm ² 2、电压等级:10kV	套	2	559.96	1120	
		小计					58281	
		合计					279738	

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
1	KDT060145	架空工程-杆塔工程-横担组合装配-S1-D1单回路端杆(GDP-10K-S1-D1)		1. 横担安装	GDP-10K-S1-D1	基	1	580.53	581
2	CSG(SZ)-10-KG-02-1	单回路终端水泥杆(架空-电缆)组裝图		1. 铁塔接地装置 2. 角钢桩垂直地板: L50X5, L=2.5m 3. 圆钢水平地板: $\Phi 16$ 4. 圆钢引出线: $\Phi 16$ 5. 杆塔接地装置调试; 独立接地装置	GDP-10K-JD-JG-02	套	2	5451.73	10903
3	KDT060243	架空工程-接地-杆塔设备接地装置图(GDP-10K-JD-JG-02)		1. 管材类型、规格: HDPE管 $\Phi 160 \times 8$	CSG-GD-10D-PDG-8PE	m	240	233.67	56081
4	KDT070291	电缆线路工程建筑- HDPE管 $\Phi 160 \times 8$ 顶管跨越长度 $80m \leq L$		1. 地质类别: 普土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 装卸运输: 机械 4. 运输距离: 15km 5. 填充材料: 石粉 6. 管材材质: 电缆保护管 C-PVC 7. 管径: $\Phi 150$ 8. 排管层数: 双层 9. 排管密封混凝土强度等级: C20 10. 排管垫层混凝土强度等级: C15 11. 排管内衬管型号、孔数、直径、壁厚: C- PVC管、4孔、 $\Phi 150mm$	CSG-GD-10D-PC2 \times 2	100m	1	63758.25	63758
5	KDT070182	电缆线路工程建筑-2层2列车排管敷设-610mm \times 1555mm-主体部分							

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
6	KDT070309	电缆线路工程建筑-2层 2列排管行车直线井- 2980mm×1390mm×181 0mm-主体部分		1. 地质类别: 普土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 装卸运输: 机械 4. 运输距离: 15km 5. 人工土石方工程 回 填 石 粉 6. 混凝土强度等级: C25 7. 钢筋种类、规格: ϕ 10以下 8. 钢筋种类、规格: ϕ 10以上 9. 预埋铁件种类、规 格: 预埋铁件 综合角钢 10. 盖板名称、规格: 电 缆沟重型混凝土盖板, 1150mm (长) x300mm (宽) x150mm (厚) 带 钢包边的盖板 11. 电缆支架材质、型 式、规格、断面: 玻璃 纤维增强塑料、螺栓式 、350mm (长) x60mm (宽) x70mm (厚) / 断 面: 60mm (宽) x70mm (厚)	CSG-GD-10D-PC2×2-ZX	座	3	12316.99	36951
7	KDT070204	电缆线路工程安装-电 缆敷设-排管内电缆敷 设-ZC-YJV22- 8.7/15kV-3×240mm ²		1. 电压等级: 10kV 2. 型号、规格: ZC- YJV22-8.7/15kV- 3×240mm		m	85	21.89	1861
8	KDT070361	电缆线路工程安装-电 缆头安装-240mm ² 冷缩 户外终端头		1. 型号、规格: 240mm ² 2. 电压等级: 10kV		套	2	559.96	1120
9	KDT070202	电缆线路工程安装-电 缆敷设-排管内电缆敷 设-ZC-YJV22- 8.7/15kV-3×70mm ²		1. 电压等级: 10kV 2. 型号、规格: ZC- YJV22-8.7/15kV- 3×70mm		m	115	9.45	1087

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
10	KDT070353	电缆线路工程安装-电缆头安装-70mm ² 冷缩户外终端头		1. 型号、规格:70mm ² 2. 电压等级:10kV		套	2	438.22	876
11	KDT040009	五间隔户外开关箱		1. 户外开关箱安装及单体调试 2. 系统调试 3. 箱体接地	CSG-GD-10B-DLX-K1-ZT-01	座	1	6128.22	6128
12	KDT040012	户外开关箱、户外断路器柜接地网		1. 接地网装置含调试	CSG-GD-10B-DLX-K1-JD-01	座	1	3413.5	3413
13	KDT040015	五间隔户外开关箱-现浇基础		1. 挖沟槽(普土) 2. 填方 3. 砌筑边井 4. 砌砖基础 5. 操作平台	CSG-GD-10B-DLX-K3-JC-X	座	1	17616.85	17617
14	KDT040027	户外开关箱安键环		1. 安键环	CSG-GD-10B-DLX-K1-ZT-03	座	1	1137.33	1137
15	KDT030011	户外设备围网(示例:具根据图纸拼装)		1. 户外设备围网 1/11型围网	CSG-GD-10B-HWG-WF-01~07	座	1	47334.59	47335
16	KDT090002	低压工程-150×8单杆		1. 线路复测分坑 2. 电杆坑开挖及回填 3. 水泥杆组立		基	12	938.81	11266
17	KDT090028	低压工程-GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4XZJ 电杆街码四线转角安装		1. 街码安装 2. 低压绝缘子安装	GDP-0.4kV-JK-JM-ZT-4XZJ	套	14	144.24	2019
18	KDT060246	架空线工程-拉线制作及安装-带绝缘子单位线 GJ-50mm ² (GDP-10K-JD-LX-01)		1. 拉线及附件安装 2. 绝缘子安装 3. 其他:拉线棒防腐/抱箍/延长环/线夹/拉线棒/挂环/挂板安装	GDP-10K-JD-LX-01	组	6	737.79	4427
19	KDT090050	低压工程-GDP-0.4kV-JK-LX-ZT-0.4KV 拉线 GJ-50(拉盘 LP-6)		1. 挖填拉线坑 2. 拉盘安装 3. 拉线及附件安装	GDP-0.4kV-JK-LX-ZT-0.4KV	套	6	503.03	3018
		合计							279738

