

# 韶关市公路事务中心文件

韶路养〔2022〕672号

---

## 韶关市公路事务中心关于下达国道 G220 线 路面功能性修复工程（K2292+711 ~ k2332+279）施工图设计 批复和任务的通知

韶关市翁源公路事务中心：

你中心《韶关市翁源公路事务中心关于请示审批 2022 年韶关市翁源县国道 G220 线路面功能性修复工程（K2292+711 ~ K2332+279 段）施工图设计批复的请示》（翁路〔2022〕81 号）已收悉。经研究，并结合市中心总工办和造价科的意见，现批复如下：

一、同意对翁源县国道 G220 线 K2292+711 ~ K2332+279 段路面进行功能性换板修复处治。

### 二、设计方案

原则上同意对边缘有错台、缝宽 > 6mm 的严重裂缝（裂

缝贯通且充分发展的情况)采用常规的挖补方法对板体进行更换;对存在纵向开裂病害的路段进行换板处理,并对基层进行修复,以保证路面结构的承载能力;对破碎板块,均需进行破碎更换。先将旧板破碎,运走,清扫基层,再用 C20 混凝土修复松散基层,然后重新浇筑 C40 混凝土面板。

### 三、主要工程数量

1. 26cm 厚水泥砼路面:  $1935.0\text{m}^2$ 。
2. 挖除 26cm 厚水泥砼路面:  $503.1\text{m}^3$ 。
3. 24cm 厚水泥砼路面:  $997.5\text{m}^2$ 。
4. 挖除 24cm 厚水泥砼路面:  $239.4\text{m}^3$ 。
5. 20cm 厚 C20 素砼基层:  $2932.5\text{m}^2$ 。
6. 挖除 20cm 厚旧路基层:  $586.5\text{m}^3$ 。
7. 路面钢筋:  $1422.8\text{kg}$ 。
8. 路面补强钢筋:  $963.1\text{kg}$ 。
9. 热熔型标线 (2mm 厚):  $498.1\text{m}^2$ 。

### 四、施工图预算

施工图设计预算基本符合《广东省公路养护工程算预算编制办法》(粤交基〔2009〕1350号)和《桥梁养护工程预算定额》JTG/5612-2020、《广东省公路养护工程预算定额》及《公路养护预算编制导则》及配套定额补充规定的通知,内容基本完整,与设计图纸相符。

上报施工图预算 142.9006 万元,其中公路小修工程费 127.5725 万元。经审查,核定预算总金额 142.2334 万元,其中公路小修工程费 127.8910 万元,业主管理费 4.4506 万

元，工程监理费 4.2204 万元，前期工作费 5.3714 万元，交竣工验收检测费 0.3000 万元。

现将该路面功能性修复工程任务下达给你中心，由你中心负责组织实施，接到任务后请立即按基建程序规定开展相关工作，并加强施工安全、施工质量及施工进度管理，特别是要加强重铺水泥混凝土路面的养生和平整度的管控、新旧路面的接顺等施工要点，确保整治后的路面强度及平整度达到设计和规范要求，并于 2022 年 10 月 31 日前完工。

韶关市公路事务中心

2022 年 9 月 16 日

**公开方式：不公开**

---

韶关市公路事务中心办公室

2022 年 9 月 16 日印发

---