

界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 153922.44


(大写): 壹拾伍万叁仟玖佰贰拾贰元肆角肆分

招 标 人:



法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

标段：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：墙面外墙漆 2. 素水泥浆一遍（内掺水重5%建筑胶） 3. 20厚M15干混抹灰砂浆（分二次） 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 5. 3厚防水腻子刮二遍 6. 喷外墙漆三遍	m2	992.41	85.01	84364.77
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：土坯房外墙漆 2. 3厚防水腻子刮二遍 3. 喷外墙漆三遍	m2	950.1	29.95	28455.5
本页小计							112820.27
合 计							112820.27

措施项目清单计价表

工程名称：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

标段：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		28392.98	
1.1	011601006001	临时设施		2128.08	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		1800.68	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		1636.99	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		4992.81	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	011601011001	夜间施工增加			因施工条件不允许在白天施工的工程，按其夜间施工项目人工费的20.00%计算。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
本页小计				10558.56	

措施项目清单计价表

工程名称：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

标段：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加40.00%作为人工降效及照明等费用，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			其中：地下室内模板拆除按该模板子目中人工费的25.00%作为拆除人工费，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费=（1- δ ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8 $\leq$ δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.10	1.1	综合脚手架		17834.42	
1.10.1	011601001001	脚手架		17834.42	
1.11	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.11.1					
1.12	1.3	密目式安全网			
1.12.1					
本页小计				17834.42	

措施项目清单计价表

工程名称：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

标段：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.13	1.4	围尼龙编织布			
1.13.1					
1.14	1.5	模板的支架			
1.14.1					
1.15	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.15.1					
1.16	1.7	施工围挡照明			
1.16.1					
1.17	1.8	临时钢管架通道			
1.17.1					
1.18	1.9	独立安全防护挡板			
1.18.1					
1.19	1.10	吊装设备基础			
1.19.1					
1.20	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.20.1					
1.21	1.12	施工便道			
1.21.1					
1.22	1.13	样板引路			
1.22.1					
1.23	1.14	垂直运输工程			
1.23.1					
1.24	1.15	材料及小型构件二次水平运输			
1.24.1					
1.25	1.16	成品保护工程			
1.25.1					
1.26	1.17	井点降水工程			
1.26.1					
本页小计					
合计				28392.98	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称：界址镇百罗村枫树排人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]