


仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升
项目工程

预 算 价

预 算 价 (小写)： 416,350.78
(大写)： 肆拾壹万陆仟叁佰伍拾元柒角捌分

招 标 人： 
(单位盖章)

造价咨询人： 
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	320320.39	
1.1	文峰塔	152319.39	
1.2	拆除房屋部分	34834.78	
1.3	建设路	129714.18	
1.4	水南	3452.04	
2	措施合计	55949.94	
2.1	绿色施工安全防护措施费	55949.94	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	5702.86	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工	600.00	
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5102.86	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	381973.19	
5	增值税销项税额	34377.59	—
6	总造价	416350.78	
7	人工费	162098.15	
预算价合计=1+2+3+5		416,350.78	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		文峰塔						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.8水泥砂浆	m2	2060.14	39.08	80510.27	
2	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	2060.14	18.58	38277.40	
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 晴雨漆 2遍 3. 部位: 外墙面	m2	1556.75	14.69	22868.66	
4	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色晴雨漆2遍 3. 部位: 外墙面地脚线+腰线	m2	367.4	14.67	5389.76	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 瑶前村墙面喷漆	m2	340	14.69	4994.60	
6	011406003005	满刮腻子	1. 基层类型: 河边房子外墙面 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	15	18.58	278.70	
		文峰塔合计					152319.39	
		拆除房屋部分						
7	011607001001	机械整体拆除	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 废料外运5km	m2	557	62.54	34834.78	
		拆除房屋部分合计					34834.78	
		建设路						
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.8水泥砂浆	m2	1847.2	39.08	72188.58	
9	011406003004	满刮腻子	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	1847.2	18.58	34320.98	
本页小计							293663.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目 标段： 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:晴雨漆2遍 3. 部位:外墙面	m2	1255.68	14.69	18445.94	
11	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:灰色晴雨漆2遍 3. 部位:外墙面地脚线+腰线	m2	323.94	14.69	4758.68	
		建设路合计					129714.18	
		水南						
12	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	2.16	490.85	1060.24	
13	050101010001	整理绿化用地	1. 铲除杂草	m2	100	4.91	491.00	
14	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 铺设黑色遮阳网	m2	120	15.84	1900.80	
		水南合计					3452.04	
		分部分项合计					320320.39	
		措施项目						
15	粤011701009002	单排钢脚手架	1. 名称:装饰单排脚手架 2. 搭设高度:10m内 3. 搭设部位:文峰塔	m2	2060.14	8.66	17840.81	
16	粤011701009004	单排钢脚手架	1. 名称:装饰单排脚手架 2. 搭设高度:10m内 3. 搭设部位:建设路	m2	1847.2	8.66	15996.75	
		单价措施合计					33837.56	
本页小计							60494.22	
合 计							354157.95	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工	600.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5102.86		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5702.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	清理卫生	工日	3		200.00	600.00	
人工小计						600.00	
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计						600.00	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程人材机汇总表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	16.71	96.19	1607.33		
2	00010010	人工费	元	160490.7146	1.00	160490.71		
3	03134011	水砂纸	张	156.88	1.15	180.41		
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	21.8249	283.21	6181.03		
5	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	9.61	601.77	5783.01		
6	04030015	中砂	m3	107.0261	136.03	14558.76		
7	04090015	生石灰	t	9.4713	310.92	2944.82		
8	1237001	氧气	m3	16.71	5.05	84.39		
9	1237061	乙炔气	kg	7.241	7.57	54.81		
10	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	6471.3	5.71	36951.12		
11	13030600@1	晴雨漆底涂料	kg	430.528	23.22	9996.86		
12	13030630@1	晴雨漆	kg	857.212	13.72	11760.95		
13	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	80.8819	16.96	1371.76		
14	14010030	松节油	kg	8.9869	6.36	57.16		
15	14410010	108胶	kg	115.32	6.86	791.10		
16	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	119.5646	13.08	1563.90		
17	34110010	水	m3	76.4335	3.93	300.38		
18	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	40.6364	5.74	233.25		
19	35030030	脚手架钢管底座	个	8.2054	7.05	57.85		
20	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	13.6757	5.62	76.86		
21	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	91.4318	5.24	479.10		
22	99450760	其他材料费	元	2785.4591	1.00	2785.46		
23	9946131	其他材料费	元	278.5	1.00	278.50		
24	00010003	机上人工	工日	15.9179	230.00	3661.12		
25	99450630	折旧费	元	2126.9484	1.00	2126.95		
26	99450640	检修费	元	495.8286	1.00	495.83		
27	99450650	维护费	元	1604.4863	1.00	1604.49		
28	99450660	安拆费	元	690.9206	1.00	690.92		
29	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	425.3935	6.38	2714.01		
30	99450680	柴油(机械用)0#	kg	77.9279	7.88	614.07		
31	99450700	电(机械用)	kW·h	4545.53	0.72	3272.78		
32	9946001	折旧费	元	2880.5946	1.00	2880.59		
33	9946011	大修理费	元	760.852	1.00	760.85		

单位工程人材机汇总表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
		文峰塔					
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.8 水泥砂浆	m2	2060.14	39.08	80510.27
<1> 宝塔1 = $7.6*5.34+7.6*6+0.5*7.6+0.2*7.6+4.44*10.76+9.7*10.76+1.57*6.7+10.76*9.78+3.4*3.7+3.3*1.75=377.7572$ <2> 2 = $7.85*8.1+10.76*9.78+11.22*10.76+4.6*1.7+0.9*1.67*2+1.6*0.8+3*0.5=303.151$ <3> 3 = $11.6*8.7+7.6*1.9+7.3*3.8+6*1.3+1.3*4+33.6*1.9+22*2*6.6+1.2*14=527.14$ <4> 4 = $47.6*2.9+25*3+1.2*4+5.6*2.2+2.2*2.5+2.6*2+17*1.2+3.65*2.6+4*3.7+4.3*3.65+2*3.15+13.45+8.9+8.9+6.1+23*1.5+3.1*1.1=382.805$ <5> 杂房1 = $2.1*8.1-(3.1*1.15)=13.445$ <6> 2 = $2.25*3.65*2+3.4*3.2+6.6*3.3-(1.2*2.2)=46.445$ <7> 3 = $5*4+3.14*13.48+6.67*2.6+5.78*3.6-(1.3*1.4+0.9*1.7*3)=94.0672$ <8> 4 = $5.2*2.55+5.7*3-(0.8*1.9*2)=27.32$ <9> 杂房小计 = $F4+F5+F6+F7=181.2772$ <10> 围墙1 = $22.75*1.5+39.2*2.8+2.4*8.5=164.285$ <11> 2 = $1.25*19.3+7.6*2.2=40.845$ <12> 3 = $5.7*3=17.1$ <13> 4 = $2.1*2+6.4*2.4+1.4*1.7*2+7.7*2+10.4*2.3=63.64$ <14> 5 = $4.6*2.2+6.8*4.7+7*3.17+1.9*10+14.8*2.5+3.7*2+17.6*2+13.45*2.1+10.15*2.2+21*2.3+8.5*1.75*2+3*2+1.15*2.9*2+3.2*1.5+0.8*1.8-(0.8*1.8*2+4*2.5)=297.525$ <15> 围墙小计 = $F11+F12+F13+F14+F15=583.395$ <16> 主房1 = $13.3*5.66+0.5*10.65+6.56*8.18*2-(1.17*1.7*4+0.75*1.6)=178.7686$ <17> 2 = $16.5*4+6.2*4.26*2+13.7*3.55=167.459$ <18> 3 = $4*6.4+6.4*2.68+7.35*4.1+1.1*4+8.32*7.1+5.3*7.1-(2.1*2.49+0.8*2+0.8*1.2*4+1.9*0.9+0.8*1.4*3)=158.25$ <19> 4 = $13.5*7.4+5.17*7.4+5.17*1.4-(2.5*3.2+2.38*2.25+1.15*1.75*5)=121.9785$ <20> 5 = $10.1*6.7+3.4*6.7+3.7*6.7+2.3*(3.1+3.4)+8.6*1.3+1.55*9+7.2*6.7+8.2*6.7+2*3.34+2*1.5*1.19+1.95*2.6+1.3*5.4-(1.25*2.1*2+0.8*1.3*8)=267.27$ <21> 6 = $12.2*6.5*2+9.26*6.5*2+3.5*2.1+(3.4+11.3)*0.6-(0.85*1.55*14)=276.705$ <22> 7 = $7.4*9+4*2.9+7.6*1.9+4.4*8.4-(0.95*1.6*3)=125.04$ <23> 主房小计 = $F18+F19+F20+F21+F22+F23+F24=1295.4711$ <24> 结算结果(GCLMXHJ) = $13.4450+46.4450+94.0672+27.3200+164.2850+40.8450+17.1000+63.6400+297.5250+178.7686+167.4590+$							

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
	158. 2500+121. 9785+267. 2700+276. 7050+125. 0400=2060. 1433						
2	01140600300 2	满刮腻子	1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：耐水型 3. 刮腻子遍数：2遍	m ²	2060. 14	18. 58	38277. 40
	<1> 工程量 = 2060. 14=2060. 14						
3	01140600100 2	抹灰面油漆	1. 基层类型：装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：晴雨漆2遍 3. 部位：外墙面	m ²	1556. 75	14. 69	22868. 66
	<1> 宝塔1 = 7. 6*5. 34+7. 6*6+0. 5*7. 6+0. 2*7. 6+4. 44*10. 76+9. 7*10. 76+1. 57*6. 7+10. 76*9. 78+3. 4*3. 7+3 . 3*1. 75=377. 7572 <2> 2 = 7. 85*8. 1+10. 76*9. 78+11. 22*10. 76+4. 6*1. 7+0. 9*1. 67*2+1. 6*0. 8+3*0. 5=303. 151 <3> 3 = 11. 6*8. 7+7. 6*1. 9+7. 3*3. 8+6*1. 3+1. 3*4+33. 6*1. 9+22*2*6. 6+1. 2*14=527. 14 <4> 4 = 47. 6*2. 9+25*3+1. 2*4+5. 6*2. 2+2. 2*2. 5+2. 6*2+17*1. 2+3. 65*2. 6+4*3. 7+4. 3*3. 65+2*3. 15+13. 4 5+8. 9+8. 9+6. 1+23*1. 5+3. 1*1. 1=382. 805 <5> 杂房1 = 2. 1*8. 1-(3. 1*1. 15)=13. 445 <6> 2 = 2. 25*3. 65*2+3. 4*3. 2+6. 6*3. 3-(1. 2*2. 2)=46. 445 <7> 3 = 5*4+3. 14*13. 48+6. 67*2. 6+5. 78*3. 6-(1. 3*1. 4+0. 9*1. 7*3)=94. 0672 <8> 4 = 5. 2*2. 55+5. 7*3-(0. 8*1. 9*2)=27. 32 <9> 杂房小计 = F4+F5+F6+F7=181. 2772 <10> 主房1 = 13. 3*5. 66+0. 5*10. 65+6. 56*8. 18*2-(1. 17*1. 7*4+0. 75*1. 6)=178. 7686 <11> 2 = 16. 5*4+6. 2*4. 26*2+13. 7*3. 55=167. 459 <12> 3 = 4*6. 4+6. 4*2. 68+7. 35*4. 1+1. 1*4+8. 32*7. 1+5. 3*7. 1-(2. 1*2. 49+0. 8*2+0. 8*1. 2*4+1. 9*0. 9+0. 8*1. 4*3)=158. 25 <13> 4 = 13. 5*7. 4+5. 17*7. 4+5. 17*1. 4-(2. 5*3. 2+2. 38*2. 25+1. 15*1. 75*5)=121. 9785 <14> 5 = 10. 1*6. 7+3. 4*6. 7+3. 7*6. 7+2. 3*(3. 1+3. 4)+8. 6*1. 3+1. 55*9+7. 2*6. 7+8. 2*6. 7+2*3. 34+2*1. 5* 1. 19+1. 95*2. 6+1. 3*5. 4-(1. 25*2. 1*2+0. 8*1. 3*8)=267. 27 <15> 6 = 12. 2*6. 5*2+9. 26*6. 5*2+3. 5*2. 1+(3. 4+11. 3)*0. 6-(0. 85*1. 55*14)=276. 705 <16> 7 = 7. 4*9+4*2. 9+7. 6*1. 9+4. 4*8. 4-(0. 95*1. 6*3)=125. 04 <17> 主房小计 = F18+F19+F20+F21+F22+F23+F24=1295. 4711 <18> 增加 = 80=80 <19> 结算结果(GCLMXHJ) = 13. 4450+46. 4450+94. 0672+27. 3200+178. 7686+167. 4590+158. 2500+121. 9785+ 267. 2700+276. 7050+125. 0400+80=1556. 7483						
4	01140600100 6	抹灰面油漆	1. 基层类型：装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：灰色晴雨漆2遍 3. 部位：外墙地面脚线+腰线	m ²	367. 4	14. 67	5389. 76
	<1> 宝塔1 = (7. 6+7. 6+0. 5+0. 2+4. 44+9. 7+1. 57+10. 76+3. 4+3. 3+7. 85+10. 76+11. 22+4. 6)*0. 8=66. 8						

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 3 页 共 6 页

[illegible]

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
			$\langle 7 \rangle 2-90 = 6*3.4+5.5*3.3+6.35*2.7-1.6*1.9+6.35*2.6=69.165$ $\langle 8 \rangle = 8.2*6.8+3.2*2.4+4*3=75.44$ $\langle 9 \rangle 2-3 = 6.5*3.9+2.7*0.6+6.9*2.9=46.98$ $\langle 10 \rangle 2-2 = 2.2*3+6.6*2+1.4*2.3+4.2*3.8=38.98$ $\langle 11 \rangle 1-5 = 1.6*3.2+10.2*2.7+6.8*3.3=55.1$ $\langle 12 \rangle 3-3 = 5*1.7+2.1*2.5+10.2*3.2+1.8*2.2+4.7*3.8=68.21$ $\langle 13 \rangle$ 北门柴火农庄 = $40*2.45=98$ $\langle 14 \rangle$ 碧桂园生活区围墙 = $29.5*3+4.35*2=97.2$ $\langle 15 \rangle 10-3 = 5.05*3.2+3.2*2.9+8.5*2=42.44$ $\langle 16 \rangle$ 结算结果(GCLMXHJ) = $86.4160+277.8150+104.7000+266.2720+415.1285+105.3520+69.1650+75.4400+46.9800+38.9800+55.1000+68.2100+98.0000+97.2000+42.4400=1847.1985$				
9	011406003004	满刮腻子	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:耐水型 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	1847.2	18.58	34320.98
			$\langle 1 \rangle$ 建设路2-88 = $4*2.9+6.1*6.26+6.1*2.7+5.6*3.6=86.416$ $\langle 2 \rangle 2-87 = 2.3*4+2*2.3+2.2*2.9+1.9*2.7+7.15*11.25+10.2*7.15+13*3.8+13*1.85+2.2*2.5+11.25*0.95+5*0.95*2=277.815$ $\langle 3 \rangle 2-89 = 5.9*7.4+7.6*7.4+1.6*3=104.7$ $\langle 4 \rangle 2-91 = 3*2.55*2+2.6*2.1+1*3.3*0.9*20.6+2*2+9*6.8+6.6*7+7.8*9.35=266.272$ $\langle 5 \rangle 2-6 = (3.65+2.6)*3.75+2+3.45*3.4+1.95*3.7+(2.8+1.67)*2.9+(1.95+3.2)*2.7+5.07*1.4+15.5*0.9+25.7*0.9+3.3*3.5+3.5*0.9+3*1.1+5.3*1.1+8.4*6.8+10*6.85+8.6*2.9+12.5*6.9+12.6*3.1=415.1285$ $\langle 6 \rangle 16-1 = 5.1*4+6*3.4+1.8*2.1+2.1*1.6+(4.6+5.8)*4.5+1+3.56*2.7=105.352$ $\langle 7 \rangle 2-90 = 6*3.4+5.5*3.3+6.35*2.7-1.6*1.9+6.35*2.6=69.165$ $\langle 8 \rangle = 8.2*6.8+3.2*2.4+4*3=75.44$ $\langle 9 \rangle 2-3 = 6.5*3.9+2.7*0.6+6.9*2.9=46.98$ $\langle 10 \rangle 2-2 = 2.2*3+6.6*2+1.4*2.3+4.2*3.8=38.98$ $\langle 11 \rangle 1-5 = 1.6*3.2+10.2*2.7+6.8*3.3=55.1$ $\langle 12 \rangle 3-3 = 5*1.7+2.1*2.5+10.2*3.2+1.8*2.2+4.7*3.8=68.21$ $\langle 13 \rangle$ 北门柴火农庄 = $40*2.45=98$ $\langle 14 \rangle$ 碧桂园生活区围墙 = $29.5*3+4.35*2=97.2$ $\langle 15 \rangle 10-3 = 5.05*3.2+3.2*2.9+8.5*2=42.44$ $\langle 16 \rangle$ 结算结果(GCLMXHJ) = $86.4160+277.8150+104.7000+266.2720+415.1285+105.3520+69.1650+75.4400+46.9800+38.9800+55.1000+68.2100+98.0000+97.2000+42.4400=1847.1985$				
10	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:晴雨漆2遍 3. 部位:外墙面	m ²	1255.68	14.69	18445.94

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
			$\langle 1 \rangle$ 建设路2-88 = $4*2.9+6.1*6.26+6.1*2.7+5.6*3.6=86.416$ $\langle 2 \rangle$ 2-87 = $2.3*4+2*2.3+2.2*2.9+1.9*2.7+7.15*11.25+10.2*7.15+13*3.8+13*1.85+2.2*2.5+11.25*0.95+5*0.95*2=277.815$ $\langle 3 \rangle$ 2-89 = $5.9*7.4+7.6*7.4+1.6*3=104.7$ $\langle 4 \rangle$ 2-91 = $3*2.55*2+2.6*2.1+1*3.3*0.9*20.6+2*2+9*6.8+6.6*7+7.8*9.35=266.272$ $\langle 5 \rangle$ 2-6 = $(3.65+2.6)*3.75+2+3.45*3.4+1.95*3.7+(2.8+1.67)*2.9+(1.95+3.2)*2.7+5.07*1.4+15.5*0.9+25.7*0.9+3.3*3.5+3.5*0.9+3*1.1+5.3*1.1+8.4*6.8+10*6.85+8.6*2.9+12.5*6.9+12.6*3.1=415.1285$ $\langle 6 \rangle$ 16-1 = $5.1*4+6*3.4+1.8*2.1+2.1*1.6+(4.6+5.8)*4.5+1+3.56*2.7=105.352$ $\langle 7 \rangle$ 结算结果(GCLMXHJ) = $86.4160+277.8150+104.7000+266.2720+415.1285+105.3520=1255.6835$				
11	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:灰色晴雨漆2遍 3. 部位:外墙面地脚线+腰线	m2	323.94	14.69	4758.68
			$\langle 1 \rangle$ 建设路2-88 = $(4+6.1+6.1+5.6)*0.8=17.44$ $\langle 2 \rangle$ 2-87 = $(2.3+1.9+10.2+2.2+5+2+7.15+13+13+11.25+2.2)*0.8=56.16$ $\langle 3 \rangle$ 2-89 = $(5.9+1.6+7.6)*0.8=12.08$ $\langle 4 \rangle$ 2-91 = $(6+5.5+6.35+6.35)*0.5=12.1$ $\langle 5 \rangle$ 2-6 = $((3.65+2.6)+3.45+1.95+4.4+5.07+25.7+3.5+5.3+10+12.5+12.6+8.6+8.4+3.3+15.5)*0.8=101.216$ $\langle 6 \rangle$ 16-1 = $(5.1+1.8+10.4+3.56+6+2.1)*0.8=23.168$ $\langle 7 \rangle$ 2-90 = $(6+5.5+6.35+6.35)*0.5=12.1$ $\langle 8 \rangle$ = $(8.2+3.2+4)*0.5=7.7$ $\langle 9 \rangle$ 2-3 = $(6.5+2.7+6.9)*0.5=8.05$ $\langle 10 \rangle$ 2-2 = $(2.2+6.6+1.4+4.2)*0.5=7.2$ $\langle 11 \rangle$ 1-5 = $(1.6+10.2+6.8)*0.5=9.3$ $\langle 12 \rangle$ 3-3 = $(5+2.1+10.2+1.8+4.7)*0.5=11.9$ $\langle 13 \rangle$ 北门柴火农庄 = $40*0.5=20$ $\langle 14 \rangle$ 碧桂园生活区围墙 = $(29.5+4.35)*0.5=16.925$ $\langle 15 \rangle$ 10-3 = $(5.5+3.2+8.5)*0.5=8.6$ $\langle 16 \rangle$ 结算结果(GCLMXHJ) = $17.4400+56.1600+12.0800+12.1000+101.2160+23.1680+12.1000+7.7000+8.0500+7.2000+9.3000+11.9000+20.0000+16.9250+8.6000=323.939$				
		水南					
12	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	2.16	490.85	1060.24
			$\langle 1 \rangle$ = $12*1*0.18=2.16$ $\langle 2 \rangle$ 结算结果(GCLMXHJ) = $2.1600=2.16$				

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道建设路周边风貌提升项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]