建筑	给排水	电气
总图	结构	暖通
会签		

排水沟工程量汇总表

序号	道路起讫桩号			名称	位置	材料	主要尺寸及说明	排水沟长度	20厚C25混凝土硬化地面	挖石方	挖土方	C25素混凝土（排水沟侧壁）	C25素混凝土（排水沟底部）	回填土方	落水口（C25混凝土）	挡土墙侧面抹灰（20厚水泥砂浆抹面）	排水沟格栅	沉降缝	渠道直墙模板	备注
							宽x高	m	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	个	m^2	m^2	
1	L1K0+000	~	L1K0+300	硬化	左侧	C25混凝土	道路至水沟边不规则尺寸，高0.2m		284.33	0	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
2	L1K0+244	~	L1K1+830	边沟	左侧	C25混凝土	40x40cm	1599.00	30	886.38	168.96	255.84	207.87	335.79	6.84	0.00	12.00	25.26	2558.40	
3	L1K1+830	~	L1K2+640	边沟	左侧	C25混凝土	40x40cm	820.00	81	446.16	95.04	131.20	106.60	172.20	1.51	0.00	2.00	12.80	1312.00	
4	L1K2+640	~	L1K3+107	边沟	右侧	C25混凝土	40x60cm	479.00	0	0	522.11	114.96	62.27	210.76	1.17	0.00	0.00	7.34	1149.60	
5		总合计						2898.00	395.33	1332.54	842.98	502.00	376.74	718.75	9.52	36.00	14.00	45.41	5020.00	

注明：本项目土石方转运两次。

＊本图纸版权属中潮博雅设计有限公司所有。
＊本图纸需手续齐全方可用于施工。

中潮博雅设计有限公司
ZHONGCHAO BOYA ENGINEERING DESIGN CO., LTD

会签			
总图		建筑	
结构		给排水	
暖通		电气	
动力		弱电	
自控		市政	●

业主单位	韶关市武江区江湾镇人民政府
项目名称	江湾镇武洞至乳源白竹跨镇道路灾后重建项目（水渠工程）
子项名称	
图纸名称	排水沟工程量汇总表
工程号	

阶段	施工图	图号	DL-03
专业	市政	比例	
出图日期	2025.05		

项目负责人	张筱莉	张筱莉
专业负责人	张鹏松	张鹏松
审定	张鹏松	
校审	曾九生	曾九生
设计	李孟麟	李孟麟