

曲江区社区矫正中心和马坝司法所修
缮改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 715469.96 _____

(大写) : _____ 柒拾壹万伍仟肆佰陆拾玖元玖角陆分 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : _____

复 核 时 间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	379430.34	
1.1	拆除工程	16733.99	
1.2	门窗工程	61399.49	
1.3	卫生间	22823.82	
1.4	楼梯间	25676.19	
1.5	走廊	34358.98	
1.6	二层办公区、大厅、活动区、档案室、装备区	95383.30	
1.7	三层301-305房	34628.14	
1.8	四层401-405房	38066.93	
1.9	五层会议室、指挥中心	31477.90	
1.10	其他	18881.60	
2	措施合计	19231.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19231.21	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	48740.06	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	42000.00	
3.3	计日工	106.19	
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6633.87	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	447401.61	
5	增值税销项税额	40266.14	—
6	总造价	487667.75	
7	人工费	96107.59	
招标控制价合计=1+2+3+5		487,667.75	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					16733.99	
		门窗拆除					1452.32	
1	011610001007	复合木门拆除	1. 拆除原有复合木门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	32.13	6.41	205.95	
2	011610002014	塑钢门拆除	1. 拆除原有塑钢门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	7.76	24.42	189.50	
3	011610001008	木质趟门拆除	1. 拆除原有木质推拉门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	11.45	7.36	84.27	
4	011610002015	铝合金趟门拆除	1. 拆除原有铝合金趟 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	4.5	21.39	96.26	
5	011610002016	不锈钢门拆除	1. 拆除原有不锈钢门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	13.08	15.47	202.35	
6	011610002017	塑钢窗拆除	1. 拆除原有塑钢窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	3.31	19.62	64.94	
7	011610002018	塑钢窗拆除	1. 拆除原有塑钢窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	39.99	15.23	609.05	
		卫生间					1543.27	
8	011604002019	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面全部批荡 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	29.14	10.92	318.21	
9	011605001012	平面块料拆除	1. 铲除地面原有瓷片 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	7.6	23.01	174.88	
10	011605002012	立面块料拆除	1. 铲除原有墙片 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	19.226	33.34	640.99	
11	011612002012	卫生洁具拆除	1. 拆除原有蹲厕 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	个	2	51.28	102.56	
12	011612002013	卫生洁具拆除	1. 拆除原有洗手盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	套	4	45.82	183.28	
本页小计							2872.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010101004001	清理沉池	1. 部位：三层、四层卫生间沉池 2. 清理卫生间沉池	m3	1.126	109.55	123.35	
		走廊					1844.90	
14	粤R2-1-346	风扇拆除 排气扇	1. 拆除原有排气扇400*400	台	20	22.91	458.20	
15	011604002020	立面抹灰层拆除	1. 走廊墙面起皮处批荡铲除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	35.6	10.92	388.75	
16	011605002013	立面块料拆除	1. 铲除原有地脚线 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	19.088	33.34	636.39	
17	011612002014	卫生洁具拆除	1. 部位：走廊 2. 拆除原有洗手台 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	套	6	60.26	361.56	
		楼梯间					1567.76	
18	011604002021	立面抹灰层拆除	1. 楼梯离地1.2m以下批荡层全部铲除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	138.903	10.92	1516.82	
19	011605001013	平面块料拆除	1. 铲除首层-二层楼梯间1-4级步级砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	2.214	23.01	50.94	
		其他					10325.74	
20	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位：205（原厨房） 2. 拆除原有水泥预制灶台 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.739	284.95	210.58	
21	011605002014	立面块料拆除	1. 1. 部位：205（原厨房） 2. 拆除原有墙面瓷片（到顶） 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	30.09	33.34	1003.20	
22	011605002016	立面块料拆除	1. 部位：装备区 2. 拆除原有墙面瓷片（1.25m高） 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	7.01	33.34	233.71	
本页小计							4983.50	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
23	011605001014	平面块料拆除	1. 部位：205（原厨房）、门槛 2. 铲除地面原有块料面层 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m ²	7.645	11.09	84.78		
24	粤R2-1-263	金属软管拆除 公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) 1000以内	1. 部位：205（原厨房） 2. 拆除排气风管，400mm*600mm镀锌铁皮	m	23	38.47	884.81		
25	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：205（原厨房） 2. 拆除原有600*600铝扣吊顶天棚	m ²	39.102	12.15	475.09		
26	011604002022	立面抹灰层拆除	1. 墙面批荡起皮脱落处铲除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m ²	112.5	10.92	1228.50		
27	011601001009	砖砌体拆除	1. 部位：墙体、开门洞 2. 拆除原有墙体（180） 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m ³	9.316	169.38	1577.94		
28	011607001001	刚性层拆除	1. 部位：屋面 2. 挖开原地面灰砂层180mm 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m ²	7.09	42.20	299.20		
29	粤R3-2-9	清渠箱 高度120-160cm	1. 部位：化粪池 2. 尺寸：3000*2000*1500	m ³	9	393.36	3540.24		
30	011605002015	立面块料拆除	1. 部位：三层外墙 2. 拆除原有空鼓墙片	m ²	16	30.66	490.56		
31	粤R3-2-7	清理杂物	1. 部位：二层露台 2. 清理二层露台杂物	m ³	2.5	67.19	167.98		
32	粤R2-2-135	拆除排烟机	1. 拆除厨房原有排烟机	台	1	129.15	129.15		
		门窗工程					61399.49		
33	010805001001	电子感应门	1. 部位：一层楼梯间 2. 12厘钢化玻璃电动门（双扇，单扇固定） 3. 不锈钢电动导轨门楣	m ²	7.115	2229.54	15863.18		
本页小计							24741.43		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位：二层、三层、四层、 五层 2. 门代号及洞口尺寸:M2 900* 2100 3. 门框、扇材质:电解烤漆钢 质门(仿木纹色)	m2	24.57	662.75	16283.77		
35	010802001002	铝合金框玻璃 门	1. 部位：二层、三层、四层、 五层 2. 门代号及洞口尺寸:M3 800* 2100 3. 门框、扇材质:2.0厚铝合金 框玻璃门	m2	13.44	402.03	5403.28		
36	010802001003	铝合金框玻璃 门(吊趟)	1. 二层 2. 门代号及洞口尺寸:M4 1200 *2500 3. 门框、扇材质:2.0厚铝合金 框玻璃门(吊趟)	m2	6	642.07	3852.42		
37	010802004002	不锈钢防盗门	1. 部位：二层 2. 门代号及洞口尺寸:M5 900* 2100 3. 门框、扇材质:不锈钢防盗 门	m2	1.89	959.96	1814.32		
38	010802004003	不锈钢组合防 盗门	1. 部位：二层、四层 2. 门代号:M6 3. 门框、扇材质:不锈钢组合 防盗门	m2	6.633	959.96	6367.41		
39	010807001002	金属(塑钢、 断桥)窗	1. 部位：二层 2. 窗代号：C1、C2、C3、C4、 C5、C6、C7 3. 1.2厚铝合金框玻璃窗	m2	43.301	272.86	11815.11		
		卫生间					22823.82		
40	060212025001	陶粒填充	1. 部位：三层、四层卫生间沉 池 2. 陶粒填充	m3	1.126	408.11	459.53		
41	011204003001	块料墙面	1. 墙面贴300*600爵士白瓷片	m2	86.019	107.73	9266.83		
42	011102003001	块料楼地面	1. 地面铺300*300防滑砖 2. 50厚1:2水泥砂浆	m2	17.64	167.79	2959.82		
本页小计							58222.49		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	010401003001	实心砖墙	1. 部位: 卫生间沉箱 2. 墙体类型: 内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.326	588.19	191.75	
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	m2	31.998	43.11	1379.43	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	86.019	35.43	3047.65	
46	011302001004	吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 1.0厚度轻钢龙骨架, 06厚度铝扣板(300mmX300mm) 天花	m2	19.75	158.53	3130.97	
47	011505001001	洗漱台	1. 600mm*500mm洗手台(带镜子)	座	4	596.96	2387.84	
		楼梯间					25676.19	
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 一楼楼梯间 2. 不锈钢扶手	m	2.92	59.93	175.00	
49	011101001001	休息平台抬高	1. 部位: 一层 2. 楼梯休息平台抬高160mm	m2	1.63	148.50	242.06	
50	011102003002	块料楼地面	1. 部位: 一层楼梯休息平台 2. 休息平台地面铺800*800浅黄色地砖 3. 50厚1:2水泥砂浆	m2	7.66	188.73	1445.67	
51	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位: 楼梯间墙面1.2m高 2. 聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚	m2	138.903	38.87	5399.16	
52	011201001001	墙面一般抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆重新批荡	m2	138.903	19.34	2686.38	
53	011406003001	满刮腻子	1. 刮外墙腻子3遍 2. 刷蓝白乳胶漆墙裙	m2	138.903	46.41	6446.49	
54	011406003011	满刮腻子	1. 刮腻子一遍 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面	m2	142.53	39.82	5675.54	
55	011302001009	吊顶天棚	1. 1.0厚度轻钢龙骨架, 06厚度铝扣板(300mmX300mm) 天花	m2	5.74	158.53	909.96	
56	011105006001	金属踢脚线	1. 100mm踢脚线镶贴	m2	11.574	232.93	2695.93	
		走廊					34358.98	
57	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚	m2	35.6	38.87	1383.77	
58	011201001003	墙面一般抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆重新批荡	m2	35.6	19.34	688.50	
本页小计							37886.10	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
59	011406003004	满刮腻子	1. 刮外墙腻子3遍	m2	35.6	18.88	672.13		
60	011406001003	抹灰面油漆	1. 走廊墙面刷蓝白乳胶漆	m2	463.236	27.53	12752.89		
61	011302001003	吊顶天棚	1. 1.0厚度轻钢龙骨架,08厚度铝扣板(600mmX600mm)天花	m2	36.37	136.47	4963.41		
62	011406003012	满刮腻子	1. 刮腻子一遍 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面	m2	101.4	39.82	4037.75		
63	011105006003	金属踢脚线	1. 100mm不锈钢踢脚线镶贴	m2	19.096	232.93	4448.03		
64	050403003001	雨棚	1. 部位：二层走廊 2. 30*30*1.0不锈钢方通骨架 3. 1.0厚不锈钢板棚面	m2	12.75	424.51	5412.50		
		二层办公区、 大厅、活动区、 档案室、装 备区					95383.30		
65	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：205房（原厨房） 2. 1:2.5水泥砂浆重新批荡	m2	30	19.34	580.20		
66	011406003002	满刮腻子	1. 部位：205房（原厨房） 2. 刮外墙腻子3遍	m2	30	18.88	566.40		
67	011406003014	满刮腻子	1. 部位：装备区 2. 刮外墙腻子3遍	m2	7.01	18.88	132.35		
68	011406003003	满刮腻子	1. 部位：办公区、活动区、大厅 2. 刮外墙腻子1遍	m2	272.279	6.97	1897.78		
69	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：办公区、大厅、活动区 2. 走廊墙面刷蓝白乳胶漆	m2	302.279	27.53	8321.74		
70	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：档案室、装备区 2. 1.0厚度轻钢龙骨架,06厚度铝扣板(300mmX300mm)天花	m2	6.18	158.53	979.72		
71	011302001002	吊顶天棚	1. 部位：办公区、活动区、大厅 2. 1.0厚度轻钢龙骨架,08厚度铝扣板(600mmX600mm)天花	m2	175.46	136.47	23945.03		
72	011102003003	块料楼地面	1. 部位：205房（原厨房） 2. 铺贴800*800浅米黄色抛釉砖 3. 50厚1:2水泥砂浆	m2	37.33	187.32	6992.66		
本页小计								75702.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	011105006002	金属踢脚线	1. 部位：205房（原厨房） 2. 100mm不锈钢踢脚线镶贴	m2	2.543	232.93	592.34	
74	011102001001	石材楼地面	1. 20mm厚中国红大理石门槛 2. 50厚1：2水泥沙浆	m2	0.723	278.48	201.34	
75	010401003002	实心砖墙	1. 部位：办公区、大厅、活动区、档案室 2. 砖品种、规格、强度等级：轻质砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	23.535	609.54	14345.52	
76	010503005001	过梁	1. 部位：门洞上 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.083	730.61	60.64	
77	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 25内	t	0.017	6098.92	103.68	
78	011207001001	墙面装饰板	1. 二层大厅C立面、二层视频会见室A立面、二层活动区B立面 2. 墙壁做9厘防火阻燃夹板打底 3. 司法蓝4厘铝塑板饰面	m2	29.602	253.81	7513.28	
79	011210003001	玻璃隔断	1. 部位：视频会见室屏风 2. 12厘钢化玻璃（磨砂） 2. 12厘钢化玻璃（透明）	m2	5.94	209.67	1245.44	
80	011501001001	柜台	1. 广州吉之星E0多层实木板组合前台 2. 面铺20厚大理石 3. 面贴白色装饰条（内容按司法局标志）	m	9.6	1784.72	17133.31	
81	011501008001	木壁柜	1. 广州吉之星E0多层实木板组合柜	m	9.6	1028.27	9871.39	
82	031004004001	拖把池	1. 部位：二层露台、二层装备室 2. 陶瓷成品拖把池500*500*500	组	2	368.34	736.68	
83	011505010001	镜面玻璃	1. 部位：二层走廊 2. 警容镜	m2	1.388	118.01	163.80	
		三层301-305房					34628.14	
84	011201001004	墙面一般抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆重新批荡	m2	27.3	19.34	527.98	
本页小计							52495.40	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
85	011406003005	满刮腻子	1. 刮外墙腻子3遍	m2	27.3	18.88	515.42		
86	011406003006	满刮腻子	1. 部位：301、303、304、305房墙面及302墙裙以上 2. 刮外墙腻子1遍	m2	211.145	6.97	1471.68		
87	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：301、303、304、305房墙面及302墙裙以上 2. 走廊墙面刷蓝白乳胶漆	m2	238.445	27.53	6564.39		
88	011406003013	满刮腻子	1. 部位：302房1.2m一下墙裙 2. 刮外墙腻子3遍 3. 刷司法蓝乳胶漆，底漆面漆各2遍	m2	20.796	46.41	965.14		
89	011302001006	吊顶天棚	1. 1.0厚度轻钢龙骨架，08厚度铝扣板（600mmX600mm）天花	m2	119.95	136.47	16369.58		
90	011105006004	金属踢脚线	1. 100mm不锈钢踢脚线镶贴	m2	9.625	232.93	2241.95		
91	011102001002	石材楼地面	1. 20mm厚中国红大理石门槛 2. 50厚1：2水泥砂浆	m2	0.162	278.48	45.11		
92	010401003003	实心砖墙	1. 部位：办公区、大厅、活动区、档案室 2. 砖品种、规格、强度等级：轻质砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.89	620.42	1172.59		
93	011207001002	墙面装饰板	1. 部位：302宣告室A立面 2. 墙壁做9厘防火阻燃夹板打底 3. 司法蓝4厘铝塑板饰面 4. 302宣告室A立面	m2	11.043	253.81	2802.82		
94	010401012001	地面抬高	1. 部位：302房 2. 砌筑抬高地面 3. 水泥沙找平 4. 2.5mm厚防潮棉 5. 12mm厚强化复合木地板（仿红木色）	m3	1.211	1611.46	1951.48		
		四层401-405房					38066.93		
95	011201001005	墙面一般抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆重新批荡	m2	28.4	19.34	549.26		
96	011406003007	满刮腻子	1. 刮外墙腻子3遍	m2	28.4	18.88	536.19		
97	011406003008	满刮腻子	1. 刮外墙腻子1遍	m2	170.31	6.97	1187.06		
本页小计								36372.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	011406001005	抹灰面油漆	1. 走廊墙面刷白色乳胶漆	m ²	198.71	27.53	5470.49	
99	011302001007	吊顶天棚	1. 1.0厚度轻钢龙骨架, 08厚度铝扣板(600mmX600mm) 天花	m ²	119.97	136.47	16372.31	
100	011105006005	金属踢脚线	1. 100mm不锈钢踢脚线镶贴	m ²	9.625	232.93	2241.95	
101	011102001003	石材楼地面	1. 20mm厚中国红大理石门槛 2. 50厚1:2水泥砂浆	m ²	0.162	278.48	45.11	
102	011207001003	墙面装饰板	1. 部位：四层宣泄室墙面 2. 墙壁做9厘防火阻燃夹板打底 3. 面贴宣泄室专用软包(600mmX600mm)	m ²	46.982	183.39	8616.03	
103	011104001001	地毯楼地面	1. 宣泄室专用地垫	m ²	23.91	127.50	3048.53	
		五层会议室、指挥中心					31477.90	
104	011201001006	墙面一般抹灰	1. 1:2.5水泥砂浆重新批荡	m ²	26.8	19.34	518.31	
105	011406003009	满刮腻子	1. 刮外墙腻子3遍	m ²	26.8	18.88	505.98	
106	011406003010	满刮腻子	1. 刮外墙腻子1遍	m ²	117.331	6.97	817.80	
107	011406001006	抹灰面油漆	1. 走廊墙面刷白色乳胶漆	m ²	144.131	27.53	3967.93	
108	011302001008	吊顶天棚	1. 1.0厚度轻钢龙骨架, 08厚度铝扣板(600mmX600mm) 天花	m ²	123.31	136.47	16828.12	
109	011105006006	金属踢脚线	1. 100mm不锈钢踢脚线镶贴	m ²	6.295	232.93	1466.29	
110	011102003004	块料楼地面	1. 铺贴800*800浅米黄色抛釉砖 2. 50厚1:2水泥砂浆	m ²	2.174	336.49	731.53	
111	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：轻质砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	3.78	620.42	2345.19	
112	011207001004	墙面装饰板	1. 部位：指挥中心D立面 2. 墙壁做9厘防火阻燃夹板打底 3. 司法蓝4厘铝塑板饰面 4. 面贴PVC广告字(内容按司法局标准)	m ²	16.929	253.81	4296.75	
		其他					18881.60	
本页小计							67272.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建部分

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	25.9715	96.19	2498.20		
2	00010010	人工费	元	93423.5623	1.00	93423.56		
3	RGFTZ	人工费调整	元	185.746	1.00	185.75		
4	01000040@1	不锈钢方通30*30*1.0	kg	93.28	19.12	1783.51		
5	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.1686	5154.87	869.11		
6	01010035	热轧圆盘条φ12~25	t	0.0174	5128.32	89.23		
7	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	0.0785	6.02	0.47		
8	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	2.9106	6.02	17.52		
9	01210001	角钢综合	kg	123.9207	5.27	653.06		
10	01210001@1	镀锌方钢50*30*2	kg	285.1435	5.20	1482.75		
11	01290205	镀锌钢板综合	kg	5.2444	4.87	25.54		
12	01610020	钨棒	kg	0.0292	23.77	0.69		
13	02030010	胶条	m	9.3787	0.67	6.28		
14	02030040	门窗密封橡胶条	m	81.5055	2.55	207.84		
15	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	0.3893	1.29	0.50		
16	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10		
17	02270070	土工布	m ²	0.1965	5.75	1.13		
18	02290030	麻袋	个	0.2303	1.95	0.45		
19	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	50.3912	3.50	176.37		
20	03010195	木螺钉M5×50	十套	79.3534	0.40	31.74		
21	03010200	木螺钉M6×10	十套	0.5871	0.15	0.09		
22	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.0488	0.25	0.01		
23	03010235	木螺钉M4×50	十套	163.0181	0.28	45.65		
24	03010320	螺母综合	十个	212.2071	2.82	598.42		
25	03011200	不锈钢六角螺栓M4×30	十套	0.4053	3.05	1.24		
26	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	0.3168	45.11	14.29		
27	03011315	高强螺栓	kg	7.3514	12.00	88.22		
28	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.824	56.57	46.61		
29	03013001	膨胀螺栓综合	十套	2.1032	2.63	5.53		
30	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	10.4101	1.30	13.53		
31	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	12.5307	2.65	33.21		
32	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	11.8295	4.54	53.71		
33	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	106.1195	0.99	105.06		
34	03019001	圆钉综合	kg	1.0881	5.75	6.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建部分

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	03019021	圆钉50~75	kg	2.6766	5.66	15.15		
36	03019031	射钉	十个	207.6553	0.08	16.61		
37	03019041	枪钉	盒	0.941	8.12	7.64		
38	03019051	水泥钉	kg	0.2534	8.18	2.07		
39	03019111	不锈钢钉	kg	0.0662	24.09	1.59		
40	03134011	水砂纸	张	39.1885	1.15	45.07		
41	03135001	低碳钢焊条综合	kg	10.3769	6.19	64.23		
42	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	7.8983	5.96	47.07		
43	03135270	电焊条	kg	0.8258	6.19	5.11		
44	03136071	不锈钢焊丝	kg	2.1567	26.11	56.31		
45	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.088	4.27	0.38		
46	03139281	钢锯条	条	0.2	0.43	0.09		
47	03210115	钢板网0.8	m2	4.3493	9.74	42.36		
48	03210280	钢脚手直角扣件	个	0.1364	3.30	0.45		
49	03213001	铁件综合	kg	238.1872	5.31	1264.77		
50	03213111	镀锌铁码	支	539.3173	0.64	345.16		
51	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	7.4174	398.23	2953.83		
52	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0188	796.46	14.97		
53	04030010	细砂	m3	0.0992	101.94	10.11		
54	04030015	中砂	m3	21.0965	140.78	2969.97		
55	04070045@1	陶粒	m3	1.5088	262.05	395.38		
56	04130001	标准砖240×115×53	千块	17.0291	407.77	6943.96		
57	05030080	松杂板枋材	m3	0.0543	1793.10	97.37		
58	05030140	杉木枋	m3	0.3096	1603.20	496.35		
59	05030180	松木板	m3	0.1235	1379.38	170.35		
60	05030370	松杂直边板	m3	0.0001	1650.00	0.17		
61	05050070	胶合板2440×1220×5	m2	33.2535	26.98	897.18		
62	05050080@1	9厘防火阻燃夹板2440×1220×9	m2	109.7839	100.00	10978.39		
63	0535021	竹筴	个	18	5.49	98.82		
64	06010010	平板玻璃5	m2	43.301	26.55	1149.64		
65	06010020	平板玻璃6	m2	19.44	35.40	688.18		
66	06050020@1	钢化玻璃（磨砂）12	m2	5.353	138.46	741.18		
67	06050020@2	钢化玻璃（透明）12	m2	0.6464	144.99	93.72		

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建部分

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
68	06550020	原片玻璃镜6	m2	1.5268	69.03	105.40		
69	06550040	玻璃镜6	m2	0.309	69.03	21.33		
70	07010023@1	釉面砖150*250	m2	16.56	91.88	1521.53		
71	07010025@1	爵士白瓷片300*600	m2	89.4598	42.26	3780.57		
72	07050010@1	防滑砖300×300	m2	18.081	18.91	341.91		
73	07050040	瓷质抛光砖800×800	m2	51.3116	96.68	4960.81		
74	07130040@1	强化复合木地板（仿红木色）12mm厚	m2	8.477	64.62	547.78		
75	07290020	地毯烫带	m	15.6897	3.36	52.72		
76	07290030@1	宣泄室专用地垫	m2	25.1055	25.75	646.47		
77	08000040	石板材成品	m2	4.2525	221.24	940.82		
78	08010001@1	中国红大理石20mm厚	m2	1.0626	190.00	201.89		
79	09050040	铝合金方板300×300	m2	32.3034	84.04	2714.78		
80	09050050	铝合金方板600×600	m2	592.3118	71.47	42332.52		
81	09050260@1	不锈钢板1.0	m2	13.3875	200.00	2677.50		
82	09130001@1	铝塑板4厘	m2	1.8522	88.38	163.70		
83	09130001@2	氟碳烤漆铝塑板4厘	m2	27.783	88.38	2455.46		
84	09130010	铝塑板4厘	m2	32.5622	88.38	2877.85		
85	09130010@2	铝塑板4厘	m2	30.7692	88.38	2719.38		
86	09330030	丝绒面料	m2	35.4704	22.15	785.67		
87	10010030	轻钢小龙骨h19	m	64.2806	2.89	185.77		
88	10010040	轻钢中龙骨	m	1493.1916	3.61	5390.42		
89	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	830.2878	4.56	3786.11		
90	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	1257.1861	4.66	5858.49		
91	12010001	地毯木条	m	26.1504	1.33	34.78		
92	12030001	不锈钢压条2	m	1.1844	22.59	26.76		
93	12030090	不锈钢踢脚线100mm	m2	2.5939	173.50	450.04		
94	12030090@1	不锈钢踢脚线100mm	m2	57.3393	173.50	9948.37		
95	12030160	铝合金条地毯用	m	2.336	1.82	4.25		
96	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	3.0952	42.04	130.12		
97	1237001	氧气	m3	0.0347	5.05	0.18		
98	1237061	乙炔气	kg	0.0148	7.57	0.11		
99	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	368.6149	13.45	4957.87		
100	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	417.7732	23.96	10009.85		
101	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1223.8141	3.03	3708.16		

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建部分

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
102	13050070	防锈漆	kg	1.4632	10.31	15.09		
103	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I 型	kg	74.9585	14.50	1086.90		
104	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	3.37	17.49	58.94		
105	13310060	石油沥青10#	kg	209.6874	2.92	612.29		
106	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43		
107	13350190	密封毛条	m	271.424	0.34	92.28		
108	13350200	密封膏	kg	11.0565	6.19	68.44		
109	13350230	密封胶	L	1.8115	12.02	21.77		
110	13410050	软填料	kg	27.9504	3.90	109.01		
111	14010030	松节油	kg	0.4862	8.84	4.30		
112	14090070	石蜡	kg	0.0278	3.00	0.08		
113	14230060	滑石粉	kg	419.3748	1.01	423.57		
114	14310050	草酸	kg	0.0104	5.59	0.06		
115	14390060	氩气	m3	0.0584	12.08	0.71		
116	14410020	202胶FSC-2	kg	5.7577	19.76	113.77		
117	14410060	903胶	kg	23.5032	5.50	129.27		
118	14410120	玻璃胶	L	2.8994	33.47	97.04		
119	14410130	玻璃胶335克/支	支	31.5478	13.73	433.15		
120	14410160	地板胶水	kg	2.8257	6.84	19.33		
121	14410490	墙边胶	L	9.2411	46.77	432.21		
122	14410500	乳液	kg	14.6796	6.01	88.22		
123	14410550	水胶粉	kg	0.6459	12.97	8.38		
124	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	35.4094	11.97	423.85		
125	14410600	胶粘剂	kg	5.8931	1.88	11.08		
126	14430001	不干胶纸	m2	8.1408	31.80	258.88		
127	15130160	海绵 δ 20 阻燃	m2	33.2535	8.85	294.29		
128	20330040	地毯胶垫	m2	26.301	39.43	1037.05		
129	3115001	水	m3	0.9	4.25	3.83		
130	33410220@1	成品人造石台面宽800厚20	m	10.08	504.00	5080.32		
131	34050010	泡沫防潮纸	m2	8.7192	0.77	6.71		
132	34090010	白棉纱	kg	2.116	11.47	24.27		
133	34110010	水	m3	15.6364	4.25	66.45		
134	35030010	脚手架钢管	kg	2.3204	5.60	12.99		

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建部分

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
135	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.5189	5.40	8.20		
136	35030030	脚手架钢管底座	个	0.3216	7.05	2.27		
137	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	4.452	10.83	48.22		
138	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.5107	6.02	3.07		
139	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.4044	4.87	16.58		
140	35030210	脚手板(钢管网)	m ²	0.0182	1.53	0.03		
141	35030220	挡脚板(钢管网)	m ²	0.0272	1.53	0.04		
142	80050620	丁苯聚合物水泥防水浆料	kg	888.5156	8.06	7161.44		
143	99450760	其他材料费	元	781.8067	1.00	781.81		
144	9946131	其他材料费	元	43.625	1.00	43.63		
145	CLFTZ	材料费调整	元	0.0005	1.00			
146	MC1-115@1	不锈钢防盗门	m ²	1.89	930.00	1757.70		
147	MC1-115@2	不锈钢组合防盗门	m ²	6.633	930.00	6168.69		
148	MC1-2	不锈钢防盗网12×12间距120	m ²	45.061	165.00	7435.07		
149	MC1-63@1	电解烤漆钢质门(仿木纹色)	m ²	24.57	597.35	14676.89		
150	MC1-68@1	电子感应自动门(玻璃门)12厘钢化玻璃	套	1	11934.30	11934.30		
151	MC1-92@1	2.0厚铝合金框玻璃门(吊趟)	m ²	6	548.00	3288.00		
152	MC1-93@1	2.0厚铝合金框玻璃门无上亮(无横框)	m ²	13.44	279.88	3761.59		
153	MC1-99@1	1.2厚铝合金框玻璃窗	m ²	43.301	189.63	8211.17		
154	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	0.266	504.85	134.29		
155	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.3369	533.98	179.90		
156	80090495	普通干混防水砂浆M10	t	0.1877	425.00	79.77		
157	18030529	螺纹管件DN15	个	2.02	4.84	9.78		
158	21130001@1	拖把盆500*500*500	套	2.02	265.49	536.29		
159	21130005	洗涤盆排水附件	套	2.02	16.37	33.07		
160	24310040	电子感应装置	套	1	2477.88	2477.88		
161	33310100@1	多层实木组合柜高2.7m, 五层	m	3.2	1200.00	3840.00		
162	33310100@2	多层实木组合前台柜下柜800×800	m	9.6	1151.20	11051.52		
163	33310100@3	多层实木组合柜下柜400×800	m	6.4	880.00	5632.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		排水					7831.24		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:De180 4. 连接形式:粘接	m	17.9	124.10	2221.39		
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:180	个	1	76.98	76.98		
3	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	5	457.19	2285.95		
4	011505001001	洗手盆	1. 500*500铝合金组合洗手盆	座	3	413.80	1241.40		
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 开关:冷水开关	组	4	501.38	2005.52		
		强电					87670.68		
6	030404017001	配电箱	1. 名称:2AL1配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	918.86	918.86		
7	030404017002	配电箱	1. 名称:2AL2配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	818.86	818.86		
8	030404017003	配电箱	1. 名称:2AL3配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	818.86	818.86		
9	030404017004	配电箱	1. 名称:3AL1配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	818.86	818.86		
10	030404017005	配电箱	1. 名称:4AL1配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	818.86	818.86		
11	030404017006	配电箱	1. 名称:5AL1配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	918.86	918.86		
12	030404017007	配电箱	1. 名称:5AL2配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	818.86	818.86		
13	030404017008	配电箱	1. 名称:5AL3配电箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	1	818.86	818.86		
14	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式平板灯 2. 规格:300X300 LED 18W	套	9	100.02	900.18		
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式平板灯 2. 规格:600X600 LED 36W	套	85	155.36	13205.60		
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	20	99.15	1983.00		
17	030404033001	风扇	1. 名称:百叶窗排气扇 2. 规格:400X400 40W	台	32	236.56	7569.92		
本页小计							38240.82		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030404035001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座 2. 安装方式:暗装	个	192	28.89	5546.88	
19	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	33	24.33	802.89	
20	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	2	21.53	43.06	
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	373	13.02	4856.46	
22	030411001001	配管	1. 规格:PC-20 2. 配置形式:明敷	m	1325.65	17.05	22602.33	
23	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ6	m	297.47	7.22	2147.73	
24	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4	m	2226.02	5.24	11664.34	
25	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	1885.08	4.61	8690.22	
26	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1	907.19	907.19	
		弱电					83583.85	
27	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:明装	个	130	31.01	4031.30	
28	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	130	13.02	1692.60	
29	030411001002	配管	1. 规格:PVC-25 2. 配置形式:明敷	m	3336.95	18.46	61600.10	
30	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内穿线	m	3589.37	4.53	16259.85	
		措施项目						
31	031302007001	高层施工增加		项	1			
32	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							140844.95	
合 计							179085.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23372.87			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	145.0105	0.06	8.70		
2	04030001	砂子	kg	0.045	0.17	0.01		
3	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.344	0.18	0.24		
4	29060330	难燃塑料管卡子20	个	2227.092	0.27	601.31		
5	17250170	塑料软管D5	m	1.2	0.40	0.48		
6	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	47.216	0.43	20.30		
7	03139281	钢锯条	条	47.836	0.43	20.57		
8	29060435	难燃塑料管弯头20	个	27.8387	0.47	13.08		
9	29060280	难燃塑料管接头20	个	278.3865	0.48	133.63		
10	29060285	难燃塑料管接头25	个	700.7595	0.53	371.40		
11	29060335	难燃塑料管卡子25	个	4064.4051	0.54	2194.78		
12	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1407.1659	0.60	844.30		
13	29060365	难燃塑料管三通20	个	41.758	0.65	27.14		
14	03010240	木螺钉M4×65	十套	1350.9396	0.68	918.64		
15	29060440	难燃塑料管弯头25	个	70.076	0.78	54.66		
16	18250605	管卡(带膨胀螺栓)DN32	套	5.25	0.80	4.20		
17	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	27.8387	0.94	26.17		
18	03078051	大便器胶皮碗	个	5.25	0.95	4.99		
19	00010010	人工费	元	65144.3569	1.00	65144.36		
20	99450760	其他材料费	元	421.2936	1.00	421.29		
21	99450630	折旧费	元	85.5878	1.00	85.59		
22	99450640	检修费	元	0.4815	1.00	0.48		
23	99450650	维护费	元	28.1019	1.00	28.10		
24	99450660	安拆费	元	0.9719	1.00	0.97		
25	99451300	校验费	元	44.7799	1.00	44.78		
26	29060370	难燃塑料管三通25	个	105.1139	1.01	106.17		
27	99450700	电(机械用)	kW·h	15.3814	1.04	16.00		
28	03134021	铁砂布0~2#	张	6.8779	1.06	7.29		
29	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	115.71	1.06	122.65		
30	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	70.076	1.09	76.38		
31	29060140@1	刚性难燃管PC-20	m	1458.215	1.73	2522.71		
32	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	20.3734	1.74	35.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	87.404	1.74	152.08		
34	29110390	接线盒	个	513.06	1.77	908.12		
35	14410600	胶粘剂	kg	5.4625	1.88	10.27		
36	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	33.04	2.10	69.38		
37	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	16.24	2.25	36.54		
38	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	24.9663	2.48	61.92		
39	29060140@2	刚性难燃管PVC-25	m	3670.645	2.54	9323.44		
40	02270020	白布	kg	0.8	2.75	2.20		
41	28030270@1	超六类网线	m	3661.1574	2.76	10104.79		
42	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	92.258	2.85	262.94		
43	17190005	金属软管DN15	条	16.16	2.91	47.03		
44	28030170@3	WDZ-BYJ2.5	m	2073.588	2.97	6158.56		
45	28030170@2	WDZ-BYJ4	m	2404.1016	3.74	8991.34		
46	34110010	水	m ³	1.104	4.25	4.69		
47	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.192	4.27	0.82		
48	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.712	4.27	3.04		
49	37091110	钢垫板1~2	kg	1.2	4.37	5.24		
50	18030529	螺纹管件DN15	个	16.16	4.84	78.21		
51	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.68	5.04	8.47		
52	21150140	大便器排水接头	个	5.05	5.20	26.26		
53	28030170@1	WDZ-BYJ6	m	321.2676	5.57	1789.46		
54	03013051	膨胀螺栓M10	十套	3.264	5.82	19.00		
55	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	18.6504	6.02	112.28		
56	13350200	密封膏	kg	0.045	6.19	0.28		
57	13010130	酚醛调和漆	kg	0.24	7.40	1.78		
58	03136021	焊锡丝综合	kg	0.56	7.69	4.31		
59	13010120	酚醛磁漆	kg	0.08	7.99	0.64		
60	13350035	防水密封胶	支	3.75	8.10	30.38		
61	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.6921	8.66	5.99		
62	26050001@2	单联单控开关	个	2.04	9.10	18.56		
63	14330030	丙酮	kg	0.6641	9.74	6.47		
64	14030040	汽油综合	kg	24.5663	10.39	255.24		
65	26050001@1	双联单控开关	个	33.66	11.06	372.28		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	02270001	棉纱	kg	11.3407	11.47	130.08		
67	03071071	水龙头DN15	个	3.03	13.79	41.78		
68	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.4332	14.02	6.07		
69	14090010	电力复合脂	kg	3.28	14.45	47.40		
70	26410060@1	单相二三眼安全型插座	个	195.84	16.07	3147.15		
71	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	5.05	17.52	88.48		
72	21090005	洗脸盆排水附件	套	7.07	19.04	134.61		
73	30130020@1	网络插座	个	131.3	20.40	2678.52		
74	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	16.16	21.54	348.09		
75	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	5.05	21.87	110.44		
76	33050040@1	雨水斗 180	套	1	25.46	25.46		
77	02010013	橡胶板1~3	kg	0.052	25.70	1.34		
78	18090060@1	室内塑料排水管件180	个	9.1469	28.26	258.49		
79	03071151	冷水龙头	个	4.04	40.78	164.75		
80	21310100	洗脸盆托架	副	7.07	41.51	293.48		
81	03137041	焊锡膏	kg	0.4408	47.01	20.72		
82	17250370@1	塑料排水管De180	m	17.005	48.31	821.51		
83	03138001	锡基钎料	kg	6.0443	52.47	317.14		
84	28010090	裸铜线10mm ²	kg	1.6	53.88	86.21		
85	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	5.871	56.57	332.12		
86	21150130	冲洗器DN32	个	5.05	57.02	287.95		
87	25000001@3	筒灯	套	20.2	63.42	1281.08		
88	25000001@1	嵌入式平板灯300X300 LED 18W	套	9.09	84.73	770.20		
89	25000001@2	嵌入式平板灯600X600 LED 36W	套	85.85	135.57	11638.68		
90	50350010@1	百叶窗排气扇400X400 4 0W	台	32	147.84	4730.88	雄塑	广东雄塑 科技集团 股份有限 公司
91	21150001	瓷蹲式大便器	个	5.05	154.67	781.08		
92	21090001	洗脸盆	套	7.07	191.45	1353.55		
93	00010003	机上人工	工日	0.068	230.00	15.64		
94	04090055	石灰膏	m ³	0.0925	255.34	23.62		
95	04130070	烧结粉煤灰砖240×115 ×53	千块	0.08	407.77	32.62		
96	55090080@2	2AL2配电箱	台	1	533.55	533.55		

