

南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

工程

预算价

预算价 (小写): 437089.92

(大写): 肆拾叁万柒仟零捌拾玖元玖角贰分

招标人: (单位盖章)



造价咨询人: (单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



编制人: (造价人员签字盖专用章) 有效期至: 2029年12月31日



复核人: (造价工程师签字盖专用章) 有效期至: 2029年12月31日



编制时间: 2026.4.8

复核时间: 2026.4.8

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目
- 2、工程地点：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村
- 3、工程内容：青竹廊、丙烯酸涂料地面、篮球场、台阶、排水沟、混凝土路面、路侧石、植草砖停车位、道路拓宽、成品定制栅栏、休息平台、花池、景墙、种植灌木及观赏竹、草皮等工程。

二、编制依据

- 1、根据《建设工程工程量清单计价规范 GBT50500-2024》、《广东建设工程计价通则 2018》、《广东省房屋建筑及装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》等进行编制；
- 2、材料价格参考 2025 年第四季度《南雄市主要建筑材料价格》、2026 年 3 月《韶关市建筑工程造价信息》，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

三、有关说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					386753.57
		园建					345332.86
		青竹廊					51110.91
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	71.44	8.29	592.24
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：按规范要求 2. 材料品种、规格：一般土壤	m ³	55.01	19.18	1055.09
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一般土壤 2. 运距：3km	m ³	16.43	16.24	266.82
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 模板材质：木模板	m ³	2.31	695.02	1605.5
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板材质：木模板	m ³	9	744.53	6700.77
6	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称：柱 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板材质：木模板	m ³	5.12	1551.67	7944.55
7	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇构件带肋钢筋 三级 Φ25以内	t	0.629	4367.39	2747.09
8	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) 三级 Φ10以内	t	0.341	5028.52	1714.73
9	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：方钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 150*150*4mm	t	1.342	6303.38	8459.14
本页小计							31085.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段: 南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称: 混凝土包柱 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板材质: 木模板	m3	1.66	1521.35	2525.44	
11	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 方钢梁 2. 钢材品种、规格: Q235B 150*150*4mm	t	0.635	6348.01	4030.99	
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: Q235B 80*80*4mm	t	0.031	6574	203.79	
13	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度: 防锈漆 (一底两面) 仿木纹氟碳漆 (一底两面)	m2	27.53	120.83	3326.45	
14	010607003001	钢檩条	1. 50*50*0.8仿木纹铝合金方通檩条	t	0.04	35669.89	1426.8	
15	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 70mm夹芯长城隔热铝合金板	m2	24	223.51	5364.24	
16	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 50*100*0.8mm仿木纹铝合金方通墙架	t	0.039	36000.18	1404.01	
17	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 广告牌 2. 钢材品种、规格: 50*100*0.8mm仿木纹铝合金方通、30*30*0.8mm仿木纹铝合金方通、0.8mm铝合金板 3. 广告贴纸	t	0.016	65852.3	1053.64	
18	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 模板材质: 木模板	m3	0.12	923.28	110.79	
本页小计								19446.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
19	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格：红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级：WM-M10水泥砂浆	m ³	0.17	576.1	97.94	
20	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板材质：木模板	m ³	0.05	3256.12	162.81	
21	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	t	0.017	4367.39	74.25	
22	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格：8mm厚仿古小青瓦镂空	m ³	0.14	1741.63	243.83	
		丙烯酸涂料地面					63973.32	
23	040202002005	水泥稳定土	1. 路床碾压检验 2. 100厚石粉垫层，加7%水泥压实	m ²	64.81	30.46	1974.11	
24	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：150mm 3. 胀缝间距20m 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	64.81	29.99	1943.65	
25	040203009001	弹性面层	1. 丙烯酸涂料地面（一底两中涂两面）	m ²	979.22	61.33	60055.56	
		其它					21600	
26	040205003001	成品休息座椅	1. 成品休息座椅	套	8	1500	12000	
27	040205003002	成品健身器材	1. 成品健身器材	套	8	1200	9600	
		台阶					6134.79	
28	040202002004	水泥稳定土	1. 人行道整形碾压 2. 100厚石粉垫层，加7%水泥压实	m ²	10.59	30.2	319.82	
本页小计								86471.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
29	010502032001	台阶	1. 踏步高、宽:150mm、300mm 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 配筋:Φ8@150双向	m ²	10.59	127.97	1355.2	
30	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌砂浆DS M15 2. 面层材料品种、规格:600*300*10mm自然面花岗岩	m ²	10.59	421.13	4459.77	
		篮球场					44111.83	
31	040203009003	弹性面层	1. 丙烯酸涂料地面(一底两中涂两面)	m ²	458.37	61.33	28111.83	
32	040205003003	成品篮球架	1. 成品篮球架	套	2	8000	16000	
		排水沟(有盖板)					23711.18	
33	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	24.52	8.29	203.27	
34	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:一般土壤	m ³	7.08	19.18	135.79	
35	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:一般土壤 2. 运距:3km	m ³	17.44	16.24	283.23	
本页小计								50549.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:240*30mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 盖板材质、规格:500*300*30mm成品球墨铸铁盖板 5. 模板材质:木模板	m	58.04	397.81	23088.89
		混凝土路面					11452.35
37	040202002001	水泥稳定土	1. 人行道整形碾压 2. 100厚石粉垫层, 加7%水泥压实	m ²	190.27	30.2	5746.15
38	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:100厚C25混凝土	m ²	190.27	29.99	5706.2
		路侧石					26934.99
39	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:20厚WM-M10水泥砂浆砌筑500*150*350mm预制混凝土路沿石 2. 基座尺寸、混凝土强度等级:100*270+100*150mmC20混凝土基座 3. 模板材质:木模板	m	404.49	66.59	26934.99
		植草砖停车位					11625.17
40	040202010001	碎石	1. 路床碾压检验 2. 150厚级配碎石垫层	m ²	54	40.25	2173.5
41	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m ²	54	101.81	5497.74
本页小计							69147.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
42	040203008001	块料面层	1. 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 200*100*50灰色透水砖	m ²	9.72	81.38	791.01	
43	040203008002	块料面层	1. 20厚粗砂 2. 250*190*80厚井字型植草砖	m ²	44.28	71.43	3162.92	
		道路拓宽					42693.09	
44	040202002002	水泥稳定土	1. 路面整形碾压 2. 200厚石屑垫层(掺6%水泥)	m ²	218.84	45.66	9992.23	
45	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 胀缝间距20m 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	218.84	130.47	28552.05	
46	040901001004	构件钢筋	1. C16@500拉力杆	t	0.116	4730.85	548.78	
47	040901007001	植筋	1. C16@500拉力杆 钢筋植筋增加费	根	147	24.49	3600.03	
		成品定制栅栏					22587.29	
48	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	16.81	8.29	139.35	
49	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:一般土壤	m ³	11.86	19.18	227.47	
50	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:一般土壤 2. 运距:3km	m ³	4.94	16.24	80.23	
51	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 模板材质:木模板	m ³	4.94	1017.42	5026.05	
52	040308001001	金属栏杆	1. 不锈钢成品定制 栅栏H0.8m	m	65.91	259.66	17114.19	
		休息平台					5408.72	
本页小计								69234.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	040202002003	水泥稳定土	1. 人行道整形碾压 2. 150厚石粉垫层，加7%水泥压实	m ²	13.34	42.93	572.69	
54	040203008003	块料面层	1. 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 150*900*10mm防滑仿木纹砖	m ²	12.69	209.3	2656.02	
55	040203008004	块料面层	1. 150厚C20混凝土 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 300*600*20花岗岩板（台阶）	m ²	0.3	496.34	148.9	
56	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 模板材质：木模板	m ³	0.65	835.24	542.91	
57	040305004003	砖砌体	1. 材料品种、规格：红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级：WM-M10水泥砂浆	m ³	1.78	576.1	1025.46	
58	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 满挂φ0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m ² ，在混凝土墙面采用双向中距400mm锚栓固定； 2. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆； 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆；	m ²	2.96	85.24	252.31	
59	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷抗碱封闭底漆一遍，真石漆涂料二遍； 2. 满刮二遍外墙防水耐水腻子；	m ²	2.96	71.09	210.43	
		花池					6279.56	
本页小计								5408.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段: 南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
60	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 模板材质:木模板	m3	1.08	950.57	1026.62	
61	040305004004	砖砌体	1. 材料品种、规格:红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级:WM-M10水泥砂浆	m3	1.59	576.1	916	
62	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.52	1527.59	794.35	
63	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	0.205	4367.39	895.31	
64	040305004005	砖砌体	1. 材料品种、规格:8mm厚仿古小青瓦镂空	m3	1.52	1741.63	2647.28	
		景观花池					4788.84	
65	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 模板材质:木模板	m3	0.76	897.8	682.33	
66	040305004006	砖砌体(柱)	1. 材料品种、规格:红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级:WM-M10水泥砂浆	m3	0.07	595.04	41.65	
67	040305004008	砖砌体	1. 材料品种、规格:红砖240*60*120mm 2. 砂浆种类、强度等级:WM-M10水泥砂浆	m3	1.14	576.1	656.75	
68	040303016003	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 模板材质:木模板	m3	0.42	3156.31	1325.65	
69	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	0.156	4367.39	681.31	
本页小计								9667.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村黄泥塘村小组广场提质改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
70	040305004007	砖砌体	1. 材料品种、规格：8mm厚仿古小青瓦镂空	m3	0.46	1741.63	801.15	
71	04B001	铝合金烤漆字体	1. “竹韵公园” 270*280mm凸出50mm	个	4	150	600	
		景墙					2920.82	
72	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	2.7	8.29	22.38	
73	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：按规范要求 2. 材料品种、规格：一般土壤	m3	1.95	19.18	37.4	
74	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种：一般土壤 2. 运距：3km	m3	0.75	16.24	12.18	
75	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 模板材质：木模板	m3	0.29	831.36	241.09	
76	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板材质：木模板	m3	0.47	1435.23	674.56	
77	040305004009	砖砌体	1. 材料品种、规格：红砖240*60*120mm（镂空） 2. 砂浆种类、强度等级：WM-M10白色水泥砂浆砌筑	m3	1.68	511.64	859.56	
78	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板材质：木模板	m3	0.19	2247.44	427.01	
79	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装带肋钢筋 φ10-25mm	t	0.043	4367.39	187.8	
80	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 20厚WP-M10水泥砂浆；	m2	4.16	39.21	163.11	
本页小计								4026.24

