

2022年韶关市始兴县国省道水毁抢修复工程（G323线  
K299+820）

---

招标控制价

招标人： 韶关市始兴公路事务中心

(单位盖章)



造价咨询人： 龙格工程设计有限公司

(单位盖章)



2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线  
K299+820）

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 221,800.00 元整

（大写）： 贰拾贰万壹仟捌佰 元整


招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_

# 编制说明

## 一、工程概况：

工程名称：2022 年韶关市始兴县国省道水毁抢修复工程（G323 线 K299+820）

建设单位：韶关市始兴公路事务中心

设计单位：龙格工程设计有限公司

## 二、编制依据及说明：

1、2022 年韶关市始兴县国省道水毁抢修复工程（G323 线 K299+820）施工图设计；

2、《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；

3、粤交基函〔2019〕544 号《广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知》；

4、JTG3830-2018 公路工程基本建设项目概算预算编制办法；JTG/T3832-2018 公路工程预算定额，JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；

5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；

6、人工单价：本预算人工单价根据粤交基函（粤交基〔2022〕67 号）《广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知》所列的单价计算，129.08 元/工日；

7、材料单价：主要采用 2022 年 7 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价及 2022 年 7 月广东省交通建设工程主要地方材料信息价。水泥混凝土及改性沥青混

凝土采用韶关市建设工程造价网发布的 2022 年 8 月价格信息。

三、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）、本项目施工图设计执行。





# 工程量清单

建设项目名称：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

合同段：K299+820

编制范围：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

第 2 页 共 2 页

清单01-1表

## 工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
202	场地清理				1581	
202-3	拆除结构物				1581	
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	18.4	85.94	1581	
203	挖方路基				11749	
203-1	路基挖方				11749	
203-1-3	挖除非适用材料（修坡土方）	m3	374.4	31.38	11749	
204	填方路基				3188	
204-1	路基填筑				3188	
204-1-7	结构物台背回填				3188	
204-1-7-3	回填砂砾	m3	16	199.28	3188	
207	坡面排水				15322	
207-1	边沟				15322	
207-1-5	现浇混凝土边沟				15322	
207-1-5-4	C20现浇混凝土	m3	18.4	832.7	15322	
208	护坡、护面墙				8243	
208-1	植物护坡				8243	
208-1-1	喷播草灌护坡	m2	512	16.1	8243	
209	挡土墙				167176	
209-3	混凝土挡土墙				167176	
209-3-1	挡墙混凝土				167176	
209-3-1-3	C20片石混凝土	m3	204.8	816.29	167176	
清单 第 200 章 合计 人民币					207260 元	

编制：

复核：

# 工程项目清单

建设工程名称：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

合同段：K299+820

编制范围：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

第 1 页共 2 页

清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					220929	指建设项目路线总长度（主线长度）
102		路基工程	km				247272.54	207260	
GD10201		场地清理	km					1581	
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3					1581	
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m3					1581	
	202-3	拆除结构物						1581	
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	18.4			85.94	1581	
GD10202		路基挖方	m3					11749	
GDLJ0203		挖非适用材料	m3					11749	
	203-1	路基挖方						11749	
	203-1-3	挖除非适用材料（修坡土方）	m3	374.4			31.38	11749	
GD10204		结构物台背回填	m3					3188	
LJ0402		挡墙墙背回填	m3					3188	
	204-1	路基填筑						3188	
	204-1-7	结构物台背回填						3188	
	204-1-7-3	回填砂砾	m3	16			199.28	3188	
GD10206		排水工程	km				181935.45	15322	
LJ0601		边沟	m3/m					15322	
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m					15322	
	207-1	边沟						15322	
	207-1-5	现浇混凝土边沟						15322	
	207-1-5-4	C20现浇混凝土	m3	18.4			832.7	15322	
GD10207		路基防护与加固工程	km					175419	
GD1020701		一般边坡防护与加固	km					175419	
GLJ0701		坡面植物防护	m2					8243	
	208-1	植物护坡						8243	
	208-1-1	喷播草灌护坡	m2	512			16.1	8243	
GLJ0704		挡土墙	m					167176	
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m					167176	
	209-3	混凝土挡土墙						167176	
	209-3-1	挡墙混凝土						167176	
	209-3-1-3	C20片石混凝土	m3	204.8			816.29	167176	
110		专项费用	元					13670	
11002		安全生产费	元					13670	
	102-3	安全生产费	元	1			3264.97	3265	
	102-4	安全维护设施	元	1			10404.85	10405	
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里					871	
308		工程保险费	公路公里					871	
	101-1	保险费						871	

编制：

复核：



# 分项工程量清单

建设项目名称：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

合同段：K299+820

编制范围：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

第 1 页共 2 页

清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					220929	指建设项目路线总长度（主线长度）
102		路基工程	km				247272.54	207260	
GD10201		场地清理	km					1581	
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3					1581	
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m3					1581	
	202-3	拆除结构物						1581	
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	18.4			85.94	1581	
GD10202		路基挖方	m3					11749	
GDLJ0203		挖非适用材料	m3					11749	
	203-1	路基挖方						11749	
	203-1-3	挖除非适用材料（修坡土方）	m3	374.4			31.38	11749	
GD10204		结构物台背回填	m3					3188	
LJ0402		挡墙墙背回填	m3					3188	
	204-1	路基填筑						3188	
	204-1-7	结构物台背回填						3188	
	204-1-7-3	回填砂砾	m3	16			199.28	3188	
GD10206		排水工程	km				181935.45	15322	
LJ0601		边沟	m3/m					15322	
LJ060101		现浇混凝土边沟	m3/m					15322	
	207-1	边沟						15322	
	207-1-5	现浇混凝土边沟						15322	
	207-1-5-4	C20现浇混凝土	m3	18.4			832.7	15322	
GD10207		路基防护与加固工程	km					175419	
GD1020701		一般边坡防护与加固	km					175419	
GLJ0701		坡面植物防护	m2					8243	
	208-1	植物护坡						8243	
	208-1-1	喷播草灌护坡	m2	512			16.1	8243	
GLJ0704		挡土墙	m					167176	
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m					167176	
	209-3	混凝土挡土墙						167176	
	209-3-1	挡墙混凝土						167176	
	209-3-1-3	C20片石混凝土	m3	204.8			816.29	167176	
110		专项费用	元					13670	
11002		安全生产费	元					13670	
	102-3	安全生产费	元	1			3264.97	3265	
	102-4	安全维护设施	元	1			10404.85	10405	
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里					871	
308		工程保险费	公路公里					871	
	101-1	保险费						871	

编制：

复核：

# 分项工程量清单

建设工程名称：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

合同段：K299+820

编制范围：2022年韶关市始兴县国道水毁抢修复工程（G323线 K299+820）

第 2 页共 2 页

清单03表

项目节细 目号	清单子目 号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
	101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1			870.66	871	
5		第一至四部分合计	公路公里					221800	
6		第五部分 建设期贷款利息	公路公里						
7		公路基本造价	公路公里					221800	

编制：

复核：