广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____(盖章)

年　　月　　日

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段

标段名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　　核　　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招　　标　　人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	周田镇美丽河道建设(二期)	
1.1.1	周田镇美丽河道建设(二期)-道路部分	
1.1.2	周田镇美丽河道建设(二期)-零星构筑物	
1.1.3	周田镇美丽河道建设((二期)-绿化部分	
1.1.4	周田镇美丽河道建设(二期)-河内清杂草	
1.2	周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)	
1.2.1	周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-建筑工程	
1.2.2	周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-市政工程	
1.2.3	周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-绿化工程	
1.2.4	周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-室外附属工程	
1.3	周田镇停车场工程	
1.3.1	周田镇综合停车场工程-基础配套工程（建筑部分）	
1.3.2	周田镇综合停车场工程-基础配套工程（市政部分）	
1.3.3	周田镇小学综合停车场-拆除工程	
1.3.4	周田镇小学综合停车场-园建工程	
1.3.5	周田镇综合停车场工程-绿化工程	
1.3.6	周田镇综合停车场工程-安装工程	
1.3.7	周田镇小学综合停车场-安装工程	
1.4	周田镇人居环境整治提升工程（韶仁路）	
1.4.1	周田镇人居环境整治提升工程（韶仁路）-道路工程	
1.4.2	周田镇人居环境整治提升工程（韶仁路）-安装工程	
1.5	周田镇充电桩工程	
1.5.1	平甫古树公园充电桩配电工程	
1.5.2	周田公园充电桩配电工程	
1.5.3	周田镇相关电力改造工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	885386.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
3.2	其中：专业工程暂估价	906888
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	概算幅度差	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		周田镇美丽河道建设(二期)					
		周田镇美丽河道建设(二期)-道路部分					
		1、白改黑					
	D.2	道路工程					
	e	拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1.铣刨现状水泥混凝土路面2~3cm 2.挖掘机挖、装拆除废料 3.废料外运5km	m2	4839.93		
		2、新建硬化道路+局部铺沥青					
	D.1	土石方工程					
2	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	670.81		
3	040103003001	余方弃置	1.余方弃置 2.外弃运距5km	m3	670.81		
	D.2	道路工程					
4	040103002001	路床(槽)整形	1.路床碾压、检验	m2	1341.62		
5	040201021001	土工合成材料	1.无碱玻璃纤维土工格栅 2.双向抗拉强度:≥50kN/m 伸长率:≤4%	m2	26.46		
6	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.20cm6%水泥稳定碎石层	m2	1341.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 2 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040203006001	沥青混凝土(车行)/搭接	1.4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13） 2.机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3）0.6L/m² 3.60厚中粒式沥青混凝土（AC-16） 4.机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm） 5.机械喷洒道路用乳化沥青透油层（PC-2）0.6L/m²	m2	13.23		
8	040203007001	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土基层 2.水养护 3.混凝土纵缝涂沥青油 4.模板制安	m2	1341.62		
9	040203007002	伸缝	1.胀缝间距=100~110m 2.缝宽6mm,缝深50 3.胀缝设置在混凝土板与其它结构物、交叉口相接以及混凝土板变化处、小半径平曲线处、竖曲线处 4.采用沥青木屑填缝	m	1333.44		
10	040203007003	横向缩缝	1.缩缝间距=5m、沥青灌缝	m	268.32		
	D.9	钢筋工程					
11	040901001001	道路拉杆	部位：道路中部纵缝 1.Φ14拉杆@700 L=700	支	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 3 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040901001002	道路拉杆	部位：混凝土切割面 1.Φ18@600 L=700 2.旧路一侧钻孔、植筋 3.防锈涂料	支	2200		
13	040901001003	道路传力杆	部位：横向缩缝 1.Φ28传力杆@300 L=450	支	894		
		3、透水砖步道、仿石砖					
	D.1	土石方工程					
14	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	562.69		
15	040103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	249.71		
16	040103003002	余方弃置	1.余方弃置 2.外弃运距5km	m3	604.3		
	D.2	道路工程					
17	040103002002	路床(槽)整形	1.人行道整形碾压	m2	3751.25		
18	040204001001	人行道块料铺设	1.50mm厚彩色透水砖 2.50mm厚1:2.5干性水泥砂浆 3.100mm厚C20砼路基 4.100mm厚级配碎石层 5.水泥砼基层每5m设一道缩缝	m2	3636.05		
19	040204004001	安砌侧立缘石	1.仿大理石混凝土立缘石(12×30×100cm) 2.2cm1:3水泥砂浆 3.10cm厚C20混凝土基座(含模板) 4.10cm厚碎石垫层 5.素土夯实,压实率≥96%	m	1300.55		
		4、路面标线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 4 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	D.2	道路工程					
20	040205007001	标线	部位：人行道边线 1.采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2.反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/㎡，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀	m2	392.42		
		周田镇美丽河道建设(二期)-零星构筑物					
		7、垃圾桶					
	E.3	园林景观工程					
21	050307018001	垃圾箱	1.1000×360×1000双桶不锈钢垃圾桶	个	12		
		8、新建台阶					
	E.3	园林景观工程					
22	040204001002	花岗岩台阶	1.面贴30厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2.30厚1：2.5水泥砂浆铺贴 3.六面防污处理	m2	18.33		
		9.仿木栏杆					
	D.1	土石方工程					
23	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	1152.48		
24	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	946.68		
25	040103003003	余方弃置	1.余方弃置 2.外弃运距5km	m3	63.8		
	D.3	栏杆工程					
26	040303001001	混凝土垫层	1.100厚C20商品混凝土	m3	47.04		
27	040303001002	混凝土垫层模板	1.垫层模板	m2	235.2		
28	040303002001	混凝土基础	1.商品混凝土C25	m3	152.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 5 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040303002002	混凝土基础模板	1.杯型基础 复合木模	m2	1352.4		
30	040303018001	混凝土栏杆	1.立柱：150×150×(1250+500) 中距1750 2.横杆：100×100 两道 3.次横杆：100×50 一道 4.次立杆：50×50×600 中距160 5.仿木纹涂饰 6.含内配钢筋 7.C20细石砼灌缝	m	1283.88		
		10.路灯					
	D.1	土石方工程					
31	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	262.29		
32	040103001003	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	236.82		
	D.3	桥涵工程					
33	030413010001	太阳能路灯	1.太阳能路灯 立杆式灯杆高6米，电杆采用Q235型钢，厚度t=4mm，含蓄电池，单头LED40w光源，120wp太阳能电池板，120ah锂电池，配功率智能控制板(138mm*35mm),光效100Lm/w，含地笼、法兰盘	套	45		
		11、块石挡墙					
	D.1	土石方工程					
34	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 6 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040103001004	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	37.31		
36	040103001005	反滤层	1.500×500×300砂砾反滤包	m3	0.98		
37	040103003004	余方弃置	1.余方弃置 2.外弃运距5km	m3	13.09		
	D.3	桥涵工程					
38	040303001003	混凝土垫层	1.100厚C20商品混凝土	m3	2		
39	040303001004	混凝土垫层模板	1.垫层模板	m2	5.16		
40	011202001001	挡墙顶部抹灰	1.50厚1:2水泥砂浆抹平	m2	7.5		
41	040305003001	浆砌块料	1.MU30毛石 2.M10砌筑砂浆	m3	16.31		
42	040308008001	排(泄)水管	1.Φ50 PVC泄水管	m	5.85		
	D.6	水处理工程					
43	040601032001	沉降(施工)缝	1.设置伸缩缝，缝宽2-3cm，间距10-20m，填缝深度不小于15cm，并在内侧以1：3水泥砂浆填塞抹平	m	0.65		
		周田镇美丽河道建设((二期)-绿化部分					
		5、植草砖护坡					
	D.2	道路工程					
44	040201021002	土工合成材料	1.反滤土工布(300g/m2) 2.斜铺 边坡 1:2	m2	5468		
	E.1	绿化工程					
45	050101003001	栽植土回填	1.回填种植土 10cm	m3	546.8		
46	050101005001	表层清理	1.表层土人工清理0.1m 2.土类级别Ⅰ～Ⅱ 3.挖掘机装土 4.卸汽车运土方 运距5km	m2	5468		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 7 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	050101005002	拆除生态砖	1.拆除80厚生态砖护坡 2.挖掘机挖装石方 3.自卸汽车运石方运距5km	m2	5468		
48	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1.8cm植草砖护坡(孔隙撒花籽)（黑麦草，高羊茅，百喜草，狗尾草），每30米间种。 2.铺设坡度＞20° 3.养护期：12个月	m2	5468		
		6、草皮、绿化带、树池					
	E.1	绿化工程					
49	050101003002	栽植土回填	1.回填种植土20、30cm	m3	1354.77		
50	050101005003	表层清理	1.推土机清理表土0.2/0.3m 2.土类级别Ⅰ～Ⅱ 3.挖掘机装土 4.自卸汽车运土方运距5km	m2	4611.93		
51	050103004001	栽植绿篱	1.苗木名称：翠芦莉 2.苗木规格：袋苗、高度25CM-30CM 3.密度：36株/平方； 4.养护期：12个月	m2	1441.26		
52	050103015001	铺种草皮	1.坡面满铺草皮(马尼拉草) 2.养护期：12个月	m2	3170.67		
53	050103017002	植草砖(格)孔内植草	1.300×300×60厚灰色井字型植草砖，孔内填种植土植草 2.50厚中砂 3.素土垒实，压实系数≥93% 4.养护期：12个月	m2	115.2		
		周田镇美丽河道建设(二期)-河内清杂草					
		11、河内清杂草					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 8 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	D.1	土石方工程					
54	050101002001	植被清理	1.河内清杂草	m2	15500		
55	040103005001	废料弃置	1.河内杂草外运 2.暂估平均厚度0.1 3.运距5km	m3	1550		
		周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)					
		周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-建筑工程					
		龙坑村外立面					
56	011403001001	抹灰面油漆	1.10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.1.5厚水泥基防水涂料（户主提供） 3.10mm厚聚合物水泥防水砂浆 4.粗腻子粉（耐水性）底层一遍，细腻子粉（耐水性）找平一遍 5.外墙晴雨漆底漆一遍（漆色详见立面示意图标注） 6.外墙晴雨漆面漆二遍（漆色详见立面示意图标注）	m2	679		
		周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-市政工程					
		雷坑村道路工程					
		道路工程					
57	060104007001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	6321.76		
58	060104009001	水泥碎石稳定层	1.100mm厚6%水泥碎石稳定层 2.运距：15km	m2	6321.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 9 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	050201003001	混凝土道路	1.180厚C30抗折混凝土（随打随磨，印花，抗折强度4.5MPa） 2.路面水养生	m2	5765.68		
60	040205007002	标线	1.采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2.反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀	m2	625.05		
		100厚巷道硬化					
		台滩村道路工程					
		新建村道（宽度3米）					
61	060104007002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	988		
62	060104009002	水泥碎石稳定层	1.100厚6%水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度代表值3.0MPa) 2.运距：5km	m2	988		
63	050201003002	混凝土道路	1.180厚C30抗折混凝土道路，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生	m2	988		
		巷道硬化					
64	080101010001	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数92%	m2	280		
65	050201003003	混凝土道路	1.100厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生	m2	280		
		龙坑村					
		冷水坑村					
		景观工程					
		场地清理					
66	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	365		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 10 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	050101002002	场地清杂	1.场地清杂（平均厚度0.3米） 2.外运5km	m2	2509.9		
68	050102001001	桂花迁移（胸径12-15CM）	1.桂花迁移（胸径12-15CM） 2.迁移运距5km 3.移至目的地后需栽植 4.养护12个月 5.树木支架	株	3		
		道路拓宽+植筋					
69	080101010002	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	304.57		
70	060104009003	水泥碎石稳定层	1.15cm6%水泥碎石稳定层(7d无侧限抗压强度≥3.0MPa) 2.运距：5km	m2	304.57		
71	050201003004	混凝土道路	1.20cmC30混凝土面层(抗折强度不小于4.0Mpa) 2.伸缩缝、变形缝等综合考虑 3.水泥混凝土路面养生：水养生 4.模板制安 5.具体做法详见图纸	m2	304.57		
72	040203006002	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.厚度:60mm	m2	304.57		
73	040203005001	封层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	304.57		
74	040203004001	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.6L/m²	m2	304.57		
75	040901007001	植筋	1.水泥砼基层植筋 2.直径14钢筋拉杆，长700mm，间距400mm	根	514		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 11 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		C30砼挡土墙					
76	010502026001	挡土墙	1.C30砼挡土墙,均高2.0米 2.做法见图集17J008 55 ZJB2	m3	100.94		
77	010505005001	墙面模板	1.挡墙模板制安	m2	139.38		
78	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	33.35		
79	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	7.81		
80	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	25.54		
		30厚1:2.5水泥砂浆抹面					
81	011201002001	水泥砂浆抹面	1.30厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	85.5		
		仿木护栏					
82	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	33.28		
83	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	12.74		
84	040103003006	余方弃置	1.余方弃置 2.外弃运距5km	m3	18.63		
85	040303001005	混凝土垫层	1.材料品种：C20混凝土垫层 2.具体详见图纸及规范等	m3	4.16		
86	010505001001	垫层模板	1.垫层模板制安	m2	20.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 12 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	040303002003	混凝土基础	1.材料品种：C25混凝土 2.具体详见图纸及规范等	m3	16.38		
88	010505002001	基础模板	1.杯型基础 复合木模	m2	117.76		
89	040303018002	仿木护栏	1.150×150×1250混凝土仿木构件,栗色，立柱，90×10凹槽，20×5凹线 2.100×100×1550混凝土仿木构件,栗色，横梁 3.100×50×1550混凝土仿木构件,栗色，横梁 4.50×50×600混凝土仿木构件,栗色,立杆 5.含内配钢筋 6.C20细石砼灌缝	m	109		
		仿木护栏翻新（含更换）					
90	081102002001	拆除旧仿木栏杆	1.拆除旧仿木护栏35米（1.2米高） 2.拆除外运5km	m	30		
91	040303018003	新建仿木护栏	1.150×150×1250混凝土仿木构件,栗色，立柱，90x10凹槽，20X5凹线 2.100×100×1550混凝土仿木构件,栗色，横梁 3.100×50×1550混凝土仿木构件,栗色，横梁 4.50×50×600混凝土仿木构件,栗色,立杆 5.含内配钢筋 6.C20细石砼灌缝	m	30		
92	040303018004	仿木护栏翻新	1.砂浆修补及喷漆等	m	85.6		
		150厚地面硬化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 13 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	080101010003	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	47.9		
94	050201003005	混凝土道路	1.150厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	47.9		
		道路硬化					
95	080101010004	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	22.95		
96	050201003006	混凝土道路	1.150厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	22.95		
		巷道硬化（0.15厚）/150厚巷道硬化					
97	080101010005	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	100.68		
98	050201003007	混凝土道路	1.150厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	100.68		
		100厚巷道硬化					
99	080101010006	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	254.64		
100	050201003008	混凝土道路	1.100厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	254.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 14 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		100厚路面破除，新建道路					
101	041001001002	拆除砼地面	1.材质:砼地面 2.厚度:10cm 3.垃圾清理及外运，运距5km	m2	177.53		
102	050201003009	混凝土道路	1.150厚C30混凝土，抗折强度≥4.5 Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	177.53		
		道路白改黑					
103	040203006003	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.厚度:60mm	m2	1967.34		
104	040203005002	封层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	1967.34		
105	040203004002	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.6L/m²	m2	1967.34		
106	040701007001	抗裂贴	1.抗裂贴（道路接缝位置）	m2	9.17		
107	041001004001	铣刨路面	1.原混凝土道路铣刨20~30mm后清洗或补强 2.外运运距5km	m2	1967.34		
		道路标线/停车场标线					
108	040205007003	标线	1.采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2.反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀	m2	380.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 15 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		透水砖地面					
109	080101010007	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	86.9		
110	040202016001	水泥混凝土基层	1.150mm厚C25砼基础层 2.含模板制安	m2	86.9		
111	040204001003	人行道块料铺设	1.60×120×240透水砖 2.50厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	86.9		
		砖砌步级					
112	080101010008	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	3.6		
113	040202016002	水泥混凝土基层	1.100mm厚C20砼基础层	m2	3.6		
114	010502032001	砖砌步级	1.砖砌步级 2.M7.5水泥砂浆MU10砖砌体	m2	3.6		
115	011107001001	水泥砂浆台阶	1.20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	3.6		
		路缘石一（DY-02-1）					
116	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	28.93		
117	010102007001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.09		
118	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	22.99		
119	060104009004	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	76.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 16 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	040204004002	路沿石铺装	1.路缘石一，500×300×100仿花岗岩芝麻灰 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土	m	304.5		
121	010505002002	基础模板	1.后座模板制安	m2	137.03		
		新建砖砌挡土墙					
122	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	73.47		
123	040103001008	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	15.3		
124	040103003007	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	55.9		
125	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	17.49		
126	010505001002	垫层模板	1.垫层模板制安	m2	46.88		
127	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.具体详见图纸及规范等	m3	40.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 17 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010502026002	挡墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4.泄水管D100、滤层碎砾石堆粒径20-50等 5.具体详见图纸及规范等	m3	93.93		
129	040303016001	50厚C25细石混凝土压顶	1.50厚C25细石混凝土压顶	m3	2.88		
		新建砖砌围墙					
130	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	6.29		
131	010102007002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	2.76		
132	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.29		
133	060104009005	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	1.45		
134	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.85		
135	010505001003	垫层模板	1.垫层模板制安	m2	11.56		
136	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙类型:180墙 3.砂浆强度等级、配合比:水M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.具体详见图纸及规范等	m3	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 18 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	29.5		
		砖砌挡墙					
138	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	5.53		
139	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.1		
140	040103003008	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.土方外运5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.97		
141	040303001008	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.73		
142	010505001004	垫层模板	1.垫层模板	m2	2.18		
143	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.具体详见图纸及规范等	m3	1.7		
144	010502026003	挡墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4.泄水管D100、滤层碎砾石堆粒径20-50等 5.具体详见图纸及规范等	m3	1.59		
145	040303016002	50厚C25细石混凝土压顶	1.50厚C25细石混凝土压顶	m3	0.16		
		清水砖矮墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 19 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	23.86		
147	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	4.95		
148	040103003009	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.土方外运5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.17		
149	040303001009	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	7.02		
150	010505001005	垫层模板	1.垫层模板	m2	25.14		
151	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:清水砖MU10 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.具体详见图纸及规范等	m3	11.89		
152	010401006001	空花墙	1.墙体类型:空花墙，清水砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3.具体详见图纸及规范等	m3	5.55		
153	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:清水砖MU10 2.墙类型:外墙 ，墙体厚度120 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.具体详见图纸及规范等	m3	10.8		
154	011108004001	M7.5水泥砂浆抹角	1.M7.5水泥砂浆抹角	m2	24.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 20 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		彩虹色刮塑两遍+彩色外墙墙漆2遍					
155	011403001002	彩虹色外墙墙漆	1.彩色外墙墙漆2遍 2.彩虹色刮塑2遍	m2	74.37		
		原0.5米高花池抹灰压光（DY-19）					
156	011403001003	原0.5米高花池抹灰压光	1.外露侧20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光	m2	19.24		
		鱼塘建筑垃圾清理					
157	040101005001	建筑垃圾清理	1.建筑垃圾清理 2.外运5km	m3	1048.8		
		50厚C25砼护坡面，坡脚安装Φ50排水渗管					
158	040305005001	50厚C25砼护坡面	1.50厚C25砼护坡面 2.坡脚安装Φ50排水渗管，渗管间距1.5米	m2	124.2		
		现鸡舍新盖树脂瓦屋面现鸡舍新盖3.0厚树脂瓦屋面					
159	010901001001	树脂瓦屋面	1.3mm厚树脂瓦屋面 2.具体详见图纸及规范	m2	8.3		
		儿童公园					
		游乐设施					
160	050305003001	休闲凳子	1.休闲凳子制安，300宽，弧形 2.防腐木，厚25 3.M3*50不锈钢螺丝，预埋梯形防腐木木条	m	7.76		
161	011101001001	水泥砂浆楼基层	1.30厚1：2.5水泥砂浆基层 2.原混泥土地板开槽做基层，20×30,3条	m2	1.86		
162	010401008001	砖砌花岛	1.M7.5砌筑MU10红砖 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 21 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	011101001002	水泥砂浆楼压顶	1.1：2.5水泥砂浆，厚20压顶	m2	1.86		
		花岛					
164	011101001003	水泥砂浆楼基层	1.30厚1：2.5水泥砂浆基层 2.原混泥土地板开槽做基层，20*30,3条	m2	7.5		
165	010401008002	砖砌花岛	1.M7.5砌筑MU10红砖 2.具体详见图纸及规范等	m3	2.56		
166	011101001004	水泥砂浆楼压顶	1.1：2.5水泥砂浆，厚20压顶	m2	7.5		
		花池/树池					
167	011101001005	水泥砂浆楼基层	1.30厚1：2.5水泥砂浆基层 2.原混泥土地板开槽做基层，20*30,3条	m2	4.53		
168	010401008003	砖砌花岛	1.M7.5砌筑MU10红砖 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.59		
169	011101001006	水泥砂浆楼压顶	1.1：2.5水泥砂浆，厚20压顶	m2	4.53		
		地坪漆					
170	010502030001	地坪	1.清理打磨平整重新刷（原结构层） 2.丙烯酸地坪漆2.0mm	m2	27.99		
		龙坑新村					
		景观工程					
		拆除工程					
171	050101001001	砍伐乔木	1.砍伐树木胸径60cm	株	3		
172	050101001002	砍伐乔木	1.砍伐树木胸径15cm以下	株	25		
173	010102007003	回填方	1.回填黄土 2.压路机碾压土(石)方填土方	m3	1854.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 22 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	627.5		
175	050101002003	场地清杂	1.场地清杂（平均厚度0.3米）、装车外运5km	m2	984		
176	050101002004	场地平整	1.场地平整（平均厚度0.5米） 2.装车外运5km	m2	430		
177	041001007001	拆除围墙	1.拆除2米高180围墙 2.垃圾清理及外运，运距5km	m3	0.22		
		巷道硬化0.15m厚(DY-01-2)					
178	080101010009	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	496.9		
179	050201003010	混凝土道路	1.150厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	496.9		
		巷道硬化0.20m厚(DY-01-1)					
180	080101010010	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	96		
181	050201003011	混凝土道路	1.200厚C30混凝土，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	96		
		新建沥青路面(DY-14)					
182	040203006004	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.厚度:60mm	m2	347		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 23 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	040203005003	封层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	347		
184	040203004003	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.6L/m²	m2	347		
185	050201003012	混凝土道路	1.20cmC30混凝土面层(抗折强度不小于4.0Mpa) 2.伸缩缝、变形缝等综合考虑 3.水泥混凝土路面养生：水养生 4.模板制安 5.具体做法详见图纸	m2	347		
186	080101010011	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	347		
		道路白改黑(DY-14)					
187	040203006005	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.厚度:60mm	m2	48		
188	040203005004	封层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	48		
189	040203004004	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.6L/m²	m2	48		
190	040701007002	抗裂贴	1.抗裂贴（道路接缝位置）	m2	48		
191	041001004002	铣刨路面	1.原混凝土道路铣刨20~30mm后清洗或补强 2.外运运距：5km	m2	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 24 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铲除原有植草砖，新铺沥青路面（另计）(DY-14)					
192	041001002001	铲除原有植草砖	1.铲除原有植草砖 2.垃圾清理及外运，运距5km	m2	132		
		破除原有混凝土地面，新铺沥青（另计）(DY-14)					
193	041001001003	拆除砼地面	1.材质:砼地面 2.厚度:10cm 3.垃圾清理及外运，运距5km	m2	40		
		路缘石二（DY-02-2）					
194	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.81		
195	010102007004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	4.38		
196	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	14.43		
197	060104009006	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距5km	m2	57		
198	040204004003	路沿石铺装	1.路缘石二，500×200×100仿花岗岩芝麻灰 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土	m	228.2		
199	010505002003	基础模板	1.后座模板制安	m2	91.28		
		矮墙2(DY-05-3)					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 25 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	3.8		
201	010102007005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.36		
202	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	6.87		
203	060104009007	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距5km	m2	18.98		
204	040303001010	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.17		
205	010505001006	垫层模板	1.垫层模板	m2	4.6		
206	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙类型:120墙 3.砂浆强度等级、配合比:水M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.具体详见图纸及规范等	m3	4.38		
207	011201002003	墙、柱面装饰抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	41.61		
		仿竹篱笆类型一(DY-03-1)					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 26 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	050307006001	仿竹篱笆类型一	1.立杆：φ51不锈钢仿竹0.55mm(厚度)，间距2050mm，安装高度H=600mm 2.横杆：φ25不锈钢仿竹0.4mm(厚度)，2根 3.斜杆：φ19不锈钢仿竹0.35mm(厚度) 4.具体做法详见大样图	m	56		
209	040303001011	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.22		
210	010505002004	基础模板	1.基础模板	m2	4.48		
211	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.22		
212	040103003010	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.22		
		绿美庭院工程					
		拆除工程					
213	010102007006	回填黄土	1.回填黄土 2.压路机碾压土(石)方填土方	m3	174.44		
214	040101001005	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	5.65		
215	050101003003	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.回填土厚度:综合考虑	m3	58.44		
216	050101002005	场地清杂	1.场地清杂（平均厚度0.3米） 2.装车外运5km	m2	151.28		
217	050101002006	场地平整	1.场地平整（平均厚度0.5米） 2.装车外运5km	m2	110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 27 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	041001007002	拆除围墙	1.拆除2米高180围墙 2.垃圾清理及外运，运距5km	m3	0.44		
219	050102001002	移植乔木	1.移植8cm罗汉松 2.养护12个月 3.树木支架	株	3		
		巷道硬化0.15m厚(DY-01-2)					
220	080101010012	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	206.81		
221	050201003013	混凝土道路	1.150厚C30巷道硬化，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	206.81		
		巷道硬化0.20m厚(DY-01-1)					
222	080101010013	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实系数≥92%	m2	28.27		
223	050201003014	混凝土道路	1.200厚C30巷道硬化，抗折强度≥4.5Mpa 2.路面水养生 3.横纵间距每5m切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青	m2	28.27		
		砖砌挡墙1，36墙高3米(DY-05-1)					
224	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.69		
225	010102007007	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 28 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	14.59		
227	060104009008	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	0.15		
228	040303001012	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.11		
229	010505001007	垫层模板	1.垫层模板	m2	0.5		
230	010502026004	挡墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.具体详见大样图纸DY-05-1	m3	2.08		
231	011108004002	水泥砂浆抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	2.35		
		不锈钢门1					
232	010802004001	不锈钢门1	1.不锈钢门制安2.05m高×1.8m宽	m2	3.58		
		不锈钢门2					
233	010802004002	不锈钢门2	1.不锈钢门制安1.8m高x0.7m宽	m2	1.19		
		仿竹篱笆类型一(DY-03-1)					
234	050307006002	仿竹篱笆类型一	1.立杆：Φ51不锈钢仿竹0.55mm(厚度)，间距2050mm，安装高度H=600mm 2.横杆：Φ25不锈钢仿竹0.4mm(厚度)，2根 3.斜杆：Φ19不锈钢仿竹0.35mm(厚度) 4.具体做法详见大样图	m	27.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 29 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	040303001013	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.11		
236	010505002005	基础模板	1.基础模板	m2	2.24		
237	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.11		
238	040103003011	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.11		
		造型花池1（DY-10-1）					
239	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	5.58		
240	010102007008	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.99		
241	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.14		
242	040303001014	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.28		
243	010505001008	垫层模板	1.垫层模板	m2	20.5		
244	010401008004	砖砌花池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	5.36		
245	011204003001	块料零星项目	1.贴150×150×5瓷砖贴面 2.10厚1:3水泥砂浆结合层	m2	87.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 30 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	060302007001	排水管	1.6分PVC排水管，L=200,@600	m	35		
		砖砌花池1（DY-11-1）					
247	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.77		
248	010102007009	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.08		
249	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.24		
250	040303001015	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.71		
251	010505001009	垫层模板	1.垫层模板	m2	5.91		
252	010401008005	砖砌花池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	2.55		
		砖砌花池2（DY-11-2）					
253	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.11		
254	010102007010	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.33		
255	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 31 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
256	040303001016	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.44		
257	010505001010	垫层模板	1.垫层模板	m2	3.71		
258	010401008006	砖砌花池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.6		
259	011108004003	水泥砂浆抹灰	1.10厚1:3水泥砂浆抹面	m2	25.58		
		砖砌花池3（DY-11-3）					
260	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.06		
261	010102007011	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.22		
262	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.84		
263	040303001017	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.63		
264	010505001011	垫层模板	1.垫层模板	m2	13.54		
265	010401008007	砖砌花池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	5.85		
266	011204003002	块料零星项目	1.贴150×150×5瓷砖贴面 2.10厚1:3水泥砂浆结合层	m2	93.44		
		鱼池（DY-12-4）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 32 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	050101002007	场地平整	1.场地平整（平均厚度0.135米） 2.装车外运5km	m2	2		
268	040303001018	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.2		
269	010505001012	垫层模板	1.垫层模板	m2	0.59		
270	010401008008	砖砌鱼池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.51		
271	011108004004	水泥砂浆抹灰	1.15厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2.加挂钢丝网	m2	9.35		
272	011202001002	底面抹灰	1.15厚1:3水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂）	m2	3.83		
273	080307004001	涂膜防水	1.防水剂 两遍	m2	13.18		
274	060302007002	排水管	1.Φ75mmPVC排水管，L=1200,带直角转接头一个	m	1.2		
		造型花池2（DY-10-5）					
275	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.37		
276	010102007012	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.08		
277	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.26		
278	040303001019	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.15		
279	010505001013	垫层模板	1.垫层模板	m2	1.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 33 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
280	010401008009	砖砌花池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.54		
281	011204003003	块料零星项目	1.贴150×150×5瓷砖贴面 2.10厚1:3水泥砂浆结合层	m2	8.56		
282	060302007003	排水管	1.6分PVC排水管，L=200,@600	m	4.2		
		砖砌花池台阶（DY-11-6）					
283	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	93.95		
284	010102007013	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	92.38		
285	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.57		
286	040303001020	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.89		
287	010505001014	垫层模板	1.垫层模板	m2	17.89		
288	010401008010	砖砌花池	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2.具体详见图纸及规范等	m3	12.8		
289	011108004005	水泥砂浆抹灰	1.15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	1.84		
290	060302007004	排水管	1.6分PVC排水管，L=200,@600	m	3.54		
291	040202016003	水泥混凝土基层	1.100mm厚C20砼基础层	m2	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 34 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	010502032002	砖砌步级	1.砖砌步级 2.M7.5水泥砂浆MU10砖砌体	m2	8.63		
293	011107001002	水泥砂浆台阶	1.20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	13.54		
		碎拼路面（DY-12-1）					
294	010103001001	素土夯实	1.素土夯实	m2	15.83		
295	040303001021	混凝土垫层	1.200厚C20混凝土 2.模板制安	m2	15.83		
296	050201003015	碎拼路面	1.20厚不规则大理石碎拼路面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	15.83		
		红砖铺地（DY-12-2）					
297	010103001002	素土夯实	1.素土夯实	m2	10.15		
298	040303001022	混凝土垫层	1.100厚C20混凝土 2.模板制安	m2	10.15		
299	050201003016	红砖铺地	1.55厚红色烧结砖 2.30厚WS、M5水泥砂浆	m2	10.15		
		移民村					
		景观工程					
		种植土回填					
300	010102007014	回填黄土	1.回填黄土 2.压路机碾压土(石)方填土方	m3	285.54		
		路缘石一（DY-02-1）					
301	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.2		
302	010102007015	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 35 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.75		
304	060104009009	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	5.8		
305	040204004004	路沿石铺装	1.路缘石一，500×300×100仿花岗岩芝麻灰 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20混凝土	m	23.2		
306	010505002006	基础模板	1.后座模板制安	m2	137.03		
		矮墙1（DY-05-2）					
307	040101002018	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	3.59		
308	010102007016	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.7		
309	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.89		
310	060104009010	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	17.94		
311	040303001023	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.1		
312	010505001015	垫层模板	1.垫层模板	m2	4.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 36 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
313	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙类型:120墙 3.砂浆强度等级、配合比:水M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.具体详见图纸及规范等	m3	2.48		
314	011201002004	墙、柱面装饰抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	25.53		
		鹅公龙村					
		景观工程					
		更换树脂瓦顶棚（DY-02-3）					
315	010901001002	树脂瓦屋面	1.3mm厚树脂瓦屋面 2.具体详见图纸及规范	m2	58.2		
316	010602001001	钢主龙骨	1.50×100×4mm热浸镀锌方钢管主龙骨，间距3000mm	t	0.207		
		周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-绿化工程					
		冷水坑					
		绿化工程					
317	050103001001	栽植紫花凤铃	1.胸(地)径：胸径6-8CM 2.株高、冠径: 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	31		
318	060106014001	栽植灌木	1.种类:勒杜鹃 2.冠丛高:H600-800 3.冠幅:W600-800 4.养护期12个月	株	79		
319	060106014002	栽植灌木	1.种类:红继木球 2.冠丛高:H600-800 3.冠幅:W600-800 4.养护期12个月	株	124		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 37 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	060106014003	栽植灌木	1.种类:鸭脚木球 2.冠丛高:H600-800 3.冠幅:W600-800 4.养护期12个月	株	43		
321	050103009001	栽植花卉	1.种类:翠芦莉 2.花卉种类:袋苗，高度20CM，49株/平方米 3.养护期12个月	m2	1142		
322	050103011001	栽植单丛水生植物	1.种类:φ1000陶制坛子，种睡莲 2.养护期12个月	丛	10		
323	050101003004	栽植土回填	1.回填种植土	m3	1287		
324	050403001001	树木支撑架	1.毛竹支撑	项	31		
		绿美庭院工程					
325	050103001002	栽植黄花风铃木	1.胸(地)径：4CM 2.株高、冠径: 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	68		
326	050103001003	栽植竹柏A	1.胸(地)径：5 2.株高、冠径:3米、2米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	18		
327	050103001004	栽植竹柏B	1.胸(地)径：8 2.株高、冠径:3米、2米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	2		
328	050103001005	栽植秋枫	1.胸(地)径：5cm 2.株高、冠径:H:250cm;P50cm 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	10		
329	050103001006	栽植无花果	1.胸(地)径: 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	3		
330	050103001007	栽植枇杷	1.胸(地)径: 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 38 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	050103001008	栽植黄皮	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	12		
332	050103001009	栽植杨梅	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	18		
333	060106014004	栽植灌木	1.种类:山茶花 2.冠丛高:50 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	16		
334	060106014005	栽植灌木	1.种类:红继木 2.冠丛高:30 3.冠幅:30 4.养护期12个月	株	50		
335	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类:炮仗花 2.冠丛高:H1000 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	10		
		龙坑新村					
		绿美庭院工程					
336	050103001010	栽植黄花风铃木	1.胸(地)径：4CM 2.株高、冠径: 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	70		
337	050103001011	栽植竹柏B	1.胸(地)径：8 2.株高、冠径:3米、2米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	2		
338	050103001012	栽植无花果	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	6		
339	050103001013	栽植黄皮	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	31		
340	060106014006	栽植灌木	1.种类:红继木 2.冠丛高:30 3.冠幅:30 4.养护期12个月	株	87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 39 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	060106014007	栽植灌木	1.种类:山茶花，盆苗,长势良好 2.冠丛高:50 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	8		
342	060106014008	栽植灌木	1.种类:金边瑞香 2.冠丛高:50 3.冠幅:40 4.养护期12个月	株	25		
343	050403001002	树木支撑架	1.毛竹支撑	项	72		
		移民村					
		绿美庭院工程					
344	050103001014	栽植秋枫	1.胸(地)径：5cm 2.株高、冠径:H:250cm;P50cm 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	23		
345	050103001015	栽植无花果	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	10		
346	050103001016	栽植枇杷	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	10		
347	050103001017	栽植黄皮	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	40		
348	050103001018	栽植杨梅	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	20		
349	050403001003	树木支撑架	1.毛竹支撑	项	23		
		鹅公龙村					
		绿美庭院工程					
350	050103001019	栽植黄花风铃木	1.胸(地)径：4CM 2.株高、冠径: 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 40 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	050103001020	栽植秋枫	1.胸(地)径：5cm 2.株高、冠径:H:250cm;P50cm 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	148		
352	050103001021	栽植雷竹	1.胸(地)径：3cm 2.株高、冠径:400cm 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	6		
353	050103001022	栽植黄皮	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	17		
354	060106014009	栽植灌木	1.种类:山茶花 2.冠丛高:50 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	29		
355	060106014010	栽植灌木	1.种类:红继木 2.冠丛高:30 3.冠幅:30 4.养护期12个月	株	130		
356	050103008002	栽植攀缘植物	1.种类:炮仗花 2.冠丛高:H1000 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	3		
357	050103008003	栽植攀缘植物	1.种类:金银花 2.冠丛高:H1200 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	48		
358	050403001004	树木支撑架	1.毛竹支撑	项	209		
		猪头皮村					
		绿美庭院工程					
359	050103001023	栽植秋枫	1.胸(地)径：5cm 2.株高、冠径:H:250cm;P50cm 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	43		
360	050103001024	栽植杨梅	1.胸(地)径： 2.株高、冠径:1米 3.种类:乔木 4.养护期:12个月	株	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 41 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
361	060106014011	栽植灌木	1.种类:山茶花 2.冠丛高:50 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	11		
362	060106014012	栽植灌木	1.种类:红继木 2.冠丛高:30 3.冠幅:30 4.养护期12个月	株	36		
363	060106014013	栽植灌木	1.种类:三角梅，盆苗,长势良好 2.冠丛高:H50 3.冠幅:40 4.养护期12个月	株	3		
364	050103008004	栽植攀缘植物	1.种类:炮仗花 2.冠丛高:H1000 3.冠幅: 4.养护期12个月	株	3		
365	050403001005	树木支撑架	1.毛竹支撑	项	43		
		周田镇人居环境整治提升工程(雷坑村、龙坑村、台滩村)-室外附属工程					
		龙坑村					
		冷水坑村					
		400*600 D400型铸铁格栅盖板					
366	040402017001	沟道盖板	1.材质:400*600 D400型铸铁格栅盖板	m	34		
		400*600钢筋混凝土沟盖板（DY-08-05）					
367	040402017002	沟道盖板	1.材质:C25混凝土盖板，钢筋Φ10@100双向单层 2.规格尺寸:400*600*80 3.具体详见图纸及规范等	m	63.5		
		500*1000钢筋混凝土沟盖板（DY-08-03）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 42 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	040402017003	沟道盖板	1.材质:C30混凝土盖板，钢筋Φ14@150双向单层 2.规格尺寸:500*1000*100 3.具体详见图纸及规范等	m	13		
		300*300排水暗沟					
369	080101010014	原土碾压、夯实	1.土壤类别:素土夯实，夯实系数≥96% 2.具体详见图纸及规范等	m2	92.88		
370	040101002019	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:机械开挖 4.部位:主管、支管	m3	53.87		
371	040103001011	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	6.15		
372	040103003012	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	45.66		
373	040501019001	砌体渠道	1.断面规格:300mm*300mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:外壁：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:钢筋砼盖板	m	108		
		Φ500钢筋砼排水涵管（DY-21）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 43 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	041001001004	拆除砼地面	1.材质:砼地面 2.厚度:10cm 3.垃圾清理及外运，运距5km	m2	5		
375	050201003017	混凝土道路	1.100厚C30巷道硬化，抗折强度≥4.5Mpa	m2	5		
376	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	12.89		
377	040103001012	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	8.51		
378	040103003013	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	5.84		
379	040303002004	混凝土基础	1.C15普通商品混凝土	m3	1.69		
380	010505002007	基础模板	1.基础模板	m2	16.34		
381	031103001001	Φ500钢筋砼排水涵管	1.Φ500钢筋砼排水涵管	m	11		
		波纹管、PVC管					
382	040101002021	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	7.78		
383	010102007017	回填方	1.填方材料品种:回填石屑	m3	5.17		
384	040103003014	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	3.48		
385	041101001001	垫层	1.粗砂垫层	m3	2.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 44 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	031001008001	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN300，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3		
387	031001008002	塑料管	1.安装部位:（室外） PVC管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	29		
		龙坑新村					
		景观工程-给排水工程					
		砖砌井1(DY-06-1)					
388	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	6.48		
389	040103001013	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	0.38		
390	040103003015	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	5.73		
391	060104009011	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	7.04		
392	040202016004	水泥混凝土基层	1.100mm厚C25砼基础层	m2	7.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 45 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	010401008011	砖砌墙体	1.砖砌井 2.M7.5砌筑MU10砖墙 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.17		
394	040204004005	路沿石铺装	1.路缘石二，500*200*100 2.回填土 3.30厚1:3水泥砂浆 4.100厚C20混凝土及模板 5.素土夯实,夯实率≥94%	m	228.2		
395	011202001003	墙面抹灰	1.20厚1:2防水水泥砂浆,抹光	m2	4.85		
396	011202001004	底面抹灰	1.20厚1:2防水水泥砂浆,抹光	m2	3.83		
397	040402017004	沟道盖板	1.材质:100厚C30混凝土盖板，钢筋Φ14@150双向单层 2.规格尺寸:1600*880*100 3.具体详见图纸及规范等	m	2.52		
		盖板400*500*80(DY-08-5)					
398	040402017005	沟道盖板	1.材质:C25混凝土盖板，钢筋Φ10@100双向单层 2.规格尺寸:盖板400*500*80 3.具体详见图纸及规范等	m	11.5		
		钢筋混凝土盖板K:0.9M(DY-04-4)					
399	040402017006	沟道盖板	1.材质:C30混凝土盖板，钢筋Φ14@150双向单层 2.规格尺寸:盖板L*900*150 3.具体详见图纸及规范等	m	56.3		
		钢筋混凝土盖板K:1M(DY-08-3)					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 46 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	040402017007	钢筋混凝土盖板K:1M	1.材质:C25混凝土盖板，钢筋Φ10@100双向单层 2.规格尺寸:盖板400*500*50 3.具体详见图纸及规范等	m	87.78		
		钢筋混凝土盖板K:1.2M(DY-08-4)					
401	040402017008	钢筋混凝土盖板K:1M	1.材质:C30混凝土盖板，钢筋Φ14@150双向单层 2.规格尺寸:盖板1200*500*100 3.具体详见图纸及规范等	m	87.78		
		混凝土管(DY-04-5)					
402	040101002022	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	32.67		
403	040103001014	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.34		
404	040103003016	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	19.11		
405	040303002005	混凝土基础	1.C15混凝土	m3	1.57		
406	010505002008	基础模板	1.基础模板	m2	36.3		
407	031103001002	Φ400水泥涵管	1.Φ400水泥涵管	m	2		
408	031103001003	Φ800水泥涵管	1.Φ800水泥涵管	m	15		
		波纹管、PVC管(DY-04-6/7)					
409	040101002023	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	49.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 47 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	010102007018	回填方	1.填方材料品种:回填石屑	m3	29.75		
411	040103003017	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	25.83		
412	041101001002	垫层	1.粗砂垫层	m3	13.55		
413	031001008003	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN200，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	40.6		
414	031001008004	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN300，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	24		
415	031001008005	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN600，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 48 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
416	031001008006	塑料管	1.安装部位:（室外） PVC管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	5		
		0.3*0.3米暗沟(DY-04-2)					
417	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:机械开挖 4.部位:主管、支管	m3	54.74		
418	040103001015	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	8.34		
419	040103003018	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	46.4		
420	040501019002	砌体渠道	1.断面规格:300mm*300mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:外壁：20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) 5.盖板:C25钢筋混凝土盖板400*500*50、C25细石混凝土盖板槽	m	109.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 49 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.3*0.3米明沟(DY-04-1)					
421	040501019003	砌体渠道	1.断面规格:300mm*300mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	20		
		⌀1000井加高，H:0.6M(DY-04-8)					
422	010401008012	砖砌墙体	1.砖砌井 2.M10砌筑MU10砖墙 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.45		
		新建圆井⌀1000，井深:1.5米(DY-07)					
423	040101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.97		
424	040103001016	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.38		
425	040103003019	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	5.73		
426	060104009012	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	7.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 50 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	040303001024	混凝土垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	0.25		
428	010505001016	垫层模板	1.垫层模板	m2	0.56		
429	040406002001	现浇混凝土底板	1.300厚C30混凝土底板	m3	0.66		
430	040901001004	构件钢筋	1.底板钢筋（HRB400）	t	0.018		
431	010505016001	井(池)模板	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	1.58		
432	010401008013	砖砌墙体	1.砖砌井 2.M10砌筑MU10砖墙 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.42		
433	011202001005	墙面抹灰	1.M10防水砂浆	m2	9.42		
434	040504005001	砖砌井筒	1.砖砌井 2.M10砌筑MU10砖墙 3.具体详见图纸及规范等	个	1		
435	011201003001	墙、柱面勾缝	1.井筒内侧水泥砂浆勾缝	m2	1.54		
436	010503014001	盖板、井圈	1.Φ700井盖及支座	套	1		
		玻璃钢化粪池(DY-04-9)					
437	040101003008	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	7.99		
438	040103001017	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.83		
439	040103003020	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 51 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
440	060104009013	水泥碎石稳定层	1.100厚掺6%水泥石粉垫层 2.运距：5km	m2	0.48		
441	040303001025	混凝土垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	1.84		
442	010505001017	垫层模板	1.垫层模板	m2	4.32		
443	040504009001	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:容积2m3	座	1		
		绿美庭院工程-给排水工程					
		0.3*0.3米明沟(DY-04-1)					
444	040501019004	砌体渠道	1.断面规格:300mm*300mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	45.82		
		波纹管(DY-04-6)					
445	040101002025	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.12		
446	010102007019	回填方	1.填方材料品种:回填石屑	m3	0.98		
447	040103003021	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.19		
448	041101001003	垫层	1.粗砂垫层	m3	0.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 52 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
449	031001008007	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN300，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.67		
		钢筋混凝土盖板（DY-12-6）					
450	040402017009	钢筋混凝土盖板	1.材质:C30混凝土盖板，钢筋Φ14@150双向单层 2.规格尺寸:盖板2950*2100*250 3.具体详见图纸及规范等	m	5.49		
		电力工程					
		路灯工程（DY-09）					
451	040101003009	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	13.57		
452	040103003022	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	13.57		
453	030413010002	太阳能路灯	1.太阳能路灯 立杆式灯杆高6米，电杆采用Q235型钢，厚度t=4mm，含蓄电池，单头LED40w光源，120wp太阳能电池板，120ah锂电池，配功率智能控制板(138mm*35mm),光效100Lm/w，含地笼、法兰盘	套	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 53 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		鹅公龙村					
		景观工程-给排水工程					
		0.4*0.4明沟(DY-04-1)					
454	040501019005	砌体渠道	1.断面规格:400mm*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	10		
		0.3*0.3明沟修复（DY-08-2）					
455	040501019006	0.3*0.3明沟修复	1.断面规格:300mm*300mm 2.勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)，局部破损修复	m	16		
		电力工程					
		路灯工程（DY-09）					
456	040101003010	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	43.85		
457	040103003023	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	43.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 54 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	030413010003	太阳能路灯	1.太阳能路灯 立杆式灯杆高6米，电杆采用Q235型钢，厚度t=4mm，含蓄电池，单头LED40w光源，120wp太阳能电池板，120ah锂电池，配功率智能控制板(138mm*35mm),光效100Lm/w，含地笼、法兰盘	套	84		
		猪头皮村					
		电力工程					
		路灯工程（DY-09）					
459	040101003011	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	15.14		
460	040103003024	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	15.14		
461	030413010004	太阳能路灯	1.太阳能路灯 2.立杆式灯杆高6米，电杆采用Q235型钢，厚度t=4mm 立杆式灯杆高6米，电杆采用Q235型钢，厚度t=4mm，含蓄电池，单头LED40w光源，120wp太阳能电池板，120ah锂电池，配功率智能控制板(138mm*35mm),光效100Lm/w，含地笼、法兰盘	套	29		
		周田镇停车场工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 55 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		周田镇综合停车场工程-基础配套工程（建筑部分）					
		公共卫生间					
		土石方工程					
462	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	8.02		
463	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	54.72		
464	010102007020	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	57.14		
		砌筑工程					
465	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	24.44		
466	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.6		
467	010506023001	钢丝网	1.挂金属网	m2	6.78		
468	010502032003	台阶	1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m2	2.67		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 56 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	010502029001	散水	1.5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.60厚C15混凝土 3.60厚中砂铺垫 4.素土夯实	m2	48.28		
470	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.94		
471	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	10		
472	010503001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.13		
473	010502011001	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.67		
474	010502023001	过梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.36		
475	010502011002	板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.12		
476	010502011003	梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.82		
477	010502019001	挑檐	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.52		
478	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.512		
479	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.247		
480	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.138		
481	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.405		
482	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.25		
483	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.011		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 57 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.465		
485	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.127		
486	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.595		
487	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.037		
488	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.222		
489	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.234		
490	010505001018	垫层模板	1.模板类型:垫层模板	m2	9.81		
491	010505002009	基础模板	1.模板类型:基础模板	m2	20.64		
492	010505004001	矩形柱模板	1.模板类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内	m2	45.82		
493	010505003001	基础联系梁模板	1.模板类型:基础联系梁模板	m2	33.88		
494	010505007001	有梁板	1.模板类型:有梁板模板 支模高度3.6m	m2	103.6		
495	010505013001	过梁模板	1.模板类型:过梁模板	m2	5.47		
496	010505008001	其他板模板	1.模板类型:挑檐模板	m2	28.16		
		门窗工程					
497	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0921,900×2100 2.含制作、安装、运输(运距自行考虑)、五金配件等	m2	5.31		
498	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0921a,1050×2200mm 2.含制作、安装、运输(运距自行考虑)、五金配件等	m2	2.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 58 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
499	020412004001	花窗	1.镂空花格 2.洞口尺寸:GC07’07/GC07’07a,750*700mm	m2	3.75		
		屋面及防水工程					
500	020603003001	青瓦屋面	1.青瓦 2.DP M10水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 3.30厚DP M15水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑牢 4.3厚SBS改性沥青防水卷材（另计） 5.1.5厚水泥基防水涂料（另计） 6.DP M15水泥砂浆找平层，厚15 7.钢筋混凝土屋面板（另计）	m2	20.97		
501	010902004001	屋面刚性层	1.25厚DS M15水泥砂浆 2.满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3.3厚SBS改性沥青防水卷材（另计） 4.1.5厚JS防水涂料 5.基层处理剂 6.20厚DS M15水泥砂浆找平 7.20厚（最薄处）1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 8.钢筋混凝土屋面板（另计），表面清扫干净	m2	50.32		
502	010902001001	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	130.74		
503	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.5厚水泥基防水涂料	m2	104.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 59 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
504	011101006001	女儿墙顶+内侧水泥砂浆	1.15厚DS M15水泥砂浆找平 2.30厚DS M15水泥砂浆	m2	26.13		
		楼地面装饰工程					
505	011102003001	块料楼地面	1.4厚300×300陶瓷锦砖铺平拍实，水泥浆擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.2厚聚氨酯防水涂料 4.刷基层处理剂一遍 5.C20细石混凝土光面找1%坡，最薄处30 6.60厚C15混凝土 7.素土夯实	m2	50.1		
506	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2水泥砂将防潮层	m2	8.99		
		墙柱面装饰工程					
507	011403001004	乳胶漆墙面	1.乳胶漆1道 2.刷或滚底漆一道 3.满刮腻子，砂纸磨平 4.15厚DPM15水泥砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一遍,内掺水重3~5%的白乳胶) 6.内墙面	m2	109.72		
508	011403001005	外墙漆	1.滚刷外墙乳胶漆两遍（分隔缝宽8） 2.8厚DP M20水泥砂浆木抹搓平 3.12厚DPM15水泥砂浆 4.外墙面	m2	85.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 60 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
509	011203001001	石材墙面	1.20厚花岗石板（背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定）水泥浆擦缝 2.30厚DPM20低碱水泥砂浆分层灌浆 3.外墙面	m2	23.45		
510	011203003001	块料墙裙	1.5厚瓷片面，白水泥浆擦缝 2.3厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.素水泥浆一道 4.17厚DPM15水泥砂浆 5.内墙面	m2	49.52		
511	011203003002	块料墙裙	1.100×100×5厚灰色瓷砖，纯水泥浆擦缝 2.5厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.素水泥浆一道 4.15厚1:3水泥砂浆 5.外墙面	m2	30.24		
512	010506023002	钢丝网	1.全面挂金属网16号铅丝@25*25 2.外墙面	m2	164.78		
		天棚工程					
513	011301001001	天棚抹灰	1.乳胶漆三遍 2.2厚粉刷石膏浆压光 3.10厚1:1粉刷石膏砂浆，分两次抹灰 4.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	52.72		
		其他装饰工程					
514	011207003001	成品隔断	1.成品隔断	m2	37.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 61 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
515	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ40 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ40	m	3.1		
		配套建筑					
		土石方工程					
516	010102002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.53		
517	010102001002	挖基坑土方	1.人机配合挖基坑土方	m3	37.44		
518	010102007021	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	35.64		
519	010103002014	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方运距5km	m3	1.85		
		砌筑工程					
520	010401002007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	10.04		
521	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.45		
522	010506023003	钢丝网	1.挂金属网	m2	16.71		
523	010502032004	台阶	1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m2	0.66		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 62 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	010502029002	散水	1.5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.60厚C15混凝土 3.60厚中砂铺垫 4.素土夯实	m2	27.32		
525	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.95		
526	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.37		
527	010503002001	异型柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.88		
528	010502011004	梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.11		
529	010502011005	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.32		
530	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.76		
531	010506001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.344		
532	010506001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.558		
533	010506001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.514		
534	010505002010	基础模板	1.模板类型:基础模板	m2	11.58		
535	010505001019	垫层模板	1.模板类型:垫层模板	m2	3.7		
536	010505004002	异形柱模板	1.模板类型:异形柱模板 支模高度3.6m内	m2	45.35		
537	010505007002	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.75 11°19′至26°34′	m2	71.66		
538	010502005001	基础联系梁	1.基础梁模板	m3	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 63 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
539	010502011006	钢筋混凝土梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m3	1		
		门窗工程					
540	010802001001	金属(塑钢)门	铝合金推拉门 1.门代号及洞口尺寸:TLM1025、1000×2500 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃，5+9a	m2	2.4		
541	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金固定窗 1.窗代号及洞口尺寸:C0923B、900×2350 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃，5+9a	m2	2.02		
542	010807001002	金属(塑钢)窗	铝合金平开带固定窗 1.窗代号及洞口尺寸:C3215、3200×2200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃，5+9a	m2	4.66		
543	010807001003	金属(塑钢)窗	铝合金固定窗 1.窗代号及洞口尺寸:C0724B、700×2450 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃，5+9a	m2	3.36		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 64 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
544	020603003002	小青瓦屋面	1.小青瓦 2.DP M10水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 3.30厚DP M15水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑牢 4.基层处理剂 5.DP M15水泥砂浆找平层，厚15 6.钢筋混凝土屋面板	m2	42.54		
545	010902001002	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	42.54		
546	010902002002	屋面涂膜防水	1.1.5厚水泥基防水涂料	m2	42.54		
		楼地面装饰工程					
547	011102003002	块料楼地面	1.8厚600×600仿水洗石PC砖，水泥浆擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆结合层一道 4.80厚C15混凝土垫层 5.素土夯实	m2	24.53		
548	011102003003	块料台阶面	1.20厚芝麻灰PC砖面层 2.30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	0.08		
549	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.20厚1：2水泥砂将防潮层	m2	10.02		
		墙柱面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 65 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	011403001006	乳胶漆墙面	1.乳胶漆1道 2.刷或滚底漆一道 3.满刮腻子，砂纸磨平 4.15厚DPM15水泥砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一遍（内掺水重3~5%的白乳胶漆） 6.内墙面	m2	74.57		
551	011403001007	外墙漆	1.滚刷外墙乳胶漆两遍（分隔缝宽8） 2.8厚DP M20水泥砂浆木抹搓平 3.12厚DPM15水泥砂浆 4.外墙面	m2	91.91		
552	011203003003	块料踢脚线	1.120高10厚面砖，素水泥浆擦缝 2.3厚DPM20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.素水泥浆一道 4.17厚DPM15水泥砂浆 5.内墙面	m2	2.77		
553	011205001001	墙面装饰板	1.铝板板饰面层 墙面	m2	11.93		
554	010506023004	钢丝网	1.全面挂金属网16号铅丝@25*25 2.外墙面	m2	104.81		
		天棚工程					
555	011301001002	天棚抹灰	1.乳胶漆三遍 2.2厚粉刷石膏浆压光 3.10厚1:1粉刷石膏砂浆，分两次抹灰 4.现浇钢筋混凝土板底面清理干净	m2	29.3		
556	011302001001	吊顶天棚	1.铝板天棚面层	m2	8.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 66 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		周田镇综合停车场工程-基础配套工程（市政部分）					
		其他配套工程					
		拆除砖墙					
557	041001007003	拆除砖石结构	1.拆除2米高180围墙 2.垃圾清理及外运，运距5km	m3	1.82		
		拆除100厚砼地面					
558	041001001005	拆除砼地面	1.材质:砼地面 2.厚度:10cm 3.垃圾清理及外运，运距5km	m2	47.3		
		240厚挡土墙					
559	040101002026	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	17.23		
560	040103001018	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	4.42		
561	040103003025	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	12.81		
562	040305001001	垫层	1.150厚碎石垫层	m3	3.57		
563	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:素砼垫层 2.混凝土强度等级:C15	m3	3.52		
564	010505001020	垫层模板	1.垫层模板	m2	11.42		
565	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.具体详见图纸及规范等	m3	5.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 67 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
566	010502026005	挡土墙	1.240厚砖砌挡土墙 2.240厚MU10标准砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 3.具体做法详见大样3/03	m3	14.97		
		180厚挡土墙					
567	040101002027	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	4.89		
568	040103001019	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	2.66		
569	040103003026	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.23		
570	040305001002	垫层	1.150厚碎石垫层	m3	0.31		
571	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:素砼垫层 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3		
572	010505001021	垫层模板	1.垫层模板	m2	1.15		
573	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.具体详见图纸及规范等	m3	1.62		
574	010502026006	挡土墙	1.180厚砖砌挡土墙 2.240厚MU10标准砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 3.具体做法详见大样4/03、5/03	m3	2.17		
		电缆保护管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 68 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
575	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC16,1.6mm厚 3.敷设方式:埋地	m	42		
		回填砂卵石					
576	040202009001	卵石	1.回填砂卵石 2.厚度：300mm	m2	1604.25		
		新建电力井					
577	080101010015	原土碾压、夯实	1.素土夯实，夯实度≥94%	m2	5.4		
578	040101002028	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:机械开挖 4.部位:主管、支管	m3	7.4		
579	040103001020	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	3.79		
580	040103003027	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.28		
581	040504001001	电力井	1.断面规格:800mm×800mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚C15商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:外壁：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:50厚成品600×600球墨铸铁篦子	座	5		
		指示牌					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 69 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		停车场出口/候车室/公共卫生间可旋指示牌					
582	010506025001	预埋铁件	1.预埋700*200*8厚钢板	t	0.009		
583	011507002001	停车场出口/候车室/公共卫生间可旋指示牌	1.100镀锌圆管烤仿木纹漆，2665mm 2.1.2不锈钢折弯侧厚20mm烤仿木纹漆，文字丝印白色，800×190×20mm三块 3.可旋转卡件 4.详见图纸	个	3		
		客运站停车场入口					
584	010506025002	预埋铁件	1.预埋700×200×8厚钢板	t	0.009		
585	011507002002	客运站停车场提示牌	1.100×50×5厚镀锌方通骨架 2.1.5厚热镀锌钢板面层 3.氟碳漆两遍底漆一遍面漆 4.1.5厚热镀锌钢板折型，棕色氟碳漆标志 5.广告字（另列）	个	1		
		车行排水口					
586	040101002029	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	6.27		
587	040103001021	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.75		
588	040103003028	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.52		
589	040303001026	混凝土垫层	1.100厚现浇C20混凝土垫层	m3	0.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 70 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	010505001022	垫层模板	1.垫层模板	m2	1.8		
591	040501020001	混凝土渠道	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 100MM 2.水沟底板及墙身：C30混凝土 3.钢筋制作安装Φ8@150/200 4.水沟盖板：50厚成品600*500球墨铸铁篦子	m			
592	040201022001	排水沟、截水沟	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 100MM 2.水沟底板及墙身：C30混凝土 3.钢筋制作安装Φ8@150/200 4.水沟盖板：50厚成品600×500球墨铸铁篦子	m	8.3		
593	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.车行水沟模板	m2	12.28		
		沥青道路					
594	060104007003	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	1191		
595	040202002001	水泥稳定土	1.200厚5.5%水泥稳定碎石垫层 2.运距：5km	m2	1191		
596	040203007004	水泥混凝土	1.150厚C25混凝土路面 2.水养护 3.模板制安	m2	1191		
597	040203009001	玻璃纤维格栅	1.铺装玻璃纤维格栅	m2	1191		
598	040203006006	沥青混凝土	1.60厚AC-16改性沥青粗粒式沥青混凝土	m2	1191		
599	040203006007	沥青混凝土	1.40厚AC-13改性细粒式沥青混凝土	m2	1191		
600	040203004005	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.4L/m²	m2	1191		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 71 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
601	040203004006	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.4L/m²	m2	1191		
602	040205007004	标线	1.热熔标线 普通型	m2	54.84		
603	040205007005	标线	1.箭头 热熔型漆	m2	6.68		
604	040205009001	横道线	1.横道线 热熔涂料 普通型	m2	35.4		
605	040205010001	清除标线	1.清除路面标线	m2	19.09		
606	040205018001	减速垄	1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:宽350mm*厚度50mm	m	15.22		
607	080405003001	车挡	车挡 1.600×200×200厚机切面芝麻灰，导圆角R=50 2.直径10，L=150钢销固定	处	1		
		浇筑180厚C30混凝土地面					
608	050201003018	180厚砼地面硬化	1.180厚C30混凝土硬化 2.路面水养生	m2	47.3		
		景观绿化池					
609	040101002030	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	41.82		
610	010102007022	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	24.14		
611	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	14.06		
612	040303001027	混凝土垫层	1.100厚现浇C20混凝土垫层	m3	5.97		
613	010505001023	垫层模板	1.垫层模板	m2	20.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 72 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
614	010401001006	砖基础	1.M7.5水泥砂浆砌筑砖基础	m3	6.57		
615	010401002009	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖砌体	m3	5.14		
616	011203003004	块料墙、柱面	1.20厚M15水泥砂浆找平 2.仿芝麻灰石英砖600×200×18mm	m2	66.52		
		芝麻灰pc砖					
617	010103001003	素土夯实	1.素土夯实，夯实度≥94%	m2	116		
618	040202010001	碎石	1.100厚级配碎石垫层	m2	116		
619	040303001028	混凝土垫层	1.100厚现浇C20混凝土垫层	m2	11.6		
620	010505001024	垫层模板	1.垫层模板	m2	29		
621	040204001004	人行道块料铺设	1.20厚芝麻灰PC砖面层 2.30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	116		
		路沿石花池					
622	040101002031	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.33		
623	010102007023	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	8.78		
624	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	8.23		
625	040202010002	碎石	1.130厚级配碎石垫层	m2	38.19		
626	040303001029	混凝土垫层	1.150厚现浇C25混凝土垫层	m3	5.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 73 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
627	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.600×150×200mm芝麻灰光面花岗岩路缘石 2.30厚1：2.5水泥砂浆结合层	m	152.76		
		植草砖					
628	010103001004	素土夯实	1.素土夯实，夯实度≥93%	m2	46.09		
629	040303001030	混凝土垫层	1.180厚现浇C25混凝土垫层	m3	8.3		
630	040202008001	砂砾石	1.300厚天然级配砂石垫层	m2	46.09		
631	040103002003	一般回填方	1.30厚黄土粗砂（砂:土=1：1）	m3	1.38		
632	040103002004	一般回填方	1.100厚粘土压实	m3	0.46		
633	050103016001	播植草(灌木)籽	1.播草籽人工播草籽	m2	46.09		
634	050201009001	植草砖(格)地面	1.绿色井字形植草砖铺装190×250×70	m2	46.09		
		周边墙体整墙美化					
635	010401002010	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑180厚实心砖墙外墙	m3	12.78		
636	011201001001	墙面一般抹灰	1.20mm厚1：2水泥砂浆抹灰	m2	189.57		
637	011403003001	刮腻子	1.满刮腻子两遍	m2	189.57		
638	011403001008	抹灰面油漆	1.满刷外墙底漆两遍、面漆两遍（耐候型）	m2	189.57		
		围墙砌筑					
639	010401002011	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑180厚实心砖墙外墙	m3	3.64		
640	011201001002	墙面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	42.94		
641	011403003002	刮腻子	1.柔性耐水腻子两遍	m2	42.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 74 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
642	011403001009	抹灰面油漆	1.满刷外墙面漆漆两遍 2.满刷外墙底漆两遍	m2	42.94		
		雨水口					
643	040504010001	雨水口	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2.砌体材料:非粘土砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑、20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水砂浆 4.盖板材质、规格:预制钢筋混凝土600×900×80，外套5厚铸铁方框 5.挖填土方及土方外弃5km	座	15		
		特色栏杆					
644	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:80×50菠萝格防腐木扶手 2.栏杆材料种类、规格:L×50×10、L×50×8、L×100×12、304槽钢	m	31.04		
		井盖提升(1m×1.9m)					
645	040303002006	混凝土基础	1.100厚C20素混凝土基础	m3	0.05		
646	010505002011	基础模板	1.基础模板	m2	0.64		
647	010503014002	盖板、井圈	1.成品复合材料种植盆成品(重型)，井盖边框 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.预留排水孔	套	1		
648	050101010001	栽植设施顶面过滤层	1.30厚Φ10陶粒过滤层	m2	1.9		
649	050101010002	栽植设施顶面过滤层	1.无纺布过滤层	m2	1.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 75 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		周田镇小学综合停车场-拆除工程					
		拆除砖混建筑					
650	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1.砖混建筑拆除，三层以内 2.垃圾清理及外运，运距5km 3.具体详见图纸及规范等	m2	747.5		
		拆除2米高180围墙					
651	041001007004	拆除砖石结构	1.拆除2米高180围墙 2.垃圾清理及外运，运距5km	m3	36.54		
		拆除100厚砼地面					
652	041001001006	拆除砼地面	1.材质:砼地面 2.厚度:10cm 3.垃圾清理及外运，运距5km	m2	583		
		拆除块料地面					
653	041001002002	拆除人行道	1.拆除块料地面，含50厚粘结层 2.垃圾清理及外运，运距5km	m2	667		
		拆除原供水管					
654	070202017001	给水铸铁管 公称直径(mm以内) 200	1.拆除给水管DN200 2.垃圾清理及外运，运距5km	m	70		
655	070202015001	给水铸铁管 公称直径(mm以内) 100	1.拆除给水管DN100 2.垃圾清理及外运，运距5km	m	70		
		迁移胸径30厘米乔木					
656	050102001003	移植乔木	1.迁移胸径30厘米乔木 2.栽植养护12个月 3.树木支撑架 4.运距：5km	株	1		
		周田镇小学综合停车场-园建工程					
		新建停车场					
657	010103001005	素土夯实	1.原土机械夯实	m2	1598		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 76 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
658	040202010003	碎石	1.100厚碎石垫层	m2	1598		
659	050201003019	混凝土道路	1.200厚C30抗折混凝土（随打随磨，压纹，抗折强度4.5MPa） 2.路面水养生 3.模板制安	m2	1598		
660	040203004007	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用改性沥青粘层 2.喷油量:0.4L/m²	m2	1598		
661	040203006008	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:AC-16改性沥青粗粒式沥青混凝土下面层 2.厚度：60厚	m2	1598		
662	040203006009	40mm沥青混凝土	1.沥青品种:AC-13改性细粒式沥青混凝土上面层 2.厚度:40厚	m2	1598		
		道路标线					
663	040205007006	标线	1.采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2.反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3 0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀	m2	60		
		新建花池和树池					
664	040101002032	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	7.94		
665	040103001022	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.具体详见图纸及规范等	m3	4.19		
666	040103003029	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	3.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 77 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	040303002007	混凝土基础	1.C20混凝土基础 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.61		
668	010505002012	基础模板	1.基础模板	m2	10.08		
669	010401008014	砖砌花池	1.M7.5砌筑MU10砖墙 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.78		
670	011204003004	块料零星项目	1.贴60×240仿青砖瓷片	m2	32.76		
		Φ300成品石墩					
671	050307002001	Φ300成品石墩	1.Φ300成品石墩 2.150mm长Φ8钢筋固定 3.具体详见图纸及规范等	个	64		
		等候长廊					
672	040101002033	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.18		
673	040103003030	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.18		
674	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:草皮 2.养护期12个月	m2	0.42		
675	040303001031	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层 2.具体详见图纸及规范等	m3	1.46		
676	010505001025	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	4.32		
677	040303002008	混凝土基础	1.C30混凝土基础 2.具体详见图纸及规范等	m3	2.89		
678	040303002009	混凝土基础	1.C20混凝土基础 2.具体详见图纸及规范等	m3	13.83		
679	010505002013	基础模板	1.基础模板	m2	51.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 78 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
680	040901001005	构件钢筋	1.基础钢筋 2.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.235		
681	040901001006	构件钢筋	1.基础钢筋 2.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm	t	0.09		
682	040901001007	构件钢筋	1.基础钢筋 2.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.038		
683	040901009001	预埋铁件	1.基础预埋件 2.制作、安装	t	0.174		
684	010603001001	实腹钢柱	1.h×118×10定制工字钢、10厚钢板加固	t	1.471		
685	010604001001	钢梁	1.钢管梁Φ100×3、Φ200×5	t	0.468		
686	010901006001	膜结构屋面	1.8厚PTFE白色张拉膜	m2	85.05		
		铝合金格栅					
687	050307006003	铝合金格栅	1.立杆：80×60×3.0厚铝合金方通，烤棕色氟碳漆中心间距180mm，2600高 2.横杆：100×100×5.0厚铝合金方通，烤棕色氟碳漆，上下横杆 3.具体做法详见大样图	m	51		
688	010401002012	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砖MU10 2.墙类型:外墙 ，墙体厚度240 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.具体详见图纸及规范等	m3	4.9		
689	011204003005	块料零星项目	1.贴60×240仿青砖瓷片 2.10厚1:3水泥砂浆结合层	m2	36.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 79 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		不锈钢隔离护栏					
690	050307006004	栏杆拆除	1.拆除原铁艺护栏，保留立柱	m	320		
691	050307006005	不锈钢隔离栏杆	1.立杆：25mm不锈钢圆管+25mm不锈钢圆锥枪尖，厚度1.2mm,中心间距135mm 2.横杆：25×38不锈钢方通,厚度1.2mm 3.具体做法详见大样图	m	320		
		安装原不锈钢大门					
692	010802001002	金属(塑钢)门	1.安装原不锈钢大门	m2	12.5		
		成品垃圾桶安装					
693	050307018002	垃圾箱	1.1000×360X×000双桶不锈钢垃圾桶	个	4		
		给排水工程					
		给排水工程					
694	040501002001	PE给水管DN100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格：PE给水管 DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒、冲洗	m	5.04		
695	040501002002	PE给水管DN200	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN200 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒、冲洗	m	51.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 80 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	040501005001	HDPE双壁波纹管（SN8） DN300	1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接方式:弹性密封橡胶圈接口 4.其他:管道闭水试验	m	5		
697	040502009001	水表 DN100	1.规格:水表组 DN100 2.附件:1个水表	个	1		
698	040502009002	水表 DN200	1.规格:水表组 DN200 2.附件:1个水表	个	1		
699	040502005001	阀门	1.种类；闸阀 2.材质及规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.试验要求：按设计及规范要求	个	1		
700	040502005002	阀门	1.种类；闸阀 2.材质及规格：DN200 3.连接形式：法兰连接 4.试验要求：按设计及规范要求	个	1		
701	040101002034	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	47.36		
702	040103001023	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方	m3	38.35		
703	041101001004	垫层	1.100厚中砂垫层	m3	3.39		
704	040103001024	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:石屑回填	m3	3.26		
705	040103003031	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:5km	m3	9.01		
		500*500沉沙井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 81 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
706	080101010016	原土碾压、夯实	1.土壤类别:素土夯实，夯实系数≥96% 2.具体详见图纸及规范等	m2	1.64		
707	040101003012	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	2.54		
708	040103001025	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	0.95		
709	040103003032	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	1.59		
710	040504001002	砌筑井	1.断面规格:500mm*500mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:700*700 mmD400型重型铸铁井盖	座	1		
		300*300排水暗沟					
711	040101002035	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:机械开挖 4.部位:主管、支管	m3	106.24		
712	040103001026	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	16.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 82 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
713	040103003033	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	90.06		
714	040501019007	砌体渠道	1.断面规格:300mm*300mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:外壁：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:球墨铸铁篦子盖板,L50*5不锈钢角钢,C25细石混凝土盖板槽	m	213		
		周田镇综合停车场工程-绿化工程					
		绿化工程					
715	050103001025	栽植四季桂A	1.胸径或干径:15cm 2.株高、冠径:H:500-600cm;P350-400cm；枝下高220-250cm 3.种类:乔木 4.全冠；三级分枝以上，树形优美，精品苗 5.养护期:12个月	株	27		
716	060106014014	栽植红继木球	1.种类:红继木球 2.冠丛高:120(修剪后) 3.冠幅:150(修剪后) 4.养护期12个月（机械灌溉）	株	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 83 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
717	060106014015	栽植非洲茉莉	1.种类:非洲茉莉 2.冠丛高:150(修剪后) 3.冠幅:120(修剪后) 4.养护期12个月（机械灌溉）	株	6		
718	060106014016	栽植铁树	1.种类:铁树 2.冠丛高:150(修剪后) 3.冠幅:180(修剪后) 4.养护期12个月（机械灌溉）	株	4		
719	050103009002	金森女贞	1.单位面积株数:毛球，全冠；不脱脚，64株/m2 2.单位面积株数:64 3.株高或蓬径:H：40-45cm,P：:30-35cm 4.养护期:12个月	m2	120		
720	050103009003	栽植鸭脚木	1.单位面积株数:毛球，全冠；不脱脚，64株/m2 2.单位面积株数:64 3.株高或蓬径:H：25-30cm,P：25-30cm 4.养护期:12个月	m2	10		
721	050103009004	栽植翠芦莉	1.单位面积株数:毛球，全冠；不脱脚，64株/m2 2.单位面积株数:64 3.株高或蓬径:H：25-30cm,P：25-30cm 4.养护期:12个月	m2	32		
722	050103015003	矮生百慕大	1.草皮种类:矮生百慕大追播黑麦草 2.铺种方式:铺草卷，30厚细沙找平层 3.养护期:12个月	m2	117		
723	050101003005	栽植土回填	1.回填种植土	m3	211.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 84 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
724	050403001006	树木支撑架	1.四角铁支撑	项	27		
		周田镇综合停车场工程-安装工程					
		电力工程					
		电力工程					
725	030402011001	成套配电箱	1.名称:ZAL配电箱 2.安装方式:墙面明装	台	1		
726	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-5*4	m	41.66		
727	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5	m	215.73		
728	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	178.27		
729	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配	m	103.07		
730	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG-32	m	20.65		
731	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC32 3.敷设方式:埋地	m	35.57		
732	030413007001	医疗专用灯	1.名称:防水单管荧光灯 2.型号:220v，24w	套	7		
733	030413003001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:220V 2*18W 3.安装形式:吸顶	套	4		
734	030413001001	普通灯具	1.名称:防水吸顶灯 2.型号:18W	套	10		
735	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	41		
736	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装	套	4		
737	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控面板开关 2.规格:10A	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 85 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
738	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格: 250V,10A 3.安装方式:暗装	套	1		
739	030413014001	插座	1.名称:安全型单相二,三极暗插座 2.安装方式:暗装	套	12		
740	030413014002	插座	1.名称:单相三极暗插座防水 2.安装方式:暗装	套	3		
741	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:紧急呼叫按钮	套	2		
		路灯工程					
742	040101003013	挖基坑土方	1.土壤类别:人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	14.08		
743	040103003034	余方弃置	1.运距:5KM	m3	14.08		
744	030413010005	太阳能路灯	1.太阳能路灯 2.总高8米，法兰尺寸320*320*12mm，灯杆采用优质的Q235钢材卷制而成镀锌圆锥杆，上口径70mm，下口径154mm，厚度2.75mm，灯杆经处理后喷户外塑，颜色按图片，灯具为压铸铝制品，太阳能配置:100WLED光源，150W太阳能板(多晶)，150AH磷酸铁锂电池(免维护)，33.2V25MPPT智能控制器，含插头线，每天亮灯10小时，连续3-5个阴雨天，含地脚笼(采用4条m20厘钢、法兰盘）	套	11		
		给排水工程					
		给水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 86 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	031001007001	复合管	1.安装部位:钢塑复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	7.36		
746	031001007002	复合管	1.安装部位:钢塑复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	2.55		
747	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内给水管 2.材质、规格:PPR，De20 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	15.67		
748	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内给水管 2.材质、规格:PPR，De20 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	11.08		
749	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内给水管 2.材质、规格:PPR，De32 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	31.26		
750	031002011001	水表	1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含两个闸阀	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 87 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	030807001001	螺纹阀门	1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1		
752	030807001002	螺纹阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	3		
753	030807001003	螺纹阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	11		
		室内污废水系统					
754	031001008011	塑料管	1.安装部位:（室内）UPVC排水管 2.介质:污废水 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	34.5		
755	031001008012	塑料管	1.安装部位:（室内）UPVC排水管 2.介质:污废水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.17		
756	031001008013	塑料管	1.安装部位:（室内）UPVC排水管 2.介质:污废水 3.材质、规格:DN63 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	22.59		
757	031003014001	给、排水附件	1.材质:清扫口	个	1		
758	031003014002	给、排水附件	1.材质:铸铁地漏	个	3		
759	031003006001	大便器	1.材质:低水箱蹲便器	组	10		
760	031003006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式、连体	组	1		
761	031003007001	小便器	1.材质:壁挂式小便器安装 感应开关	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 88 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式	组	6		
763	031003008001	其他成品卫生器具	1.材质:成品拖布池安装	组	1		
		室外雨、污水系统					
764	031001008014	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN300，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	58		
765	031001008015	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN200，环刚度SN≥8.0 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	132		
766	031001008016	塑料管	1.安装部位:（室外）HDPE排水管 2.介质:雨、污水 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.76		
767	040504002001	现浇混凝土井	1.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 2.装配式混凝土检查井Φ700	座	3		
768	040504009002	整体化粪池	1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积6m3	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 89 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
769	010102002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	110.66		
770	010103002017	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距5km	m3	2.52		
771	010102007024	回填方	1.填方材料品种:回填砂	m3	29.45		
772	010102007025	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	49.35		
773	010102007026	回填方	1.填方材料品种:回填石屑	m3	31.25		
774	040303001032	混凝土垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.22		
775	010502019002	无梁板	1.混凝土强度等级:C25	m3	2.66		
776	010506001008	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.13		
777	010503014003	盖板、井圈	1.Φ400球墨铸铁井盖 2.井座Φ500	套	2		
778	030910001001	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器	具	4		
779	010102002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	6.27		
780	010505001026	垫层模板	1.垫层模板	m2	1.8		
781	040501020002	混凝土渠道	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 100MM 2.水沟底板及墙身：C30混凝土 3.钢筋制作安装Φ8@150/200 4.水沟盖板：50厚成品600*500球墨铸铁篦子	m	8.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 90 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
782	010505017002	电缆沟、地沟模板	1、车行水沟模板	m2	12.28		
783	040504010002	雨水口	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2.砌体材料:非粘土砖 3.砂浆强度等级:水泥m7.5 4.盖板材质、规格:预制钢筋混凝土600*900*80	座	15		
		周田镇小学综合停车场-安装工程					
		电气工程					
		电力工程					
784	040101002036	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	52.8		
785	040103001027	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	36.96		
786	040103003035	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	15.84		
787	040303002010	混凝土基础	C15素混凝土基础	m3	15.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 91 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
788	030610001001	低压对接箱	1、本分支箱适用于户外安装，箱体采用厚度为1.5mm不锈钢板加工，箱门用厚度为2mm不锈钢钢板冲压成形 2、接线箱尺寸为：500×650×300mm。箱体应满足防雨水淋(晒)要求 3、母排垂直方向自上往下应错开设置。母排涂相色标志 4、箱门为正面开启，设置简易锁 5、箱门正面用红漆喷印电力标志“ ”及“有电危险 闲人勿动”字样 6、箱的底部设电缆进出孔Φ80-6个。施工完毕后应进行密封处理 7、箱的两侧开设可防小动物进入的百页式散热窗 8、本分支箱安装于户外，要求生产厂家按照有关规定达到防雨要求 9、为防止箱门被盗，要求将箱门铰(或活页)处理为可防盗的结构形式	台	1		
789	030409006003	电缆保护管	1.名称:直径100电缆保护钢管 2.材质:钢管 3.敷设方式:埋地	m	5		
790	041001001007	水平定向钻（牵引管）	1.规格：双管DN160电缆顶管； 2.工艺：水平定向钻（牵引管） 3.包含钻导向孔、回拖布管	米	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 92 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
791	030409001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120	m	40		
792	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2	个	2		
793	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2	个	2		
794	030409001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-(5*16)	m	140		
		新建电力井					
795	080101010017	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	1.47		
796	040101002037	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.开挖方式:机械开挖 4.部位:主管、支管	m3	2.16		
797	040103001028	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	1.01		
798	040103003036	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	0.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 93 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
799	040504001003	电力井	1.断面规格:1000mm*1000mm*1100mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层；100mm厚C15商品混凝土垫层及模板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:外壁：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板:50厚成品800x800球墨铸铁篦子 6.具体做法详见图集电力电缆井设计与安装图集(07SD101-8)	座	1		
		给排水工程					
		给排水工程					
		500*500沉沙井					
		300*300排水暗沟					
		周田镇人居环境整治提升工程（韶仁路）					
		周田镇人居环境整治提升工程（韶仁路）-道路工程					
		韶仁路					
		道路拓宽					
800	010103001006	素土夯实	1.路床碾压检验	m2	1551.46		
801	060104009014	水泥碎石稳定层	1.15cm6%水泥碎石稳定层(7d无侧限抗压强度≥3.0MPa) 2.运距：5km	m2	1551.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 94 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
802	050201003020	混凝土道路	1.20cmC30混凝土面层(抗折强度不小于4.0Mpa) 2.伸缩缝、变形缝等综合考虑 3.水泥混凝土路面养生：水养生 4.模板制安 5.具体做法详见图纸	m2	1551.46		
803	040901007002	植筋	1.水泥砼基层植筋 2.直径12钢筋拉杆，长700mm，间距400mm	根	2929		
		加铺沥青混凝土路面					
804	041001004003	铣刨路面	1.原混凝土道路铣刨20mm后清洗或补强 2.外运运距5km	m2	7920.74		
805	040203004008	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.6L/m²	m2	9891.07		
806	040203005005	封层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	9891.07		
807	040203006010	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2.厚度:60mm	m2	9891.07		
808	040701007003	抗裂贴	1.抗裂贴（沥青路面与原路搭接处理）	m2	15.98		
		道路标线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 95 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
809	040205007007	标线及箭头	1.采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2.反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀	m2	800		
		道路补板					
810	040402018001	混凝土路面切缝	1.类别:混凝土路面切缝 2.深度:20cm 3.部位:车道 4.工程量暂定	m	666.67		
811	041001001008	拆除路面	1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	500		
812	040103003037	余方弃置	1.废弃料品种:混凝土路面废渣 2.运距:5km	m3	100		
813	050201003021	混凝土道路	1.200mm厚抗折混凝土道路（坑折强度4.0） 2.伸缩缝、变形缝等综合考虑 3.水泥混凝土路面养生：水养生 4.模板制安 5.具体做法详见图纸	m2	500		
814	040901007003	植筋	1.水泥砼基层植筋 2.直径16钢筋拉杆，长500mm，间距600mm	根	1112		
		破损道路修复					
815	040402018002	混凝土路面切缝	1.类别:混凝土路面切缝 2.深度:20cm 3.部位:车道	m	36.07		
816	041001001009	拆除路面	1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	418.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 96 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
817	041001003001	拆除基层	1.材质:拆除水泥稳定层 2.厚度:15cm	m2	418.83		
818	040103003038	余方弃置	1.废弃料品种:混凝土路面、基层废渣 2.运距:5km	m3	146.59		
819	050201003022	混凝土道路	1.20cmC30混凝土面层(抗折强度不小于4.0Mpa) 2.伸缩缝、变形缝等综合考虑 3.水泥混凝土路面养生：水养生 4.模板制安 5.具体做法详见图纸	m2	418.83		
820	060104009015	水泥碎石稳定层	1.15cm6%水泥碎石稳定层(7d无侧限抗压强度≥3.0MPa) 2.运距：5km	m2	418.83		
821	040101002038	挖土方	1.降低路面土方开挖量	m3	174.32		
822	040103003039	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	174.32		
		给排水工程					
		原雨水井盖提升					
823	040402018003	混凝土路面切缝	1.类别:混凝土路面切缝 2.深度:5cm 3.部位:车道	m	101.2		
824	041001001010	拆除路面	1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm 3.按5km计取	m2	27.83		
825	041001009001	拆装井盖	1.井盖拆除安装（利旧） 2.C30混凝土井圈制作、安装及模板	座	23		
		4.5*1.2米原电力井盖提升					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 97 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	040402018004	混凝土路面切缝	1.类别:混凝土路面切缝 2.深度:5cm 3.部位:车道	m	54		
827	041001001011	拆除路面	1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm 3.按5km计取	m2	6.05		
828	041001009002	拆装井盖（4.5*1.2米原电力井盖）	1.井盖拆除安装（利旧） 2.C30混凝土井圈制作、安装及模板	座	5		
		周田镇人居环境整治提升工程（韶仁路）-安装工程					
		路灯工程					
829	040101003014	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.76		
830	040103003040	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	18.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 98 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
831	030413010006	太阳能路灯	1.太阳能路灯 2.立杆式灯杆高低臂，高8米，电杆采用Q235型钢，厚度t=4mm，含蓄电池，1.太阳能板 120瓦×2 块,铁酸锂电池 200安×2个. 2.光源:高灯为120WLED光源。底灯为60WLED光源。 3.控制系统:采用自动控制,由于太阳能路灯为全套设备,控制器有厂家配套提供,控制方式为时、光、分时全自动控制。本次设计暂定为:主、副灯全亮照明10小时,晨亮1小时后关闭。),光效100Lm/w，含地笼、法兰盘	套	62		
		给排水工程					
		原雨水井盖提升					
		4.5*1.2米原电力井盖提升					
		周田镇充电桩工程					
		平甫古树公园充电桩配电工程					
		配电工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 99 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
832	030402012001	预装式变电站	1.名称：预装式欧式箱式变电站（YB） 2.型号：S11-M-800kVA，10/0.4kV，Dyn11，无励磁调压 ±2×2.5%，铜芯全密封油浸变压器 3.配置：高压室（环网负荷开关-熔断器）、变压器室 S11-M-800kVA、低压室（进线、电容补偿、出线柜）、箱体IP54，含温控、压力释放阀 4.安装位置：户外 5.工作内容：本体就位、接线、接地端子连接、附件安装、调试等	台	1		
833	030402011002	户外高压组合式计量装置	1.名称：户外高压组合式计量装置 2.规格：JLSJWH-10	台	1		
834	030409001004	电力电缆	1.型号规格：YJV22-8.7/15kV-3×70mm²； 2.电压等级：10kV； 3.敷设方式：排管/顶管内敷设； 4.含电缆试验前整理、固定	m	160		
835	030409003003	电力电缆头	1.规格：户外高压电缆终端头3×70mm² 2.电压：10kV 3.材料：铜芯热缩式	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 100 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
836	030409003004	电力电缆头	1.规格：户内高压电缆终端头3×70mm² 2.电压：10kV 3.材料：铜芯热缩式	个	4		
837	040501009001	电缆保护管	1.名称:直径100电缆保护钢管 2.材质:钢管 3.敷设方式:埋地	m	130		
838	041001001012	水平定向钻（牵引管）	1.规格：双管DN160电缆顶管； 2.工艺：水平定向钻（牵引管） 3.包含钻导向孔、回拖布管	米	130		
839	030411005001	真空智能断路器	1.名称：真空智能断路器 2.规格：含单相PT及控制器	组	1		
840	030402001001	高压开关设备	1.名称：隔离刀闸 2.规格：GW12-12/630A 3.材质：陶瓷型	组	2		
841	030402004001	避雷器	1.名称：避雷器 2.规格：HY10WS-17/50 3.材质：大通流	组	2		
842	030410003001	混凝土电杆	1.规格：Φ190-12m混凝土电杆 2.基础、底盘，组立	基	1		
843	030411001001	电杆组立	1.规格：Φ190-10m混凝土电杆 2.基础、底盘，组立	基	1		
844	030411004001	导线	1.名称：高压引下线，软档跳线 2.型号：JKLYJ-70	km	0.06		
845	03B001	送配电装置系统调试	1.电压10kV；2.系统数量：T接杆系统、开关台架系统、箱变高压系统共3套；3.整套系统调试	系统	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 101 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
846	030416005001	电力变压器系统	1.变压器容量800 kVA；2.10kV油浸变压器全套系统调试，保护传动试验	系统	1		
847	030416028001	高压电缆试验	1.10kV电力电缆交流耐压试验；2.两段电缆分别试验，出具试验记录	次	2		
		路面破除及恢复					
848	041001002003	拆除人行道	1.拆除原破损透水砖步道 2.垃圾清理及外运5Km 3.具体详见图纸及规范等	m2	10		
849	041001003002	拆除基层	1.拆除150mm厚C25砼基础层 2.垃圾清理及外运5Km 3.具体详见图纸及规范等	m2	10		
850	040202016005	水泥混凝土基层	1.150mm厚C25砼基础层	m2	10		
851	040204001005	人行道块料铺设	1.60*120*240透水砖 2.50mm厚干硬性水泥砂结合层	m2	10		
852	040101002039	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	73.47		
853	040103001029	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	10.56		
854	040103003041	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.土方外运5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	40.14		
		充电桩					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 102 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
855	040101003015	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	33.31		
856	040103001030	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方来源、运距:综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	33.12		
857	040103003042	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	3.63		
858	040303001033	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层 2.模板	m3	0.06		
859	040303002011	混凝土基础	1.C30混凝土基础 2.模板	m3	0.24		
860	040205007008	标线	1.出地面基础面层涂刷黑黄相间反光漆	m2	0.8		
861	030405016001	充电桩	1.160kW充电桩成品安装	台	5		
862	040806001001	接地极	1. 40X4 不锈钢扁铁 2. L50*50*5-2500mm 不锈钢角钢	根	5		
863	030409001005	电力电缆	1.型号ZR-YJLV-0.6/1kV-3×185+1×95+1×35 2.低压电力电缆 3.电缆沟内敷设，固定整理	m	100		
864	030409003005	电力电缆头	1.规格：低压电缆终端头3×185+1×95+1×35 2.热缩终端头，接地处理	个	10		
		周田公园充电桩配电工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 103 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电工程					
865	030402012002	预装式变电站	1.名称：预装式欧式箱式变电站（YB） 2.型号：S11-M-800kVA，10/0.4kV，Dyn11，无励磁调压 ±2×2.5%，铜芯全密封油浸变压器 3.配置：高压室（环网负荷开关-熔断器）、变压器室 S11-M-800kVA、低压室（进线、电容补偿、出线柜）、箱体IP54，含温控、压力释放阀 4.安装位置：户外 5.工作内容：本体就位、接线、接地端子连接、附件安装	台	1		
866	030402011003	户外高压组合式计量装置	1.名称：户外高压组合式计量装置 2.规格：JLSJWH-10	台	1		
867	030409001006	电力电缆	1.型号规格：YJV22-8.7/15kV-3×70mm²； 2.电压等级：10kV； 3.敷设方式：排管/顶管内敷设； 4.含电缆试验前整理、固定	m	105		
868	030409003006	电力电缆头	1.规格：户外高压电缆终端头3×70mm² 2.电压：10kV 3.材料：铜芯热缩式	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 104 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
869	030409003007	电力电缆头	1.规格：户内高压电缆终端头3×70mm² 2.电压：10kV 3.材料：铜芯热缩式	个	4		
870	040501009002	电缆保护管	1.名称:直径100电缆保护钢管 2.材质:钢管 3.敷设方式:埋地	m	78		
871	041001001013	水平定向钻（牵引管）	1.规格：双管DN160电缆顶管； 2.工艺：水平定向钻（牵引管） 3.包含钻导向孔、回拖布管	米	78		
872	030411005002	真空智能断路器	1.名称：真空智能断路器 2.规格：含单相PT及控制器	组	1		
873	030402001002	高压开关设备	1.名称：隔离刀闸 2.规格：GW12-12/630A 3.材质：陶瓷型	组	1		
874	030402004002	避雷器	1.名称：避雷器 2.规格：HY10WS-17/50 3.材质：大通流	组	1		
875	030410003002	混凝土电杆	1.规格：Φ190-12m混凝土电杆 2.基础、底盘、卡盘，组立	基	1		
876	030410004001	T接杆杆上金具	10kV杆上T接全套金具、抱箍、紧固件、跳线金具	套	1		
877	030411004002	导线	1.名称：高压引下线，软档跳线 2.型号：JKLYJ-70	km	0.06		
878	03B002	送配电装置系统调试	1.电压10kV；2.系统数量：T接杆系统、开关台架系统、箱变高压系统共3套；3.整套系统调试	系统	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 105 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
879	030416005002	电力变压器系统	1.变压器容量800 kVA；2.10kV油浸变压器全套系统调试，保护传动试验	系统	1		
880	030416028002	高压电缆试验	1.10kV电力电缆交流耐压试验；2.两段电缆分别试验，出具试验记录	次	2		
		充电桩					
881	040101003016	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	33.31		
882	040103001031	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方来源、运距:综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	33.12		
883	040103003043	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.具体详见图纸及规范等	m3	3.63		
884	040303001034	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层	m3	0.06		
885	010505002014	基础模板	1.基础模板	m2	0.48		
886	040303002012	混凝土基础	1.C30混凝土基础	m3	0.24		
887	010505002015	基础模板	1.基础模板	m2	2.4		
888	040205007009	标线	1.出地面基础面层涂刷黑黄相间反光漆	m2	0.8		
889	030405016002	充电桩	1.160kW充电桩成品安装	台	5		
890	040806001002	接地极	1. 40X4 不锈钢扁铁 2. L50*50*5-2500 mm 不锈钢角钢	根	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 106 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
891	030409001007	电力电缆	1.型号ZR-YJLV-0.6/1kV-3×185+1×95+1×35 2.低压电力电缆 3.电缆沟内敷设，固定整理	m	100		
892	030409003008	电力电缆头	1.规格：低压电缆终端头3×185+1×95+1×35 2.热缩终端头，接地处理	个	10		
		路面破除及恢复					
893	041001001014	拆除路面	1.拆除沥青路面，暂按10cm计算 2.垃圾清理及外运5Km 3.具体详见图纸及规范等	m2	10		
894	041001003003	拆除基层	1.拆除150mm厚C25砼基础层 2.垃圾清理及外运5Km 3.具体详见图纸及规范等	m2	10		
895	040202016006	水泥混凝土基层	1.150mm厚C25砼基础层	m2	10		
896	040203006011	60mm沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土(SMA-13) 2.厚度:60mm	m2	10		
897	040203005006	封层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青结合料下封层（乳化沥青采用BC-1，矿料级配采用ES-3，厚度6mm）	m2	10		
898	040203004009	粘层	1.材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层（PC-3） 2.喷油量:0.6L/m²	m2	10		
899	040701007004	抗裂贴	抗裂贴（道路接缝位置）	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 107 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
900	041001004004	铣刨路面	原混凝土道路铣刨20~30mm后清洗或补强	m2	10		
901	040101002040	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	73.47		
902	040103001032	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.运距:挖方回填 3.具体详见图纸及规范等	m3	10.56		
903	040103003044	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.土方外运5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	40.14		
		周田镇相关电力改造工程					
		配电设备及安装工程					
		10kV架空线路					
904	030411001002	电杆组立	1.190×12M 2.10kV 高压相序牌，铝板（搪瓷），含固定件 3.其他附属配件	基	1		
905	030411001003	电杆组立	1.190×10M 2.10kV 高压相序牌，铝板（搪瓷），含固定件 3.其他附属配件	基	2		
906	030401001001	油浸式变压器	1.S13-M-500	台	1		
907	030402001003	高压开关设备	1.名称：隔离刀闸 2.规格：GW12-12/630A 3.材质：陶瓷型 4.杆上隔离开关台架组装，含全套开关台架金具（角钢支架、抱箍、连接金具、紧固件）	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 108 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
908	030402004003	避雷器	1.名称：避雷器 2.规格：HY10WS-17/50 3.材质：大通流	组	1		
909	030402011004	低压配电箱	1.名称：低压配电箱 2.规格：详图纸	台	1		
910	030411005003	户外跌落式断路器	1.名称：户外跌落式断路器 2.规格：配50A熔丝	组	1		
911	030402011005	户外高压组合式计量装置	1.名称：户外高压组合式计量装置 2.规格：JLSJWH-10	台	1		
912	030411005004	户外智能高压交流真空断路器	1.名称：户外智能高压交流真空断路器 2.规格：ZW20-12/630-20A	台	1		
913	030411004003	导线	1.名称：高压引下线，软档跳线 2.型号：JKLYJ-70 3.含软跳线安装、配套软跳金具（跳线线夹、接续金具）等	km	0.015		
914	030411004004	导线	1.高压架空线 2.型号：JKLGYJ-70/10	km	0.05		
		台变操作平台					
915	080101010018	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	24.84		
916	040202016007	水泥混凝土基层	1.C15砼垫层80厚	m2	24.84		
917	040204001006	人行道块料铺设	1.300*300*50市政砖 2.20厚1:3水泥砂浆	m2	24.84		
918	040204004007	路沿石铺装	1.路缘石(C25砼)面涂黄色路面漆500*100*150	m	20		
		10kV电力电缆交流耐压试验					
919	030416028003	10kV电力电缆交流耐压试验	10kV电力电缆交流耐压试验	次	1		
		发电设备及安装工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 109 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
920	030406006001	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*19 3.规格：2465*1134mm	组	4		
921	030406006002	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*18 3.规格：2465*1134mm	组	13		
922	030406006003	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*17 3.规格：2465*1134mm	组	20		
923	030406006004	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*16 3.规格：2465*1134mm	组	12		
924	030406006005	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*15 3.规格：2465*1134mm	组	6		
925	030406006006	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*14 3.规格：2465*1134mm	组	9		
926	030406006007	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*13 3.规格：2465*1134mm	组	2		
927	030406006008	光伏组件	1.太阳能电池板安装 2.型号：670W*12 3.规格：2465*1134mm	组	12		
		逆变器及子阵控制器					
928	030406007001	光伏逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：25kw	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 110 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
929	030406007002	光伏逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：30kw	台	7		
930	030406007003	光伏逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：33kw	台	5		
931	030406007004	光伏逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：40kw	台	1		
932	030406007005	光伏逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：50kw	台	5		
933	030402011006	成套配电箱	1.名称：40KW并网箱 2.规格：40kW,AC400V,1进1出 3.安装方式：壁挂	台	9		
934	030402011007	成套配电箱	1.名称：70KW汇流并网箱 2.规格：70kW,AC400V,2进1出 3.安装方式：壁挂	台	4		
935	030402011008	成套配电箱	1.名称：100KW汇流并网箱 2.规格：100kW,AC400V,2进1出 3.安装方式：壁挂	台	1		
936	030402011009	成套配电箱	1.名称：220KW汇流并网箱 2.规格：100kW,AC400V,4进1出 3.安装方式：壁挂	台	1		
937	030409001008	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1KV-3*16+2*10 mm²	m	180		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 111 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
938	030409001009	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35mm²	m	50		
939	030409001010	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25mm²	m	50		
940	030409001011	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJLV-0.6/1KV-1*95mm²	m	400		
941	030409001012	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJLV-0.6/1KV-3*150+1*70mm²	m	400		
942	030409001013	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJLV-0.6/1KV-3*35mm²+1*16mm²	m	330		
943	030409001014	电力电缆	1.名称:交流电缆 2.规格:ZC-YJLV-0.6/1KV-1*70mm²	m	200		
944	030409001015	直流线缆	1.型号规格：PV1-F 1×4mm² 2.芯数：单芯 3.敷设方式：屋面/支架明敷	m	8000		
945	030409006004	电缆保护管	1.型号规格：PVC穿线管Φ50mm 2.敷设方式：屋面/支架明敷 3.含管件、接头等	m	1136		
946	030409003009	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:3*16+2*10	个	30		
947	030409003010	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:3*70+2*35	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 112 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
948	030409003011	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:3*50+2*25	个	2		
949	030409003012	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:1*95	个	30		
950	030409003013	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:3*150+1*70	个	30		
951	030409003014	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:3*35mm²+1*16mm²	个	30		
952	030409003015	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:1*70	个	30		
953	030412001003	配管	1.名称:包塑金属软管 2.规格:D40	m	90		
		钢结构					
954	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型：钢柱 2.钢材品种、规格：方管100*100*2.0、方管120*120*2.0 3.连接件、五金配件等	t	11.07		
955	010607010001	零星钢构件	1.柱脚钢板：200*200*6、300*300*12、720*480*20 2.柱脚加劲板：100*45*4 3.支撑角钢：L40*4 4.连接件、五金配件等	t	4.306		
956	010604001002	钢梁	1.梁类型：钢梁方管 2.钢材品种、规格：100*50*2.0 3.连接件、五金配件等	t	6.656		
957	010607003001	钢檩条	1.类型：檩条方管 2.钢材品种、规格：60*40*2.0 3.连接件、五金配件等	t	15.679		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 113 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
958	010605003001	钢屋面板	1.类型：彩色压型钢板,板厚t=0.8mm 2.钢材品种、规格：0.9m*1.5m 3.连接件、五金配件等	m2	5.4		
959	011506001001	装饰板雨篷	1.类型：逆变器雨棚 2.钢材品种、规格：800*500*1.0mm,SUS304不锈钢板折弯成型,t=1.0mm 3.连接件、五金配件等	m2	9.2		
960	010608002001	高强螺栓	1.类型：柱脚固定螺栓 2.钢材品种、规格：M12*80不锈钢	套	1920		
961	011402003001	金属面油漆	1.钢结构防锈底漆 2.配套油漆稀释剂,与防锈漆配套使用	m2	2613.77		
962	010607009001	钢板天沟	1.水槽，镀锌钢板折弯成型,t=0.6mm；M水槽154*60*6000mm,1.0厚M水槽 2.L型转接件135*110*30*3，Q345B，钢板折弯成型,t=4mm,热镀锌处理 3.连接件、五金等综合考虑	t	6.558		
		基础					
		钢柱基础					
963	010502001003	独立基础	1.混凝土基础600*600*1000 2.C25	m3	18.72		
964	010611005001	预埋件	1.类型：柱脚固定螺栓 2.钢材品种、规格：4M12地脚螺栓露头50,满丝	t	0.056		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 114 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
965	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.38		
966	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.296		
967	010505002016	基础模板	基础模板	m2	124.8		
968	010902002003	屋面涂膜防水	1.建筑防水油膏/沥青密封膏,20kg/桶,每个柱位防水封堵	m2	208		
		停车场立柱基础					
969	010102002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.具体详见图纸及规范等	m3	163.59		
970	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:5km 3.具体详见图纸及规范等	m3	163.59		
971	040303001035	混凝土垫层	1.C20混凝土垫层 2.具体详见图纸及规范等	m3	3.28		
972	010505001027	垫层模板	基础垫层模板	m2	9.72		
973	040303002013	混凝土基础	1.C30混凝土基础 2.具体详见图纸及规范等	m3	6.51		
974	010505002017	基础模板	基础模板	m2	467.57		
975	040901001008	构件钢筋	1.基础钢筋 2.钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.529		
976	040901001009	构件钢筋	1.基础钢筋 2.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.202		
977	040901001010	构件钢筋	1.基础钢筋 2.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.086		
978	040901009002	预埋铁件	1.基础预埋件 2.制作、安装	t	1.563		
		防雷及接地装置					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 115 页　共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
979	040806002001	接地母线	1.名称：接地线 2.材质：铜线 3.规格：16mm2	m	150		
980	030410001001	接地极	1.名称：接地扁铁，40*4 2.材质及规格：30 mm 6000mm/根	根	230		
981	030410002001	接地母线	1.名称：接地线 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Φ12	m	576		
		排水工程					
982	031003014003	给、排水附件	1.材质:下水漏斗#75	个	140		
983	031001008017	塑料管	1.材质:下水管#75	m	186		
		分系统调试					
984	030406009001	方阵联测	发电子方阵系统调试	方阵组			
		周田镇标志性照明工程					
		周田镇标志性照明工程					
		标志性照明工程					
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	单晶硅光伏太阳能板		组	257	598.97	153935.29					
2	太阳能电池板	670W	块	1228	598.97	735535.16					
本页小计						889470.45	—	—			—
合　　计						889470.45	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	885386.69			
2	专业工程暂估价	906888			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	885386.69		885386.69			

专业工程暂估价明细表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	儿童公园游乐设施及基础【雷坑村、龙坑村、台滩村】	18348.62	1651.38	20000					
2	村民议事亭3*5米，钢结构成品采购（含基础）【雷坑村、龙坑村、台滩村】	91743.12	8256.88	100000					
3	垃圾收集点迁移【雷坑村、龙坑村、台滩村】	2752.29	247.71	3000					
4	河道护坡工程【雷坑村、龙坑村、台滩村】	183486.24	16513.76	200000					
5	监控设备13个【雷坑村、龙坑村、台滩村】	23853.21	2146.79	26000					
6	原村标迁移【雷坑村、龙坑村、台滩村】	1834.86	165.14	2000					
7	成品大理石桌凳【雷坑村、龙坑村、台滩村】	733.94	66.06	800					
8	不锈钢钻洞【雷坑村、龙坑村、台滩村】	2752.29	247.71	3000					
9	不锈钢滑梯【雷坑村、龙坑村、台滩村】	2752.29	247.71	3000					
10	景观石洗手池【雷坑村、龙坑村、台滩村】	917.43	82.57	1000					
11	候客厅铝塑板饰面【停车场工程】	733.94	66.06	800					
12	铝板装饰【停车场工程】	1277.06	114.94	1392					
13	外立面字体（亚克力材质）【停车场工程】	638.53	57.47	696					
本页小计		331823.82	29864.18	361688					

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

专业工程暂估价明细表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
14	停车场进出系统【停车场工程】	137614.68	12385.32	150000					
15	设备基础【充电桩工程】	8807.34	792.66	9600					
16	金属围栏【充电桩工程】	7706.42	693.58	8400					
17	箱变接地装置【充电桩工程】	2935.78	264.22	3200					
18	电缆排管接地【充电桩工程】	5871.56	528.44	6400					
19	双管行车转角电缆井【充电桩工程】	9908.26	891.74	10800					
20	行人工作电缆井【充电桩工程】	4403.67	396.33	4800					
21	开关台架接地网【充电桩工程】	7155.96	644.04	7800					
22	台架围栏【充电桩工程】	6605.5	594.5	7200					
23	开关台架地面【充电桩工程】	4036.7	363.3	4400					
24	电缆下引装置【充电桩工程】	2568.81	231.19	2800					
25	10kV杆塔设备接地【充电桩工程】	1651.38	148.62	1800					
26	周田标志性照明工程(含基础)	300917.43	27082.57	328000					
本页小计		500183.49	45016.51	545200					
合计		832007.31	74880.69	906888					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

计日工表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计								
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
本页小计						—	—
合　计						—	—

增值税计价表

工程名称：广东省韶关市仁化县全域人居环境整治建设项目(一期)一周田镇一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合计					