

工程名称: 始兴县“6·30”定向资金项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:




审 核 人:



编 制 单 位:

法定代表人或其授权人:



招 标 人:

法定代表人或其授权人:

编 制 时 间:



(盖章)



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县“6·30”定向资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		始兴县“6·30”定向资金项目					
		始兴县“6·30”定向资金项目					
		整个项目					
		罗屋					
21	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工挖运, 二次运输20m内 2. 挖掘深度: 淤泥200厚 3. 弃运: 3km	m3	1.86		
		朱屋					
22	011001007001	拆除砖石结构	1. 路面围墙墙体拆除 2. 弃运: 3km	m3	5.25		
23	010101001001	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 100mm 3. 弃运: 3km	m3	71.65		
24	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 100mm 3. 弃运: 3km	m2	179.14		
25	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 150mm 3. 塑料膜养生	m2	179.14		
26	010202010001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	179.14		
27	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 供电电拉杆 (加固) 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	0.39		
28	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 供电电拉杆 (加固)	m2	2		
29	011001010001	拆除电杆	1. 拆除电杆	根	1		
		罗屋					
本页小计							

OPPO A6 5G

广东省, 韶关市 2026年7月24日 09:20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县“6·30”定向资金项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011001001002	拆除路面	1. 材质: 原混凝土路面 2. 厚度: 150mm 3. 弃运: 3km	m2	71.56		
10	011001003002	拆除基层	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 100mm 3. 弃运: 3km	m2	16.06		
11	010203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 150mm 3. 塑料膜养生	m2	16.06		
12	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	1.65		
13	010505018001	台阶模板	1. 模板部位: 台阶模板	m2	3.95		
14	010202010002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	16.06		
15	011503001001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 1000mm高仿木混凝土	m	92.8		
16	010502027001	电缆沟、地沟	1. 水沟修复(找平) 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: 100mm 水泥砂浆	m	16		
17	010501005001	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U排水管Φ200	m	12		
18	010101002001	挖沟槽土方	1. 水沟清理 2. 土类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 1m以内 4. 弃运: 3km	m3	0.15		
本页小计							

广东省, 韶关市 | 2026年7月24日 09:20

OPPO A6 5G

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县“6·30”定向资金项目

第 3 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240mm	m3	1.34		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 围墙 2. 底层厚度、材料种类及强度等级: 15mm厚水泥砂浆1:2.5 3. 面层厚度、材料种类及强度等级: 5mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	11.6		
		村委会路口					
1	011001001001	拆除路面	1. 材质: 原混凝土路面 2. 厚度: 200mm 3. 弃运: 3km	m2	175.95		
2	011001003003	拆除基层	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 100mm 3. 弃运: 3km	m2	103.5		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 塑料膜养生	m2	103.5		
4	010202010003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	103.5		
5	010201001001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 预制混凝土路缘石70*30*15cm, 7.5水泥砂浆砌筑	m	7		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 始兴县“6·30”定向资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	BXASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	BXASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
本页小计					
合计					

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4

