


仁化县扶溪镇圩人行道、盲道改造提升项目工程

投 标 总 价

招 标 人：_____



工 程 名 称： 仁化县扶溪镇圩人行道、盲道改造提升项目

投 标 总 价 (小写)： 326,207.12

(大写)： 叁拾贰万陆仟贰佰零柒元壹角贰分

投 标 人：_____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仁化县扶溪镇圩人行道、盲道改造提升项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					270724.05	
1	040501016001	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆批荡	m	364	125.03	45510.92	
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 废料外运3km 4. 旧路面机械切缝15cm厚	m2	109.2	65.57	7160.24	
3	040204002001	人行道块料铺设	块料品种、规格:环保人行道砖(全彩色)230×115×60 C25 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20	m2	182	141.89	25823.98	
4	011102003001	块料楼地面	1. 水沟面上铺瓷砖打底	m2	291.2	60.23	17538.98	
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ14	t	3.3033	4470.93	14768.82	
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:180mm厚垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	76.8	432.78	33237.50	
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m内 2. 运距:3km	m3	32.76	94.92	3109.58	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 路沿石规格:500*300*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25	m	368	60.27	22179.36	
9	040204002002	艺术印花混凝土地面	1. 艺术印花混凝土地面 2. 5cm厚C25商品砼	m2	364	107.39	39089.96	
本页小计							208419.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县扶溪镇圩人行道、盲道改造提升项目 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：内壁抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 5. 井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖	座	9	363.73	3273.57	
11	040305004001	砖砌体	1. 砖砌挡土墙 2. 水泥砂浆抹面	m3	3.12	730.34	2278.66	
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	29.6	66.54	1969.58	
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm	m2	10	115.98	1159.80	
14	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 废料外运3km	m2	29.6	17.64	522.14	
15	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M20	m3	4.93	526.40	2595.15	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 围墙水泥砂浆抹灰	m2	33.33	37.90	1263.21	
17	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型：外墙 2. 腻子种类：（耐水型）N型 3. 刮腻子遍数：2遍	m2	33.33	18.23	607.61	
18	040303002001	混凝土基础	1. 类型：路灯基础 2. 混凝土强度等级：C25 3. 规格：600*600*500	m3	0.18	525.37	94.57	
19	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原旧混凝土基础 2. 废料外运3km	m3	0.125	186.06	23.26	
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢喷漆护栏制作安装 2. 高度：1.5m	m	92	316.39	29107.88	
21	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 2. 贴结合层厚度、材料种类：300*600大理石板	m2	3.6	350.08	1260.29	
本页小计							44155.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县扶溪镇圩人行道、盲道改造提升项目

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040504001002	更换井盖	1. 井盖、井圈材质及规格:800*800铸铁井盖	套	1	501.81	501.81	
23	040504001003	更换井盖	1. 井盖、井圈材质及规格:700*700铸铁井盖	套	2	421.28	842.56	
24	010501003001	仿木栏杆基础	1. C20钢筋混凝土基础	m3	3.6	365.66	1316.38	
25	011407003001	仿木栏杆刷漆	1. 栏杆面刷仿木纹漆	m2	36	14.40	518.40	
26	050307008001	仿木栏杆: 0.5m高	成品混凝土仿木栏杆: 1. 高度500mm 2. 100*100mmC20钢筋混凝土栏杆;	m	60	168.14	10088.40	
27	040305004002	砖砌体	1. 砖砌挡水条 2. 水泥砂浆抹面	m3	0.204	622.98	127.09	
28	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:100mm厚垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.4	432.78	1038.67	
29	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	20.4	71.62	1461.05	
30	040501004001	塑料管	1. DN75排水管安装	m	10	18.38	183.80	
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 油漆品种、刷漆遍数:1底2面 3. 部位:围墙护栏	m2	66	21.35	1409.10	
32	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称:800*600*150混凝土钢筋成品盖板安装	m	1.8	189.13	340.43	
33	040102001001	挖一般石方	1. 挖掘机挖松散石方	m3	10.2	31.50	321.30	
		措施项目						
本页小计							18148.99	
合 计							270724.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

