工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：128085.52

（大写）：壹拾贰万捌仟零捌拾伍元伍角贰分

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目

（一)执行规范及定额
1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
9、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单(2012)》；
10、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
11、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号；
12、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。
（二)取费标准
增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。
预算包干费费按照按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
（三)材料价格
材料价格参考《2026年07月新丰县信息价》、《2026年08月韶关市信息价》,信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
（四）其他说明
1、未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求；
2、此项目未尽内容,但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑；
3、本项目采用商品混凝土；
4、运距:自卸汽车运土方 3km（结算以实际运距调整）。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　标段：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	102143.11
1.1	单项工程	102143.11
1.1.1	市政	102143.11
2	措施项目费	15366.54
2.1	其中：安全生产措施费	1918.49
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10575.87
5	合　计	128085.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　标段：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					102143.11
		市政					102143.11
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	4.97	539.45	2681.07
2	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	5.39	34.81	187.63
3	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	35.54	548.9	19507.91
4	010505002001	基础模板	1.基础类型:基础模板	m2	41.61	62.67	2607.7
5	040303005001	混凝土墩(台)身	1.混凝土强度等级:C30	m3	33	619.42	20440.86
6	010505005001	桥台模板	1.桥台模板	m2	116.6	102.27	11924.68
7	040303023001	混凝土连系梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.64	564.21	2053.72
8	010505006001	梁模板	1.模板形式:梁模板	m2	26	99.82	2595.32
9	040303012001	混凝土连续板	1.混凝土强度等级:C30	m3	4.35	647.87	2818.23
10	010505008001	其他板模板		m2	21.76	60.61	1318.87
11	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C30	m2	27.36	65.38	1788.8
12	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:Φ25内	t	6.012	4245.39	25523.28
13	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:Φ10以内	t	0.461	4731.35	2181.15
14	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	66.71	8.54	569.7
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:夯填	m3	24.86	19.18	476.81
16	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运 3km	m3	41.85	16.81	703.5
本页小计							97379.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　标段：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级:钢筋混凝土管 DN500 2.连接形式:承插式橡胶圈连接	m	36	132.33	4763.88
本页小计							4763.88
合计							102143.11

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　标段：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		15366.54	
1.1	011601007001	文明施工		1004.92	
1.2	011601008001	环境保护		913.57	
1.3	011601006001	临时设施		1187.64	
1.4	011601009001	安全生产		1918.49	
1.5	041201006001	围堰		10341.92	
本页小计				15366.54	
合计				15366.54	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　标段：遥田镇石教村新建机耕桥项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	117509.65	9	10575.87
合计					10575.87